

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

OBRA: Pintura da Ponte Metálica

Local: Ponte Raimundo Osório - Bairro Centro - 1º Distrito - PIRAI - RJ

Orç 012/25

Data: 26/09/2025


Preparado: SMOUH



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 60 Dias

CÓDIGO EMOP	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO S/ BDI	BDI	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
	<b>01.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>5.873,39</b>
02.020.0002-A	01.1	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	300,72	28,82%	387,39	1.162,17
02.006.0015-A	01.2	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNX MES	2,00	1.250,00	28,82%	1.610,25	3.220,50
04.005.0300-A	01.3	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXK M	30,00	35,46	28,82%	45,68	1.370,40
04.013.0015-A	01.4	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	1,00	93,40	28,82%	120,32	120,32
	<b>02.0</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>						<b>87.437,09</b>
05.006.0002-B	02.1	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXM ES	200,00	33,64	28,82%	43,34	8.668,00
05.008.0001-A	02.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	800,00	7,89	28,82%	10,16	8.128,00
04.020.0122-A	02.3	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 004.021.0010)	M2X KM	8.000,00	0,20	28,82%	0,26	2.080,00
04.021.0010-A	02.4	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	800,00	1,00	28,82%	1,29	1.032,00
05.005.0012-B	02.5	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	120,00	4,75	28,82%	6,12	734,40
05.001.0876-A	02.6	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA.	M2	239,40	24,66	28,82%	31,77	7.605,74
17.017.0320-A	02.7	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRLHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.465,36	22,94	28,82%	29,55	43.301,39
17.017.0320-A	02.8	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVA NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO. (GUARDA CORPO).	M2	537,65	22,94	28,82%	29,55	15.887,56
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>93.310,48</b>

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ</b>                  Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano                  OBRA: Pintura da Ponte Metálica                  Local: Ponte Raimundo Osório - Bairro Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ</p>	<p>Orç 012/25                  Data: 26/09/2025</p>	
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		Preparado: SMOUH
		Prazo: 60 Dias

CÓDIGO EMOP	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO S/ BDI	BDI	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
		<p><b>Notas:</b></p> <p>1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da <b>EMOP-RJ</b>, 13ª edição Preços referentes a <b>Agosto 2025</b></p> <p>2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = <b>arred(soma(E10*F10);2)</b> é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.</p> <p>3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.</p> <p>4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra</p> <p>5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de <b>28,82%</b> inclusos.</p>						