

NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

MÊS BASE:

nov-25

PLANILHA DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS LABORATÓRIO E CAMPO E SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	99.603,98
1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777	H	126,00	131,62	25,00%	164,53	R\$ 20.730,78	
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	93572	MES	3,00	9.577,86	25,00%	11.972,33	R\$ 35.916,99	
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10776	MES	3,00	1.210,93	25,00%	1.513,66	R\$ 4.540,98	
1.4	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL.ENERGI A ELETRICA, MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBR A, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMÊS, DIARIAS, EXAMÊS ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CUR	05.100.0900-A	UR	63,72	36,29	25,00%	45,36	R\$ 2.890,34	
1.5	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	37524	M	40,00	2,60	25,00%	3,25	R\$ 130,00	
1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	20193	M2XMES	743,40	22,50	25,00%	28,13	R\$ 20.911,84	
1.7	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	97063	M2	247,80	28,47	25,00%	35,59	R\$ 8.819,20	
1.8	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	04.020.0122-A	M2XKM	10.655,40	0,20	25,00%	0,25	R\$ 2.663,85	
1.9	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	6,00	400,00	25,00%	500,00	R\$ 3.000,00	

NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

MÊS BASE: **nov-25**

PLANILHA DE CUSTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
2	PINTURA							R\$ 637.718,19
2.1	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	100751	M2	4.409,01	51,87	25,00%	64,84	R\$ 285.880,21
2.2	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100727	M2	4.409,01	34,56	25,00%	43,20	R\$ 190.469,23
2.3	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	100716	M2	2.822,61	25,79	25,00%	32,24	R\$ 91.000,95
2.4	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717	M2	4.409,01	12,77	25,00%	15,96	R\$ 70.367,80
3	COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES							41531,58
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07	94228	M	283,20	86,63	25,00%	108,29	R\$ 30.667,73
3.2	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	96110	M2	104,42	83,23	25,00%	104,04	R\$ 10.863,86
4	ILUMINAÇÃO							51.185,59
4.1	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/6	38784	UN	40,00	42,27	25,00%	52,84	R\$ 2.113,60
4.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	100903	UN	80,00	31,13	25,00%	38,91	R\$ 3.112,80
4.3	Eletricista com encargos complementares	101399	MÊS	3,00	6.689,98	25,00%	8.362,48	R\$ 25.087,44
4.4	Ajudante de eletricista com encargos complementares	101375	MÊS	3,00	5.565,80	25,00%	6.957,25	R\$ 20.871,75

NATUREZA DA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA
LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

MÊS BASE: nov-25

PLANILHA DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
	SUBTOTAL							R\$	830.039,34
	TOTAL GERAL							R\$	830.039,34

TAÍS SANTOS TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 303.731

FLÁVIO AMORIM BARBOZA
ARQUITETO E URBANISTA
MATRÍCULA: 21.743