



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA CRECHE ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPES. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					
			PLACA		4,00	2,00			8,00
			Total item 1.1.1					TOTAL	8,00
1.1.2	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
			TOPOGRAFO		8,00	5,00			40,00
			Total item 1.1.2					TOTAL	40,00
2.0			TERRAPLANAGEM:						
2.1	SICRO	5502899	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3					
			VOLUME 01		40,00	30,90	0,20		247,20
			VOLUME 02		39,10	30,93	0,20		241,87
			CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO - CORTE						455,67
			Total item 2.1					TOTAL	944,74
2.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO E EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3					
			VOLUME RETIRADA SOLO MOLE						489,07
			CONFORME MAPA CUBAÇÃO ANEXO AO PROJETO						1.687,14
			Total item 2.2					TOTAL	2.176,21
2.3	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					
			MATERIAL ATERRO * EMPOLAMENTO 30%						2.829,07
			Total item 2.3					TOTAL	2.829,07
2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM					
			MATERIAL ATERRO		2.829,07		5,00		14145,35
			BOTA FORA		1.228,16		5,00		6140,80
			Total item 2.4					TOTAL	20.286,15



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA CRECHE ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPES. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.5	SINAPI	6079	AQUISIÇÃO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3					
			MATERIAL ATERRO					=	2176,21
			Total item 2.5					TOTAL	= 2.176,21
3.0			DRENAGEM :						
3.1	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M					
								90,00	= 90,00
			Total item 3.1					TOTAL	= 90,00
3.2	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M					
								70,00	= 70,00
			Total item 3.2					TOTAL	= 70,00
3.3	COMPOSIÇÃO	001	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND					
								4,00	= 4,00
			Total item 3.3					TOTAL	= 4,00
3.4	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND					
								4,00	= 4,00
			Total item 3.4					TOTAL	= 4,00
3.5	SICRO	804393	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS ALAS ESCONSAS	UND					
								2,00	= 2,00
			Total item 3.5					TOTAL	= 2,00



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

[illegible]