

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-2-086589	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ/TO	BDI 1 27,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ – TO									1.025.953,47	
1.			EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	1.025.953,47	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.820,93	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,45	BDI 1	589,65	3.820,93	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	27.294,03	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	21.452,51	BDI 1	27.294,03	27.294,03	RA
1.3.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	994.838,51	
1.3.1.	SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	120,00	2.322,88	BDI 1	2.955,40	354.648,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	69,24	85,52	BDI 1	108,81	7.534,00	RA
1.3.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	46,62	21,97	BDI 1	27,95	1.303,03	RA
1.3.4.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	120,00	210,40	BDI 1	267,69	32.122,80	RA
1.3.5.	ORSE	09749	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	UN	120,00	42,73	BDI 1	54,37	6.524,40	RA
1.3.6.	Composição	002	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CÓD. REF. SINAPI: 101636 - 12-2025).	UN	188,00	854,99	BDI 1	1.087,80	204.506,40	RA
1.3.7.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	188,00	503,02	BDI 1	639,99	120.318,12	RA
1.3.8.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.175,76	19,10	BDI 1	24,30	174.370,97	RA
1.3.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.596,80	4,91	BDI 1	6,25	34.980,00	RA
1.3.10.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.587,88	8,83	BDI 1	11,23	40.291,89	RA
1.3.11.	ORSE	02975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	UN	188,00	61,46	BDI 1	78,20	14.701,60	RA
1.3.12.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	73,77	BDI 1	93,86	2.815,80	RA
1.3.13.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	18,90	BDI 1	24,05	721,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
BANCO DE DADOS ORSE: NOVEMBRO/2025 - SINAPI: DEZEMBRO/2025.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-2-086589	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ/TO	BDI 1 27,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ – TO									1.025.953,47
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BREJINHO DE NAZARÉ/TO
Local
terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓