

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA NOVO HORIZONTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE									338.408,83	
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE					-	338.408,83	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.734,61	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,11	BDI 1	607,69	2.734,61	RA
1.2.			CALÇADAS					-	66.750,52	
1.2.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	55,74	974,81	BDI 1	1.189,27	66.289,91	RA
1.2.2.	Composição	001	PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM PLACA DE CONCRETO ESP. DE 2CM A 5CM, TAM: 20x20CM (25PEÇAS POR M2) ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M2	2,40	157,31	BDI 1	191,92	460,61	RA
1.3.			QUADRA DE AREIA					-	6.320,48	
1.3.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	225,57	4,70	BDI 1	5,73	1.292,52	RA
1.3.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	225,57	18,27	BDI 1	22,29	5.027,96	RA
1.4.			QUADRA FUTSAL					-	55.994,64	
1.4.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	45,90	171,69	BDI 1	209,46	9.614,21	RA
1.4.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	350,64	12,25	BDI 1	14,95	5.242,07	RA
1.4.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	229,49	53,40	BDI 1	65,15	14.951,27	RA
1.4.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	240,42	18,27	BDI 1	22,29	5.358,96	RA
1.4.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	699,87	24,39	BDI 1	29,76	20.828,13	RA
1.5.			URBANISMO					-	195.362,58	
1.5.1.	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	275,07	BDI 1	335,59	1.006,77	RA
1.5.2.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	200,12	BDI 1	244,15	732,45	RA
1.5.3.	SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	3,00	51,04	BDI 1	62,27	186,81	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA NOVO HORIZONTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE									338.408,83	
1.5.4.	ORSE	09260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	UN	10,00	867,12	BDI 1	1.057,89	10.578,90	RA
1.5.5.	ORSE	13843	Planta - ágave palito, porte da muda = pequeno, fornecimento e plantio	UN	40,00	170,04	BDI 1	207,45	8.298,00	RA
1.5.6.	ORSE	09880	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	UN	15,00	552,56	BDI 1	674,12	10.111,80	RA
1.5.7.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO, CERCA VIVA OU MOREIA	UN	100,00	48,54	BDI 1	59,22	5.922,00	RA
1.5.8.	ORSE	07657	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	300,00	16,66	BDI 1	20,33	6.099,00	RA
1.5.9.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	547,59	17,88	BDI 1	21,81	11.942,94	RA
1.5.10.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	547,59	7,01	BDI 1	8,55	4.681,89	RA
1.5.11.	ORSE	02394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	27,38	229,81	BDI 1	280,37	7.676,53	RA
1.5.12.	SINAPI-I	4734	Lastro urbanizado com seixo rolado	M3	45,02	122,17	BDI 1	149,05	6.710,23	RA
1.5.13.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	547,59	0,38	BDI 1	0,46	251,89	RA
1.5.14.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	114,82	257,17	BDI 1	313,75	36.024,78	RA
1.5.15.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.235,63	0,68	BDI 1	0,83	7.665,57	RA
1.5.16.	SICRO	0903860	Selador acrílico - camada de resina com aplicação manual	m²	5.493,14	2,83	BDI 1	3,45	18.951,33	RA
1.5.17.	Cotação	001	BANCO P/ PRAÇA OU JARDIM COMP.: 1,50 METROS, COMPOSTO POR RÉGUAS EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA E DESIGN RIPADO, 4 PERFIS NO ACENTO E 3 PERFIS NO ENCOSTO, 3 BASES EM PLÁSTICO RECICLADO PRETO, CAPACIDADE DE 450 KG - INCLUSO PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO	UN	27,00	833,85	BDI 2	973,69	26.289,63	RA
1.5.18.	Cotação	002	LIXEIRA ECOLÓGICA, TAMPA PRETA, COMPOSTA POR RÉGUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, BASE EM PLÁSTICO RECICLADO PRETO, DIÂMETRO: 0,50M, ALTURA COM TAMPA: 0,66 M, CAPACIDADE: 67 LITROS	UN	10,00	850,00	BDI 2	992,55	9.925,50	RA
1.5.19.	Cotação	003	SUPORTE ECOLÓGICO UNITARIO PARA LIXEIRAS, MATERIAL EM MADEIRA PLÁSTICA PRETA, CONEXÕES (T): PLÁSTICO RECICLADO (PRETO), PALANQUES: 90x90 MM, TAMPAS DOS PALANQUES: PLÁSTICO RECICLADO (PRETO), ALTURA: 1,10 M. LARGURA: 0,68 M, PROFUNDIDADE: 0,09 M - INCLUSO PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO	UN	10,00	285,00	BDI 2	332,79	3.327,90	RA
1.5.20.	ORSE	13420	Pergolado em curva em eucalipto autoclavado espécie amaru, perfilado, h = 2,80m, acabamento verniz osmocolor natural uv god ou similar	UN	1,00	15.556,28	BDI 1	18.978,66	18.978,66	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	11.246,00	
1.6.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	4.609,02	BDI 1	5.623,00	11.246,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA NOVO HORIZONTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO / UF BREJINHO DE NAZARÉ / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCLUSÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE									338.408,83
Observações: BANCO DE DADOS ORSE 03/2026; SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO.									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BREJINHO DE NAZARÉ / TO
Local

segunda-feira, 25 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓