



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Brejinho de Nazaré - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município	MUNICÍPIO / UF Brejinho de Nazaré - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município									594.197,33	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						594.197,33	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.035,02	
1.1.1.	Composição	BNZ 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001)	M2	6,00	529,65	BDI 1	653,48	3.920,88	RA
1.1.2.	Composição	BNZ 002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 (SINAPI 105137)	M	952,26	0,95	BDI 1	1,17	1.114,14	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						11.136,02	
1.2.1.	Composição	BNZ 003	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.025,79	BDI 1	11.136,02	11.136,02	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.144,62	
1.3.1.	Composição	BNZ 008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	1.274,36	BDI 1	1.572,31	3.144,62	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM BOTA FORA						46.067,54	
1.4.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	M3	1.666,46	6,03	BDI 1	7,44	12.398,46	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.666,08	2,78	BDI 1	3,43	16.004,65	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.665,82	1,50	BDI 1	1,85	12.331,77	RA
1.4.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.665,82	0,65	BDI 1	0,80	5.332,66	RA
1.5.			EXECUÇÃO DE BASE						47.334,14	
1.5.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	M3	1.666,46	6,03	BDI 1	7,44	12.398,46	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.666,09	2,78	BDI 1	3,43	16.004,69	RA
1.5.3.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.666,46	9,21	BDI 1	11,36	18.930,99	RA
1.6.			PAVIMENTO						309.412,03	
1.6.1.	Composição	BNZ 004	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI (EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO), PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.094,47	5,30	BDI 1	6,54	39.857,83	RA
1.6.2.	Composição	BNZ 005	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 (SINAPI 104379)	M2	6.094,47	30,64	BDI 1	37,80	230.370,97	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Brejinho de Nazaré - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município	MUNICÍPIO / UF Brejinho de Nazaré - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município									594.197,33	
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.174,20	2,78	BDI 1	3,43	17.747,51	RA
1.6.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.590,57	1,10	BDI 1	1,36	17.123,18	RA
1.6.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	877,60	1,87	BDI 1	2,31	2.027,26	RA
1.6.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.457,29	0,75	BDI 1	0,93	2.285,28	RA
1.7.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	160.931,94	
1.7.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.904,52	68,49	BDI 1	84,50	160.931,94	RA
1.8.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	11.136,02	
1.8.1.	Composição	BNZ 003	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.025,79	BDI 1	11.136,02	11.136,02	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Brejinho de Nazaré - TO
Local

sexta-feira, 13 de março de 2026
Data

ARMANDO BATISTA
DA ROCHA
JORGE:03868546103

Assinado de forma digital por
ARMANDO BATISTA DA
ROCHA: JORGE:03868546103

Responsável Técnico

Nome: ARMANDO BATISTA DA ROCHA JORGE
CREA/CAU: 307417/D-TO
ART/RRR: TO20260623642






PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Brejinho de Nazaré - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município	MUNICÍPIO / UF Brejinho de Nazaré - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município									594.197,33	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						594.197,33	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.035,02	
1.1.1.	Composição	BNZ 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001)	M2	6,00	529,65	BDI 1	653,48	3.920,88	RA
1.1.2.	Composição	BNZ 002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 (SINAPI 105137)	M	952,26	0,95	BDI 1	1,17	1.114,14	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						11.136,02	
1.2.1.	Composição	BNZ 003	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.025,79	BDI 1	11.136,02	11.136,02	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.144,62	
1.3.1.	Composição	BNZ 008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	1.274,36	BDI 1	1.572,31	3.144,62	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM BOTA FORA						46.067,54	
1.4.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	M3	1.666,46	6,03	BDI 1	7,44	12.398,46	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.666,08	2,78	BDI 1	3,43	16.004,65	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.665,82	1,50	BDI 1	1,85	12.331,77	RA
1.4.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.665,82	0,65	BDI 1	0,80	5.332,66	RA
1.5.			EXECUÇÃO DE BASE						47.334,14	
1.5.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	M3	1.666,46	6,03	BDI 1	7,44	12.398,46	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.666,09	2,78	BDI 1	3,43	16.004,69	RA
1.5.3.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.666,46	9,21	BDI 1	11,36	18.930,99	RA
1.6.			PAVIMENTO						309.412,03	
1.6.1.	Composição	BNZ 004	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI (EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO), PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.094,47	5,30	BDI 1	6,54	39.857,83	RA
1.6.2.	Composição	BNZ 005	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 (SINAPI 104379)	M2	6.094,47	30,64	BDI 1	37,80	230.370,97	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Brejinho de Nazaré - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município	MUNICÍPIO / UF Brejinho de Nazaré - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Urbanas na zona urbana do município									594.197,33	
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.174,20	2,78	BDI 1	3,43	17.747,51	RA
1.6.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.590,57	1,10	BDI 1	1,36	17.123,18	RA
1.6.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	877,60	1,87	BDI 1	2,31	2.027,26	RA
1.6.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.457,29	0,75	BDI 1	0,93	2.285,28	RA
1.7.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	160.931,94	
1.7.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.904,52	68,49	BDI 1	84,50	160.931,94	RA
1.8.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	11.136,02	
1.8.1.	Composição	BNZ 003	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.025,79	BDI 1	11.136,02	11.136,02	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Brejinho de Nazaré - TO
Local

sexta-feira, 13 de março de 2026
Data

ARMANDO BATISTA DA ROCHA
JORGE:03868546103
Assinado de forma digital por
ARMANDO BATISTA DA ROCHA
ROCHA:JORGE:03868546103

Responsável Técnico
Nome: ARMANDO BATISTA DA ROCHA JORGE
CREA/CAU: 307417/D-TO
ART/RRT: TO20260623642

