

COMPOSIÇÃO	002	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE AGRONÔMICO.	M2	1,20	1,53
SINAPI-I	3123	FERTILIZANTE NPK - 4-14-8	KG	0,06	2,05
SINAPI-I	25951	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	0,03	2,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0631000	12,31
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0158000	16,38
COMPOSIÇÃO	003	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 80A EM POSTE CONCRETO	UND	1.583,09	1.613,11
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333333	60,84
SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000000	21,48
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,0000000	7,92
SINAPI-I	996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	27,0000000	11,40
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	121,00
SINAPI-I	1096	ARMADAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,0000000	71,28
SINAPI-I	1539	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UN	8,0000000	5,33
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,0000000	1,01
SINAPI-I	2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1,0000000	108,76
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,0000000	4,28
SINAPI-I	5038	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1	423,80
SINAPI-I	3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACÃO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	38,42
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	2,0000000	6,56
SINAPI-I	11267	ARRUELA REDONDA DE LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2,0000000	6,77
SINAPI-I	12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	2,86
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	0,76
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	0,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	18,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	12,31
COMPOSIÇÃO	004	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA OITO REFLETORES DE 400W DE LED, FABRICADO COM TUBO QUADRADO 70 X 70 mm # 16, PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	752,25	752,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	16,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	13,54
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,39
SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "6"X 3 3/8"	KG	64,27	7,41
SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	5,04	30,93
COMPOSIÇÃO	005	ATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	96,06	99,34
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	53,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	12,31
COMPOSIÇÃO	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Eng. 3,25h/Sem + Engarregado Geral - Mês)	MES	4.667,10	5.327,01
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	84,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.575,10
COMPOSIÇÃO	007	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (medidas tomadas por dentro) 7,32 X 2,44 PROFISSIONAL INCLUSIVE PINTURA E INSTALAÇÃO	und	1.369,36	1.385,93
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	13,54
SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	4,278	30,93
SINAPI-I	21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	13,8	86,81
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,4	19,18
COMPOSIÇÃO	008	HASTE DE SUSTENTAÇÃO PARA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO - ALTURA ÚTIL DE 2,64m, INCLUSIVE PINTURA E INSTALAÇÃO	und	325,37	329,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	13,54
SINAPI	95468	COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	1,0044	30,93
SINAPI-I	21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	3,24	86,81
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1	19,18