



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls')	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO
			BDI 1 26,86%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	450.142,61	
1.1.			GERAIS					-	2.623,18	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	353,67	BDI 1	448,67	1.121,68	RA
1.1.2.	SINAPI-I	73859/2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3,00	394,53	BDI 1	500,50	1.501,50	RA
-				-	-			-	-	RA
1.2.			GRAMADO					-	102.371,51	
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.080,15	0,29	BDI 1	0,37	2.619,66	RA
1.2.2.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	796,00	4,95		4,95	3.940,20	RA
1.2.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	4.521,55	1,37	BDI 1	1,74	7.867,50	RA
1.2.4.	Composição	002	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDACAO DO LAUDO DE ANALISE AGRONOMICO.	M2	4.521,55	1,33	BDI 1	1,69	7.641,42	RA
1.2.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	4.521,55	14,00	BDI 1	17,76	80.302,73	RA
1.3.			ALAMBRADO DE FECHAMENTO DE TERRENO					-	77.909,44	
1.3.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	338,86	155,69	BDI 1	197,51	66.928,24	RA
1.3.2.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	12,00	721,35	BDI 1	915,10	10.981,20	RA
-				-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.			IRRIGACAO					-	39.851,14	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,97	54,07	BDI 1	68,59	272,30	RA
1.4.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,97	19,19	BDI 1	24,34	96,63	RA
1.4.3.	SINAPI	36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	88,22	21,15	BDI 1	26,83	2.366,94	RA
1.4.4.	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	88,22	0,75	BDI 1	0,95	83,81	RA
1.4.5.	Cotação	002	MANGUEIRA VIRGEM (TUBO PELBD 32mm PN 80) 1" PRESSAO DE TRABALHO Adm. 8 kg/cm²	M	206,49	7,35	BDI 1	9,32	1.924,49	RA
1.4.6.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	112,08	BDI 1	142,18	710,90	RA
1.4.7.	Cotação	003	ASPIRADOR PRESSÃO 20MCA 2MM E RAIO DE ALCANCE DE 14m - INCL CONEXÕES FORN. E INSTALAÇÃO	UND	11,00	27,45	BDI 1	34,82	383,02	RA

RECURSO
↓

000013



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls)	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.4.8.	SINAPI	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1,00	1.549,65	BDI 1	1.965,89	1.965,89	RA
1.4.9.	Cotação	004	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 20000L INCLUSO FUNDAÇÃO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UND	1,00	23.221,35	BDI 1	29.458,60	29.458,60	RA
1.4.10.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	4,00	510,12	BDI 1	647,14	2.588,56	RA
-				-	-			-	-	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA					-	90.740,15	
1.5.1.	Composição	003	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 80A EM POSTE CONCRETO	UND	1,00	1.613,11	BDI 1	2.046,39	2.046,39	RA
1.5.2.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	146,91	BDI 1	186,37	2.050,07	RA
1.5.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,30	BDI 1	28,29	28,29	RA
1.5.4.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	81,01	BDI 1	102,77	205,54	RA
1.5.5.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,35	BDI 1	16,94	16,94	RA
1.5.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	12,24	BDI 1	15,53	124,24	RA
1.5.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	12,24	BDI 1	15,53	139,77	RA
1.5.8.	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,30	18,18	BDI 1	23,06	1.436,64	RA
1.5.9.	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,10	13,63	BDI 1	17,29	209,21	RA
1.5.10.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,60	7,39	BDI 1	9,37	174,28	RA
1.5.11.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.786,90	4,94	BDI 1	6,27	11.203,86	RA
1.5.12.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.737,50	5,06	BDI 1	6,42	17.574,75	RA
1.5.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,70	4,19	BDI 1	5,32	83,52	RA
1.5.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,70	3,43	BDI 1	4,35	59,60	RA
1.5.15.	SINAPI-I	2683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA	M	70,00	29,51	BDI 1	37,44	2.620,80	RA
1.5.16.	SINAPI-I	2686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	3,10	18,73	BDI 1	23,76	73,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls)	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO - TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.5.17.	SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	91,50	10,23	BDI 1	12,98	1.187,67	RA
1.5.18.	SINAPI-I	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	92,34	5,70	BDI 1	7,23	667,62	RA
1.5.19.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	74,00	6,26	BDI 1	7,94	587,56	RA
1.5.20.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	10,60	4,28	BDI 1	5,43	57,56	RA
1.5.21.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	47,30	2,74	BDI 1	3,48	164,60	RA
1.5.22.	SINAPI	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,00	2,20	BDI 1	2,79	2,79	RA
1.5.23.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,33	54,07	BDI 1	68,59	639,94	RA
1.5.24.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,33	19,19	BDI 1	24,34	227,09	RA
1.5.25.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	25,06	BDI 1	31,79	31,79	RA
1.5.26.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	269,91	BDI 1	342,41	684,82	RA
1.5.27.	SINAPI-I	5036	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	6,00	1.554,80	BDI 1	1.972,42	11.834,52	RA
1.5.28.	Composição	004	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA OITO REFLETORES DE 400W DE LED, FABRICADO COM TUBO QUADRADO 70 X 70 mm # 16, PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	792,04	BDI 1	1.004,78	6.028,68	RA
1.5.29.	Cotação	001	REFLETOR DE LED 400W	UND	48,00	476,10	BDI 1	603,98	28.991,04	RA
1.5.30.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,19	633,05	BDI 1	803,09	152,59	RA
1.5.31.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,26	576,44	BDI 1	731,27	190,13	RA
1.5.32.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,61	61,69	BDI 1	78,26	752,08	RA
1.5.33.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,20	31,81	BDI 1	40,35	290,52	RA
1.5.34.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	4,84	32,83	BDI 1	41,65	201,59	RA
-				-	-			-	-	RA
1.6.			ARQUIBANCADA					-	52.109,33	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls')	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.6.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	62,00	34,90	BDI 1	44,27	2.744,74	RA
1.6.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,44	64,40	BDI 1	81,70	281,05	RA
1.6.3.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	12,08	4,20	BDI 1	5,33	64,39	RA
1.6.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,04	13,81	BDI 1	17,52	88,30	RA
1.6.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00	11,48	BDI 1	14,56	87,36	RA
1.6.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,40	9,43	BDI 1	11,96	626,70	RA
1.6.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,20	7,68	BDI 1	9,74	342,85	RA
1.6.8.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	93,98	BDI 1	119,22	1.669,08	RA
1.6.9.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,51	564,69	BDI 1	716,37	1.081,72	RA
1.6.10.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,38	633,05	BDI 1	803,09	1.108,26	RA
1.6.11.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,12	32,78	BDI 1	41,58	46,57	RA
1.6.12.	Composição	005	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	77,22	99,34	BDI 1	126,02	9.731,26	RA
1.6.13.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	38,44	72,47	BDI 1	91,94	3.534,17	RA
1.6.14.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,60	11,58	BDI 1	14,69	1.756,92	RA
1.6.15.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,00	9,43	BDI 1	11,96	1.028,56	RA
1.6.16.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,20	7,63	BDI 1	9,68	650,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls')	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.6.17.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	482,14	BDI 1	611,64	1.223,28	RA
1.6.18.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	44,82	36,14	BDI 1	45,85	2.055,00	RA
1.6.19.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,41	39,59	BDI 1	50,22	3.284,89	RA
1.6.20.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,47	576,44	BDI 1	731,27	2.537,51	RA
1.6.21.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	84,53	4,74	BDI 1	6,01	508,03	RA
1.6.22.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	84,53	27,00	BDI 1	34,25	2.895,15	RA
1.6.23.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	142,51	1,87	BDI 1	2,37	337,75	RA
1.6.24.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,51	12,08	BDI 1	15,32	2.183,25	RA
1.6.25.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	27,89	33,91	BDI 1	43,02	1.199,83	RA
1.6.26.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	27,89	312,09	BDI 1	395,92	11.042,21	RA
-					-			-	-	RA
1.7.			BANCO DE RESERVA					-	20.115,02	
1.7.1.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	5,44	633,05	BDI 1	803,09	4.368,81	RA
1.7.2.	Composição	005	ATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,46	99,34	BDI 1	126,02	436,03	RA
1.7.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,00	576,44	BDI 1	731,27	1.462,54	RA
1.7.4.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,90	61,69	BDI 1	78,26	774,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2025.xls)	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
1.7.5.	SINAPI-I	005	ATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,30	99,34	BDI 1	126,02	163,83	RA
1.7.6.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,00	5,06	BDI 1	6,42	70,62	RA
1.7.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	11,00	27,00	BDI 1	34,25	376,75	RA
1.7.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,00	1,87	BDI 1	2,37	26,07	RA
1.7.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,00	12,08	BDI 1	15,32	168,52	RA
1.7.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,50	576,44	BDI 1	731,27	365,64	RA
1.7.11.	SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA P/ SUPORTE DA COBERTURA	KG	259,74	7,56	BDI 1	9,59	2.490,91	RA
1.7.12.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	81,54	33,91	BDI 1	43,02	3.507,85	RA
1.7.13.	Cotação	005	TELHA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO	M2	81,54	57,06	BDI 1	72,39	5.902,68	RA
-				-	-	-	-	-	-	RA
1.8.			PASSEIO E ALAMBRADOS						57.843,26	
1.8.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	31,65	576,44	BDI 1	731,27	23.144,70	RA
1.8.2.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	55,68	155,69	BDI 1	197,51	10.997,36	RA
1.8.3.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	120,00	155,69	BDI 1	197,51	23.701,20	RA
-				-	-	-	-	-	-	RA
1.9.			ASSESORIOS E EQUIPAMENTOS						6.579,58	
1.9.1.	Composição	007	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO(medidas tomadas por dentro) 7,32 X 2,44 PROFISSIONAL	und	2,00	1.385,93	BDI 1	1.758,19	3.516,38	RA
1.9.2.	Cotação	007	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL AX ESPORTES FIO 4MM	UND	3,00	178,64	BDI 1	226,62	679,86	RA
1.9.3.	Composição	008	HASTE DE SUSTENTAÇÃO PARA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO - ALTURA UTIL DE 2,64m, INCLUSIVE PINTURA E INSTALAÇÃO	und	4,00	329,71	BDI 1	418,27	1.673,08	RA
1.9.4.	Cotação	008	KIT DE BANDEIRA PARA ESCANTEIO FUTEBOL CAMPO	CONJ	1,00	439,90	BDI 1	558,06	558,06	RA
1.9.5.	Cotação	009	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UND	2,00	59,99	BDI 1	76,10	152,20	RA
-				-	-	-	-	-	-	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						21.038,13	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096739-53	Nº SICONV 9596582024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ALDEIA SANTA ISABEL DO MORRO EM LAGOA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xls')	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	MUNICÍPIO / UF LAGOA DA CONFUSÃO -TO	BDI 1 26,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE									471.180,74	
2.1.			MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA					-	21.038,13	
2.1.1.	Cotação	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Eng. 3,25h/Sem + Engarregado Geral - Mês)	MÊS	3,00	5.527,91	BDI 1	7.012,71	21.038,13	RA
-				-	-			-	-	RA
3.			PLANEJAMENTO					-	-	
3.1.			PROJETOS DE ENGENHARIA					-	-	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente

HADIR DOS SANTOS MASCARENHAS

Data: 26/05/2025 18:36:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAGOA DA CONFUSÃO -TO

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: HADIR DOS SANTOS MASCARENHAS

CREA/CAU: 241796355-8

ART/RRT: TO20250570159