



Orçamento Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão

BDI Padrão: 22,910%

Bancos:

SINAPI: RS 2/2025

SICRO3: RS 1/2025

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Total		
							MAT	M.O.	Total
1				Serviços Preliminares			4.820,00	3.119,90	7.939,90
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE					
1.1	Composição	SINAPI	103689	MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,3	1.738,70	131,57	1.870,27
1.2	Composição	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	206	230,72	727,18	957,90
1.3	Composição	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	6,60	22,08	28,68
1.4	Composição	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	67	93,13	304,85	397,98
1.5	Composição	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	176	103,84	378,40	482,24
1.6	Composição	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	31,50	109,50	141,00
1.7	Composição	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2	6,10	18,96	25,06
1.8	Composição	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,6	161,83	486,58	648,41
1.9	Composição	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,17	256,77	261,20	517,97
1.11	Composição	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	120	1.615,20	237,60	1.852,80
1.12	Composição	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,92	15,11	46,98	62,09
1.13	Composição	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	50	560,50	395,00	955,50
2				Infraestrutura - Ampliação Banheiros e Copa			8.122,46	2.774,01	10.896,47
				FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,9	568,75	1.027,52	1.596,27
2.1	Composição	SINAPI	96535	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,16	1.684,59	533,83	2.218,42
2.2	Composição	SINAPI	96546	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,23	2.126,35	77,20	2.203,55
2.3	Composição	SINAPI	96558	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,88	360,02	423,16	783,18
2.4	Composição	SINAPI	96536	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,68	436,60	318,16	754,76
2.5	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81,32	1.121,41	355,36	1.476,77
2.6	Composição	SINAPI	96546	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,97	1.824,74	38,78	1.863,52
2.7	Composição	SINAPI	96557						
3				Supraestrutura - Ampliação Banheiro e Copa			24.031,68	6.489,65	30.521,33

3.1	Composição	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	39,54	5.482,22	1.476,02	6.958,24
3.2	Composição	SINAPI	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	59,36	772,86	298,58	1.071,44
3.3	Composição	SINAPI	92762	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	162,64	2.106,19	237,45	2.343,64
3.4	Composição	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	23,76	4.963,46	853,93	5.817,39
3.5	Composição	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,38	4.406,92	326,08	4.733,00
3.6	Composição	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	133,56	6.300,03	3.297,59	9.597,62
4			Cobertura				62.702,15	2.701,83	65.403,98
4.1	Composição	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100	1.871,00	504,00	2.375,00
4.2	Composição	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	229,4	49.658,22	660,67	50.318,89
4.3	Composição	Próprio	34	RUFO METÁLICO, NUM 26 - Base sinapi (100327)	m²	57,14	8.256,16	1.085,08	9.341,24
4.4	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,6	2.916,77	452,08	3.368,85
5			Instalações elétricas				6.131,39	1.099,96	7.231,35
5.2	Composição	Próprio	35	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR 24w - 4000k - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Base Sinapi 103782)	und	17	731,00	330,99	1.061,99
5.3	Composição	Próprio	36	TRILHO ELETRIFICADO BRANCO 3m - 6 Spot Led 7w 3000k - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Base Sinapi 103782)	und	2	920,54	38,96	959,50
5.4	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	365	923,45	441,65	1.365,10
5.5	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70	272,30	107,10	379,40
5.6	Composição	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,20	18,20	91,40
5.7	Composição	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	201,48	42,72	244,20
5.8	Composição	SINAPI	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50	1.426,50	14,50	1.441,00
5.9	Composição	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	18	1.582,92	105,84	1.688,76
6			Instalações Hidrossanitárias				11.194,74	2.353,90	13.548,64
6.1	Composição	SINAPI(A)	104334	CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	516,84	120,60	637,44
6.2	Composição	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	124,80	50,25	175,05
6.3	Composição	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36	948,60	835,20	1.783,80

6.4	Composição	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	160,28	83,24	243,52
6.5	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89711 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	153,84	183,60	337,44
6.6	Composição	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 89724 AF_08/2022	UN	2	13,68	13,26	26,94
6.7	Composição	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 89516 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	33,24	9,92	43,16
6.8	Composição	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 89797 AF_08/2022	UN	4	208,08	53,64	261,72
6.9	Composição	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 89356 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	268,08	476,16	744,24
6.10	Composição	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 89362 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	54,36	95,16	149,52
6.11	Composição	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	41,08	27,40	68,48
6.12	Composição	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 89986 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	357,42	28,65	386,07
6.13	Composição	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 86932 AF_01/2020	UN	2	1.378,76	75,50	1.454,26
6.14	Composição	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 86941 AF_01/2020	UN	2	2.328,28	164,28	2.492,56
6.15	Insumo	SINAPI	37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2	114,88	0,00	114,88
6.16	Insumo	SINAPI	11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2	201,46	0,00	201,46
6.17	Composição	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 100872 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.611,28	137,04	1.748,32
6.18	Insumo	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 38364 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	2	2.679,78	0,00	2.679,78
7	Reforma Varanda					8.084,54	2.948,99	11.033,53
7.1	Composição	SINAPI	97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,65	26,65	83,65	110,30
7.3	Composição	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 97635 COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,7	111,11	336,56	447,67
7.4	Composição	SINAPI	99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	21,7	25,83	76,16	101,99
7.5	Composição	SINAPI	102803 REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	21,7	23,22	42,53	65,75
7.6	Composição	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 98554 AF_09/2023	M2	21,7	876,90	420,54	1.297,44
7.7	Composição	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 87640 REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	21,7	966,73	425,32	1.392,05
7.8	Composição	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 104598 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	21,7	2.927,33	390,16	3.317,49

7.9	Composição	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	28,65	2.307,19	752,34	3.059,53
7.10	Composição	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	27,45	798,79	327,20	1.125,99
7.11	Composição	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3	20,79	94,53	115,32
8				Plataforma Elevatória			67.354,68	0,00	67.354,68
8.1	Insumo	Próprio	35	Fabricação e instalação de plataforma elevatória, conforme norma NBR ISO 93861, da ABNT, de acionamento Hidráulico, sem casa de máquinas superior, com capacidade para 3 (três) pessoas ou 225 Kgf, abertura de portas em paredes diferentes	UND	1	67.354,68	0,00	67.354,68
9				Revestimentos			6.201,62	1.702,55	7.904,17
9.1	Composição	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	133,56	490,16	399,34	889,50
9.2	Composição	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,5	1.447,73	410,32	1.858,05
9.3	Composição	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	23,76	1.058,51	465,69	1.524,20
9.4	Composição	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	23,76	3.205,22	427,20	3.632,42
10				Forro			22.783,63	4.447,01	27.230,64
10.2	Composição	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	104,6	1.144,32	742,66	1.886,98
10.3	Composição	SINAPI(A)	96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	203,76	21.639,31	3.704,35	25.343,66
11				Palco e Shaft			20.658,55	3.890,55	24.549,10
11.1	Composição	SINAPI	104720	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1,5	272,28	54,82	327,10
11.2	Composição	Próprio	37	PALCO DE MADEIRA	und	1	20.386,27	3.835,73	24.222,00
12				Esquadrias			3.123,72	266,65	3.390,37
12.1	Composição	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,5	522,77	19,04	541,81
12.2	Composição	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,55	310,87	6,49	317,36
12.3	Composição	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	2.290,08	241,12	2.531,20
13				Pintura			10.464,74	10.595,15	21.059,89
13.1	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	622	5.131,50	3.445,88	8.577,38
13.2	Composição	Próprio	10	LIXAMENTO E PINTURA PISO PARQUET	m²	164	5.020,04	6.327,12	11.347,16
13.3	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	435	313,20	822,15	1.135,35

14			Pintura Brasão e Letreiros				5.672,33	396,20	6.068,53
14.1	Composição	SINAPI	88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	96,60	260,90	357,50	
14.2	Insumo	SINAPI	10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	37	5.538,53	0,00	5.538,53	
14.3	Composição	SINAPI	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	37,20	135,30	172,50	
TOTAL							261.346,23	42.786,35	R\$ 304.132,58

Eng Aline Patrícia Hünemeier
CREA-RS 237668

Capitão, 22 de maio de 2025