



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.			REFORMA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RIBEIRO						395.234,32	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.546,69	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,10	BDI 1	565,93	2.546,69	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO						9.816,77	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,67	57,22	BDI 1	70,08	46,95	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	232,96	23,03	BDI 1	28,20	6.569,47	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,31	9,63	BDI 1	11,79	593,15	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	142,56	3,58	BDI 1	4,38	624,41	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	9,57	BDI 1	11,72	210,96	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	25,00	13,13	BDI 1	16,08	402,00	RA
1.2.0.7.	SBC	22941	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO	M	12,95	25,83	BDI 1	31,63	409,61	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	70,00	0,69	BDI 1	0,85	59,50	RA
1.2.0.9.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	84,00	1,87	BDI 1	2,29	192,36	RA
1.2.0.10.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	11,53	BDI 1	14,12	282,40	RA
1.2.0.11.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,26	9,80	BDI 1	12,00	111,12	RA
1.2.0.12.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	92,60	2,78	BDI 1	3,40	314,84	RA
1.3.			COBERTURA						46.353,17	
1.3.0.1.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	108,56	40,80	BDI 1	49,97	5.424,74	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	330,22	1,89	BDI 1	2,31	762,81	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	330,22	54,58	BDI 1	66,84	22.071,90	RA

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

74
Athalob

Athalob
h



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.3.0.4.	SBC	100132	COBERTURA SOBRE ESTRUTURA PRONTA EM TELHAS ONDULINE	M2	142,56	103,63	BDI 1	126,92	18.093,72	RA
1.4.			PISOS					-	29.549,30	
1.4.0.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	330,05	47,57	BDI 1	58,26	19.228,71	RA
1.4.0.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	60,04	12,50	BDI 1	15,31	919,21	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	63,42	121,04	BDI 1	148,24	9.401,38	RA
1.5.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	18.024,91	
1.5.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,00	8,25	BDI 1	10,10	202,00	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20,00	38,97	BDI 1	47,73	954,60	RA
1.5.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	199,98	68,87	BDI 1	84,35	16.868,31	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	53.044,39	
1.6.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	37,59	697,61	BDI 1	854,36	32.115,39	RA
1.6.0.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,40	904,82	BDI 1	1.108,13	15.957,07	RA
1.6.0.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	5,00	341,43	BDI 1	418,15	2.090,75	RA
1.6.0.4.	SBC	90214	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M2	8,05	292,24	BDI 1	357,91	2.881,18	RA
1.7.			MARMORES E GRANITOS					-	56.607,52	
1.7.0.1.	Composição	01	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL COM TESTEIRA E RODABANCA, DE 3,45 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA, INCLUSO; 2 CUBAS, VALVULAS, TORNEIRAS E SIFÃO	UN	1,00	2.696,15	BDI 1	3.301,97	3.301,97	RA
1.7.0.2.	Composição	03	PEITORIL TIPO "BALCÃO" EM GRANITO POLIDO SÃO GABRIEL 2,20x0,30M	UN	1,00	585,13	BDI 1	716,61	716,61	RA
1.7.0.3.	Composição	07	BANCADA DE GRANITO POLIDO SÃO GABRIEL 2,90m x 0,60m PARA LAVATÓRIO, INCLUSO; 4 CUBAS, VALVULAS CROMADAS, TORNEIRA DE MESA E SIFÃO	UN	2,00	2.725,06	BDI 1	3.337,38	6.674,76	RA

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

75
tethalob

tethalob
75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.7.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40	124,13	BDI 1	152,02	516,87	RA
1.7.0.5.	Composição	02	BANCADA EM "L" DE GRANITO SÃO GABRIEL COM TESTEIRA E RODABANCA, DE 3,70 X 0,60 M, COM CUBA INOX PARA PIA	UN	1,00	2.576,22	BDI 1	3.155,10	3.155,10	RA
1.7.0.6.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	35,96	959,17	BDI 1	1.174,70	42.242,21	RA
1.8.			LOUÇAS E METAIS						24.297,02	
1.8.0.1.	Composição	04	TANQUE TRIPLA EM MARMORE SINTETICO, INCLUSO TORNEIRA, VALVULA E SIFÃO	M2	1,00	609,39	BDI 1	746,32	746,32	RA
1.8.0.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	527,72	BDI 1	646,30	5.170,40	RA
1.8.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	824,71	BDI 1	1.010,02	2.020,04	RA
1.8.0.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	624,26	BDI 1	764,53	2.293,59	RA
1.8.0.5.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	439,16	BDI 1	537,84	2.151,36	RA
1.8.0.6.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	230,23	BDI 1	281,96	563,92	RA
1.8.0.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	361,68	BDI 1	442,95	1.771,80	RA
1.8.0.8.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	32,00	BDI 1	39,19	313,52	RA
1.8.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	62,42	BDI 1	76,45	611,60	RA
1.8.0.10.	SINAPIH	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	7,00	53,01	BDI 1	64,92	454,44	RA
1.8.0.11.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	45,58	BDI 1	55,82	558,20	RA
1.8.0.12.	SINAPIH	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	11,20	544,66	BDI 1	667,05	7.470,96	RA
1.8.0.13.	SBC	52736	PTO AGUA FRIA PVC ROSCA P/ BEBEDOURO + ABERT E CHUMB RASGO	M	1,00	139,52	BDI 1	170,87	170,87	RA

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

46
Leticia

Leticia
97



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

77
Lithalato

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.9.			DRENOS DE AR-CONDICIONADO					-	1.133,16	
1.9.0.1.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	5,95	BDI 1	7,29	94,77	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	40,30	18,50	BDI 1	22,66	913,20	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	7,86	BDI 1	9,63	125,19	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA					-	54.755,75	
1.10.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	41.743,99	
1.10.1.1.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	223,30	18,09	BDI 1	22,15	4.946,10	RA
1.10.1.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.198,16	3,22	BDI 1	3,94	4.720,75	RA
1.10.1.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.035,97	4,69	BDI 1	5,74	11.686,47	RA
1.10.1.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	704,87	7,24	BDI 1	8,87	6.252,20	RA
1.10.1.5.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	136,22	BDI 1	166,83	500,49	RA
1.10.1.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	31,38	BDI 1	38,43	422,73	RA
1.10.1.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	47,72	BDI 1	58,44	116,88	RA
1.10.1.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	64,07	BDI 1	78,47	549,29	RA
1.10.1.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77,00	37,09	BDI 1	45,42	3.497,34	RA
1.10.1.10.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	50,16	BDI 1	61,43	122,86	RA
1.10.1.11.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	38,77	BDI 1	47,48	189,92	RA
1.10.1.12.	ORSE	9969	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 5SM3-3450 ou similar	UN	1,00	1.462,93	BDI 1	1.791,65	1.791,65	RA

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Lithalato

77



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

78
Utiatoba

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.10.1.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	12,20	BDI 1	14,94	253,98	RA
1.10.1.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	12,90	BDI 1	15,80	268,60	RA
1.10.1.15.	SINAPIH	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	77,30	BDI 1	94,67	378,68	RA
1.10.1.16.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	891,52	5,16	BDI 1	6,32	5.634,41	RA
1.10.1.17.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,66	3,82	BDI 1	4,68	255,81	RA
1.10.1.18.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	127,24	BDI 1	155,83	155,83	RA
1.10.2.			LUMINÁRIAS					-	11.748,08	
1.10.2.1.	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	131,00	73,23	BDI 1	89,68	11.748,08	RA
1.10.3.			INTERNET E TELEFONIA					-	1.263,68	
1.10.3.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	46,90	BDI 1	57,44	1.263,68	RA
1.11.			PINTURA					-	79.502,43	
1.11.1.			PINTURA PAREDES					-	66.024,36	
1.11.1.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.834,01	12,95	BDI 1	15,86	29.087,40	RA
1.11.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.834,01	4,42	BDI 1	5,41	9.921,99	RA
1.11.1.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.834,01	12,03	BDI 1	14,73	27.014,97	RA
1.11.2.			PINTURA TETO					-	6.931,67	
1.11.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	249,79	5,45	BDI 1	6,67	1.666,10	RA
1.11.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	249,79	17,21	BDI 1	21,08	5.265,57	RA
1.11.3.			PINTURA ESQUADRIAS					-	6.546,40	
1.11.3.1.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	210,97	25,34	BDI 1	31,03	6.546,40	RA
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	19.603,21	

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Utiatoba
87



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

79
Atilade

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO RIBEIRO									414.506,44	
1.12.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	63,42	5,45	BDI 1	6,67	423,01	RA
1.12.0.2.	SBC	210023	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	630,72	24,83	BDI 1	30,41	19.180,20	RA
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	19.272,12
2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	19.272,12
2.1.0.1.	Composição	06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	5.245,40	BDI 1	6.424,04	19.272,12	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PEIXE-TO

Local

segunda-feira, 19 de maio de 2025

Data

Gustavo Silva Veloso
GUSTAVO SILVA VELOSO
ARQUITETO E URBANISTA
CRA-10 113319/0

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO

CREA/CAU: CAU: 273.379-0 / TO

ART/RRT: RRT 15556206

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

Atilade
55