PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE — **22,47%**

PLANILHA BASE: SINAPI-PE JUNHO/2026 COM DESONERAÇÃO - ORSE ABRIL/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.687,91**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R$ 501,88	R$ 614,65	R$ 3.687,91
2.0			**Escola Manoel Pedro da Silva**					**R$ 8.930,93**
2.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	363,20	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 6.142,84
2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	77,92	R$ 16,29	R$ 19,95	R$ 1.554,53
2.3	102219	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	30,24	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 711,07
2.4	102219	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	7,11	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 167,19
2.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,50	R$ 27,63	R$ 33,84	R$ 355,30
3.0			**Escola João Bosco Rodrigues**					**R$ 8.930,93**
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	363,20	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 6.142,84
3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	77,92	R$ 16,29	R$ 19,95	R$ 1.554,53
3.3	102219	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	30,24	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 711,07
3.4	102219	SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	7,11	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 167,19
3.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,50	R$ 27,63	R$ 33,84	R$ 355,30
4.0			**Escola Otacílio Carlos de Alencar**					**R$ 37.332,49**
4.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.307,77	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 22.118,45
4.2	2285	ORSE	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	579,57	R$ 17,48	R$ 21,41	R$ 12.407,29
4.3	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	25,72	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 604,79
4.4	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	R$ 27,63	R$ 33,84	R$ 730,91
4.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	62,56	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 1.471,05
5.0			**Escola Júlio Balbino dos Santos**					**R$ 37.332,49**
5.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.307,77	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 22.118,45
5.2	2285	ORSE	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	579,57	R$ 17,48	R$ 21,41	R$ 12.407,29
5.3	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	25,72	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 604,79
5.4	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	R$ 27,63	R$ 33,84	R$ 730,91
5.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	62,56	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 1.471,05
6.0			**Escola Professora Francisca Flor**					**R$ 108.903,16**
6.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 68.680,41
6.2	2285	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	R$ 17,48	R$ 21,41	R$ 32.778,06
6.3	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 1.313,04
6.4	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	R$ 27,63	R$ 33,84	R$ 730,91
6.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 5.400,75
7.0			**Escola Artur Viana Ribeiro (escola e quadra)**					**R$ 98.932,75**
7.1	4937	SINAPI	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	2.438,31	R$ 19,32	R$ 23,66	R$ 57.693,35
7.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	2.438,31	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 41.239,40
8.0			**Creche Prefeito Armando Nunes da Silva**					**R$ 104.815,84**
8.1.1			**Pintura**					**R$ 83.530,05**
8.1.1	4937	SINAPI	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	2.050,00	R$ 19,32	R$ 23,66	R$ 48.505,47
8.1.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	2.050,00	R$ 13,81	R$ 16,91	R$ 34.671,87
8.1.3	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	15,00	R$ 19,20	R$ 23,51	R$ 352,71
8.2			**Esquadrias**					**R$ 11.063,55**
8.2.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	4,00	R$ 1.214,73	R$ 1.487,68	R$ 5.950,72
8.2.2	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	1,00	R$ 1.146,31	R$ 1.403,89	R$ 1.403,89
8.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,00	R$ 283,94	R$ 347,74	R$ 1.738,71
8.2.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	13,00	R$ 123,75	R$ 151,56	R$ 1.970,24
8.3			**Forro**					**R$ 3.886,02**
8.3.1	12024	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	m²	30,00	R$ 70,00	R$ 85,73	R$ 2.571,87
8.3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	12,00	R$ 57,92	R$ 70,93	R$ 851,22
8.3.3	12026	ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	6,00	R$ 63,00	R$ 77,16	R$ 462,94
8.4			**Instalações hidrosanitárias**					**R$ 3.561,57**
8.4.1	3260	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar	und	3,00	R$ 294,05	R$ 360,12	R$ 1.080,37
8.4.2	3259	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	und	3,00	R$ 234,90	R$ 287,68	R$ 863,05
8.4.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	und	6,00	R$ 11,46	R$ 14,04	R$ 84,21
8.4.4	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	3,00	R$ 129,89	R$ 159,08	R$ 477,23
8.4.5	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00	R$ 96,24	R$ 117,87	R$ 117,87
8.4.6	100848	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	und	1,00	R$ 616,91	R$ 755,53	R$ 755,53
8.4.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	und	1,00	R$ 149,69	R$ 183,33	R$ 183,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE — **22,47%**

PLANILHA BASE: SINAPI-PE JUNHO/2026 COM DESONERAÇÃO - ORSE ABRIL/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.5			**Instalações eletricas**					**R$ 1.464,61**
8.5.1	673	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	und	10,00	R$ 112,83	R$ 138,18	R$ 1.381,83
8.5.2	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	und	3,00	R$ 22,53	R$ 27,59	R$ 82,78
8.6			**Calha**					**R$ 1.310,04**
8.6.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	m	8,00	R$ 62,94	R$ 77,08	R$ 616,66
8.6.2	7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	und	8,00	R$ 70,77	R$ 86,67	R$ 693,38
VALOR TOTAL								**R$ 408.866,52**

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 408.866,52 (Quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.08.03 11:26:48 -03'00'