



Obra
ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMGO - CRECHE LAURA VICUNA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Distrito
Federal
SBC - 02/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito
Federal
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			ESTRUTURA											287,86	5,76 %
1.1	060180	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO)	m²	1,6	24,64	16,44	0,00	14,37	30,81	26,30	0,00	22,99	49,29	0,99 %
1.2	060505	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m³	0,16	581,06	149,92	0,00	576,81	726,73	23,98	0,00	92,28	116,27	2,32 %
1.3	060303	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,84	12,48	5,12	0,00	10,48	15,60	40,14	0,00	82,16	122,30	2,45 %
2			INST. ELÉT./TELEFÔNICO/CABEAMENTO ESTRUTURADO											519,00	10,38 %
2.1	071598	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	15	27,67	10,76	0,00	23,84	34,60	161,40	0,00	357,60	519,00	10,38 %
3			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS											539,10	10,78 %
3.1	085006	AGETOP CIVIL	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	2	215,52	27,81	0,00	241,74	269,55	55,62	0,00	483,48	539,10	10,78 %
4			INSTALAÇÕES ESPECIAIS											2.204,84	44,09 %
4.1	091046	AGETOP CIVIL	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	1	57,60	2,61	0,00	69,43	72,04	2,61	0,00	69,43	72,04	1,44 %
4.2	COMP. 01	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	55	26,25	1,56	0,00	31,27	32,83	85,80	0,00	1.719,85	1.805,65	36,11 %
4.3	COMP. 02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - ALERTA, TRIÂNGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	50,46	1,56	0,00	61,55	63,11	1,56	0,00	61,55	63,11	1,26 %
4.4	COMP. 03	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7	30,16	1,56	0,00	36,16	37,72	10,92	0,00	253,12	264,04	5,28 %
5			ALVINARIAS E DIVISÓRIAS											323,47	6,47 %
5.1	100102	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI	m²	2,4	107,77	70,60	0,00	64,18	134,78	169,44	0,00	154,03	323,47	6,47 %
6			ESQUADRIAS METÁLICAS											511,60	10,23 %
6.1	180311	AGETOP CIVIL	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m²	1,55	263,91	41,22	0,00	288,85	330,07	63,89	0,00	447,71	511,60	10,23 %
7			REVESTIMENTOS DE PAREDES											289,95	5,80 %
7.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	5,25	7,14	6,02	0,00	2,90	8,92	31,60	0,00	15,22	46,83	0,94 %
7.2	200502	AGETOP CIVIL	REBOCO - 1CI	m²	5,25	37,03	33,43	0,00	12,88	46,31	175,50	0,00	67,62	243,12	4,86 %
8			REVESTIMENTO DE PISO											137,83	2,76 %
8.1	220311	AGETOP CIVIL	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI	m²	1,24	88,88	49,46	0,00	61,70	111,16	61,33	0,00	76,50	137,83	2,76 %

9			PINTURA											187,38	3,75 %
9.1	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	8,81	17,01	12,05	0,00	9,22	21,27	106,16	0,00	81,22	187,38	3,75 %

Totais -> 1.016,28 0,00 3.984,75 5.001,03

Total sem BDI 3.998,88
Total do BDI 1.002,15
Total Geral 5.001,03

ANDERSON TOMAZ DA SILVA