FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27

Obra
CONCLUSÃO DA ESCOLA 02 SALA PADRÃO FNDE - BACURI DO LAJES - Carolina - MA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SBC - 03/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**29.914,74**	**7,13 %**
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	360,86	451,07	2.706,42	0,65 %
1.2	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1	15.742,97	19.678,71	19.678,71	4,69 %
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1	1.676,69	2.095,86	2.095,86	0,50 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	875	4,97	6,21	5.433,75	1,30 %
2			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**					**4.846,19**	**1,15 %**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	16,34	92,24	115,30	1.884,00	0,45 %
2.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	15,61	34,44	43,05	672,01	0,16 %
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	18,28	79,40	99,25	1.814,29	0,43 %
2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	13,83	27,53	34,41	475,89	0,11 %
3			**SUPERESTRUTURA**					**72.143,33**	**17,19 %**
3.1	7369	ORSE	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5	2.439,71	3.049,63	15.248,15	3,63 %
3.2	7369	ORSE	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	7,34	2.439,71	3.049,63	22.384,28	5,33 %
3.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	130	207,23	259,03	33.673,90	8,03 %

3.4	4778	ORSE	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	20	33,48	41,85	837,00	0,20 %
4			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**					**57.307,01**	**13,66 %**
4.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13	24,14	30,17	392,21	0,09 %
4.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,55	20,91	26,13	145,02	0,03 %
4.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,75	29,81	37,26	661,36	0,16 %
4.4	102617	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	3.506,84	4.383,55	4.383,55	1,04 %
4.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20	12,19	15,23	304,60	0,07 %
4.6	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	23,51	29,38	176,28	0,04 %
4.7	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20	27,51	34,38	687,60	0,16 %
4.8	98110	SINAPI	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1	396,20	495,25	495,25	0,12 %
4.9	97901	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	UN	1	306,54	383,17	383,17	0,09 %
4.10	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	19,54	24,42	48,84	0,01 %
4.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	49,48	61,85	61,85	0,01 %
4.12	98053	SINAPI	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	UN	1	3.226,23	4.032,78	4.032,78	0,96 %

4.13	98064	SINAPI	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamêtro interno 300cm	UN	4	6.166,83	7.708,53	30.834,12	7,35 %
4.14			**LOUÇAS E METAIS**					**14.700,38**	**3,50 %**
4.14.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	564,21	705,26	1.410,52	0,34 %
4.14.2	86939	SINAPI	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	UN	2	492,30	615,37	1.230,74	0,29 %
4.14.3	93441	SINAPI	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	UN	1	1.357,68	1.697,10	1.697,10	0,40 %
4.14.4	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	885,68	1.107,10	1.107,10	0,26 %
4.14.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.056,31	1.320,38	2.640,76	0,63 %
4.14.6	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.142,34	1.427,92	1.427,92	0,34 %
4.14.7	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	30,31	37,88	37,88	0,01 %
4.14.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	46,47	58,08	58,08	0,01 %
4.14.9	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	27,03	33,78	67,56	0,02 %
4.14.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	374,77	468,46	2.810,76	0,67 %
4.14.11	100873	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm(lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	2	369,03	461,28	922,56	0,22 %
4.14.12	85005	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento emlaminado, dim. 40 x 90cm	m²	2	515,76	644,70	1.289,40	0,31 %
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)**					**19.648,08**	**4,68 %**

5.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	19	280,46	350,57	6.660,83	1,59 %
5.2	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	20	275,91	344,88	6.897,60	1,64 %
5.3	675	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1	288,72	360,90	360,90	0,09 %
5.4	3292	ORSE	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavelembutido, inclusive aterramento	pt	1	309,47	386,83	386,83	0,09 %
5.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	51,17	63,96	255,84	0,06 %
5.6	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	2	11,03	13,78	27,56	0,01 %
5.7	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	88,92	111,15	222,30	0,05 %
5.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	348,85	436,06	436,06	0,10 %
5.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,04	13,80	27,60	0,01 %
5.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,71	14,63	43,89	0,01 %
5.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,03	16,28	16,28	0,00 %
5.12	101896	SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	1	592,44	740,55	740,55	0,18 %
5.13	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	59,58	74,47	74,47	0,02 %
5.14	97583	SINAPI	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reatoreletrônico e lâmpada	UN	3	86,94	108,67	326,01	0,08 %
5.15	97586	SINAPI	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reatoreletrônico e lâmpada	UN	16	158,57	198,21	3.171,36	0,76 %
6			**PAREDES E PAÍNES**					**26.599,00**	**6,34 %**

6.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	246,4	64,12	80,15	19.748,96	4,71 %
6.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	22,4	37,79	47,23	1.057,95	0,25 %
6.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	130	33,95	42,43	5.515,90	1,31 %
6.4	13171	ORSE	Lavagem de paredes com escovação manual	m²	33,6	6,58	8,22	276,19	0,07 %
7			**ESQUADRIAS**					**25.755,90**	**6,14 %**
7.1	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	510,13	637,66	4.463,62	1,06 %
7.2	11945	ORSE	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41	461,79	577,23	20.439,71	4,87 %
7.3	94570	SINAPI	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,8	378,92	473,65	852,57	0,20 %
8			**COBERTURA**					**55.369,68**	**13,20 %**
8.1	92541	SINAPI	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a7,00m, em madeira de lei	m²	280	90,16	112,70	31.556,00	7,52 %
8.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,4	25,93	32,41	952,85	0,23 %
8.3	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,4	38,45	48,06	788,18	0,19 %
8.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	280	47,50	59,37	16.623,60	3,96 %
8.5	96116	SINAPI	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	59,03	73,85	92,31	5.449,05	1,30 %
9			**REVESTIMENTO**					**70.644,11**	**16,84 %**
9.1	87905	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	561,73	8,47	10,58	5.943,10	1,42 %

9.2	87905	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	133,4	8,47	10,58	1.411,37	0,34 %
9.3	12352	ORSE	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm	m²	231,52	36,57	45,71	10.582,77	2,52 %
9.4	87547	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia),espessura 2,0 cm	m²	330,21	27,43	34,28	11.319,59	2,70 %
9.5	87547	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm	m²	133,4	27,43	34,28	4.572,95	1,09 %
9.6	104614	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	80,6	80,40	100,50	8.100,30	1,93 %
9.7	120048	SBC	AZULEJO 10x10cm NORONHA SAFIRA ELIANE SOBRE EMBOCO PRONTO	m²	150,92	152,21	190,26	28.714,03	6,84 %
10			**PAVIMENTAÇÃO**					**28.412,25**	**6,77 %**
10.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	15,4	20,22	25,27	389,15	0,09 %
10.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	192,4	2,10	2,62	504,08	0,12 %
10.3	87249	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40cm,aplicadocomargamassaindustrializadaac-i,rejuntado,exclusiveregularizaçãodebaseou emboço, conforme especificações	m²	192,4	84,52	105,65	20.327,06	4,84 %
10.4	94994	SINAPI	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57	99,68	124,60	5.304,22	1,26 %
10.5	94992	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45	82,49	103,11	974,38	0,23 %
10.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,6	130,48	163,10	913,36	0,22 %
11			**PINTURA**					**9.654,57**	**2,30 %**
11.1	88489	SINAPI	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica,	m²	445,51	14,50	18,12	8.072,64	1,92 %

11.2	102217	SINAPI	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundosintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta	m²	25,62	17,83	22,28	570,81	0,14 %
11.3	100734	SINAPI	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta àbase de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	48,08	16,83	21,03	1.011,12	0,24 %
12			**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**					**18.682,73**	**4,45 %**
12.1	8179	ORSE	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (1/2 fórmica brilhante e 1/2 verde)	m²	8,06	188,59	235,73	1.899,98	0,45 %
12.2	2388	ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2	348,38	435,47	870,94	0,21 %
12.3	102161	SINAPI	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	m²	36,11	287,56	359,45	12.979,73	3,09 %
12.4	1883	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	1,1	141,66	177,07	194,77	0,05 %
12.5	C0225	SEINFRA	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	UN	1	174,87	218,58	218,58	0,05 %
12.6	12627	ORSE	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	un	3	500,27	625,33	1.875,99	0,45 %
12.7	101909	SINAPI	ExtintordepóquímicoABC,capacidade6kg,alcancemédiodojato5m,tempodedescarga12s, NBR9443, 9444, 10721	UN	2	257,10	321,37	642,74	0,15 %
13			**LIMPEZA DA OBRA**					**614,79**	**0,15 %**
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	207,7	2,37	2,96	614,79	0,15 %

Total sem BDI	**335.691,22**
Total do BDI	**83.901,16**
Total Geral	**419.592,38**

ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188

Assinado digitalmente por ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

ROBERSSON YURI G. DE CASTRO RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - 2413421351

SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO: 73081892368

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO:73081892368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27864284000110, OU=presencial, CN=SANDRA REGINA DOS SANTOS CARVALHO:73081892368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA
CNPJ: 30.785.198/0001-27