

CCU - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SANTA CLARA
LOCAL: AV. BARONEZA, S/N, PA SANTA CLARA, ARAGUACEMA- TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUACEMA - TO

NÃO DESONERADO

SICRO-TO out-23
SINAPI dez-25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA			
110,74%	(HORAS)	68,05%	(Mês)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Composição	178	REMOÇÃO DE PINTURA PVA / ACRÍLICA (SINAPI 72125)	M2			2,38
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,15000	1,47	0,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	21,62	2,16
Composição	402	GRADIL *2030 X 25000* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC (SINAPI 85096)	M2			677,33
COTAÇÃO	002	GRADIL *2030 X 25000* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC (SINAPI 85096)	M2	1,0000	615	615,00
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0030	957,92	2,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	28,17	11,27
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	27,97	20,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1500	21,62	24,86
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0030	790,17	2,37
Composição	020	PORTÃO DE GRADIL NYLONFOR SLIN BRANCO - PRÉ PINTADO	M2			603,88
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,00	525	525,00
SINAPI	100465	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,03	675,61	16,89
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	27,97	34,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	21,62	27,03

ARAGUACEMA - TO, 06/02/2026

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D