

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	
OBJETO: LOCAL: MUNICÍPIO: DATA BASE: TABELAS DE REF.: BDI = Ref.:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA DE ACESSO À CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CESAN BAIRRO TAPERA VENDA NOVA DO IMIGRANTE MAIO 2026 DER EDIF 24,97% DER EDIF 200206



COMPOSIÇÃO 001

Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s' / tijolo tipo holandês, espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	Unidade:	M²
--	----------	----

(A) Equipamento Código	Fonte	Código padrão	Coeficiente	Custo	Custo Horário
------------------------	-------	---------------	-------------	-------	---------------

(A) Total:

(B) MÃO=DE=OBRA	Fonte	Código padrão	Unid.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-----------------	-------	---------------	-------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	DER EDIF	010108	H	10,83	157,27	27,86	0,2632	R\$ 7,33
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER EDIF	010146	H	8,19	157,27	21,07	0,2632	R\$ 5,55

(B) Total: **R\$ 12,88**

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Fonte	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo
-------------------------	-------	---------------	---	------	--------	------	-------

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R\$ 12,88
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R\$ 12,88

(F) MATERIAIS	Fonte	Código padrão	Und	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------	-------	---------------	-----	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	DER EDIF	20503	m³	0,0098	154,00	R\$ 1,51
PO DE PEDRA	DER EDIF	20524	m³	0,1	99,87	R\$ 9,99

(F) Total: **R\$ 11,50**

(G) SERVIÇOS	Fonte	Código padrão	Und	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno	DER EDIF	330115	CHP	0,0038	R\$ 10,24	R\$ 0,04
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno	DER EDIF	330116	CHP	0,0055	R\$ 36,52	R\$ 0,20
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno	DER EDIF	330215	CHI	0,1278	R\$ 0,44	R\$ 0,06
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno	DER EDIF	330216	CHI	0,1261	R\$ 29,06	R\$ 3,66

(G) Total: **R\$ 3,96**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Fonte	Código padrão	Unid.	Fórmula	Custo	Consumo	Custo Unitário
-------------------------	-------	---------------	-------	---------	-------	---------	----------------

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R\$ 28,34
BDI: 0,00%	0,00
Preço Unitário Total	R\$ 28,34

MACIEL
CASAGRANDE:03
110392780

Assinado de forma digital por
MACIEL
CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.16 14:03:42
-03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D