

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA DE ACESSO À CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CESAN LOCAL: BAIRRO TAPERA MUNICÍPIO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE DATA BASE: MAIO 2026 TABELAS DE REF.: DER EDIF BDI = 24,97% Ref.: DER EDIF 200202	

COMPOSIÇÃO 002

Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Unidade:	M²
--	----------	----

(A) Equipamento Código	Fonte	Código padrão	Coeficiente	Custo	Custo Horário
------------------------	-------	---------------	-------------	-------	---------------

(A) Total:

(B) MÃO=DE=OBRA	Fonte	Código padrão	Unid.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-----------------	-------	---------------	-------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	DER EDIF	010108	H	10,83	157,27	27,86	0,5000	R\$ 13,93
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER EDIF	010146	H	8,19	157,27	21,07	1,0041	R\$ 21,16

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Fonte	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo
-------------------------	-------	---------------	---	------	--------	------	-------

(C) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R\$ 35,09
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R\$ 35,09

(F) MATERIAIS	Fonte	Código padrão	Und	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------	-------	---------------	-----	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	DER EDIF	20503	m³	0,0078	154,00	R\$ 1,20
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	DER EDIF	20508	kg	2,3887	0,57	R\$ 1,36

(F) Total:

(G) SERVIÇOS	Fonte	Código padrão	Und	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
--------------	-------	---------------	-----	-------------	---------	----------------

(G) Total:

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Fonte	Código padrão	Unid.	Fórmula	Custo	Consumo	Custo Unitário
-------------------------	-------	---------------	-------	---------	-------	---------	----------------

(F) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R\$ 37,65
BDI: 0,00%	0,00
Preço Unitário Total	R\$ 37,65

MACIEL
CASAGRANDE:0311039278
0

Assinado de forma digital por
MACIEL
CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.16 14:04:11 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D