

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA
LOCAL: BAIRRO TAPERA
MUNICÍPIO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA BASE: MAIO 2026
TABELAS DE REF.: DER EDIF
BDI = 24,97%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNID.	QTDE	MEM. DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DER EDIF	010132	Engenheiro Junior	h	12,00	1h por semana, portanto: 4h p/ mês
2.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
2.1	DER EDIF	020305	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 2,0 m	m²	6,00	Area = 2 x 3 = 6 m²
2.2	DER EDIF	020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básico), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	Prazo de 3 meses
2.3	DER EDIF	020711	Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00	
3.0 PAVIMENTAÇÃO						
3.1	COMPOSIÇÃO 002		Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	480,00	Comprim.= 80,00 m Largura = 6,00 m
3.2	COMPOSIÇÃO 004		Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	160,00	M.F. = 2 x comprimento

Venda Nova do Imigrante, 02 de setembro de 2026

MACIEL
CASAGRANDE
:03110392780

Assinado de forma digital
por MACIEL
CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.16 14:05:05
-03'00"

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D