

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA DE ACESSO À CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CESAN
LOCAL: BAIRRO TAPERA
MUNICÍPIO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA BASE: MAIO 2026
TABELAS DE REF.: DER EDIF
BDI = 24,97%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	DER EDIF	010132	Engenheiro Junior	h	12,00	62,63	78,27	R\$ 939,24
							Subtotal	R\$ 939,24
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
2.1	DER EDIF	020305	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 2,0 m	m²	6,00	259,49	R\$ 324,28	R\$ 1.945,68
2.2	DER EDIF	020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e bász), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	1.200,00	R\$ 1.499,64	R\$ 4.498,92
2.3	DER EDIF	020711	Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00	1651,25	R\$ 2.063,57	R\$ 2.063,57
							Subtotal	R\$ 8.508,17
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	COMPOSIÇÃO 001		Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	480,00	R\$ 28,34	R\$ 35,42	R\$ 17.001,60
3.2	COMPOSIÇÃO 002		Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	160,00	R\$ 37,65	R\$ 47,05	R\$ 7.528,00
							Subtotal	R\$ 24.529,60
							TOTAL	R\$ 33.977,01

Venda Nova do Imigrante, 02 de setembro de 2026

MACIEL
CASAGRANDE
:03110392780

Assinado de forma digital
por MACIEL
CASAGRANDE:031103927
80
Dados: 2026.09.16
14:06:04 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D