



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2026

ANEXO I

Lote		1 - (CÓDIG DER 200209) PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
1	8	00003169	(CÓDIG DER 200209) PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	metro quadrado	1.000		210,500000	210.500,00
Total do Lote							210.500,00	
Lote		2 - (COMP 001) BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
2	3	00044824	(COMP 001) BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS (COMP 001) BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM E REJUNTAMENTO COM AREIA, UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA E CORTADORA DE PISO	metro quadrado	2.000		30,490000	60.980,00
Total do Lote							60.980,00	
Lote		3 - (COMP 002) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIOJOLO TIPO HOLANDÊS						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
3	4	00044825	(COMP 002) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIOJOLO TIPO HOLANDÊS (COMP 002) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIOJOLO TIPO HOLANDÊS, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO	metro quadrado	25.000		35,420000	885.500,00
Total do Lote							885.500,00	



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2026

ANEXO I

Lote		4 - (COMP 003) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
4	5	00044826	(COMP 003) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS (COMP 003) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S' / TIJOLINHO TIPO HOLANDÊS, ESPESSURA DE 10 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO	metro quadrado	2.000		40,340000	80.680,00
Total do Lote							80.680,00	
Lote		5 - (COMP 004) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
5	7	00044827	(COMP 004) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM (COMP 004) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13	metro	5.000		47,050000	235.250,00
Total do Lote							235.250,00	
Lote		6 - (COMP 005) ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
6	10	00044829	(COMP 005) ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO (COMP 005) ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	metro quadrado	300		21,340000	6.402,00
Total do Lote							6.402,00	



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2026

ANEXO I

Lote		7 - (DER 10212) RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
7	1	00044823	(DER 10212) RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DER 10212) RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	metro quadrado	10.000		28,780000	287.800,00
Total do Lote							287.800,00	
Lote		8 - (DER 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 2, APLICADO SOB PASSEIOS E CICLOVIAS						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
8	9	00044828	(DER 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 2, APLICADO SOB PASSEIOS E CICLOVIAS (DER 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 2, APLICADO SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, COMPREENDENDO A ESCAVAÇÃO DO TERRENO NATURAL, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DA BASE, BEM COMO O FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE BRITA	metro cúbico	50		99,830000	4.991,50
Total do Lote							4.991,50	
Lote		9 - RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
9	6	00002636	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	metro	5.000		14,900000	74.500,00
Total do Lote							74.500,00	
Lote		10 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
10	2	00002635	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	metro quadrado	10.000		23,980000	239.800,00
Total do Lote							239.800,00	



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2026

ANEXO I

Lote		11 - (SINAPI 101800) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
11	11	00044830	(SINAPI 101800) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. (SINAPI 101800) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,30 X 1,00 X 1,00.	unidade	50		1971,550000	98.577,50
Total do Lote							98.577,50	
Lote		12 - (SINAPI 102487) CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
12	14	00044833	(SINAPI 102487) CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. (SINAPI 102487) CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	metro cúbico	30		870,700000	26.121,00
Total do Lote							26.121,00	
Lote		13 - (SINAPI 92821) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
13	12	00044831	(SINAPI 92821) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM (SINAPI 92821) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	metro	100		56,890000	5.689,00
Total do Lote							5.689,00	



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2026

ANEXO I

Lote		14 - (SINAPI 92824) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
14	13	00044832	(SINAPI 92824) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM (SINAPI 92824) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	metro	100		90,030000	9.003,00
Total do Lote							9.003,00	
Total Geral do(s) Lote(s)							2.225.794,00	