Assinado digitalmente
ELAINE APARECIDA DAS NEVES:17956172738
05/11/2026 - 14:51:37

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DO BDI

2ª FAIXA - R$ 330.000,01 - R$ 3.300.000,00

Descrição do cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas.

	COMPONENTES DO BDI	Valores
A	**Administração Central**	**4,06%**
B	**Administração Local**	**8,19%**
C	**Impostos/Tributos**	**7,65%**
C1	ISS	4,00%
C2	PIS	0,65%
C3	CONFINS	3,00%
D	**Custos Financeiros**	**0,61%**
E	**Riscos/Garantias/Seguro**	**1,00%**
F	**Lucro**	**8,00%**

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+A+B+E)x(1+D)x(1+F)}{(1-C)} - 1$$

TAXA DE BDI ENCONTRADA	33,25%

Responsável Técnico:

Elaine Aparecida das Neves
Engenheiro Civil
CREA-ES 51261/D

Protocolo: 26199/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 32546782b2dd0aedcbd1cc3b09a70cc