



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000011/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
1	1	00003582	(CODIG. DER EDIF. ES 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER OBS HÁ OUTRA PLACA CADASTRADA NO "2592" COM OUTRA DIMENSÃO	metro quadrado	8		322,370000	2.578,96
2	2	00004279	(CÓD. DER-ES REV 20701)BARRACÃO P/ ESCRITÓRIO C/ SANITÁRIO ÁREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro quadrado	17,6		1167,319886	20.544,83
3	3	00004280	(CÓD. DER-ES REV 20702) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro quadrado	2,4		803,510000	1.928,42
4	4	00005614	(CODIG. SINAPI 89509) TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	metro	750		43,430000	32.572,50
5	5	00002663	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL 1ª CAT. H= 0,00 a 1,50 m ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL 1ª CAT. H= 0,00 a 1,50 m	metro cúbico	41,09		85,229983	3.502,10
6	6	00005615	(COMPOSICAO) MEIA CANALETA EM ALVENARIA 40X40CM MEIA CANALETA EM ALVENARIA 40X40CM , COM FORMA RETANGULAR INCLUSIVE CAIAÇÃO, PISO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, REVESTIMENTO EM CHAPISCO PROJETADO	metro	164,36		153,529995	25.234,19
7	7	00005334	(SINAPI 94994) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	metro quadrado	286,12		131,500000	37.624,78



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000011/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
8	8	00005333	(SINAPI 94273) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	metro	143,06		79,859989	11.424,77
9	9	00002639	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	metro quadrado	57,22		157,049983	8.986,40
10	10	00005616	(CODIG SINAPI 102492) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	metro quadrado	1.500		42,670000	64.005,00
11	11	00005617	(COMPOSICAO) APLICAÇÃO DO GEOCOMPOSTO DE PVC APLICAÇÃO DO GEOCOMPOSTO DE PVC, INCLUSIVE COLAGEM DAS MANTAS	metro quadrado	1.500		92,880000	139.320,00
12	12	00005618	(COMPOSICAO) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA EM TALUDES (COMPOSICAO) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA EM TALUDES	metro quadrado	1.500		43,840000	65.760,00
13	13	00005619	(COMPOSICAO) CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 14, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	metro quadrado	1.500		128,080000	192.120,00
14	14	00005620	(CODIG SINAPI 91603) ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	quilograma	7.350		15,350000	112.822,50



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000011/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
15	15	00003809	(CÓDIGO DER ES 200120) CERCA H=2.30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM MOURÃ CERCA H=2.30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM MOURÃO CURVO DE CONCRETO H=3,20M, SECÇÃO T, FIXADO EM SOLO, A CADA 3M, C/ 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE CURVA, INCL 3 FIOS TENSOSES, CHUMBADORES E SAPATA DE 40X40X50CM	metro	143,06		328,630015	47.013,81
Total do Lote								765.438,26
Total Geral do(s) Lote(s)								765.438,26