

**DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS**

Rua Prefeito Emílio Mantovani, 222  
 Águas de Lindóia - SP - CEP 13.940.000  
 Fone: (19) 99907-6805  
[www.dinamuscomp.com.br](http://www.dinamuscomp.com.br)



**DINAMUS**  
 COMPONENTES AMBIENTAIS

Ao  
**SAMAE MORRO DA FUMAÇA**

A/C: Eng. Roger Silveira

| Fone: 48 9652-2493

Ref.: PC2027(3)/25- MTD50/140- ATUALIZAÇÃO

Prezado Eng. Roger,

Boa tarde.

Em atenção à sua solicitação, segue a ATUALIZAÇÃO da nossa proposta, agora em sua versão **PC2027(3)/25**, que visa o fornecimento de quatro conjuntos de módulos de decantação e da estrutura de sustentação dos mesmos, além da mão de obra necessária para sua instalação, para atender à demanda de tratamento de água de sua comunidade. Nessa nova versão, apresentamos o preço final CIF SAMAE de Morro da Fumaça. Veja as condições abaixo.

1) **FORNECIMENTO DOS MÓDULOS:**

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DINAMUS-DCA				02/02/2026
PC2027(3)/25		SAMAE MORRO DA FUMAÇA		ENG. ROGER
Item	Obra/modelo	M <sup>2</sup>	Preço/M <sup>2</sup>	Preço Final
<b>MTD50/140</b>	SAMAE	14,31	R\$ 2.167,44	R\$ 31.018,63
CONDIÇÕES COMERCIAIS COMPLEMENTARES				
> Entrega: até 13/03/26, se o pedido for fechado até 06/02/26				
> Logística considerada na proposta: CIF SAMAE				
> Pagamento: 25% à vista, saldo a 28 ddl, ou a combinar				
> Pedido e Faturamento: pela nossa coligada, a DCA Componentes Ambientais Ltda.				
> Regime Tributário: Simples Nacional				
> Prazo de Validade: 10 dias				
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS				
> Modelo MTD50/140: perfil 50 mm (distância entre lamelas) x 140 mm (lg)				
> Medidas de cada conjunto modular: 2,67 m comp. X 1,34 m larg. = 3,58 m <sup>2</sup>				
> Medidas dos 4 conjuntos modulares: 3,58 m <sup>2</sup> x 4 = 14,31 m <sup>2</sup>				
> Comprimento das lamelas: 1,50 m, altura esperada do conjunto modular: 1,30 m				
> Material empregado: PP recuperado preto padrão "pós indústria"				
> O PP tem densidade de 0,90 g/cm <sup>3</sup> , o que o faz flotar. Utilizamos aditivo adensador mineral que eleva sua densidade para 1,20 g/cm <sup>3</sup> , impedindo que o conjunto modular venha a flutuar.				
> Fixação: por termofusão feita em fábrica; em função disso, não fornecemos lamelas soltas.				
> Espessura das lamelas (Φ): 1,00 mm				
> Ângulo de inclinação das lamelas: 60°				
> Embalagem: os blocos modulares serão entregues com filme Stretch e sem palete;				
> Esta proposta contempla exclusivamente o fornecimento dos módulos de decantação. O fornecimento do suporte, bem como dos serviços de instalação, serão orçados a parte.				
> A conformação dos módulos será feita na fábrica e eles serão entregues prontos para instalação				
> Serão fornecidos 4 conjuntos modulares divididos em blocos menores para facilitar seu transporte, instalação e manutenção. Estes blocos que compõem o conjunto seguirão numerados				
> Após o fechamento do pedido, forneceremos desenho dos módulos, com medidas que prevêm a estrutura suporte a ser fornecida por nós.				
Com base nessas informações, enviaremos desenho ao cliente para aprovação.				

**DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS**

Rua Prefeito Emílio Mantovani, 222  
 Águas de Lindóia - SP - CEP 13.940.000  
 Fone: (19) 99907-6805  
[www.dinamuscomp.com.br](http://www.dinamuscomp.com.br)



**DINAMUS**  
 COMPONENTES AMBIENTAIS

**2) FORNECIMENTO DA ESTRUTURA SUPORTE DOS MÓDULOS E DA INSTALAÇÃO:**

<b>ORÇAMENTOS SAMAE MORRO DA FUMAÇA</b>	
ESTRUTURA SUPORTE	R\$ 7.930,00
FRETE	R\$ 2.000,00
IMPOSTOS 4,68%	R\$ 487,54
PREÇO FINAL SUPORTE	R\$ 10.417,54
INSTALAÇÃO	R\$ 5.870,00
IMPOSTOS 15,40%	R\$ 1.068,53
PREÇO FINAL INSTALAÇÃO	R\$ 6.938,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.356,08</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) Valor total do fornecimento: **R\$48.375,71;**
- 2) Por favor, leia com atenção todos os itens da proposta e nos questione se encontrou algo que considere em desacordo ou que o deixou em dúvida;
- 3) As condições técnicas relativas à estrutura de suporte e à instalação dos módulos foram discutidas e acertadas entre as engenharias, razão pela qual não foram descritas nessa proposta.

Colocamo-nos à sua disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida e ficamos no aguardo de seu retorno visando a continuidade de nossas tratativas.

Águas de Lindóia, 02 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

**Adolfo Mantovani Júnior**  
 - Administrador de Vendas -  
 C. +55 (19) 9 9907-6805   
[adolfo@dinamuscomp.com.br](mailto:adolfo@dinamuscomp.com.br)

