Processo Administrativo n.º 10.268/2025

ANEXO VII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Itatiaia PREFEITURA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA SEM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO ARRUINADO - CAMPO ALEGRE

Processo: 10268/2025 — Total: R$ 86.031,16

Endereço: RUA JOÃO AZEVEDO CARNEIRO MAIA, CAMPO ALEGRE, ITATIAIA/RJ — BDI: 26,39%

Município: ITATIAIA - RJ — BDI DIF: 0,00%

Natureza: 0

Mês base de preços: EMOP 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Prazo da Obra: 1 MÊS

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R$)
1,0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R$	3.239,88		R$ 4.094,87
1.1	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,10	311,95	R$ 343,14	26,39%	R$ 433,69
1.2	02.002.0007-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA	M2	91,96	31,50	R$ 2.896,74	26,39%	R$ 3.661,18
2,0		DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA E RETIRADA DE ENTULHO			R$	64.828,17		R$ 81.936,29
2.1	05.002.0062-0	DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSP ORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA FORA),CARGA E DESCARGA,MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO	M3	573,00	76,83	R$ 44.023,59	26,39%	R$ 55.641,41
2.2	05.002.0063-0	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	6,91	74,07	R$ 511,82	26,39%	R$ 646,88

PLANILHA — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEMOLIÇÃO CAMPO ALEGRE SEM desoneração R00 — Página 1 de 2

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL SEM BDI (R$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R$)
2.3	05.001.0900-0	CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERV ICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO	KG	3.424,71	1,25	R$ 4.280,88	26,39%	R$ 5.410,60
2.4	03.016.0005-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ºCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	19,00	29,08	R$ 552,52	26,39%	R$ 698,33
2.5	03.014.0005-0	REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	19,00	16,77	R$ 318,63	26,39%	R$ 402,71
2.6	03.009.0015-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	6,91	228,76	R$ 1.580,73	26,39%	R$ 1.997,88
2.7	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	32,00	423,75	R$ 13.560,00	26,39%	R$ 17.138,48
						R$ 68.068,05	TOTAL	R$ 86.031,16

PLANILHA — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEMOLIÇÃO CAMPO ALEGRE SEM desoneração R00 — Página 2 de 2

Silmara Nobrega Freire
Engenheira Civil
CREA/RJ 216111541
Matrícula 50181

FOLHA Nº 266	PMI
PROCESSO Nº 10268/25	VISTO

Itatiaia PREFEITURA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA SEM DESONERAÇÃO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO ARRUINADO - CAMPO ALEGRE

Processo: 10268/2025

Endereço: RUA JOÃO AZEVEDO CARNEIRO MAIA, CAMPO ALEGRE, ITATIAIA/RJ

Município: ITATIAIA - RJ

Natureza: 0

BDI: 26,39%

BDI DIF: 0,00%

Mês base de preços: EMOP 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 1 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R$)	TOTAL COM BDI (R$)	%
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.239,88	R$ 4.094,87	4,76%
2,0	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA E RETIRADA DE ENTULHO	R$ 64.828,17	R$ 81.936,29	95,24%
	TOTAL	R$ 68.068,05	R$ 86.031,16	100,00%

Silmara Nobrega Freire
Engenheira Civil
CREA/RJ 2016111541
Matrícula 50181