



MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO:		MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				
LOCAL :		AO LONGO DAS RJ-121 E RJ-125 / MIGUEL PEREIRA				
REFERÊNCIA DE PREÇO :		02/2026				
Item	Código	Descrição	UN	Quant	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODELOS 1, 1(ESPECÍFICO), 2, 2(ESPECÍFICO) e 3(BRAMIL)						
01.0	—	CANTEIRO DE OBRAS	—	—	—	1.262,03
01.01	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	4,50	280,45	1.262,03
02.0	—	BASES E PAVIMENTOS	—	—	—	10.150,62
02.01	13.330.0075-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M²	105,89	95,86	10.150,62
03.0	—	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇAS	—	—	—	23.602,66
03.01	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	36,96	638,60	23.602,66
04.0	—	PINTURAS	—	—	—	97.825,78
04.01	17.020.0010-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	M²	2.739,10	18,45	50.536,40
04.02	17.018.0080-0	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICAÇÃO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M²	686,30	19,42	13.327,95
04.03	17.017.0060-0/A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M²	1.367,70	19,90	27.217,23
04.04	17.017.0320-0/A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M²	286,50	23,54	6.744,21
05.0	—	REVESTIMENTO DE TETO	—	—	—	49.724,73
05.01	13.195.0015-0	FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA, COM 10x1CM, PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2x10CM, ESPAÇADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	247,88	200,60	49.724,73

TOTAL DO ORÇAMENTO (SEM BDI):		R\$ 182.565,81
BDI	21,15%	R\$ 38.612,67
TOTAL GERAL (COM BDI):		R\$ 221.178,47

MATEUS C. F. NICOLAU
CREA/RJ – 2012133852
Mat. 01/3876