FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**		**3.349,92**	**3.618,69**
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	16	124,77	134,79
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	45	30,08	32,49
COMPOSIÇÃO	**04**	**EDIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS COM CONTRAPISO, FECHAMENTO EM TAPUME DE MADEIRA E COBERTURA COM TELHA METÁLICA (ADAP. SINAPI 93584_10/2022)**	**M2**		**516,07**	**526,30**
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,506	11,01	11,01
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,4844	7,74	7,74
SINAPI-I	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0252	20,94	20,94
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0504	11,89	12,02
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	1,8729	106,20	108,35
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0252	136,77	139,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794	26,66	28,26
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,7457	15,66	16,04
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,2518	10,54	11,00
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,2266	3,93	4,09
SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2518	10,38	10,76
SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2266	13,86	14,44
SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0755	18,50	19,48
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6219	3,61	3,69
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6798	5,24	5,35
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1259	16,75	17,56
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0504	33,47	34,80
SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0252	76,93	80,08
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,4396	26,62	27,09
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	1,4396	56,27	56,69
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,0755	640,21	651,75
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0504	18,95	19,60
SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,252	14,25	14,58
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0067	26,47	27,74
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,0252	31,29	32,54
COMPOSIÇÃO	**02**	**LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE - (ADAP. CÓDIGO 100717 SINAPI 04/2021)**	**M2**		**5,58**	**5,88**
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2	2,32	2,32
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,62	27,10
COMPOSIÇÃO	**03**	**ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA**	**KG**		**15,01**	**15,26**
SINAPI SP	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	1,1	8,66	8,66
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,16	25,64
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,91	23,20
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	32,40	34,31
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,003	353,06	354,85
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,003	177,16	178,95
COMPOSIÇÃO	**05**	**JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR**	**M2**		**826,65**	**826,65**
SINAPI SP	34369	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1	718,33	718,33
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	288,32	288,32
SINAPI SP	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-1	180,00	180,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**06**	**LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM (SEM LÂMPADA)**	**UN**		**32,82**	**34,56**
SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1	11,07	11,07
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,5	18,14	19,60
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,5	25,36	27,39
COMPOSIÇÃO	**07**	**LUMINARIA LED BULBO 35W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**55,91**	**59,40**
cotação	01	Lâmpada LED Bulbo T70 35W E27 6500K Bivolt G-Light	UND	1	12,41	12,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	18,14	19,60
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	25,36	27,39
COMPOSIÇÃO	**08**	**REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON BRANCO LOSANDO 10X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**13,07**	**13,43**
cotação	02	Rede De Proteção Para Campos/quadras De Futebol em nylon	M2	1,1	6,48	6,48
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	32,28	34,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	28,97
COMPOSIÇÃO	**09**	**REMOÇÃO DE REFLETORES EXISTENTES EM POSTE DE CONCRETO**	**UN**		**388,85**	**392,34**
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	18,14	19,60
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	25,36	27,39
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHP	1	345,35	345,35
COMPOSIÇÃO	**10**	**MÓDULO DE REFLETORES DE LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL 1000W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.348,42**	**1.358,89**
cotação	03	Módulo de Refletores de LED para Estádio de Futebol 1000w - Branco Frio	unid	1	699,90	699,90
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	3	18,14	19,60
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	3	25,36	27,39
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHP	1,5	345,35	345,35
COMPOSIÇÃO	**11**	**MÓDULO DE REFLETORES DE LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL 200W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**360,39**	**375,05**
cotação	04	Módulo de Refletores LED 200W LED 18.000 lumens	unid	1	137,95	137,95
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	2	18,14	19,60
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2	25,36	27,39
SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	8	16,93	17,89
COMPOSIÇÃO	**12**	**REMOÇÃO DE ALAMBRADOS E POSTE DE CONCRETO**	**M2**		**6,45**	**6,85**
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	32,28	34,29

30/07/2026
Data

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153
Dados: 2026.08.07 17:29:58 -03'00'

Responsável Técnico: VINICIUS LOPES M.DE Q. SUARTE
CREA/CAU: 306.174/D TO