

COMPOSIÇÕES

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		2.467,33	2.724,80
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	7.574,30	8.359,91
SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	MES	0,01	19.504,17	21.683,49
Composição	02	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²		148,71	151,37
SINAPI-I	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,785	0,00	0,00
SINAPI-I	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,0094	0,00	0,00
SINAPI-I	37594	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, Furos na vertical de 19 x 19 x 39 CM (L x A x C)	UN	25,64	4,04	4,04
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0196	680,63	687,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	20,13	21,62
Composição	03	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA (TIPO AC)_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		196,49	197,30
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	184,56	184,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	28,97	31,42
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1	1,97	1,97
Composição	04	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		152,11	152,67
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	142,07	142,07
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	28,97	31,42
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	2	1,53	1,53
Composição	05	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE - (ADAP. CÓDIGO 100717 SINAPI 04/2021)	UNIDADE		5,46	5,82
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,3	2,67	2,67
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,28	25,10
Composição	06	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA TUBULAR E TELA DE ALAMBRADO COM MALHA 5X5CM	M²		191,14	195,09
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,5	60,41	60,41
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	0,00	0,00
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,5	10,30	10,45
SINAPI-I	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1	16,18	17,97
SINAPI-I	378	ARMADOR (HORISTA)	H	1	18,78	20,86
Composição	07	RETIRADA DE ALAMBRADO COMPOSTO DE TELA DE ARAME E MOUROES DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO	M		10,07	10,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	21,62
Composição	08	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRA	M³		80,52	86,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,13	21,62
Composição	09	ASPELOR FALCON 6504 CÍRCULO COMPLETO OU PARCIAL, INCLUSIVE CONEXÃO FLEXÍVEL SWING PIPE 30CM_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		488,82	490,93
Cotação	01	CONEXÃO FLEXÍVEL PARA ASPELORES 30CM	UNIDADE	1	15,54	15,54
Cotação	02	ASPELOR FALCON 6504 RAIN BIRD	UNIDADE	1	447,99	447,99
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,69	24,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,88	30,28
Composição	10	REMOÇÃO E PLANTIO MANUAL DE GRAMA EM PLACA (SOMENTE MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE MATERIAL)	M²		12,23	13,15
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,39	21,91
Composição	11	PAINEL DE COMANDO PARA IRRIGAÇÃO 7,5CV DE CAMPO DE FUTEBOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.551,72	1.577,58
Cotação	03	QUADRO DE COMANDO METÁLICO PARA IRRIGAÇÃO 7,5CV TRIFÁSICO DE 380V	UNIDADE	1	1.235,82	1.235,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	28,97	31,42
Composição	12	RESERVATÓRIO METÁLICO 10M3 TIPO TAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		27.651,96	27.722,98
Cotação	04	RESERVATÓRIO METÁLICO 10M3 TIPO TAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1	22.000,00	22.000,00
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSIVE PORCA E ARRUELA	UN	4	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	602	9,05	9,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,13	21,62
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,88	30,28

Composição	13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022 - ADAP COMPOSIÇÃO 104471	KG		20,09	20,33
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,3444	23,93	24,19
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1279	10,30	10,45
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1869	10,15	10,30
SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	0,82	10,52	10,65
					0,00	0,00

05/12/2025

Data

Responsável Técnico: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ
CREA/CAU: 210.691/D-TO