

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.							
Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infotratística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.							
Composição	CP220509007	Próprio	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	1,0000000	30,67	30,67
Insumo	A.05.000.020306	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	1,0000000	30,67	30,67
Observação							
1 - Transcrição da composição 0509007 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 12/2023							
Composição	CP0800420	Próprio	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	M	1,0000000	0,44	0,44
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040000	45,53	0,18
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120000	21,74	0,26
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 02.10.040 da tabela CPOS (04/2025)							
Composição	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,0000000	60,03	60,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	25,03	60,03
Observação							
1 - Transcrição da composição 96995 - Tabela SINAPI-07/2023							
Composição	CP110095	Próprio	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1,0000000	42,55	42,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000000	25,03	42,55
Observação							
1 - Transcrição da composição C0095 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0400095	Próprio	CINTA DE FUNDAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X19X39CM. ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø 10,0MM	M	1,0000000	42,09	42,09
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,2340000	10,39	12,82
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530000	30,47	7,70
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0014000	700,67	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	25,03	3,15
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0.04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,0114000	797,47	9,09
Insumo	8386	ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 14 x 19 x 39 cm	un	2,6200000	3,19	8,35
Observação							
1 - Os coeficientes tem como base a composição 93205 SINAPI 08/2023							
Composição	CP1074157/4	Próprio	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,0000000	163,31	163,31
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHP	0,3000000	1,38	0,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	H	1,6500000	30,47	50,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	25,03	112,63
Observação							
1 - Transcrição da composição 74157/4 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP220203260	Próprio	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 10 MM	m²	1,0000000	140,59	140,59
Composição Auxiliar	86262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	30,06	27,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	26,17	20,93
Insumo	D.02.000.021009	CPOS/CDHU	PONTELETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3º CONSTRUÇÃO	m	1,7424000	25,90	45,12
Insumo	D.02.000.021071	CPOS/CDHU	CHAPA OSB (ORIENTED STRAND BOARD) DE 10MM (2,20 X 1,22)M	un	0,3912000	113,28	44,31
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500000	19,20	2,88
Observação							
1 - Transcrição da composição 0203260 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP5000285	Próprio	TELHA EM AÇO GALVALUME COM CHAPA 0,50MM, FACE SUP TRAPEZOIDAL E FACE INF PLANA, COM PREENCHIMENTO EM PIR 50MM. PRÉ PINTADA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	220,65	220,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	30,06	6,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	25,03	5,50
Insumo	4299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	43071	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1,0600000	194,98	206,67
Insumo	9838	SBC	MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas	UN	0,0200000	17,90	0,35
Observação							
1 - Está CPU tem como refência a composição 12734 da tabela ORSE (MAIO/2021), sendo alterado apenas a especificação do projeto.							
Composição	CP0800264	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	764,37	764,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1187000	25,03	28,00
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2373000	28,92	64,70
Insumo	11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	2432	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	24,03	72,09
Insumo	80106	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	UN	1,0000000	598,00	598,00
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90823 da SINAPI (JUL/2020).							
Composição	CP1201897	Próprio	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - REV 01	m²	1,0000000	74,03	74,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	30,06	24,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	25,03	20,02
Insumo	1561	ORSE	Madeira massaranduba serrada	m³	0,0040000	6.880,00	27,52
Insumo	7170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m²	1,0500000	2,34	2,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 01897/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2021							
Composição	CP112625	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	1,0000000	28,80	28,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,6000000	4,08	6,52
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0009000	57,70	0,05
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0003000	65,38	0,01
Observação							
1 - Transcrição da composição C2625 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP112626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	1,0000000	38,30	38,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,80	11,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	29,76	13,39
Insumo	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5000000	8,80	13,20
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0013000	57,70	0,07
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0005000	65,38	0,03
Observação							
1 - Transcrição da composição C2626 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP112627	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm(1.1/4")	M	1,0000000	48,63	48,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0014000	57,70	0,08

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0005000	65,38	0,03
Insumo		9874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5000000	13,83	20,74
Observação							
1 - Transcrição da composição C2627 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP112628 Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm(1.1/2")	M	1,0000000	54,70	54,70
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Insumo		9875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,4000000	15,16	21,22
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0007000	65,38	0,04
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0020000	57,70	0,11
Observação							
1 - Transcrição da composição C2628 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP111802 Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	UN	1,0000000	902,29	902,29
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	29,76	238,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,80	206,40
Insumo		10852 SEINFRA	BOMBA CENTRIFUGA P=1/4CV	UN	1,0000000	457,81	457,81
Observação							
1 - Transcrição da composição C1802 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0100743 Próprio	TUBO PVCH (MARROM) 32MM ISOLADO COM TUBO EM ESPUMA DE POLIETILENO ARMATUBE C/ ESPESSURA 10MM	M	1,0000000	122,14	122,14
Composição Auxiliar		CP1211392 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1"	M	1,0000000	87,60	87,60
Composição Auxiliar		89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,0000000	34,54	34,54
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o serviço de instalação da tubulação bem como o fornecimento e instalação							
Composição		CP121089 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,0000000	41,44	41,44
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100000	25,03	7,75
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100000	29,76	9,22
Insumo		138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0070000	72,41	0,50
Insumo		821 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	18,54	18,54
Insumo		2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	I	0,0780000	69,74	5,43
Observação							
1 - Transcrição da composição 1089/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição		CP124282 Próprio	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO	UN	1,0000000	63,72	63,72
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo		3352 ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Un	1,0000000	36,33	36,33
Observação							
1 - Transcrição da composição 4282/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição		CP1207862 Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA	UN	1,0000000	56,93	56,93
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo		7612 ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	1,0000000	29,54	29,54
Observação							
1 - Transcrição da composição 07862/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2018							
Composição		CP0800256 Próprio	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, COM TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. ALTURA INTERNA = 0,6 M	UN	1,0000000	182,63	182,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	25,03	2,49
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	30,47	3,03
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,5120000	99,01	50,69
Composição Auxiliar		101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,0318000	259,51	8,25
Insumo		36955 SBC	CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60x15x5cm	UN	1,0000000	118,17	118,17
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98103 da SINAPI (JUN/2020)), substituindo os insumos por os especificados em projeto.							
Composição		CP0800095 Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C E GRADE INTERNA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE D ESGOTO - ESCAVAÇÃO E CONFECAÇÃO	UN	1,0000000	1.357,57	1.357,57
Composição Auxiliar		94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1163000	602,83	70,10
Composição Auxiliar		5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136000	168,17	2,28
Composição Auxiliar		5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0456000	77,74	3,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7510000	25,03	143,94
Composição Auxiliar		99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	0,8000000	723,23	578,58
Composição Auxiliar		101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,2100000	3,58	4,33
Composição Auxiliar		87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0017000	584,40	0,99
Composição Auxiliar		97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0700000	2.857,82	200,04
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7510000	30,47	175,23
Composição Auxiliar		100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1039000	837,50	87,01
Insumo		650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	28,6040000	3,20	91,53
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97907 da SINAPI (MAR/2020).							
Composição		CP5600169 Próprio	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM PVC CAPACIDADE 1000L, VAZÃO 2000 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.769,24	4.769,24
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo		IN56-0001-24 Próprio	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM PVC CAPACIDADE 1000L, VAZÃO 2000 L/H	UN	1,0000000	4.741,85	4.741,85
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11384 ORSE (MAIO/2023)							
Composição		CP5400020 Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PI/ATERRAMENTO 210X210CM EM AÇO P/8 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,0000000	353,93	353,93
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo		43094 SINAPI	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	338,40	338,40
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09051/ORSE 09/2020							
Composição		CP5400022 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO D=300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD Ø5/8"x3.00m.	UN	1,0000000	460,20	460,20
Composição Auxiliar		CP224220230 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM2 A 70MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	1,0000000	56,14	56,14
Composição Auxiliar		CP0600939 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=300 MM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ ATERRAMENTO	UN	1,0000000	324,20	324,20
Composição Auxiliar		96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	79,86	79,86
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP111165 Próprio	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	1,0000000	71,32	71,32
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	26,79	24,11

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	42,14	37,92
Insumo	39028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,0000000	9,29	9,29
Observação							
1 - Transcrição da composição C1165 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP5400343	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 65 (2,1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	1,0000000	21,81	21,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	26,79	5,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	42,14	8,25
Insumo	4691	ORSE	Tubo pead flexível corrugado perfurado d=2 1/2" (Kananet ou similar)	m	1,1000000	7,56	8,31
Composição	CP321201004017	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	14,52	14,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470400	42,14	1,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470400	26,79	1,26
Insumo	39247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1000000	10,26	11,28
Observação							
1 - Transcrição da composição 1201004017 - Tabela AGESUL-MS - 06/2024							
Composição	CP111196	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1,0000000	26,47	26,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,1000000	5,28	5,80
Observação							
1 - Transcrição da composição C1196 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111197	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,0000000	40,08	40,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	26,79	12,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	42,14	18,96
Insumo	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,1000000	8,25	9,07
Observação							
1 - Transcrição da composição C1197 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111198	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	1,0000000	46,53	46,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	2684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,1000000	10,98	12,07
Observação							
1 - Transcrição da composição C1194 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111199	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	1,0000000	54,62	54,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	26,79	16,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	42,14	25,28
Insumo	2680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	12,07	13,27
Observação							
1 - Transcrição da composição C1199 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111200	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	1,0000000	93,68	93,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	42,14	37,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	26,79	24,11
Insumo	2682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	28,78	31,65
Observação							
1 - Transcrição da composição C1200 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	C726	Próprio	CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14,63	14,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	42,14	6,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	26,79	3,83
Insumo	1873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,78	4,78
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91936, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.							
Composição	CP0800612	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA PARA PISO 4" X 4"	UN	1,0000000	74,89	74,89
Composição Auxiliar	CP115176	Próprio	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000000	54,97	54,97
Insumo	7552	SINAPI	PLACATAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	1,0000000	19,92	19,92
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00705/ORSE - Tabela ORSE/SE - (NOV/2020).							
Composição	CP31062572	Próprio	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	26,79	6,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	42,14	10,87
Insumo	34534	SBC	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000000	5,20	5,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 062572 - Tabela SBC -04/2020							
Composição	CP5600230	Próprio	QLT.C00.01 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.722,43	1.722,43
Composição Auxiliar	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	12,0000000	12,13	145,56
Composição Auxiliar	CP0300279	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30" KA (TIPO AC)	UN	4,0000000	101,67	406,68
Composição Auxiliar	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	13,18	52,72
Composição Auxiliar	C731	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	150,74	452,22
Composição Auxiliar	CP0600893	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	118,41	118,41
Composição Auxiliar	CP0400069	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA	UN	1,0000000	462,84	462,84
Composição Auxiliar	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	84,00	84,00
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600171	Próprio	QLF.C00.02 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.754,68	2.754,68
Composição Auxiliar	CP0300279	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30" KA (TIPO AC)	UN	4,0000000	101,67	406,68
Composição Auxiliar	CP0400069	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	462,84	462,84
Composição Auxiliar	CP0600893	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	118,41	118,41
Composição Auxiliar	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	7,0000000	57,22	400,54
Composição Auxiliar	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	12,0000000	12,13	145,56
Composição Auxiliar	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	165,47	165,47
Composição Auxiliar	C731	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,0000000	150,74	1.055,18
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600172	Próprio	QLF.C00.03 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.245,21	1.245,21
Composição Auxiliar	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	12,13	48,52
Composição Auxiliar	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,0000000	78,62	157,24
Composição Auxiliar	C731	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	150,74	150,74
Composição Auxiliar	CP0300279	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30" KA (TIPO AC)	UN	4,0000000	101,67	406,68
Composição Auxiliar	CP0400057	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	482,03	482,03
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600231	Próprio	PBT.C00.07 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.267,75	4.267,75
Composição Auxiliar	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	UN	1,0000000	165,47	165,47
Composição Auxiliar	CP0300279	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	4,0000000	101,67	406,68
Composição Auxiliar	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	UN	1,0000000	78,62	78,62
Composição Auxiliar	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	UN	3,0000000	71,93	215,79
Composição Auxiliar	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A -	UN	1,0000000	644,28	644,28
Composição Auxiliar	CP0600893	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,0000000	118,41	236,82
Composição Auxiliar	C731	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	150,74	452,22
Composição Auxiliar	CP0400069	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	462,84	462,84
Composição Auxiliar	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	UN	3,0000000	84,00	252,00
Composição Auxiliar	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	UN	1,0000000	1.353,03	1.353,03
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602108	Próprio	2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W, C/ SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E POSTE TELEFÔNICO RETO ENGASTADO (H=6,0m)	UN	1,0000000	2.002,71	2.002,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	42,14	10,03
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0,2388000	302,67	72,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	26,79	6,37
Insumo	P.15.000.092175	CPOS/CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA; REF. DTS-2-60 DA REPUME, RCA LÂMPADAS, SB-2 ANGULAR DA INDUSPAR OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	98,73	197,46
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140000	5,54	0,07
Insumo	42246	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	2,0000000	306,88	613,76
Insumo	P.04.000.092172	CPOS/CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 M	un	1,0000000	1.102,75	1.102,75
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 101656 do SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP31060193	Próprio	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED	UN	1,0000000	212,94	212,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	41121	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED ILUMININ	UN	1,0000000	143,91	143,91
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 060193 - Tabela SBC -07/2022							
Composição	CP0600344	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA. CORPO E GRADE FORTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO INJETADO. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. EQUIPADA COM LÂMPADA LED DE 18W.	UN	1,0000000	116,84	116,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299000	26,79	6,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518000	42,14	23,25
Insumo	38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	76,27	76,27
Insumo	39387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,0000000	11,17	11,17
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97608 da SINAPI.							
Composição	CP114798	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W	UN	1,0000000	181,67	181,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo	19113	SEINFRA	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	1,0000000	78,28	78,28
Observação							
1 - Transcrição da composição C4798 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0101150	Próprio	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 02 DUAS LAMPADAS DE 36W E REATOR	UN	1,0000000	275,30	275,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727000	26,79	4,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144000	42,14	17,46
Insumo	38779	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	2,0000000	9,89	19,78
Insumo	1079	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	1,0000000	36,02	36,02
Insumo	38786	SINAPI	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,0000000	197,42	197,42
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU pra atender todos os itens para inserção da canaleta							
Composição	CP1083446	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,0000000	263,41	263,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6789000	30,47	51,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4832000	25,03	112,21
Insumo	7258	SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	60,4800000	0,62	37,49
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0365000	278,53	10,16
Insumo	43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2,1560000	8,61	18,56
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,0096000	1,68	5,05
Insumo	1379	SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,5084000	0,95	17,58
Insumo	370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0653000	105,00	6,85
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	0,0600000	55,22	3,31
Insumo	4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0040000	263,10	1,05
Observação							
1 - Transcrição da composição 83446 - Tabela SINAPI-11/2020							
Composição	CP1207901	Próprio	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,0000000	1.020,83	1.020,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	25,03	137,66
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,1000000	1.062,16	106,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	30,47	42,65
Composição Auxiliar	CP1200128	Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,1000000	67,81	6,78
Insumo	2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,0000000	104,51	104,51
Insumo	41196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,0000000	623,02	623,02
Observação							
1 - Transcrição da composição 07901/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2019							
Composição	CP111194	Próprio	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	1,0000000	67,02	67,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	26,79	18,75
Insumo	11073	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,1000000	17,08	18,78
Observação							
1 - Transcrição da composição C1194 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP223821110	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	86,69	86,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	P.04.000.062038	CPOS/CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM	m	1,3000000	40,18	52,23
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821110 - Tabela CPOS/CDHU-VP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP1210764	Próprio	ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO	UN	1,0000000	13,62	13,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,76	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,76	2,97
Insumo	11575	ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	1,0000000	7,68	7,68
Observação							
1 - Transcrição da composição 10764/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2024							
Composição	CP223918126	Próprio	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	42,14	4,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,03	2,75
Insumo	P.10.000.050033	CPOS/CDHU	CABO PARA REDE 24 AWG, COM 4 PARES, CATEGORIA 6; REF. 23400174 DA SOHOPLUS DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	4,44	4,52
Observação							
1 - Transcrição da composição 3918126 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 195 - 09/2024							
Composição	CP0601192	Próprio	CABO ELETRÔNICO F/UTP, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	3,91	3,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045000	42,14	0,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045000	26,79	0,12
Insumo	IN3555	Próprio	CABO ELETRÔNICO F/UTP, CATEGORIA 6	M	1,0500000	3,44	3,61
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98297 da SINAPI (DEZ/2021).							
Composição	CP31059458	Próprio	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P-T	UN	1,0000000	159,80	159,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Insumo	58898	SBC	RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 12 TOMADAS 10A	UN	1,0000000	154,45	154,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 059458 - Tabela SBC -06/2019							
Composição	CP1211307	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1,0000000	1.065,46	1.065,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	12167	ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	1,0000000	1.031,88	1.031,88
Observação							
1 - Transcrição da composição 11307/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição	CP0800248	Próprio	MINI RACK DE PAREDE 19" 12U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	906,12	906,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	1700	AGESUL	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 X 12 US X 570MM PARA	UN	1,0000000	771,78	771,78
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 08460/ORSE - TABELA ORSE/SE (MAIO/2020)							
Composição	CP31059444	Próprio	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	1,0000000	44,96	44,96
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo	58975	SBC	RACK - ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	UN	1,0000000	32,00	32,00
Observação							
1 - Transcrição da composição 059444 - Tabela SBC -06/2019							
Composição	CP226620225	Próprio	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	UN	1,0000000	2.070,43	2.070,43
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo	P.17.000.031490	CPOS/CDHU	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA	cj	1,0000000	2.057,47	2.057,47
Observação							
1 - Transcrição da composição 6620225 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição	CP0601278	Próprio	VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 / RJ11 IDC 110 - 19"*/1U	UN	1,0000000	548,89	548,89
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	52,31	235,39
Insumo	6006	SBC	RACK - VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 / RJ11 IDC 110	UN	1,0000000	313,50	313,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 059463 do SBC (MAI/2022).							
Composição	CP31067070	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS 60 x 60	UN	1,0000000	276,13	276,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0500000	25,03	26,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0500000	42,14	44,24
Insumo	4967	SBC	CAIXA DE PASSAGEM N 4, EMBUTIR ,PADRAO TELEBRAS 60x60X12	UN	1,0000000	205,61	205,61
Observação							
1 - Transcrição da composição 067070 - Tabela SBC -11/2024							
Composição	CP1207237	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	1,0000000	298,07	298,07
Composição Auxiliar	CP1203310	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m²	0,6400000	8,75	5,60
Composição Auxiliar	CP1201908	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM	m²	0,6400000	48,19	30,84
Composição Auxiliar	CP1200155	Próprio	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (59X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	m²	0,9900000	133,73	132,39
Composição Auxiliar	CP1200126	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0576000	737,18	42,46
Composição Auxiliar	CP1202497	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	0,2520000	75,09	18,92
Composição Auxiliar	CP1200141	Próprio	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,2940000	14,22	18,40
Composição Auxiliar	CP1200085	Próprio	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS	m²	0,4440000	111,40	49,46
Observação							
1 - Transcrição da composição 07237/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2021							
Composição	CP0600943	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W , TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	475,57	475,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo	IN1872	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W , TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABR.: AUREON OU SIMILAR	UN	1,0000000	441,99	441,99
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11867/ORSE do ORSE (AGO/2020).							
Composição	CP1201511	Próprio	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443. 9444. 10721	UN	1,0000000	235,50	235,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo	940	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg	un	1,0000000	233,00	233,00
Composição	CP0400017	Próprio	DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPOXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M	UN	1,0000000	61,30	61,30
Composição Auxiliar	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	m²	1,0000000	61,30	61,30
Composição	CP1212884	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	1,0000000	25,19	25,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	1,0000000	20,19	20,19
Observação							
1 - Transcrição da composição 12884/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2023							
Composição	CP1212889	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - PLACA E5	UN	1,0000000	19,41	19,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	1,0000000	14,41	14,41
Observação							
1 - Transcrição da composição 12889/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2023							
Composição	CP31055034	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 21x21cm	UN	1,0000000	29,40	29,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo	71378	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004	UN	1,0000000	21,90	21,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 055034 - Tabela SBC -04/2020							
Composição	CP31055035	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2MM 15X30CM	UN	1,0000000	17,79	17,79

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo	31852	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 15x30cm	UN	1,0000000	10,29	10,29
Observação							
1 - Transcrição da composição 055035 - Tabela SBC -11/2023							
Composição	CP0600346	Próprio	PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO FUMAR	UN	1,0000000	38,51	38,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	12224	ORSE	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1,0000000	33,51	33,51
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12138/ORSE do ORSE.							
Composição	CP124179	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	1,0000000	8,30	8,30
Insumo	3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1,0000000	8,30	8,30
Observação							
1 - Transcrição da composição 4179/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição	CP31111661	Próprio	VENEZIANA INDEVASSAVEL PARA PORTA 30X30CM	UN	1,0000000	421,79	421,79
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	26,17	44,51
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0630000	28,92	30,74
Insumo	6453	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 300x300mm	UN	1,0000000	346,54	346,54
Observação							
1 - Transcrição da composição 111661 - Tabela SBC -04/2020							
Composição	CP5600167	Próprio	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2",	UN	1,0000000	28,92	28,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467000	29,76	13,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407000	25,03	3,52
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Insumo	7608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	1,0000000	12,07	12,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 100860 SINAPI							
Composição	CP111793	Próprio	MICÔRPIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,0000000	1.045,26	1.045,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	29,76	74,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,80	64,50
Insumo	11523	SEINFRA	MICRÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,0000000	731,08	731,08
Insumo	12270	SEINFRA	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	0,5000000	48,67	24,33
Insumo	11103	SEINFRA	ESPARGIDOR PARA MICRÓRIO	UN	1,2000000	38,40	46,08
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1000000	1,97	0,19
Insumo	11863	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,5000000	209,37	104,68
Observação							
1 - Transcrição da composição C1793 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26							
Composição	CP111900	Próprio	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4CM	m²	1,0000000	633,93	633,93
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	30,06	33,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,17	39,25
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400000	5,59	0,22
Insumo	1347	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	m²	1,2000000	67,40	80,88
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0400000	278,53	11,14
Insumo	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,7500000	42,79	32,09
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0200000	106,37	2,12
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1000000	19,20	1,92
Insumo	34449	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	38,1500000	10,67	407,06
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	14,4000000	0,95	13,68
Observação							
1 - Transcrição da composição C1900 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0500203	Próprio	BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L=40CM, SEM REQUADRO. DIMENSÕES INTERNAS 30X30 CM (LXA).	M	1,0000000	388,74	388,74
Composição Auxiliar	CP1204923	Próprio	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	0,2150000	18,32	3,93
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1,0800000	5,08	5,48
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,0475000	335,66	15,94
Composição Auxiliar	CP114592	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	0,2400000	875,52	210,12
Composição Auxiliar	CP111405	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	m²	0,3000000	134,31	40,29
Composição Auxiliar	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	m³	0,0200000	1.029,51	20,59
Composição Auxiliar	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,0800000	14,33	15,47
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,1000000	99,01	9,90
Composição Auxiliar	CP110095	Próprio	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	0,4000000	42,55	17,02
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0275000	611,46	16,81
Composição Auxiliar	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,0800000	30,74	33,19
Observação							
1 - Os Coeficientes foram calculados para um metro de banco							
Composição	CP0400028	Próprio	CANALETA DE CONCRETO ARMADO DE 25 MPA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO E REQUADRO. DIMENSÕES INTERNAS 30X30 CM (LXA).	M	1,0000000	576,23	576,23
Composição Auxiliar	CP1083623	Próprio	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,0000000	347,95	347,95
Composição Auxiliar	CP1085662	Próprio	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	1,1600000	16,98	19,69
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,5200000	69,30	105,33
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES,	m²	0,5000000	48,11	24,05
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1160000	682,86	79,21
Observação							
Cálculo dos coeficientes:							
Composição	CP5600168	Próprio	PILAR QUADRADO EM MADEIRA 10X10CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	152,69	152,69
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	29,79	50,67
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3380000	26,17	61,18
Insumo	35274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "10 X 10" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	40,84	40,84
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 100725 SBC (NOV/2023)							
Composição	CP1074209/1	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,0000000	522,78	522,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0100000	556,31	5,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,06	30,06
Insumo	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	7,28	29,12
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	19,53	2,14
Insumo	4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	5,84	5,84
Observação							
1 - Transcrição da composição 74209/1 - Tabela SINAPI-12/2019							
Composição	CP114772	Próprio	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M	m²	1,0000000	102,15	102,15
Composição Auxiliar	CP110218	Próprio	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	2,5000000	15,39	38,47

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,0500000	335,66	16,78
Composição Auxiliar		CP110034 Próprio	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m³	0,0500000	57,65	2,88
Composição Auxiliar		CP111399 Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	0,1075000	125,17	13,45
Composição Auxiliar		94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0500000	611,46	30,57
Observação							
1 - Transição da composição C4772 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP109537 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,0000000	4,25	4,25
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	25,03	3,50
Insumo		3 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	15,19	0,75
Observação							
1 - Transição da composição 9537 - Tabela SINAPI-11/2018							
Composição		CP2928493 Próprio	BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO PRIMÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 250CM COM COMPLEMENTO DE 80CM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	264,76	264,76
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5238095	30,06	15,74
Composição Auxiliar		CP2928488 Próprio	SUPORTE PARA BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA, LARGURA 250CM, EM PERFIL METÁLICO "UDC" DOBRADO DE CHAPA 2", DIMENSÃO (50X25)MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	UN	0,1666667	284,48	47,41
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5238095	26,17	13,70
Composição Auxiliar		CP2928489 Próprio	GANCHO DE ESPERA OU CHUMBADOR, DIÂMETRO 10MM, COMPRIMENTO TOTAL 110CM,	UN	0,1666667	10,68	1,78
Insumo		5068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0958084	19,53	1,87
Insumo		11964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,3333333	2,65	3,53
Insumo		43681 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	3,3000000	34,79	114,80
Insumo		6212 SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,0000000	12,07	60,35
Insumo		4517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2000000	2,54	5,58
Observação							
1 - Transição da composição ED-28493, tabela SETOP MG, data base 10/2023							
Composição		CP2928494 Próprio	BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO SECUNDÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 140CM COM COMPLEMENTO DE 80CM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	165,02	165,02
Composição Auxiliar		CP2928489 Próprio	GANCHO DE ESPERA OU CHUMBADOR, DIÂMETRO 10MM, COMPRIMENTO TOTAL 110CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO (FABRICAÇÃO)	UN	0,1666667	10,68	1,78
Composição Auxiliar		CP2928487 Próprio	SUPORTE PARA BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA, LARGURA 140CM, EM PERFIL METÁLICO "UDC" DOBRADO DE CHAPA 2", DIMENSÃO (50X25)MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	UN	0,1666667	163,85	27,30
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933333	26,17	7,67
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933333	30,06	8,81
Insumo		4517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,4666700	2,54	3,72
Insumo		5068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0638700	19,53	1,24
Insumo		11964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	UN	0,6666667	2,65	1,76
Insumo		6212 SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	12,07	36,21
Insumo		43681 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	2,2000000	34,79	76,53
Observação							
1 - Transição da compisção ED-28494, tabela SETOP - MG, data base 10/2023							
Composição		CP1204518 Próprio	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	m²	1,0000000	38,94	38,94
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,06	15,03
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	25,03	20,02
Insumo		7170 SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m²	1,1000000	2,34	2,57
Insumo		4509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	3,69	0,73
Insumo		1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0600000	6,69	0,40
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	19,20	0,19
Observação							
1 - Transição da composição 04518/ORSE, tabela ORSE/SE, data base 02/2024							
Composição		CP0201008 Próprio	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS-ALUGUEL	M²xMÊS	1,0000000	19,52	19,52
Insumo		S.04.000.021094 CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO, LARGURA MÍNIMA DE 1,00 M COM PISO	m²xmês	1,0000000	19,52	19,52
Observação							
1 - Transição da composição 0205212 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição		CP0201009 Próprio	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS-MONTAGEM	M²xMÊS	1,0000000	6,00	6,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	25,03	6,00
Observação							
1 - Transição da composição 0205212 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição		CP31018055 Próprio	ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN 400KG	MES	1,0000000	525,00	525,00
Insumo		19091 SBC	ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN M-400KG	MES	1,0000000	525,00	525,00
Observação							
1 - Transição da composição 018055, tabela SBC, data base 03/2024							
Composição		CP0201010 Próprio	ELEVADOR DE OBRA TIPO CREMALHEIRA-ALUGUEL E MANUTENÇÃO MENSAL	MÊS	1,0000000	5.931,55	5.931,55
Insumo		13101 ORSE	Manutenção de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista após 30 dias de operação. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a cada 90 dias	un	1,0000000	1.750,00	1.750,00
Insumo		10184 ORSE	Elevador de Obra - Cremalheira	mês	1,0000000	4.181,55	4.181,55
Composição		CP0201011 Próprio	ELEVADOR DE OBRA TIPO CREMALHEIRA-OPERADOR	MÊS	1,0000000	7.348,77	7.348,77
Composição Auxiliar		101432 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000000	7.348,77	7.348,77
Composição		CP0400654 Próprio	BASE EM CONCRETO ARMADO PARA ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA	UN	1,0000000	12.574,01	12.574,01
Composição Auxiliar		102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	9,4080000	636,25	5.985,84
Composição Auxiliar		96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	155,5900000	18,18	2.828,62
Composição Auxiliar		96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	7,5200000	80,01	601,67
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	9,4080000	335,66	3.157,88
Observação							
- Cálculo para uma base em concreto nas dimensões de 4,20x5,60m com altura de 40cm							
Composição		CP0400652 Próprio	MONTAGEM DE ELEVADOR CREMALHEIRA COM ATÉ 45,50M DE ALTURA	UN	1,0000000	7.500,00	7.500,00
Insumo		13099 ORSE	Montagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples -1.200kg ou 17 pessoas	un	1,0000000	7.500,00	7.500,00
Composição		CP0400653 Próprio	DESMONTAGEM DE ELEVADOR CREMALHEIRA COM ATÉ 45,50M DE ALTURA	UN	1,0000000	6.500,00	6.500,00
Insumo		13100 ORSE	Desmontagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas	un	1,0000000	6.500,00	6.500,00
Composição		CP1213197 Próprio	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU),	UN	1,0000000	300,00	300,00
Insumo		7962 ORSE	Locação de caixa coletoira de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	1,0000000	300,00	300,00
Observação							
Transição da composição 13197/ORSE, tabela ORSE/SE, data base 01/2024							
Composição		CP221212010 Próprio	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,0000000	41.680,87	41.680,87
Insumo		A.08.000.020137 CPOS/CDHU	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	tx	1,0000000	41.680,87	41.680,87
Observação							
1 - Transição da composição 1212010 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 188 -12/2022							
Composição		CP0201033-M Próprio	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ENSAIO DE INTEGRIDADE EM ESTACA (PIT)	UN	1,0000000	15.000,00	15.000,00
Insumo		IN02-0039-25 Próprio	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ENSAIO DE INTEGRIDADE EM ESTACA	UN	1,0000000	15.000,00	15.000,00
Composição		CP0201034-M Próprio	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DO SISTEMA DE REAÇÃO PARA PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA	UN	1,0000000	141.000,00	141.000,00
Insumo		IN02-0040-25 Próprio	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DO SISTEMA DE REAÇÃO PARA PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA	UN	1,0000000	141.000,00	141.000,00
Composição		ADL00062 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	CJ	1,0000000	12.287.623,98	12.287.623,98
Composição Auxiliar		94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	90,0000000	8.284,60	745.614,00

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
Composição Auxiliar		CP10101404	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	39,0000000	86,085,14	3.357.320,46
Composição Auxiliar		93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	22.647,25	1.019.126,25
Composição Auxiliar		93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	7.147,32	321.629,40
Composição Auxiliar		CP1088326	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23.793,7500000	30,31	721.188,56
Composição Auxiliar		93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	6.832,27	307.452,15
Composição Auxiliar		93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	24.384,80	1.097.316,00
Composição Auxiliar		101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	90,0000000	4.509,82	405.883,80
Composição Auxiliar		101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,0000000	3.840,87	15.363,48
Composição Auxiliar		101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	7.475,74	336.408,30
Composição Auxiliar		101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	4.478,31	201.523,95
Composição Auxiliar		101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	90,0000000	5.759,42	518.347,80
Composição Auxiliar		93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	135,0000000	7.321,07	988.344,45
Composição Auxiliar		94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,0000000	8.003,32	32.013,28
Composição Auxiliar		93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	90,0000000	5.672,21	510.488,90
Composição Auxiliar		93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	23.751,78	1.068.830,10
Composição Auxiliar		100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	45,0000000	14.239,18	640.763,10

Observação

Cálculo das Equipes:

Composição	CP19050020062-0	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA, DE CONCRETO ARMADO, PISOS, ALVENARIA E ESQUADRIAS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO (CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECÂNICO COM O PRÓPRIO ROMPEDOR), COM PREPARO PARA O TRANSPORTE, EXCLUSIVE CORTE DO ACO (VERGALHAO) EMPILHADO, TRANSP.(BOTAFORA), CARGA E DESCARGA. MEDIDO PELA ÁREA X ALTURA DO PREDIO	m³	1,0000000	61,77	61,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0704000	25,03	1,76
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,1123000	233,80	26,25
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0300000	103,39	3,10
Composição Auxiliar	5877	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0070000	76,50	0,53
Composição Auxiliar	CP19190050036-2	Próprio	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA), COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR	CHP	0,1123000	76,50	8,59
Composição Auxiliar	CP19190050036-4	Próprio	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA), COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR	CHI	0,0300000	51,00	1,53
Composição Auxiliar	CP19030010065-1	Próprio	DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM VOLUME ATÉ 1,00M3, INCLUSIVE REDUÇÃO A PEDRA DE MAO. PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3	m³	0,1000000	156,64	15,66
Composição Auxiliar	5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0280000	155,60	4,35

Observação

1 - Transcrição da composição 050020062-0 - Tabela EMOP - RJ - 05/2018

Composição	CP220509006	Próprio	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	1,0000000	47,47	47,47
Insumo	A.05.000.020299	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	t	1,0000000	47,47	47,47

Observação

1 - Transcrição da composição 0509006 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 12/2023

Composição		CP0400648-M	Próprio	CONSULTORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO AQUA-HQE	MÊS	1,0000000	4.896,79	4.896,79
Insumo		IN04-0017-24	Próprio	CONSULTORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO AQUA-HQE	UN	1,0000000	4.896,79	4.896,79
Composição		CP0400649-M	Próprio	CONSULTORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PBE EDIFICA	MÊS	1,0000000	4.421,15	4.421,15
Insumo		IN04-0018-24	Próprio	CONSULTORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PBE EDIFICA	UN	1,0000000	4.421,15	4.421,15
Composição		CP0400650-M	Próprio	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO POR EMPRESA CRENDENCIADAS PARA SELO AQUA-HQE	UN	1,0000000	86.587,00	86.587,00
Insumo		IN04-0019-24	Próprio	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO POR EMPRESA CRENDENCIADAS PARA SELO AQUA-HQE	UN	1,0000000	86.587,00	86.587,00
Composição		CP0400651-M	Próprio	INSPEÇÃO POR OIA HABILITADO PELO INMETRO PARA ETIQUETAGEM PBE EDIFICA	UN	1,0000000	81.248,00	81.248,00
Insumo		IN04-0020-24	Próprio	INSPEÇÃO POR OIA HABILITADO PELO INMETRO PARA ETIQUETAGEM PBE EDIFICA	UN	1,0000000	81.248,00	81.248,00
Composição		CP1079473	Próprio	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	1,0000000	9,00	9,00
Composição Auxiliar		5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 -	CHP	0,0304000	296,19	9,00

Observação

1 - Transcrição da composição 79473 - Tabela SINAPI-12/2019

Composição			CP112789	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	1,0000000	11,99	11,99
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,03	2,75
Composição Auxiliar			5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.	CHP	0,0550000	168,17	9,24

Observação

1 - Transcrição da composição C2789 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28

Composição	CP112790	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	m³	1,0000000	15,86	15,86
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0750000	168,17	12,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	25,03	3,25

Observação

1 - Transcrição da composição C2790 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28

Composição			CP112791	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	m³	1,0000000	19,86	19,86	
Composição Auxiliar				5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,1100000	168,17	18,49
Composição Auxiliar				88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0550000	25,03	1,37

Observação

1 - Transcrição da composição C2791 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28

Composição			CP220801020	Próprio	ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO	m²	1,0000000	112,94	112,94
Composição Auxiliar			88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	26,17	34,80
Composição Auxiliar			88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	30,06	39,97
Insumo			D.02.000.021043	CPOS/CDHU	MADEIRA DE CEDRINHO - BRUTO	m³	0,0060000	4.707,05	28,24
Insumo			5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	19,20	3,84
Insumo			D.02.000.020217	CPOS/CDHU	ESTRONCA DE EUCALIPTO-CITRIODORA (MOURÃO), COM DIÂMETRO DE 200 A 250 MM - COM CASCA	m	0,1040000	58,57	6,09

Observação

1 - Transcrição da composição 0801020 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 183 - 11/2021 a 02/2022

Composição			CP1202656	Próprio	LASTRO DE BRITA 1	m³	1,0000000	384,29	384,29
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Insumo			4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,2000000	278,53	334,23

Observação

1 - Transcrição da composição 02656/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2021

Composição	CP132003986	Próprio	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM	M	1,0000000	673,30	673,30
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	25,03	0,98
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0196000	30,47	0,59
Insumo		370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,2112000	105,00	22,17
Insumo		M0134 SICRO	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1,0160000	636,34	646,52
Insumo		E9686-CHP SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	CHP	0,0098000	310,64	3,04

Observação

1 - Transcrição da composição 2003986 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2023

Composição	CP132003987	Próprio	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM	M	1,0000000	963,43	963,43
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227000	38,40	0,87

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455000	25,03	1,13
Composição Auxiliar	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	8,1000000	3,35	27,13
Insumo	M0135	SICRO	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm	m	1,0000000	902,41	902,41
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,2700000	105,00	28,35
Insumo	E9686-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kW	CHP	0,0114000	310,64	3,54
Observação 1 - Transcrição da composição 2003987 - Tabela DNIT - SICRO - 09/2017							
Composição CP132003989 Próprio			TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM	M	1,0000000	1.352,04	1.352,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0513000	25,03	1,28
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0256000	38,40	0,98
Composição Auxiliar	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	9,3960000	3,35	31,47
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,3132000	105,00	32,88
Insumo	M0137	SICRO	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm	m	1,0000000	1.281,47	1.281,46
Insumo	E9686-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kW	CHP	0,0128000	310,64	3,97
Observação 1 - Transcrição da composição 2003989 - Tabela DNIT - SICRO - 09/2017							
Composição CP0200905 Próprio			CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,90X1,40 M	UN	1,0000000	1.902,85	1.902,85
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m³	0,2500000	649,04	162,26
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0600000	682,86	40,97
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0700000	36,80	2,57
Composição Auxiliar	CP130407820	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4,1000000	14,84	60,84
Composição Auxiliar	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,7760000	130,38	883,45
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	0,5733000	7,26	4,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	CP1203318	Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	6,7760000	49,06	332,43
Composição Auxiliar	CP133103302	Próprio	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	3,1000000	81,27	251,93
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	6,7760000	17,50	118,58
Insumo	43386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES "1,20" X 0,15 X 0,30 M	UN	1,0000000	40,66	40,66
Observação Boca de lobo simples dimensão interna fixa 0,63 x 0,91m, detalhe do projeto							
Composição CP0200906 Próprio			CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,90X1,50 M	UN	1,0000000	1.998,16	1.998,16
Composição Auxiliar	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,2600000	130,38	946,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0600000	682,86	40,97
Composição Auxiliar	CP1203318	Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	7,2600000	49,06	356,17
Composição Auxiliar	CP130407820	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4,1000000	14,84	60,84
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0700000	36,80	2,57
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	0,5733000	7,26	4,16
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,2500000	649,04	162,26
Composição Auxiliar	CP133103302	Próprio	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	3,1000000	81,27	251,93
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	7,2600000	17,50	127,05
Insumo	43386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES "1,20" X 0,15 X 0,30 M	UN	1,0000000	40,66	40,66
Observação Boca de lobo simples dimensão interna fixa 0,63 x 0,91m, detalhe do projeto							
Composição CP0200907 Próprio			CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,90X1,70 M	UN	1,0000000	2.093,49	2.093,49
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	0,5733000	7,26	4,16
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0700000	36,80	2,57
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0600000	682,86	40,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	CP130407820	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4,1000000	14,84	60,84
Composição Auxiliar	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,7440000	130,38	1.009,66
Composição Auxiliar	CP1203318	Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	7,7440000	49,06	379,92
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,2500000	649,04	162,26
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	7,7440000	17,50	135,52
Composição Auxiliar	CP133103302	Próprio	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	3,1000000	81,27	251,93
Insumo	43386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES "1,20" X 0,15 X 0,30 M	UN	1,0000000	40,66	40,66
Observação Boca de lobo simples dimensão interna fixa 0,63 x 0,91m, detalhe do projeto							
Composição CP0200908 Próprio			CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,90X1,70 M	UN	1,0000000	2.188,80	2.188,80
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,2500000	649,04	162,26
Composição Auxiliar	CP1203318	Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	8,2280000	49,06	403,66
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	8,2280000	17,50	143,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,2280000	130,38	1.072,76
Composição Auxiliar	CP130407820	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4,1000000	14,84	60,84
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	0,5733000	7,26	4,16
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0600000	682,86	40,97
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0700000	36,80	2,57
Composição Auxiliar	CP133103302	Próprio	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	3,1000000	81,27	251,93
Insumo	43386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES "1,20" X 0,15 X 0,30 M	UN	1,0000000	40,66	40,66
Observação Boca de lobo simples dimensão interna fixa 0,63 x 0,91m, detalhe do projeto							
Composição CP0200911 Próprio			POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO SEM CHAMINÉ, MEDIDAS INTERNAS DE 1,10 X 1,10 X 1,40M, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO Ø 60CM, FUNDO EM DRENO CORRIDO DE LASTRO DE BRITA E COLCHÃO DE AREIA	UN	1,0000000	3.853,90	3.853,90
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	8,4000000	17,50	147,00
Composição Auxiliar	CP111402	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m²	2,9700000	86,19	255,98

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP1203318 Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	8,4000000	49,06	412,10
Composição Auxiliar		CP0400160 Próprio	LASTRO DE BRITA 0 OU PEDRISCO	m³	0,0072000	419,86	3,02
Composição Auxiliar		CP1202656 Próprio	LASTRO DE BRITA 1	m³	0,0072000	384,29	2,76
Composição Auxiliar		92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,3200000	13,69	374,01
Composição Auxiliar		92916 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	14,4600000	17,22	249,00
Composição Auxiliar		101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,2500000	7,26	16,33
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,5400000	649,04	350,48
Composição Auxiliar		103321 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,4000000	130,38	1.095,19
Composição Auxiliar		102718 SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,1200000	156,16	18,73
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,5400000	335,66	181,25
Composição Auxiliar		95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,2500000	48,11	108,24
Composição Auxiliar		98114 SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0000000	637,19	637,19
Composição Auxiliar		102713 SINAPI	GEOTÊXIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	0,2100000	12,51	2,62

Observação Concreto/lançamento - 1,50 x 1,50 x 0,24 (12 cm de altura para cada laje) = 0,54m³;							
Composição		CP0200912 Próprio	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM CHAMINÉ, MEDIDAS INTERNAS DE 1,10 X 1,30 X 3,35M, COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO Ø 60CM, FUNDO EM DRENO CORRIDO DE LASTRO DE BRITA E COLCHÃO DE AREIA	UN	1,0000000	4.867,88	4.867,88
Composição Auxiliar		92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,3200000	13,69	374,01
Composição Auxiliar		CP1203311 Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	12,9520000	17,50	226,66
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,6120000	649,04	397,21
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	m³	0,6120000	335,66	205,42
Composição Auxiliar		102713 SINAPI	GEOTÊXIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	0,2100000	12,51	2,62
Composição Auxiliar		CP0400160 Próprio	LASTRO DE BRITA 0 OU PEDRISCO	m³	0,0072000	419,86	3,02
Composição Auxiliar		102718 SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,1200000	156,16	18,73
Composição Auxiliar		CP1202656 Próprio	LASTRO DE BRITA 1	m³	0,0072000	384,29	2,76
Composição Auxiliar		101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,5500000	7,26	18,51
Composição Auxiliar		103321 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	12,9520000	130,38	1.688,68
Composição Auxiliar		CP111402 Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m²	3,3180000	86,19	285,97
Composição Auxiliar		92916 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,4600000	17,22	249,00
Composição Auxiliar		98114 SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO	UN	1,0000000	637,19	637,19
Composição Auxiliar		95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,5500000	48,11	122,68
Composição Auxiliar		CP1203318 Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	12,9520000	49,06	635,42

Observação 1 - Parte fixa do poço de visita, medidas externas (1,50 X 1,70 X 1,30m):							
Composição		CP115205 Próprio	ESCALADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO	M	1,0000000	1.866,75	1.866,75
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo		I13148 SEINFRA	ESCALADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO	M	1,0000000	1.811,25	1.811,25

Observação Transcrição da composição C5205 SEINFRA-CE TAB-28							
Composição		CP0601597 Próprio	GRADE REMOVÍVEL (1700X585)MM EM BARRA CHATA 1"X1/4" COM ESPAÇAMENTO DE 20MM ENTRE BARRAS. SOLDADA EM CANTONEIRA DE 1.1/4"X1/4"	UN	1,0000000	761,68	761,68
Composição Auxiliar		CP1212948 Próprio	GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS COM BARRA DE FERRO CHATA 1" X 1/4", ESPAÇADOS DE 2,5CM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA	m²	0,9945000	374,38	372,32
Composição Auxiliar		CP0601598 Próprio	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS 1.1/4"X1/4"	M	4,5700000	85,20	389,36

Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0601596 Próprio	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 80 X 80CM CL 125, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.342,49	1.342,49
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Insumo		IN2476 Próprio	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 80 X 80CM CL 125	UN	1,0000000	1.231,49	1.231,49

Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 00388/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2023).							
Composição		CP0200945 Próprio	BASE EM CONCRETO LEVE PARA CAIXA DE RETARDO NA DRENAGEM DIMENSÕES 1.70X1.20X0,80M (LxLxH)	UN	1,0000000	1.948,79	1.948,79
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,6320000	335,66	547,79
Composição Auxiliar		94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,6320000	682,86	1.114,42
Composição Auxiliar		96537 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	0,9600000	190,39	182,77
Insumo		3408 SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	m²	10,4760000	9,91	103,81

Observação 1 - Concreto/lançamento - 1,70 x 1,20 x 0,80 = 1,632m³;							
Composição		CP224604080 Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	430,17	430,17
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo		9826 SINAPI	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	1,0500000	370,95	389,49

Observação Transcrição da composição da CPOS/CDHU 46.04.080 - JAN/25							
Composição		CP0200946 Próprio	VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 250MM	UN	1,0000000	5.982,55	5.982,55
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8940000	29,76	26,60
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8280000	25,80	21,36
Insumo		461 EMOP	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONF ORME NBR 7675, PARA JUNTAS COM FLANGES, PN 10, MEDINDO (20X90)MM	UN	12,0000000	10,90	130,80
Insumo		2528 EMOP	ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, NO DIÂMETRO NOMINAL DE 250MM	UN	1,0000000	26,00	26,00
Insumo		18705 SEINFRA	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 250	UN	1,0000000	5.777,79	5.777,79

Observação Índices de parafuso, arruela e mão de obra conforme composição 06.011.0345 DEZ/24							
Composição		CP0200947 Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO PÉ COM CRIVO FoFo DN 250MM	UN	1,0000000	2.924,28	2.924,28
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9600000	25,80	76,36
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9600000	29,76	88,08
Insumo		2528 EMOP	ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, NO DIÂMETRO NOMINAL DE 250MM	UN	1,0000000	26,00	26,00
Insumo		15612 SEINFRA	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10	UN	1,0000000	2.603,04	2.603,04
Insumo		461 EMOP	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONF ORME NBR 7675, PARA JUNTAS COM FLANGES, PN 10, MEDINDO (20X90)MM	UN	12,0000000	10,90	130,80

Observação							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Índices de parafuso, arruela conforme composição 06.011.0345 DEZ/24							
Composição	CP0200944-M	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA PARA EFLUENTES REF.: KSB MEGAFLOW-150-315-K-12,5CV	UN	1,0000000	36.070,11	36.070,11
Composição Auxiliar	102138	SINAPI	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF. 12/2020	UN	1,0000000	254,51	254,51
Insumo	IN02-0038-25	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA PARA EFLUENTES REF.: KSB MEGAFLOW 150-315 K 12,5CV (1.160 RPM) 220V/380V/60HZ VAZÃO 200M3/H	UN	1,0000000	35.588,08	35.588,08
Insumo	7198	ORSE	Calço de neoprene 100x100x25mm	un	4,0000000	56,88	227,52
Composição	CP221212060	Próprio	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO	M	1,0000000	80,29	80,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867000	25,03	6,67
Insumo	A.08.000.020154	CPOS/CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO	m	1,0000000	65,10	65,10
Insumo	C.04.000.020566	CPOS/CDHU	TAXA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	0,1407000	60,61	8,52
Observação							
1 - Transcrição da composição 12.12.060, tabela CPOS/CDHU SP, data base 02/2024, tab 193							
Composição	CP221212074	Próprio	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO	M	1,0000000	119,69	119,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867000	25,03	6,67
Insumo	A.08.000.020139	CPOS/CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO	m	1,0000000	93,84	93,84
Insumo	C.04.000.020566	CPOS/CDHU	TAXA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	0,3165000	60,61	19,18
Observação							
1 - Transcrição da composição 12.12.074, tabela CPOS/CDHU SP, data base 02/2024, tab 193							
Composição	CP221212100	Próprio	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM EM SOLO	M	1,0000000	192,14	192,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867000	25,03	6,67
Insumo	A.08.000.020162	CPOS/CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM EM SOLO	m	1,0000000	151,37	151,37
Insumo	C.04.000.020566	CPOS/CDHU	TAXA PARA BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	0,5627000	60,61	34,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 12.12.100, tabela CPOS/CDHU SP, data base 02/2024, tab 193							
Composição	CP0400657	Próprio	CONCRETO USINADO FCK=30MPa, SEM BOMBEAMENTO E ADESAMENTO, PARA USO EM ESTACAS	m³	1,0000000	1.054,66	1.054,66
Insumo	43360	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,0000000	1.054,66	1.054,66
Composição	CP2951094	Próprio	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO	m²	1,0000000	16,39	16,39
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,1413500	11,54	1,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900000	25,03	14,76
Observação							
1 - Transcrição da composição ED-51094, tabela SETOP - MG, data base 10/2023							
Composição	CP0200393	Próprio	CONCRETO USINADO FCK=35MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO PARA LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	1,0000000	1.203,20	1.203,20
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1500000	1.005,05	1.155,80
Insumo	11145	SINAPI					
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a 96558 SINAPI-dez/18							
Composição	CP0400753	Próprio	TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 680 MPa, TENSÃO DE RUPTURA = 870 MPa e D = 44 mm (REF. INCOTEP INCO 45D) PARA PROVA DE CARGA EM ESTACAS	M	1,0000000	292,80	292,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2538000	25,03	6,35
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1269000	30,28	3,84
Insumo	M2056	SICRO	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm	m	1,0500000	245,20	257,46
Insumo	M2591	SICRO	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm	un	0,1666700	150,95	25,15
Observação							
Coeficientes dcom base na composição 5605964, tabela SICRO, data base 10/2024							
Composição	CP0400754	Próprio	TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPa, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPa e D = 53 mm (REF. INCOTEP INCO 60D) PARA PROVA DE CARGA EM ESTACAS	M	1,0000000	387,84	387,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2486000	25,03	6,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1243000	30,28	3,76
Insumo	M2058	SICRO	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm	m	1,0500000	334,56	351,28
Insumo	M1985	SICRO	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm	un	0,1666700	159,48	26,58
Observação							
Coeficientes dcom base na composição 5605966, tabela SICRO, data base 10/2024							
Composição	CP0201035-M	Próprio	ENSAIO PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA ATÉ 190 TF	UN	1,0000000	8.000,00	8.000,00
Insumo	IN02-0041-25	Próprio	ENSAIO PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA ATÉ 190 TF	UN	1,0000000	8.000,00	8.000,00
Composição	CP0201036-M	Próprio	ENSAIO PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA ATÉ 260 TF	UN	1,0000000	10.000,00	10.000,00
Insumo	IN02-0042-25	Próprio	ENSAIO PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA ATÉ 260 TF	UN	1,0000000	10.000,00	10.000,00
Composição	CP0201037-M	Próprio	ENSAIO DE INTEGRIDADE EM ESTACA (PIT)	UN	1,0000000	100,00	100,00
Insumo	IN02-0043-25	Próprio	ENSAIO DE INTEGRIDADE EM ESTACA (PIT)	UN	1,0000000	100,00	100,00
Composição	CP0400755	Próprio	TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPa, TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPa e D = 40 mm (REF. INCOTEP INCO 35D) PARA PROVA DE CARGA EM ESTACAS	M	1,0000000	224,94	224,94
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1273000	30,28	3,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2546000	25,03	6,37
Insumo	M2055	SICRO	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 40 mm	m	1,0500000	188,36	197,77
Insumo	M1981	SICRO	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm	un	0,1666700	101,71	16,95
Observação							
Coeficientes dcom base na composição 5605963, tabela SICRO, data base 10/2024							
Composição	CP1211485	Próprio	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	1,0000000	1.101,35	1.101,35
Composição Auxiliar	CP1211477	Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	41,49	41,49
Insumo	44535	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	m³	1,0000000	87,39	87,39
Insumo	34496	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,0000000	972,47	972,47
Observação							
1 - Transcrição da composição 11485/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2022							
Composição	CP1200085	Próprio	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS	m²	1,0000000	111,40	111,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	25,03	35,04
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	30,06	42,08
Insumo	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	30,00	4,50
Insumo	5067	SINAPI	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3000000	20,81	6,24
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3300000	3,69	4,90
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	m²	0,3700000	44,17	16,34
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	0,0150000	6,99	0,10
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300000	6,69	2,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 00085/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2020							
Composição	CP0400756	Próprio	CANTONEIRA DE BORDA EM FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/16" (L X E)	M	1,0000000	113,10	113,10
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	35,56	21,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,6000000	49,78	29,86
Insumo	10749	SEINFRA	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,6000000	0,10	0,06
Insumo	3.76.50	FDE	GALVANIZACAO A FOGO	KG	3,6300000	5,25	19,05
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	3,6300000	8,02	29,11
Insumo	43053	SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,7100000	8,73	6,19
Observação							
1 - Coeficientes com base na composição C4326, tabela SEINFRA/CE, versão 28							
Composição	CP0400656	Próprio	CONCRETO USINADO FCK=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO PARA INFRAESTRUTURA	m³	1,0000000	1.176,81	1.176,81

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,1500000	47,40	54,51
Insumo		1525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1500000	975,92	1.122,30
Observação							
1 - Coeficientes com base na composição 96558, tabela SINAPI, data base 02/2024							
Composição		CP0200391 Próprio	CONCRETO USINADO FCK=35MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	1,0000000	1.163,00	1.163,00
Composição Auxiliar		103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	47,40	47,40
Insumo		11145 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP =	m³	1,1100000	1.005,05	1.115,60
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a 99434 SINAPI-dez/18							
Composição		CP134507958 Próprio	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	KG	1,0000000	16,19	16,19
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	30,28	0,90
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0313000	25,03	0,78
Composição Auxiliar		CP133816138 Próprio	GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA	KG	0,0009000	52,88	0,04
Composição Auxiliar		CP135915015 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA	T	0,0010000	21,60	0,02
Insumo		44495 SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,0006000	25,62	0,01
Insumo		E9521-CHP SICRO	Grupo gerador - 3,2 kVA	CHP	0,0013000	5,22	0,00
Insumo		M2426 SICRO	Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm	kg	1,0400000	13,89	14,44
Insumo		E9717-CHP SICRO	Máquina polí corte - 2,20 kW	CHP	0,0013000	0,18	0,00
Observação							
1 - Transcrição da composição 4507958 - Tabela DNIT - SICRO - 09/2017							
Composição		CP134507783 Próprio	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	82,76	82,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0803000	25,03	2,00
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA	T	0,0013400	36,80	0,04
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0803000	30,28	2,43
Insumo		M2431 SICRO	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm	un	1,0000000	70,88	70,88
Insumo		E9066-CHP SICRO	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	0,0803000	19,97	1,60
Insumo		E9720-CHP SICRO	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW	CHP	0,0803000	44,87	3,60
Insumo		M2424 SICRO	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm	un	1,0000000	1,12	1,11
Insumo		M0945 SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	2,0000000	0,55	1,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 4507783 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2022							
Composição		CP134507866 Próprio	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM -	UN	1,0000000	76,80	76,80
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0667000	30,28	2,01
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0667000	25,03	1,66
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA	T	0,0013400	36,80	0,04
Insumo		M2431 SICRO	DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	un	1,0000000	70,88	70,88
Insumo		M2424 SICRO	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm	un	1,0000000	1,12	1,11
Insumo		M0945 SICRO	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm	un	1,0000000	1,12	1,11
Insumo		M0945 SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	2,0000000	0,55	1,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 4507866 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2022							
Composição		CP1209959 Próprio	SERVIÇO DE PROTENSÃO PARA CORDOALHA ENGRAXADA 1Ø 12,5MM	UN	1,0000000	97,75	97,75
Insumo		10375 ORSE	Serviço de protensão para cordoalha engraxada 1Ø 12,5mm	un	1,0000000	97,75	97,75
Observação							
1 - Transcrição da composição 09959/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2023							
Composição		CP221503110 Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA	KG	1,0000000	30,53	30,53
Insumo		E.04.000.025014 CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO USISAC41E / COSARCOR400E / CSNCOR420	kg	1,0000000	30,53	30,53
Observação							
1 - Transcrição da composição 1503110 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 178 -03/2020							
Composição		CP0400256 Próprio	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160 MICROMETROS (UMA DEMÃO)	m²	1,0000000	49,79	49,79
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	28,20	8,46
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	32,15	16,07
Insumo		44072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2000000	112,17	22,43
Insumo		11419 ORSE	Trincha 396 - 2" ATLAS ou Similar	un	0,1000000	4,37	0,43
Insumo		38393 SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	UN	0,0800000	13,00	1,04
Insumo		5330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,0300000	45,59	1,36
Observação							
1 - Os coeficientes tem como base, para consumo de M.O, solvente, rolo e trincha, a composição 0170030004 - Tabela SEINF-FORTALEZA - 09/2014							
Composição		CP0400255 Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICO	m²	1,0000000	29,66	29,66
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	32,15	9,64
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	28,20	4,23
Insumo		2922 ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	I	0,0100000	34,70	0,34
Insumo		11419 ORSE	Trincha 396 - 2" ATLAS ou Similar	un	0,0200000	4,37	0,08
Insumo		38393 SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	UN	0,0600000	13,00	0,78
Insumo		4913 ORSE	Tinta acrílica poliuretano alifático bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	I	0,1270000	112,34	14,26
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3000000	1,11	0,33
Observação							
1 - Os coeficientes tem como base as composições 03714/ORSE 06/2019 (para consumo de M.O, solvente e lixa) e 0170030006 tabela SEINF 09/2014 (para consumo de rolo e trincha)							
Composição		CP5600166 Próprio	PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESURA 1,25MM - INCLUSIVE CONCRETO FCK=35 MPA USINADO E TELA NERVURADA	m²	1,0000000	342,46	342,46
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	25,03	21,27
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	25,93	4,40
Composição Auxiliar		CP0200391 Próprio	CONCRETO USINADO FCK=35MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	0,1130000	1.163,00	131,41
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	38,40	6,52
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7300000	30,47	22,24
Insumo		31550 SBC	PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25mm 500 KG/M2	m²	1,0000000	146,68	146,68
Insumo		1303 SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-075 15x15cm 10mm (1,21kg/m2)	m²	1,0000000	9,94	9,94
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 170259 SBC (JULHO/2023)							
Composição		CP0200316 Próprio	VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø10,0MM	M	1,0000000	75,59	75,59
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2790000	30,47	8,50
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,03	3,47
Composição Auxiliar		90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA	m³	0,0266000	797,47	21,21
Composição Auxiliar		87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0019000	700,67	1,33
Composição Auxiliar		92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,2340000	10,39	12,82
Insumo		38600 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPa (NBR 6136)	UN	2,5700000	6,53	16,78
Insumo		4491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,2220000	7,28	8,89
Insumo		6193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,1710000	15,16	2,59
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência na composição 93192 SINAPI JUL/23							
Composição		CP0500095 Próprio	VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 19 X 19 X 39	M	1,0000000	67,40	67,40
Composição Auxiliar		87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0019000	700,67	1,33
Composição Auxiliar		90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,0260000	797,47	20,73

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,2340000	10,39	12,82
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	30,47	8,22
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,03	3,47
Insumo		4491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2200000	7,28	8,88
Insumo		6193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1700000	15,16	2,57
Insumo		8390 ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 19 x 19 x 39 cm	un	2,5700000	3,65	9,38

Observação

1 - Esta CPU tem como referência na composição 93192 SINAPI nov/18

Composição	CP0601889	Próprio	PAREDE LEVE DE PAINÉIS DUPLoS DE GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A UMIDADE, UNILATERAL (DRYWALL - REF.: SISTEMA KNAUF W112 140/90), ESTRUTURA EM PERFS DE AÇO GALVANIZADO E MONTANTES SIMPLES A CADA 400MM, COM ENCHIMENTO EM LÂ DE PET 100MM	m²	1,0000000	328,26	328,26
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2670000	25,03	6,68
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8170000	29,83	24,37
Composição Auxiliar		CP0801042	PróprioINSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL, DIMENSÕES 600X1200X50MM, DENSIDADE 30KG/M3	m²	2,0000000	99,63	199,26
Insumo		39434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5500000	4,07	2,23
Insumo		39417 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1000000	30,99	65,07
Insumo		39431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE	M	1,5000000	0,36	0,54
Insumo		39423 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	1,7000000	10,05	17,08
Insumo		39442 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo		39420 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	0,4000000	8,42	3,36
Insumo		39435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	6,0000000	0,11	0,66
Insumo		39437 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	18,0000000	0,25	4,50
Insumo		39432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925000	3,25	2,57
Insumo		37586 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE =	CENTO	0,0296000	52,18	1,54

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 96367 da SINAPI (DEZEMBRO/2023)

Composição	CP221430070	Próprio	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO. INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	1,0000000	835,68	835,68
Insumo		D.05.000.023509	CPOS/CDHU	m²	1,0000000	835,68	835,68

Observação

1 - Transcrição da composição 1430070 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 178 -03/2020

Composição	CP0601883	Próprio	PAREDE LEVE DE PAINÉIS DUPLoS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL - REF.: SISTEMA KNAUF W112 140/90), ESTRUTURA EM PERFS DE AÇO GALVANIZADO E MONTANTES SIMPLES A CADA 400MM, COM ENCHIMENTO EM LÂ DE PET 100MM	m²	1,0000000	391,10	391,10
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2670000	25,03	6,68
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8170000	29,83	24,37
Composição Auxiliar		CP0801042	PróprioINSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL, DIMENSÕES 600X1200X50MM, DENSIDADE 30KG/M3	m²	2,0000000	99,63	199,26
Insumo		39442 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo		37586 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE =	CENTO	0,0296000	52,18	1,54
Insumo		39431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	3,0000000	0,36	1,08
Insumo		39435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	13,0000000	0,11	1,43
Insumo		39434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,1000000	4,07	4,47
Insumo		39413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	4,2000000	23,49	98,65
Insumo		39423 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	3,4000000	10,05	34,17
Insumo		39432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925000	3,25	2,57
Insumo		39420 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	0,8000000	8,42	6,73
Insumo		39437 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	39,0000000	0,25	9,75

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 96367 da SINAPI (NOVEMBRO/2023)

Composição	CP0601890	Próprio	PAREDE C/ CHAPA DE GESSO C/ ADITIVOS E FIBRAS DE VIDRO RESISTENTES A	m²	1,0000000	300,09	300,09
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5950000	29,83	17,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950000	25,03	4,88
Insumo		39443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	13,0000000	0,27	3,51
Insumo		IN06-0004-24	PróprioARGAMASSA CIMENTICIA P/ REVESTIMENTOS, 25KG. FABR.: PLACO SAINT-GOBAIN OU SIMILAR. MODELO: PLACOPLAST BASECOAT GRX.	KG	6,0000000	8,65	51,90
Insumo		IN06-0001-24	PróprioPLACA EM CHAPA DE GESSO C/ ADITIVOS E FIBRAS DE VIDRO RESISTENTES A INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (ULTRAWALL), DIM.: 1200 X 2400 X 12,5 MM. FABR.: PLACO SAINT-GOBAIN OU SIMILAR. MODELO: GLASROC X.	m²	1,0500000	113,85	119,54
Insumo		IN06-0005-24	PróprioPARAFUSO GLASROC, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA, 3,5 X 25 MM	UN	30,0000000	0,09	2,70
Insumo		39423 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	2,9139000	10,05	29,28
Insumo		3549 ORSE	Manta TYVEK, em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, ou similar	m²	1,0500000	45,02	47,27
Insumo		IN06-0002-24	PróprioPARAFUSO DRYWALL (DLB), CABECA LENTILHA E PONTA BROCA, 4,2 X 19 MM	UN	8,0000000	0,15	1,20
Insumo		IN06-0003-24	PróprioMEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK, 0,91 X 30,50 M. FABR.: TYVEK OU SIMILAR. MODELO: TYVEK HOME WRAP.	m²	1,1500000	12,53	14,40
Insumo		39420 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	0,9117000	8,42	7,67

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 96359 da SINAPI (DEZEMBRO/2023)

Composição	CP1209753	Próprio	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	1,0000000	174,38	174,38
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	30,47	24,37
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0020000	682,10	1,36
Insumo		10117 ORSE	Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm	m	1,0000000	148,65	148,65

Observação

1 - Transcrição da composição 09753/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021

Composição	CP0300168	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	1,0000000	58,82	58,82
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0100000	649,04	6,49
Composição Auxiliar		CP111399	PróprioFORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	m²	0,3500000	125,17	43,80
Insumo		34449 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,8000000	10,67	8,53

Observação

1 - Esta CPU tem como referência na composição 8637/ORSE - Tabela ORSE/SE - Dez/2023

Composição	CP0200844	Próprio	CHAPIM EM GRANITO BRANCO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,0000000	128,23	128,23
Composição Auxiliar		87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0060000	544,55	3,26
Composição Auxiliar		91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1790000	41,73	7,46
Composição Auxiliar		91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0090000	43,13	0,38
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	25,03	2,35

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1890000	31,59	5,97
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	0,2500000	435,27	108,81
Observação Referência: composição SINAPI 101966 - Dez/23							
Composição	CP5600213	Próprio	CHAPIM EM GRANITO BRANCO, L = 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,0000000	205,20	205,20
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO	m³	0,0096000	544,55	5,22
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3024000	31,59	9,55
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2864000	41,73	11,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504000	25,03	3,76
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0144000	43,13	0,62
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	0,4000000	435,27	174,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição SINAPI 101966 - Ago/24							
Composição	CP5600214	Próprio	CHAPIM EM GRANITO BRANCO, L = 55 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,0000000	282,15	282,15
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0132000	544,55	7,18
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4158000	31,59	13,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2068000	25,03	5,17
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3938000	41,73	16,43
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0198000	43,13	0,85
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	0,5500000	435,27	239,39
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição SINAPI 101966 - Ago/24							
Composição	CP5600215	Próprio	CHAPIM EM GRANITO BRANCO, L = 64 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,0000000	328,34	328,34
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4838400	31,59	15,28
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0153600	544,55	8,36
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,4582400	41,73	19,12
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0230400	43,13	0,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2406400	25,03	6,02
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	0,6400000	435,27	278,57
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição SINAPI 101966 - Ago/24							
Composição	CP0601884	Próprio	PAREDE LEVE DE PAINÉIS DUPLOS DE GESSO ACARTONADO (RF) RESISTENTE AO FOGO (DRYWALL - REF.: SISTEMA KNAUF W112 140/90), ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E MONTANTES SIMPLES A CADA 400MM, COM ENCHIMENTO EM LÁ DE PET 100MM	m²	1,0000000	401,35	401,35
Composição Auxiliar	CP0801042	Próprio	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÁ DE PET EM PAREDES DRYWALL, DIMENSÕES 600X1200X50MM, DENSIDADE 30KG/M3	m²	2,0000000	99,63	199,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2670000	25,03	6,68
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8170000	29,83	24,37
Insumo	39415	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	4,2000000	25,93	108,90
Insumo	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	13,0000000	0,11	1,43
Insumo	39437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	39,0000000	0,25	9,75
Insumo	39442	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	39420	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	0,8000000	8,42	6,73
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925000	3,25	2,57
Insumo	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	3,0000000	0,36	1,08
Insumo	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,1000000	4,07	4,47
Insumo	39423	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	3,4000000	10,05	34,17
Insumo	37586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0296000	52,18	1,54
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 96367 da SINAPI (NOVEMBRO/2023)							
Composição	CP0500077	Próprio	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ANTICHUVA 39x39x10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), COM PROTEÇÃO EM RESINA IMPERMEABILIZANTE	m²	1,0000000	248,86	248,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9705000	25,03	24,29
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0100000	574,73	5,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9223000	30,47	58,57
Insumo	C.07.000.022579	CPOS/CDHU	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA POR SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 39 X 39 X 10 CM. REF. NEO REX EV59A OU EQUIVALENTE	un	7,0000000	21,09	147,63
Insumo	52111	SBC	IMPERMEABILIZANTE FUSEPROTECHIDRO (ANTIGO REPEL'ACQUA) BALDE 18 LITROS VIAPOL	L	0,7000000	18,05	12,63
Observação Mão de obra e cobogó conforme composição 14.28.096 da CP05 11/2023 - TAB-192 ;							
Composição	CP0100642	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES RESISTENTES A UMIDADE "RU" E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS	m²	1,0000000	175,21	175,21
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8356000	29,83	24,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2089000	25,03	5,22
Insumo	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,36	0,90
Insumo	39422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,7999000	8,66	50,22
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	3,25	5,15
Insumo	39419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8187000	7,63	13,87
Insumo	39417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	2,1060000	30,99	65,26
Insumo	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077000	0,11	2,20
Insumo	37586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0581000	52,18	3,03
Insumo	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327000	4,07	4,20
Insumo	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149000	0,27	0,24
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 96361 substituindo a placa de gesso pela resistente a umidade.							
Composição	CP0400096	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0000000	35,68	35,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530000	30,47	7,70
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	0,6170000	10,39	6,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	25,03	3,15

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0014000	700,67	0,98
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,0114000	797,47	9,09
Insumo	8386	ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 14 x 19 x 39 cm	un	2,6200000	3,19	8,35
Observação 1 - Os coeficientes tem como base a composição 93205 SINAPI 08/2023							
Composição	CP0200399	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 14X19X29CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø 6.3MM	M	1,0000000	152,43	152,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530000	30,47	7,70
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,1477000	797,47	117,78
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,4900000	11,33	5,55
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0014000	700,67	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	25,03	3,15
Insumo	38596	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	3,3800000	5,11	17,27
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 93205 SINAPI-dez/18							
Composição	CP0200400	Próprio	GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO CA-50 4 Ø 10,0MM PARA PILARES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. EXCLUSIVE TJOLO	M	1,0000000	171,66	171,66
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,0784000	1.350,61	105,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100000	30,47	24,68
Insumo	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,5914000	9,10	23,58
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 06003000106 da TCPO-PINI / 93205 SINAPI dez-18 / C3744 SEINFRA TAB-26;							
Composição	CP0200921	Próprio	CHAVEU DE MURO PIRAMIDAL PRÉ-MOLDADO 39x39x6,5CM	UN	1,0000000	47,02	47,02
Composição Auxiliar	CP111399	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	0,1300000	125,17	16,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,47	6,09
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0100000	649,04	6,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	25,03	6,50
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,6162000	15,67	9,65
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0030000	673,71	2,02
Observação Índices referentes ao projeto da peça de 39x39x6,5cm:							
Composição	CP114722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E	m²	1,0000000	49,08	49,08
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	30,47	7,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	25,03	6,00
Insumo	18981	SEINFRA	RESINA TERMOPLÁSTICA	KG	3,5000000	6,10	21,35
Insumo	4030	SINAPI	VEU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZACAO	m²	1,0500000	7,38	7,74
Insumo	135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	2,0000000	3,34	6,68
Observação 1 - Transcrição da composição C4722 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0100933	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM PÉROLAS EM EPS	m³	1,0000000	1.214,86	1.214,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	(POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM DENSIDADE DE 1000 KG/M3	H	5,4370000	30,47	165,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4830000	25,03	37,11
Insumo	367	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,3110000	106,37	33,08
Insumo	3411	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	KG	10,4760000	57,18	599,01
Insumo	1379	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	KG	400,0000000	0,95	380,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência de mão de obra da composição 96620 da SINAPI.							
Composição	CP0200843	Próprio	PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA ESP=3CM	m²	1,0000000	73,77	73,77
Composição Auxiliar	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	m²	1,0000000	60,74	60,74
Insumo	M2584	SICRO	Vermiculita expandida	m³	0,0219000	595,12	13,03
Observação Referência: índice da vermiculita conforme composição 130107 Agetop/Go - Jun/23							
Composição	CP0200448	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER ANTI-RAIZ 4 MM TIPO III	m²	1,0000000	213,63	213,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,93	11,66
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	30,47	13,71
Insumo	7319	SINAPI	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,5660000	12,55	7,10
Insumo	511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,4000000	18,00	7,20
Insumo	S.05.000.024121	CPOS/CDHU	MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA POLIÉSTER TIPO III, ESP.4 MM ANTI RAIZ, REF. TORODIN ANTI RAIZ VIAPOL - INSTALADO	m²	1,1000000	151,33	166,46
Observação 1 - Transcrição da composição 83738 - Tabela SINAPI-03/2018							
Composição	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	1,0000000	17,50	17,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	30,47	3,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Composição Auxiliar	CP1201904	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	0,0050000	2.393,31	11,96
Observação 1 - Transcrição da composição 03311/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2021							
Composição	CP5200019	Próprio	CERÂMICA ESMALTADA ACETINADA 33,5X60 CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: ELIANE FORMA OU SIMILAR	m²	1,0000000	135,93	135,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5700000	34,81	19,84
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2500000	148,40	37,10
Insumo	2262	SBC	AZULEJO 33,5x60cm FORMA ACETINADO BOLD BRANCO CLASSE 'A' ELIANE	m²	1,1000000	49,90	54,89
Insumo	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,5000000	3,69	16,60
Observação Referência: composição 121096 SBC-Fev/24							
Composição	CP5200104	Próprio	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO, 30 X 60 CM, PEI 5, C/ REJUNTE EPÓXI CINZA 2 MM E ARGAMASSA COLANTE	m²	1,0000000	172,86	172,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	25,03	18,02
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	34,81	25,06
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,0000000	2,23	17,84
Insumo	G.02.000.034585	CPOS/CDHU	PORCELANATO ESMALTADO TIPO ACETINADO, INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E AMBIENTES COM ACESSO AO EXTERIOR, COM ACABAMENTO TRADICIONAL, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, REF. COMERCIAL ELIANE, ELIZABETH, CECRISA-PORTINARI OU EQUIVALENTE	m²	1,1000000	87,47	96,21
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1060000	148,40	15,73
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4445 da SEINFRA (TAB-28) 2 - Consumo de rejunte referente a composição 104598 da SINAPI (DEZEMBRO/2023)							
Composição	CP0600064	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO MARROM IMPERIAL E = 2 CM, APLICADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	1,0000000	642,90	642,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,03	15,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0400000	30,47	31,68
Insumo	713	SBC	GRANITO CAFE IMPERIAL 2cm	m²	1,0500000	550,00	577,50

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,5000000	3,69	16,60
Insumo		34357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,3000000	7,04	2,11
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 01934/ORSE do ORSE (SET/22)							
Composição		CP0600066 Próprio	PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO LINHA ESSENCIAL PADRÃO NOCE AMÊNDOA	m²	1,0000000	394,46	394,46
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2270000	26,17	110,62
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9800000	28,92	172,94
Insumo		622 ORSE	Cola formicula - p/ laminados - ou similar	kg	0,9160000	38,84	35,57
Insumo		507 ORSE	Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 38,10mm x 3,20mm x 0,629kg/m	m	0,3360000	38,93	13,08
Insumo		34664 SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE "2,75 X 1,85" M	m²	1,0490000	52,09	54,64
Insumo		7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM	UN	6,0000000	0,41	2,46
Insumo		11952 ORSE	Perfil Alumínio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m	m	0,2600000	19,81	5,15
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 090125 da SBC (SETEMBRO/2022).							
Composição		CP5600217 Próprio	PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO 1/2" X 1/2"	M	1,0000000	36,80	36,80
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Insumo		11552 SINAPI	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	M	1,0000000	7,84	7,84
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,7100000	0,95	0,67
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1877 SEINFRA TAB28							
Composição		CP0200374 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,0000000	67,81	67,81
Composição Auxiliar		87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	1,0000000	63,70	63,70
Insumo		123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGUA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,5651000	7,28	4,11
Observação							
1 - Consumo para o aditivo 73548/SINAPI = 18,00 l/m3							
Composição		CP0200848 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA, FORMATO 5X23 CM, MONOCROMÁTICA, DIVERSAS CORES, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ESPECIAL	m²	1,0000000	233,25	233,25
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Insumo		37596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,4000000	4,23	18,61
Insumo		IN02-0005-24 Próprio	CERÂMICA ACETINADA 5 X 23CM ATLAS REF.: OMD-12745	m²	1,1000000	101,96	112,15
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,5000000	148,40	74,20
Observação							
Referência: composição 18.11.012 CPOS - TAB 192- Dez/23; Rejunte conforme composição 10873 ORSE - Dez/23							
Composição		CP0200828 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA, FORMATO 7,5X7,5 CM, MONOCROMÁTICA, DIVERSAS CORES, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ESPECIAL	m²	1,0000000	315,50	315,50
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Insumo		37596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,4000000	4,23	18,61
Insumo		G.02.000.023005 CPOS/CDHU	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDE OU FACHADA, DE 7,5X7,5CM, MONOCROMÁTICA; REF. GUAIBA OBD DA ATLAS, PRISMA BRANCO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	m²	1,1000000	121,42	133,56
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,9100000	148,40	135,04
Observação							
Referência: composição 18.11.012 CPOS - TAB 192- Dez/23							
Composição		CP0500052 Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO 20 MM COM SELANTE E CORDÃO/BAGUETE DE POLIETILENO	M	1,0000000	88,88	88,88
Composição Auxiliar		CP0500051 Próprio	CORDÃO DE POLIETILENO PARA LIMITAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	1,0000000	28,99	28,99
Composição Auxiliar		CP0500050 Próprio	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	1,0000000	59,89	59,89
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência as C4571 E C2268 / SEINFRA - Versão: 026							
Composição		CP0500070 Próprio	SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS EM SUBESTRUTURA DE ALUMINIO E INSERT	m²	1,0000000	1.234,47	1.234,47
Insumo		IN3696 Próprio	SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS OCULTO COM MONTANTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM CANTONEIRAS, CHUMBADORES E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX 316 E REVESTIMENTO EM PLACAS DE PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO BRANCO 120 X 60 CM E=11 MM, EM SISTEMA DE FURO OU RASGO, E APLICAÇÃO DO SISTEMA CLEANTEC EV	m²	1,0000000	1.234,47	1.234,47
Composição		CP222202190 Próprio	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC DE 625MM X 625MM	m²	1,0000000	99,20	99,20
Insumo		L.01.000.023606 CPOS/CDHU	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, PLACAS 625X625MM/625X1250MM, ESPESSURA DE 9,5MM; REF. GYPREX LISO PLACO OU EQUIVALENTE - INSTALADO	m²	1,0000000	99,20	99,20
Observação							
1 - Transição da composição 2202190 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP222203200 Próprio	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0,70, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS	m²	1,0000000	338,12	338,12
Insumo		L.01.000.023105 CPOS/CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS, NRC 0,70 / SRA 0,65-0,80 / CAC 30A 31DB; REF. BRILLIANTO OU NEW SANDILA DA OWA OU EQUIVALENTE - INSTALADO	m²	1,0000000	338,12	338,12
Observação							
Transição da composição 22.03.200 CPOS - TAB 192 - DEZ/23							
Composição		CP0200842 Próprio	FECHAMENTO HORIZONTAL EM TETO COM PLACA DE GESSO RESISTENTE A INTEMPÉRIES (ULTRAWALL)	m²	1,0000000	284,86	284,86
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	25,03	11,97
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786000	29,83	14,27
Insumo		3549 ORSE	Manta TYVEK, em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, ou similar	m²	1,0500000	45,02	47,27
Insumo		IN06-0001-24 Próprio	PLACA EM CHAPA DE GESSO C/ ADITIVOS E FIBRAS DE VIDRO RESISTENTES A INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (ULTRAWALL), DIM.: 1200 X 2400 X 12,5 MM. FABR.: PLACO SAINT-GOBAIN OU SIMILAR, MODELO: GLASROC X.	m²	1,0500000	113,85	119,54
Insumo		43131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	34,85	1,28
Insumo		39443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267000	0,27	0,33
Insumo		39427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	5,61	19,89
Insumo		39435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469000	0,11	1,06
Insumo		39430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,11	2,58
Insumo		IN06-0004-24 Próprio	ARGAMASSA CIMENTICIA P/ REVESTIMENTOS, 25KG. FABR.: PLACO SAINT-GOBAIN OU SIMILAR, MODELO: PLACOPLAST BASECOAT GRX.	KG	6,0000000	8,65	51,90
Insumo		40547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	30,30	0,37
Insumo		IN06-0003-24 Próprio	MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK, 0,91 X 30,50 M. FABR.: TYVEK OU SIMILAR. MODELO: TYVEK HOME WRAP.	m²	1,1500000	12,53	14,40
Observação							
Utilizada a estrutura de sustentação do forro fge da composição Sinapi 96114 Dez/23, substituindo a placa de gesso acartonado standard pelo sistema Ultrawall, quantidades referenciadas pelo site do fabricante "https://www.placo.com.br/documentos/guia-de-produto-e-							
Composição		C802 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	3.032,47	3.032,47
Composição Auxiliar		91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	166,97	166,97
Composição Auxiliar		C548 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	1,6800000	1.419,72	2.385,12
Composição Auxiliar		CP1072200 Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	4,8130000	99,81	480,38
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP0300005	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO (0,90 X 2,10 M)	UN	1,0000000	1.146,70	1.146,70
Composição Auxiliar	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	1.146,70	1.146,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0200461	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO (0,90 X 2,10 M) COM BARRA DE AÇO DE APOIO E FAIXA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO	UN	1,0000000	2.069,57	2.069,57
Composição Auxiliar	CP0800928	Próprio	CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL P/ PROTEÇÃO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,9300000	747,09	694,79
Composição Auxiliar	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	1.146,70	1.146,70
Composição Auxiliar	CP1212122	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,0000000	114,04	228,08
Composição	CP6000179	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO, 2 FOLHAS, COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO (1,60 X 2,10 M)	UN	1,0000000	6.132,86	6.132,86
Composição Auxiliar	C548	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	3,3600000	1.419,72	4.770,25
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	190,69	190,69
Composição Auxiliar	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	10,0800000	99,81	1.006,08
Insumo	11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	27,64	165,84
Composição	CP6000216	Próprio	PORTA DE CORRER PARA SHAFT EM MDF E=20MM, 02 FOLHAS, 1,20X1,90M, COMPLETA,	UN	1,0000000	2.178,52	2.178,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1200000	28,92	263,75
Composição Auxiliar	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	4,5600000	99,81	455,13
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1200000	26,17	238,67
Insumo	11552	SINAPI	PERFIL EM ALUMÍNIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	M	2,4000000	7,84	18,81
Insumo	43612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,0000000	109,77	219,54
Insumo	8644	SBC	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	M	8,0000000	77,18	617,44
Insumo	5080	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	2,0000000	22,21	44,42
Insumo	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	2,2800000	62,55	142,61
Insumo	132018	SBC	FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF LAMINADO, L=28 mm, E=0,40 mm	M	10,0000000	3,00	30,00
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	3,6480000	36,35	132,60
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,5238000	29,70	15,55
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 39498 da SINAPI (DEZ/2018).							
Composição	CP6000217	Próprio	PORTA DE CORRER PARA SHAFT EM MDF E=20MM, 02 FOLHAS, 2,00X1,90M, COMPLETA, COM BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,0000000	3.028,08	3.028,08
Composição Auxiliar	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	7,6000000	99,81	758,55
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,2000000	26,17	397,78
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,2000000	28,92	439,58
Insumo	132018	SBC	FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF LAMINADO, L=28 mm, E=0,40 mm	M	11,6000000	3,00	34,80
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	6,0800000	36,35	221,00
Insumo	43612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,0000000	109,77	219,54
Insumo	8644	SBC	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	M	8,0000000	77,18	617,44
Insumo	11552	SINAPI	PERFIL EM ALUMÍNIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	M	4,0000000	7,84	31,36
Insumo	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	3,8000000	62,55	237,69
Insumo	5080	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	2,0000000	22,21	44,42
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,8730000	29,70	25,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 39498 da SINAPI (DEZ/2018).							
Composição	CP6000214	Próprio	PORTA DE GIRO PARA SHAFT EM MDF E=20MM, 01 FOLHA, 0,45X0,60M, COMPLETA, COM BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,0000000	231,59	231,59
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0800000	28,92	31,23
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0800000	26,17	28,26
Composição Auxiliar	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	0,5400000	99,81	53,89
Insumo	132018	SBC	FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF LAMINADO, L=28 mm, E=0,40 mm	M	2,1000000	3,00	6,30
Insumo	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	0,2700000	62,55	16,88
Insumo	11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,0000000	27,64	55,28
Insumo	5080	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	1,0000000	22,21	22,21
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,4320000	36,35	15,70
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,0620000	29,70	1,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 39498 da SINAPI (DEZ/2018).							
Composição	CP6000215	Próprio	PORTA DE GIRO PARA SHAFT EM MDF E=20MM, 01 FOLHA, 0,60X1,90M, COMPLETA, COM BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,0000000	716,62	716,62
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5600000	28,92	131,87
Composição Auxiliar	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	2,2800000	99,81	227,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5600000	26,17	119,33
Insumo	11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,0000000	27,64	55,28
Insumo	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	1,1400000	62,55	71,30
Insumo	5080	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	1,0000000	22,21	22,21
Insumo	132018	SBC	FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF LAMINADO, L=28 mm, E=0,40 mm	M	5,0000000	3,00	15,00
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,2619000	29,70	7,77
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	1,8240000	36,35	66,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 39498 da SINAPI (DEZ/2018).							
Composição	CP6000293	Próprio	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO	m²	1,0000000	850,79	850,79
Insumo	E.20.000.091554	CPOS/CDHU	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA DE ALUZINC PRÉ-PINTADA, ESPESSURA DE 0,6 MM, SEÇÃO "U" DIMENSÃO 200X75MM; REF. AEROBRISE 200 DA HUNTER DOUGLAS, AB 200 DA REFAX, BSM-A200 DA SUL METAIS OU EQUIVALENTE - INSTALADO	m²	1,0000000	850,79	850,79
Observação 1 - Transcrição da composição 2206240 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP6000243	Próprio	JANELA FIXA, 1,00X1,50M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	3.365,62	3.365,62

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP222501500	Próprio	m²	1,5000000	1.102,03	1.653,04
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	5,0000000	21,73	108,65
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	1,5000000	83,03	124,54
Insumo		39961	SINAPI	UN	1,8700000	23,07	43,14
Insumo		34391	SINAPI	m²	1,5000000	957,50	1.436,25
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 1,00 x 1,50m = 1,50m²;							
Composição		CP6000244	Próprio	UN	1,0000000	4.025,70	4.025,70
			JANELA FIXA, 1,20X1,50M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		CP222501500	Próprio	m²	1,8000000	1.102,03	1.983,65
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	5,4000000	21,73	117,34
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	1,8000000	83,03	149,45
Insumo		39961	SINAPI	UN	2,2440000	23,07	51,76
Insumo		34391	SINAPI	m²	1,8000000	957,50	1.723,50
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 1,20 x 1,50m = 1,80m²;							
Composição		CP6000245	Próprio	UN	1,0000000	4.555,52	4.555,52
			JANELA FIXA, 1,70X1,20M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		CP222501500	Próprio	m²	2,0400000	1.102,03	2.248,14
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	2,0400000	83,03	169,38
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	5,8000000	21,73	126,03
Insumo		34391	SINAPI	m²	2,0400000	957,50	1.953,30
Insumo		39961	SINAPI	UN	2,5432000	23,07	58,67
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 1,70 x 1,20m = 2,04m²;							
Composição		CP0200863	Próprio	UN	1,0000000	983,06	983,06
			JANELA GUILHOTINA, 1,20X1,10M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 4MM				
Composição Auxiliar		102162	SINAPI	m²	1,3200000	361,49	477,16
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	4,6000000	21,73	99,95
Composição Auxiliar		CP1211944	Próprio	m²	1,3200000	307,54	405,95
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 1,20 x 1,10m = 1,32m²;							
Composição		CP6200032	Próprio	UN	1,0000000	1.118,97	1.118,97
			JANELA MAXIM-AR, 1,20 X 0,60 M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		CP1211940	Próprio	m²	0,7200000	376,21	270,87
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	3,6000000	21,73	78,22
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	0,7200000	83,03	59,78
Insumo		34391	SINAPI	m²	0,7200000	957,50	689,40
Insumo		39961	SINAPI	UN	0,8976200	23,07	20,70
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 1,20 X 0,60 = 0,72m²;							
Composição		CP6200031	Próprio	UN	1,0000000	1.626,32	1.626,32
			JANELA MAXIM-AR, 1,80 X 0,60M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	3,0000000	21,73	65,19
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	1,0800000	83,03	89,67
Composição Auxiliar		CP1211940	Próprio	m²	1,0800000	376,21	406,30
Insumo		39961	SINAPI	UN	1,3464400	23,07	31,06
Insumo		34391	SINAPI	m²	1,0800000	957,50	1.034,10
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 1,80 x 0,60m = 1,08m²;							
Composição		CP6000103	Próprio	UN	1,0000000	787,92	787,92
			JANELA MAXIM-AR, 1,00X0,50M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	0,5000000	83,03	41,51
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	3,0000000	21,73	65,19
Composição Auxiliar		CP1211940	Próprio	m²	0,5000000	376,21	188,10
Insumo		39961	SINAPI	UN	0,6233000	23,07	14,37
Insumo		34391	SINAPI	m²	0,5000000	957,50	478,75
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 1,00 x 0,50m = 0,50m²;							
Composição		CP6000110	Próprio	UN	1,0000000	2.211,89	2.211,89
			JANELA MAXIM-AR, 2,40 X 0,60M, 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)				
Composição Auxiliar		CP1211940	Próprio	m²	1,4400000	376,21	541,74
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	m²	1,4400000	83,03	119,56
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	M	6,0000000	21,73	130,38
Insumo		34391	SINAPI	m²	1,4400000	957,50	1.378,80
Insumo		39961	SINAPI	UN	1,7952000	23,07	41,41
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 2,40 x 0,60m = 1,44 m²;							
Composição		CP0800838	Próprio	UN	1,0000000	4.604,87	4.604,87
			PORTA CORTA-FOGO 180X210X4CM, CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA E PINTURA POLIURETÂNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	m³	0,0844000	785,66	66,30
Composição Auxiliar		CP1203411	Próprio	m²	8,9400000	35,12	313,97
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	H	3,4640000	25,03	86,70
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	H	6,9280000	30,47	211,09
Composição Auxiliar		CP1203714	Próprio	m²	8,9400000	20,19	180,49
Insumo		H.01.000.021234	CPOS/CDHU	m²	3,7800000	991,09	3.746,32
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 90838 SINAPI (ABR/2021), inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0800837	Próprio	UN	1,0000000	2.319,84	2.319,84
			PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, CLASSE P-90 (NBR 11742), 01 FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA E PINTURA POLIURETÂNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	m³	0,0422000	785,66	33,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	H	1,7320000	25,03	43,35
Composição Auxiliar		CP1203714	Próprio	m²	4,7850000	20,19	96,60
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	H	3,4640000	30,47	105,54
Composição Auxiliar		CP1203411	Próprio	m²	4,7850000	35,12	168,04

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	H.01.000.021234	CPOS/CDHU	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P-90, EM AÇO GALVANIZADA, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA; REF. AUTHENTIC OU EQUIVALENTE	m²	1,8900000	991,09	1.873,16
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 90838 SINAPI (ABR/2021), inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP6000232	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, 140 x 240 CM COM BANDEIROLA EM VIDRO FOLAT INCOLOR 4 mm.COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	5.442,30	5.442,30
Composição Auxiliar	CP6000230	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	3,3600000	1.574,55	5.290,48
Composição Auxiliar	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m²	0,4200000	361,49	151,82
Composição	CP6000234	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, 80 x 240 CM COM BANDEIROLA EM VIDRO FOLAT INCOLOR 4 mm. COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	3.109,88	3.109,88
Composição Auxiliar	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m²	0,2400000	361,49	86,75
Composição Auxiliar	CP6000230	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,9200000	1.574,55	3.023,13
Composição	CP6000231	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, 90 x 240 CM COM BANDEIROLA EM VIDRO FOLAT INCOLOR 4 mm. COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	3.498,62	3.498,62
Composição Auxiliar	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m²	0,2700000	361,49	97,60
Composição Auxiliar	CP6000230	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,1600000	1.574,55	3.401,02
Composição	CP6000241	Próprio	PORTA DE CORRER 240 X 240 CM 04 FOLHAS EM PERFIS ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E VIDRO LAMINADO 8 mm (FLOAT INCOLOR 4 mm + PVB + FLOAT INCOLOR 4 mm); COM SISTEMA AUTOMÁTICO DESLIZANTE COM ABERTURA ANTIPÂNICO	UN	1,0000000	48.983,55	48.983,55
Insumo	IN60-0001-25	Próprio	PORTA DE CORRER 04 FOLHAS (DIM. 2,40X2,40 M) EM PERFIS ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E VIDRO LAMINADO 8 mm (FLOAT INCOLOR 4 mm + PVB + FLOAT INCOLOR 4 mm); COM SISTEMA AUTOMÁTICO DESLIZANTE COM ABERTURA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	48.983,55	48.983,55
Composição	CP6000128	Próprio	PORTA TIPO GIRO, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/VENEZIANAS VENTILADAS (1,80 X 2,40 M) E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	3.146,12	3.146,12
Composição Auxiliar	CP135212552	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	8,6400000	19,43	167,87
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,3200000	689,41	2.978,25
Observação 1 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixo foram quantificados da seguinte maneira:							
Composição	CP6200012	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 2,49X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 2,05 X 2,13 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	8.324,65	8.324,65
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	2,6100000	719,47	1.877,81
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4400000	27,96	124,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3100000	25,03	107,87
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	1.017,18	2.034,36
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	2,0000000	190,26	380,52
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	72,69	145,38
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	4,3200000	665,50	2.874,96
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35	241,40
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (2,49 X 2,80) - (2,05 X 2,13)área da porta pivotante = 2,61m2;							
Composição	CP6200013	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,07 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	8.378,64	8.378,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	6,7060000	719,47	4.824,76
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	6,0000000	60,35	362,10
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26	190,26
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62	15,24
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (3,07 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 6,71m2;							
Composição	CP6200007	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 9,09 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 1,60 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	22.911,24	22.911,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3200000	25,03	83,09
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	22,1030000	719,47	15.902,44
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4100000	27,96	95,34
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	72,69	145,38
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06	104,24
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	1.017,18	2.034,36
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	2,0000000	190,26	380,52
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	14,0000000	60,35	844,90
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	4,3200000	665,50	2.874,96
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	5,0000000	7,62	38,10
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (9,09 X 2,80) - (1,60 X 2,10)área da porta pivotante = 22,104m2;							
Composição	CP0200886	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FERRAGENS EM AÇO INOX, 1,51 X 2,80M	UN	1,0000000	3.274,47	3.274,47
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	4,2280000	719,47	3.041,91
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	1,0000000	7,62	7,62
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,0000000	60,35	120,70
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06	104,24
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: 1,51 x 2,80m = 4,228m2; 2 - Ferragens conforme projeto do detalhamento das esquadrias							
Composição	CP0100505	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO COM CONTROLE SOLAR EM VIDRO LAMINADO 4+4MM	m²	1,0000000	2.455,77	2.455,77
Composição Auxiliar	CP222501450	Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	m²	1,0000000	1.415,24	1.415,24
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	1,0000000	83,03	83,03

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		34391 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	1,0000000	957,50	957,50
Composição		CP0601482 Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	6.338,67	6.338,67
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5700000	25,03	164,44
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7600000	27,96	189,00
Insumo	H.08.000.031658	CPOS/CDHU	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	403,91	807,82
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	5031 SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,3600000	665,50	2.236,08
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	71,76	143,52
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	105,08	210,16
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	72,69	145,38
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS	un	2,0000000	1.017,18	2.034,36
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 102185 da SINAPI (SETEMBRO/2022).							
Composição		CP6000219 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO (0,90 X 2,10 M) C/VISOR	UN	1,0000000	3.180,36	3.180,36
Composição Auxiliar		CP6000220 Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO: E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U.	m²	0,3406000	1.018,41	346,87
Composição Auxiliar		C548 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	1,8900000	1.419,72	2.683,27
Insumo	3090 SINAPI		FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,0000000	67,30	67,30
Insumo	11447 SINAPI		DOBRADIÇA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 a 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	27,64	82,92
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP22206240 Próprio	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200 MM	m²	1,0000000	850,79	850,79
Insumo	E.20.000.091554	CPOS/CDHU	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA DE ALUZINC PRÉ-PINTADA, ESPESSURA DE 0,6 MM, SEÇÃO "U" DIMENSÃO 200X75MM; REF. AEROBRISE 200 DA HUNTER DOUGLAS, AB 200 DA REFAX, BSM-A200 DA SUL METAIS OU EQUIVALENTE - INSTALADO	m²	1,0000000	850,79	850,79
Observação							
1 - Transição da composição 2206240 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP0200856 Próprio	JANELA FIXA, 0,90X1,50M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	3.035,57	3.035,57
Composição Auxiliar		94589 SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	4,8000000	21,73	104,30
Composição Auxiliar		CP2220501500 Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	m²	1,3500000	1.102,03	1.487,74
Composição Auxiliar		CP223206231 Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	1,3500000	83,03	112,09
Insumo	34391 SINAPI		VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	1,3500000	957,50	1.292,62
Insumo	39961 SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,6830000	23,07	38,82
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 0,90 x 1,50m = 1,35m²;							
Composição		CP6200040 Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 1,00 X 0,80 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	1.003,10	1.003,10
Composição Auxiliar		CP0200870 Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	0,8000000	1.253,88	1.003,10
Composição		CP6200010 Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 11,86 X 2,80 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	25.145,52	25.145,52
Composição Auxiliar		102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	33,2000000	719,47	23.886,40
Insumo	11896 SEINFRA		SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06	104,24
Insumo	10269 SEINFRA		BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	9,0000000	7,62	68,58
Insumo	11893 SEINFRA		SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	18,0000000	60,35	1.086,30
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (11,86 X 2,80)							
Composição		CP6000101 Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,866 X 2,80 M COM PORTA	UN	1,0000000	11.123,52	11.123,52
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1488000	27,96	116,00
Composição Auxiliar		102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	6,6080000	719,47	4.754,25
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1488000	25,03	103,84
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	10269 SEINFRA		BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62	15,24
Insumo	11896 SEINFRA		SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	6,0000000	26,06	156,36
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	1.017,18	2.034,36
Insumo	5031 SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	4,2000000	665,50	2.795,10
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	105,08	210,16
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	71,76	143,52
Insumo	11893 SEINFRA		SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35	241,40
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	72,69	145,38
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: ((0,936 X 2,80) X 2) + (2,00 X 0,70) = 6,608m²;							
Composição		CP6000098 Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,96 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	8.257,72	8.257,72
Composição Auxiliar		102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	6,2952000	719,47	4.529,20
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Insumo	10269 SEINFRA		BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	4,0000000	7,62	30,48
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	5031 SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Insumo	11896 SEINFRA		SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	7,0000000	26,06	182,42
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08	105,08
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76	71,76
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11893 SEINFRA		SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (0,075 X 2,80) + (0,90 X 0,70) + (0,525 X 2,80) + (1,203 X 2,80) + (1,257X 2,80)= 6,2952m²;							
Composição		CP6200002 Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 5,70 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	13.744,79	13.744,79
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar		102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021_PS	m²	14,0700000	719,47	10.122,94
Insumo	11893 SEINFRA		SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	7,0000000	60,35	422,45
Insumo	5031 SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26	190,26
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo			FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE				
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (5,70 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 14,07m2;							
Composição	CP0900067	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,80X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,0000000	4.934,27	4.934,27
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667000	27,96	18,64
Insumo	IN0332	Próprio	PUXADOR PORTAS DUPLA AÇO INOX POLIDO CLEAN 80 CM PARA PORTAS: PIVOTANTES/MADEIRA/VIDRO TEMPERADO/PORTA ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	4,0000000	135,74	542,96
Insumo	3104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	173,78	173,78
Insumo	11499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,0000000	936,55	1.873,10
Insumo	10507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	3,7800000	615,29	2.325,79
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no SINAPI 73838/1, inserindo os materiais necessário de acordo com a esquadria.							
Composição	CP6000235	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,90X2,40M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,0000000	5.414,20	5.414,20
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667000	27,96	18,64
Insumo	10507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	4,5600000	615,29	2.805,72
Insumo	IN0332	Próprio	PUXADOR PORTAS DUPLA AÇO INOX POLIDO CLEAN 80 CM PARA PORTAS: PIVOTANTES/MADEIRA/VIDRO TEMPERADO/PORTA ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	4,0000000	135,74	542,96
Insumo	11499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,0000000	936,55	1.873,10
Insumo	3104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	173,78	173,78
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no SINAPI 73838/1, inserindo os materiais necessário de acordo com a esquadria.							
Composição	CP5200427	Próprio	PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS, TIPO GIRO, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO TEXTURIZADO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	1,0000000	1.407,02	1.407,02
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	28,92	222,68
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	166,97	166,97
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	26,17	157,02
Insumo	769	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,60x2,10m	UN	2,0000000	146,60	293,20
Insumo	184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA/ MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS/ EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	64,47	64,47
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,6900000	36,35	25,08
Insumo	4776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 COM CABECA (109 un/kg)	KG	0,1100000	11,74	1,29
Insumo	2420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	13,98	83,88
Insumo	39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	21,96	0,65
Insumo	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,1000000	3,78	38,17
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,5490000	29,70	46,00
Insumo	1341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	m²	7,6200000	40,37	307,61
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 110020 da SBC (AGO/2021) adicionando algumas composições auxiliares para atender ao projeto							
Composição	CP6000247	Próprio	JANELA FIXA, 4,50X1,50M, 05 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	14.917,16	14.917,16
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	6,7500000	83,03	560,45
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	M	12,0000000	21,73	260,76
Composição Auxiliar	CP222501500	Próprio	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	6,7500000	1.102,03	7.438,70
Insumo	34391	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	m²	6,7500000	957,50	6.463,12
Insumo	39961	SINAPI		UN	8,4152000	23,07	194,13
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 4,50 x 1,50m = 6,75m2;							
Composição	CP6200025	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 3,46 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,80 M FERRAGENS EM ACO INOX	UN	1,0000000	22.870,02	22.870,02
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	7,5500000	2.234,81	16.872,81
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLIO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	2,1300000	2.166,66	4.614,98
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF21 AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (3,46 X 2,80) - (1,00 X 2,13)área dade abrir = 7,55m2;							
Composição	CP6200020	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 4,74 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 0,90 X 2,10 M FERRAGENS EM ACO INOX	UN	1,0000000	30.931,01	30.931,01
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	11,3800000	2.234,81	25.432,13
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF21 AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLIO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	1,9000000	2.166,66	4.116,65
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (4,74 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área dade abrir =11,38m2;							
Composição	CP6200008	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 10,20 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M. FERRAGENS EM ACO INOX	UN	1,0000000	23.397,84	23.397,84
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	26,6896000	719,47	19.202,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	7,0000000	7,62	53,34
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo			CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE				

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26
Insumo		5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50
Insumo		H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	UN	16,0000000	60,35
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (10,21 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 26,690m2;							
Composição		CP6200009	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 10,21 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M. FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	23.403,89
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96
Composição Auxiliar		102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	26,6980000	719,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03
Insumo		H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04
Insumo		I0269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	7,0000000	7,62
Insumo		I1896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	UN	16,0000000	60,35
Insumo		H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87
Insumo		5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50
Insumo		H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69
Insumo		H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18
Insumo		IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (10,21 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 26,670m2;							
Composição		CP6000095	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 2,86 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M. FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	7.829,53
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96
Composição Auxiliar		102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	6,1292000	719,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03
Insumo		H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04
Insumo		I0269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62
Insumo		H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18
Insumo		I1896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06
Insumo		H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69
Insumo		5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35
Insumo		H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87
Insumo		H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76
Insumo		H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (0,14 X 2,10) + (1,04 X 0,70) + (1,824 X 2,80) = 6,1292m2;							
Composição		CP6000099	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,575 X 2,80 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	7.434,45
Composição Auxiliar		102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	10,0100000	719,47
Insumo		I1896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06
Insumo		I0269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	1,0000000	7,62
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,0000000	60,35
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (3,57 X 2,80) = 10,01m2							
Composição		CP6000102	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 4,45 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M. FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	11.151,99
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03
Composição Auxiliar		102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	10,6050000	719,47
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96
Insumo		H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	UN	6,0000000	60,35
Insumo		H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69
Insumo		H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76
Insumo		I1896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06
Insumo		H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04
Insumo		5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50
Insumo		H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18
Insumo		H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08
Insumo		I0269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (0,936 X 2,80) + (2,00 X 0,70) = 6,6080m2;							
Composição		CP6200011	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 5,02 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M. FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	12.435,27
Composição Auxiliar		102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	12,1660000	719,47
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03
Insumo		H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18
Insumo		I1896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06
Insumo		IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26
Insumo		H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04
Insumo		I1893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOL PARA 2 VIDROS (1306)	un	8,0000000	60,35
Insumo		H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69
Insumo		I0269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62
Insumo		5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	665,50
Insumo		H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87
Observação 1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (5,02 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 12,17m2;							
Composição		CP6000226	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X260 CM, ESPESSURA 10 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	3.805,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1620000	25,03
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2530000	27,96
Insumo		H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18
Insumo		H.08.000.031658	CPOS/CDHU	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	403,91

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA. DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76	71,76
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO		1,0000000	217,04	217,04
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	2,3400000	665,50	1.557,27
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08	105,08
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 102184 da SINAPI (SETEMBRO/2022).							
Composição	CP6200042	Próprio	VISOR FIXO 1,60 X 1,00 M, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	968,78	968,78
Composição Auxiliar	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,6000000	605,49	968,78
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -							
Composição	CP0200849	Próprio	JANELA MAXIM-AR, 0,90X0,60M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	845,75	845,75
Composição Auxiliar	CP1211940	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,5400000	376,21	203,15
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	0,5400000	83,03	44,83
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	3,0000000	21,73	65,19
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6732000	23,07	15,53
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPL0, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	0,5400000	957,50	517,05
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 0,90 x 0,60m = 0,54m2;							
Composição	CP6200021	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 5,20 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,10 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	32.213,57	32.213,57
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	11,7600000	2.234,81	26.281,36
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPL0, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	2,1000000	2.166,66	4.549,98
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (5,20 X 2,80) - (1,00 X 2,10)área dade abrir =11,76m2;							
Composição	CP6000096	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 2,98 X 1,50 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	3.320,27	3.320,27
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	4,4700000	719,47	3.216,03
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	4,0000000	26,06	104,24
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: 2,98 x 1,50m = 4,47m2							
Composição	CP6000097	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,37 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	8.880,98	8.880,98
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	7,5544000	719,47	5.435,16
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62	15,24
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	6,0000000	26,06	156,36
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08	105,08
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35	241,40
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA. DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76	71,76
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (0,661 X 2,80) + (0,90 X 0,70) + (1,812 X 2,80) = 7,5544m2;							
Composição	CP6000100	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 3,67 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	9.432,65	9.432,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	8,3468000	719,47	6.005,27
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08	105,08
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35	241,40
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA. DORMA OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	71,76	71,76
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (1,378 X 2,80) + (1,378 X 2,80) + (0,90 X 0,70) = 8,3468m2;							
Composição	CP6200003	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 5,30 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	11.741,54	11.741,54
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	12,9500000	719,47	9.317,13
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001 FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPL0, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26	190,26
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (5,30 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 12,95m2;							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP6200004	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 6,71 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	17.680,46	17.680,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	16,8980000	719,47	12.157,60
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	10,0000000	190,26	1.902,60
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	10,0000000	60,35	603,50
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	4,0000000	7,62	30,48

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (6,71 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 16,90m2;

Composição	CP6200005	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 6,72 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	15.978,19	15.978,19
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	16,9120000	719,47	12.167,67
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26	190,26
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	10,0000000	60,35	603,50
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	4,0000000	7,62	30,48
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (6,72 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante = 16,91m2;

Composição	CP6200006	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 6,74 X 2,80 M COM PORTA PIVOTANTE 0,90 X 2,10 M, FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	15.978,19	15.978,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8670000	25,03	46,73
Composição Auxiliar	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	16,9120000	719,47	12.167,67
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9200000	27,96	53,68
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	4,0000000	7,62	30,48
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001	un	1,0000000	72,69	72,69
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11896	SEINFRA	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM 1050-E LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	IN60-0015-24	Próprio	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM AÇO INOX POLIDO SOFT, COMPRIMENTO DE APROX 70 CM, PARA PORTAS: PIVOTANTE / MADEIRA / VIDRO TEMPERADO/ PORTA DE ALUMÍNIO E PORTÕES	UN	1,0000000	190,26	190,26
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.017,18	1.017,18
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	10,0000000	60,35	603,50
Insumo	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,8900000	665,50	1.257,79

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (6,74 X 2,80) - (0,90 X 2,10)área da porta pivotante =16,970m2;

Composição	CP6000111	Próprio	VISOR FIXO 1,60 X 1,20 M, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	1.162,54	1.162,54
Composição Auxiliar	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,9200000	605,49	1.162,54

Observação

1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -

Composição	CP6200017	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 3,36 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,10 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	21.997,30	21.997,30
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	7,3000000	2.234,81	16.314,11
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	4,0000000	60,35	241,40
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	2,1000000	2.166,66	4.549,98
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62	15,24

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (3,36 X 2,80) - (1,00 X 2,10)área da de abrir = 7,30m2;

Composição	CP6200019	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 3,41 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,10 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	22.430,87	22.430,87
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	7,4400000	2.234,81	16.626,98
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	6,0000000	60,35	362,10
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	2,1000000	2.166,66	4.549,98
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	2,0000000	7,62	15,24

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (3,41 X 2,80) - (1,00 X 2,10)área da de abrir = 7,44m2;

Composição	CP6200022	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 5,63 X 2,78 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,13 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	36.211,84	36.211,84
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	13,5200000	2.234,81	30.214,63
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Insumo	11893	SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	8,0000000	60,35	482,80
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	2,1300000	2.166,66	4.614,98
Insumo	12736	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	UN	1,0000000	548,53	548,53
Insumo	10269	SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo	11896	SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,0000000	26,06	130,30

Observação

1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (5,63 X 2,78) - (1,00 X 2,13)área da de abrir =13,52m2;

Composição	CP6200023	Próprio	DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM 6,56 X 2,80 M COM PORTA DE ABRIR 1,00 X 2,13 M FERRAGENS EM AÇO INOX	UN	1,0000000	41.719,86	41.719,86
Composição Auxiliar	CP6200018	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	13,5200000	2.234,81	30.214,63
Composição Auxiliar	CP222820230	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,0000000	82,21	164,42
Composição Auxiliar	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,0000000	115,53	231,06

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		10497 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	4,2600000	2.166,66	9.229,97
Insumo		12736 SBC	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	UN	2,0000000	548,53	1.097,06
Insumo		11893 SEINFRA	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	10,0000000	60,35	603,50
Insumo		10269 SEINFRA	BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	3,0000000	7,62	22,86
Insumo		11896 SEINFRA	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	6,0000000	26,06	156,36
Observação							
1 - Coeficiente da divisória conforme área da esquadria: (6,56 X 2,80) - (1,00 X 2,13)área dade abrir =16,23m2;							
Composição		CP6000127 Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 2,50 X 1,00 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	3.134,70	3.134,70
Composição Auxiliar		CP2000870 Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	2,5000000	1.253,88	3.134,70
Observação							
Conforme índices da composição 100674 SINAPI FEV/24, multiplicados pela área da esquadria							
Composição		CP6000108 Próprio	PORTA TIPO GIRO 1 FOLHA 0,90X2,10 M EM ALUMÍNIO PRETO C/VENEZIANAS VENTILADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	637,95	637,95
Composição Auxiliar		CP1211948 Próprio	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABIRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	1,8900000	337,54	637,95
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6000218 Próprio	PORTA TIPO GIRO, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/VENEZIANAS VENTILADAS (1,40 X 2,10 M) E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	2.141,10	2.141,10
Composição Auxiliar		91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,9400000	689,41	2.026,86
Composição Auxiliar		CP135212552 Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	5,8800000	19,43	114,24
Observação							
1 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixo foram quantificados da seguinte maneira:							
Composição		CP6000112 Próprio	PORTA TIPO GIRO 1 FOLHA 0,80X2,10 M EM ALUMÍNIO PRETO C/VENEZIANAS VENTILADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	567,06	567,06
Composição Auxiliar		CP1211948 Próprio	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABIRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	1,6800000	337,54	567,06
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6000221 Próprio	PORTA DE GIRO PARA SHAFT EM MDF E=20MM, 02 FOLHAS, 1,20X1,90M, COMPLETA, COM BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,0000000	1.477,71	1.477,71
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1200000	28,92	263,75
Composição Auxiliar		CP1072200 Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	4,5600000	99,81	455,13
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1200000	26,17	238,67
Insumo		132018 SBC	FITA DE BORDA MADEIRADA PARA PAINEL EM MDF LAMINADO, L=28 mm, E=0,40 mm	M	10,0000000	3,00	30,00
Insumo		5080 SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	2,0000000	22,21	44,42
Insumo		5080 SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	2,0000000	22,21	44,42
Insumo		34674 SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	2,2800000	62,55	142,61
Insumo		11447 SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4,0000000	27,64	110,56
Insumo		1339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO E OUTROS	KG	3,6480000	36,35	132,60
Insumo		38124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,5238000	29,70	15,55
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 39498 da SINAPI (DEZ/2018).							
Composição		CP6000246 Próprio	JANELA FIXA, 0,80X1,60M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	2.883,57	2.883,57
Composição Auxiliar		94589 SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M	4,8000000	21,73	104,30
Composição Auxiliar		CP223206231 Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	1,2800000	83,03	106,27
Composição Auxiliar		CP222501500 Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	m²	1,2800000	1.102,03	1.410,59
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,5957000	23,07	36,81
Insumo		34391 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	1,2800000	957,50	1.225,60
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 0,80 x 1,60m = 1,28m2;							
Composição		CP6000248 Próprio	JANELA FIXA 3,60X1,60M, 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	12.735,49	12.735,49
Composição Auxiliar		CP223206231 Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	5,7600000	83,03	478,25
Composição Auxiliar		94589 SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M	10,4000000	21,73	225,99
Composição Auxiliar		CP222501500 Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	m²	5,7600000	1.102,03	6.347,69
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	7,2979000	23,07	168,36
Insumo		34391 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	5,7600000	957,50	5.515,20
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 3,60 x 1,60m = 5,76m2;							
Composição		CP6000222 Próprio	PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 01 FOLHA (0,90x2,10)m, INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA EPOXI CINZA	UN	1,0000000	1.281,84	1.281,84
Composição Auxiliar		100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	3,7800000	26,22	99,11
Composição Auxiliar		CP1068054 Próprio	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,8900000	358,93	678,37
Composição Auxiliar		100727 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	7,5600000	25,50	192,78
Insumo		12724 SBC	FECHADURA 982 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE	UN	1,0000000	311,58	311,58
Observação							
1 - Portão - 0,90 x 2,10 = 1,89m2							
Composição		CP6000225 Próprio	PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 01 FOLHA (1,800x2,10)m, INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA EPOXI CINZA	UN	1,0000000	2.563,68	2.563,68
Composição Auxiliar		CP6000222 Próprio	PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 01 FOLHA (0,90x2,10)m, INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA EPOXI CINZA	UN	2,0000000	1.281,84	2.563,68
Composição		CP0200914-M Próprio	TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX COM MOLDURA PERFIL U DE ALUMÍNIO PRETO	m²	1,0000000	280,30	280,30
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	25,03	20,02
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9800000	28,92	86,18
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,3970000	23,07	9,15
Insumo		IN60-0014-24 Próprio	TELA EM AÇO INOX 304, FIO 31, MALHA 14MM	UN	1,0500000	90,92	95,46
Insumo		34360 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	1,6320000	42,58	69,49
Observação							
Conforme composição ORSE 89709 - 03/24;							
Composição		CP0300352 Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,0000000	2.191,29	2.191,29
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	27,96	8,38
Insumo		10507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	1,6800000	615,29	1.033,68
Insumo		11499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1,0000000	936,55	936,55
Insumo		3104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,	CJ	1,0000000	173,78	173,78
Insumo		12746 SBC	PUXADOR CONCHA DE METAL CROMADO PARA JANELA DE CORRER (PAR)	UN	1,0000000	38,90	38,90
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73838/1 SINAPI Dezembro 2019							
Composição		CP0200864 Próprio	JANELA FIXA, 1,60X1,00M, 01 FOLHA, EM VIDRO RESISTENTE A FOGO 120MIN, SISTEMA EI 120 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	60.124,20	60.124,20
Insumo		IN02-0007-24 Próprio	INSTALAÇÃO - JANELA FIXA, 1,60X1,00M, 01 FOLHA, EM VIDRO RESISTENTE A FOGO	UN	1,0000000	16.225,00	16.225,00
Insumo		IN02-0006-24 Próprio	FORNECIMENTO - JANELA FIXA, 1,60X1,00M, 01 FOLHA, EM VIDRO RESISTENTE A FOGO 120MIN, SISTEMA EI 120	UN	1,0000000	43.899,20	43.899,20
Composição		CP6000126 Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 2,00 X 1,00 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	2.507,76	2.507,76

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
Composição Auxiliar		CP0200870	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	2,0000000	1.253,88	2.507,76
Observação Conforme índices da composição 100674 SINAPI FEV/24, multiplicados pela área da esquadria								
Composição		CP6000237	Próprio	PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 2 FOLHAS (1,20 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (0,80 X 0,60 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.570,75	13.570,75
Insumo		IN60-0007-25	Próprio	FORNECIMENTO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 2 FOLHAS (1,20 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (0,80 X 0,60 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	9.944,55	9.944,55
Insumo		IN60-0012-25	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 2 FOLHAS (1,20 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (0,80 X 0,60 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	3.626,20	3.626,20
Composição		CP6000238	Próprio	PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	11.012,43	11.012,43
Insumo		IN60-0006-25	Próprio	FORNECIMENTO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	6.253,04	6.253,04
Insumo		IN60-0011-25	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M)ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	4.759,39	4.759,39
Composição		CP6000229	Próprio	PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.785,44	9.785,44
Insumo		IN60-0005-25	Próprio	FORNECIMENTO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	5.026,05	5.026,05
Insumo		IN60-0010-25	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,90 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	4.759,39	4.759,39
Composição		CP6000223	Próprio	PORTA CORTA FOGO LISA, 1,00 X 2,10 M, GIRO, 1 FOLHA, BATENTE DE DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA POLIURETÂNICA CINZA E MIOL BARRA ANTIPANICO COM PLACAS TERMOISOLANTES COM BARRA ANTIPANICO	UN	1,0000000	3.208,54	3.208,54
Composição Auxiliar		88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0040000	693,12	2,77
Composição Auxiliar		CP114409	Próprio	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	4,2000000	15,99	67,15
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,47	45,70
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo		39621	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,0000000	1.309,81	1.309,81
Insumo		8422	SBC	PORTA CORTA FOGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, P-90, UMA FOLHA 1,00x2,10m,	UN	1,0000000	1.758,08	1.758,08
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 90838 da SINAPI (DEZ/2018).								
Composição		CP6000236	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 160 x 210 CM DE GIRO 02 FOLHAS LISAS E BATENTE DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA POLIURETÂNICA E MIOL COM PLACAS TERMOISOLANTES, COM BARRA ANTIPÁNICO. FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	1,0000000	4.921,93	4.921,93
Composição Auxiliar		CP0200796	Próprio	PORTA CORTA-FOGO (1,60x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA	UN	1,0000000	3.612,12	3.612,12
Insumo		39621	SINAPI	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,0000000	1.309,81	1.309,81
Composição		CP6200043	Próprio	VISOR FIXO 1,00 X 1,00 M, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	605,49	605,49
Composição Auxiliar		102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,0000000	605,49	605,49
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -								
Composição		CP6200044	Próprio	VISOR FIXO 1,20 X 1,00 M, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	726,58	726,58
Composição Auxiliar		102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,2000000	605,49	726,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -								
Composição		CP6000228	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO, 2 FOLHAS TIPO GIRO, COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO (1,20 X 2,10 M)	UN	1,0000000	4.413,54	4.413,54
Composição Auxiliar		C548	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	2,5200000	1.419,72	3.577,69
Composição Auxiliar		91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	166,97	166,97
Composição Auxiliar		CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	5,0400000	99,81	503,04
Insumo		11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	27,64	165,84
Composição		CP6000180	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO, 2 FOLHAS, COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO (1,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	6.477,63	6.477,63
Composição Auxiliar		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	190,69	190,69
Composição Auxiliar		CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	7,5600000	99,81	754,56
Composição Auxiliar		C548	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	3,7800000	1.419,72	5.366,54
Insumo		11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	27,64	165,84
Composição		CP0200873	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 2,00 X 1,50M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	3.653,26	3.653,26
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	7,0000000	21,73	152,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0800000	25,03	27,03
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1600000	30,47	65,81
Insumo		39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2700000	23,07	29,29
Insumo		87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	3,0000000	1.122,86	3.368,58
Insumo		4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	52,2400000	0,20	10,44
Observação 1 - Coeficiente da caixilho, conforme área da esquadria: 2,00 x 1,10m = 3,00m2;								
Composição		CP6200027	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 2,17 X 1,50M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	3.952,58	3.952,58
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1600000	30,47	65,81
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0800000	25,03	27,03
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	7,3400000	21,73	159,49
Insumo		87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	3,2600000	1.122,86	3.660,52
Insumo		39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2700000	23,07	29,29
Insumo		4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	52,2400000	0,20	10,44
Observação 1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 2,17 x 1,50m = 3,26m2;								
Composição		CP0200874	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 2,00 X 2,91M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	7.005,88	7.005,88
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1900000	30,47	127,66
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	9,8200000	21,73	213,38
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1000000	25,03	52,56
Insumo		87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	5,8200000	1.122,86	6.535,04
Insumo		4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	101,3400000	0,20	20,26
Insumo		39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,4700000	23,07	56,98
Observação 1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 2,00 x 2,91m = 5,82m2;								

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP0200876	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 5,05 X 2,16M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	13.045,84	13.045,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9300000	25,03	98,36
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	14,4200000	21,73	313,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,8500000	30,47	239,18
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,	UN	189,9400000	0,20	37,98
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	10,9100000	1.122,86	12.250,40
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	4,6200000	23,07	106,58
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 5,05 x 2,16m = 10,91m2;							
Composição	CP0200879	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 9,90 X 2,16M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	25.476,53	25.476,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	25,03	192,73
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	24,1200000	21,73	524,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,4000000	30,47	469,23
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	372,3600000	0,20	74,47
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	9,0700000	23,07	209,24
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	21,3800000	1.122,86	24.006,74
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 9,90 x 2,16m = 21,38m2;							
Composição	CP0300231	Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO 0.70X2.10M	UN	1,0000000	951,94	951,94
Composição Auxiliar	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,8750000	1.087,94	951,94
Observação							
1 porta 0,70x2,10m (1,47m2) corresponde a 87,5% da área de 1 porta 0,80x2,10m (1,68m2) :							
Composição	CP6000239	Próprio	PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.382,11	10.382,11
Insumo	IN60-0003-25	Próprio	FORNECIMENTO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	6.151,54	6.151,54
Insumo	IN60-0008-25	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6MM (1,30 X 0,25 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	4.230,57	4.230,57
Composição	CP6000240	Próprio	PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.175,04	9.175,04
Insumo	IN60-0009-25	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	4.230,57	4.230,57
Insumo	IN60-0004-25	Próprio	FORNECIMENTO DE PORTA TIPO SALA LIMPA ESTANQUE 1 FOLHA (0,80 X 2,10 M), ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA À BASE DE POLIÉSTER, 40 MM DE ESPESSURA E ENCHIMENTO PIR	UN	1,0000000	4.944,47	4.944,47
Composição	CP0200878	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 2,06 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	6.087,14	6.087,14
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	11,0700000	21,73	240,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	30,47	109,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,03	45,05
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,1200000	23,07	48,90
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	87,1700000	0,20	17,43
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	5,0100000	1.122,86	5.625,52
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 2,06 x 2,43m = 5,01m2;							
Composição	CP6000212	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 2,19 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	6.397,37	6.397,37
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	9,2400000	21,73	200,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	30,47	109,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,03	45,05
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,1200000	23,07	48,90
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	5,3217000	1.122,86	5.975,52
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	87,1700000	0,20	17,43
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 2,19 x 2,43m = 5,32m2;							
Composição	CP6000213	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 3,01 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	8.670,42	8.670,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	30,47	109,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,03	45,05
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	10,8800000	21,73	236,42
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	87,1700000	0,20	17,43
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,1200000	23,07	48,90
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	7,3143000	1.122,86	8.212,93
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 3,01 x 2,43m = 7,3143m2;							
Composição	CP0200881	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 3,08 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	8.969,20	8.969,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3900000	30,47	164,23
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	11,0200000	21,73	239,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6900000	25,03	67,33
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	7,4800000	1.122,86	8.398,99
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,1700000	23,07	73,13
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	130,3300000	0,20	26,06
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 3,08 x 2,43m = 7,48m2;							
Composição	CP0200877	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 3,11 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	9.051,76	9.051,76
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	11,0700000	21,73	240,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4300000	30,47	165,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7200000	25,03	69,08
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	7,5500000	1.122,86	8.477,59
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,2000000	23,07	73,82
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	131,3800000	0,20	26,27
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 3,11 x 2,43m = 7,55m2;							
Composição	CP6200026	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA, 3,27 X 2,43M, ALUMÍNIO PRETO	UN	1,0000000	9.531,91	9.531,91
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	11,4000000	21,73	247,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9100000	25,03	72,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8200000	30,47	177,33
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,4300000	23,07	79,13
Insumo	87328	SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	m²	7,9500000	1.122,86	8.926,73
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	140,8600000	0,20	28,17
Observação							
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 3,27 x 2,43m = 7,95m2;							
Composição	CP6200045	Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 1,00 X 1,00 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	1.253,88	1.253,88

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP0200870	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	1,0000000	1.253,88
Composição		CP6000227	Próprio	PORTA DE CORRER 100 x 210cm 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO, e = 30 mm, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	1,0000000	5.067,82
Composição Auxiliar		CP0300236	Próprio	BRANCO COM CHAPÁ DE AÇO DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO	M2	2,1000000	1.944,22
Insumo		12759	SINAPI	PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO, COMPLETA INCLUSIVE TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA.	m²	0,8000000	968,95
Insumo		2062	ORSE	Chapa Aço INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	un	2,0000000	104,90
Observação				Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar			209,80
1 - Índice portas = 1,00 x 2,10 = 2,10m2							
Composição		CP6200029	Próprio	GRADIL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA QUADRANGULAR ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 # 1"	M²	1,0000000	229,39
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0070000	665,55
Composição Auxiliar		100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	0,5125000	51,74
Composição Auxiliar		98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4".	M	0,4316000	87,53
Composição Auxiliar		100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,0250000	10,62
Composição Auxiliar		92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	0,0077000	124,24
Insumo		21013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40' KGM (NBR 5580)	M	1,6843000	67,19
Insumo		546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,1107000	10,65
Insumo		10935	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	m²	0,7513000	45,66
Observação							
1 - Cálculo dos coeficientes com base em uma modulação de 20,30 de comprimento por 2,10 de altura fixadas em mureta de altura de 60cm, com montantes a cada 2,02 em eixo com 10 paginação de molduras de telas, totalizando uma área de 42,63m2 (20,30x2,10).							
Composição		CP6000249	Próprio	JANELA FIXA 2,40X1,20M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	6.167,39
Composição Auxiliar		CP222501500	Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	m²	2,6600000	1.102,03
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	7,2000000	21,73
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	2,8800000	83,03
Insumo		34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA	M	2,8800000	957,50
Insumo		39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,5904000	23,07
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria, 2,40 x 1,20m = 2,88m2;							
Composição		CP6200033	Próprio	JANELA MAXIM-AR, 2,70 X 0,60M, 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	2.485,11
Composição Auxiliar		CP1211940	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	1,6200000	376,21
Composição Auxiliar		CP223206231	Próprio	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	1,6200000	83,03
Composição Auxiliar		94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	6,6000000	21,73
Insumo		39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,0196000	23,07
Insumo		34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	1,6200000	957,50
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 2,70 x 0,60m = 1,62 m2;							
Composição		CP6200035	Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 1,25 X 0,50 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	783,67
Composição Auxiliar		CP0200870	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	0,6250000	1.253,88
Composição		CP6200036	Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 1,25 X 1,00 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000000	1.567,35
Composição Auxiliar		CP0200870	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	1,2500000	1.253,88
Composição		CP6200037	Próprio	JANELA VENEZIANAS FIXA 5,00 X 1,00 M, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA	UN	1,0000000	6.269,40
Composição Auxiliar		CP0200870	Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	5,0000000	1.253,88
Composição		CP6000175	Próprio	PORTA CORTA-FOGO - P90 (RESISTENCIA DE 90 MINUTOS EXPOSTA AO FOGO) COM DIMENSÕES 1.40 X 2.10 M. COM BARRA ANTIPÂNICO	UN	1,0000000	2.781,32
Composição Auxiliar		CP222402054	Próprio	PORTA CORTA-FOGO P90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	m²	2,5200000	1.103,70
Observação							
1 - Essa composição tem como referência a transcrição da composição 24.02.054 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP6000224	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 180X240X4CM, CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.259,43
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9177000	30,47
Composição Auxiliar		CP1203411	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2	m²	10,1580000	35,12
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0964500	785,66
Composição Auxiliar		CP1203714	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	m²	10,1580000	20,19
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9588000	25,03
Insumo		H.01.000.021234	CPOS/CDHU	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, EM AÇO GALVANIZADA, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA; REF. AUTHENTIC OU EQUIVALENTE	m²	4,3200000	991,09
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 90838 SINAPI (ABR/2021), inserindo todos os itens inerentes a ela. --							
Composição		CP6000341	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 90X210CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	1.878,48
Composição Auxiliar		CP135212552	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	5,6700000	19,43
Composição Auxiliar		90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	1.768,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90838 da SINAPI.							
Composição		CP6000233	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, 160 x 240 CM COM BANDEIROLA EM VIDRO FOLAT INCOLOR 4 mm.COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	6.219,78
Composição Auxiliar		CP6000230	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	3,8400000	1.574,55
Composição Auxiliar		102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,4800000	361,49
Composição		CP6000242	Próprio	PORTÃO 01 FOLHA 200 X 244 CM SECCIONADA PARA DOCAS COM PAINÉIS REVESTIDOS EM ALUMÍNIO STUCCO e=40mm, COM ABERTURA 90º E VISOR DE ACRÍLICO SIMPLES	UN	1,0000000	9.240,33
Insumo		IN60-0002-25	Próprio	PORTÃO 01 FOLHA 200 X 244 CM SECCIONADA PARA DOCAS COM PAINÉIS REVESTIDOS EM ALUMÍNIO STUCCO e=40mm, COM ABERTURA 90º E VISOR DE ACRÍLICO SIMPLES	UN	1,0000000	9.240,33
Composição		CP0200796	Próprio	PORTA CORTA-FOGO (1,60x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA	UN	1,0000000	3.612,12
Composição Auxiliar		CP1203714	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	m²	10,0800000	20,19
Composição Auxiliar		90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,7778000	1.768,32
Composição Auxiliar		100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL	m²	10,0800000	26,28
Observação							
1 - Índice da porta - relação de 1 und da porta 0,90 x 2,10m é igual a 1,89m2 (área da porta / área da porta da composição 90838) - (1,60'2,10)m2 / 1,89m2 = 1,778 und							
Composição		CP19140020522-A	Próprio	PORTA ACÚSTICA METALICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSÕES DE 900X2100MM.INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,0000000	9.690,66
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	35,19
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	25,03

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	11420	EMOP	PORTA ACUSTICA METALICA,46DB,PARA ALTA F REQUENCIA,(900X2100)MM,INCLUSIVE FECHADU RA ESP.COM CHAVE.MOLD.EM CANTONEIRA ACO	UN	1,0000000	9.510,00	9.510,00
Observação							
Transcrição da composição 14.002.0522-A EMOP-RJ FEV/24							
Composição	CP6000106	Próprio	JANELA DE CORRER, 2,20X1,20M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO; VIDRO LAMINADO	UN	1,0000000	3.963,86	3.963,86
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	2,6400000	83,03	219,19
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M	6,8000000	21,73	147,76
Composição Auxiliar	CP1211940	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	2,6400000	376,21	993,19
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,2912000	23,07	75,92
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	2,6400000	957,50	2.527,80
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 2,20 x 1,20m = 2,64m2;							
Composição	CP6000104	Próprio	JANELA DE CORRER, 2,00X1,20M, 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO; VIDRO LAMINADO	UN	1,0000000	3.608,26	3.608,26
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	2,4000000	83,03	199,27
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M	6,4000000	21,73	139,07
Composição Auxiliar	CP1211940	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	2,4000000	376,21	902,90
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,9920000	23,07	69,02
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	2,4000000	957,50	2.298,00
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 2,00 x 1,20m = 2,40m2;							
Composição	CP6000107	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 170X240 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	5.870,12	5.870,12
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0303000	27,96	112,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0303000	25,03	100,87
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADICA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	105,08	210,16
Insumo	H.08.000.031650	CPOS/CDHU	FECHADURA DE CENTRO COM CLINDRO, PARA PORTA EXTERNA EM VIDRO	un	1,0000000	217,04	217,04
Insumo	H.08.000.031641	CPOS/CDHU	PIVÔ SUPERIOR LATERAL, PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO, REF. SM-1001	un	2,0000000	72,69	145,38
Insumo	5031	SINAPI	FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	m²	4,0800000	665,50	2.715,24
Insumo	H.08.000.031656	CPOS/CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	un	1,0000000	190,87	190,87
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	522,54	1.003,27
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADICA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S	un	2,0000000	71,76	143,52
Insumo	H.08.000.031726	CPOS/CDHU	SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000	1.017,18	2.034,36
Insumo			MOLA DE PISO PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E ESFORÇO ATÉ 120KG, REF. BTS 75 V FABRICAÇÃO DORMA OU EQUIVALENTE	un	2,0000000		
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 102185 da SINAPI (SETEMBRO/2022).							
Composição	CP6000211	Próprio	JANELA CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO C/VIDRO INCOLOR 4MM (1,60X1,20 M)	UN	1,0000000	1.697,33	1.697,33
Composição Auxiliar	CP1211941	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m²	1,9200000	522,54	1.003,27
Composição Auxiliar	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 01/2021_PS	m²	1,9200000	361,49	694,06
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP6000109	Próprio	JANELA MAXIM-AR, 0,50X0,50M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PRETO; VIDRO LAMINADO 8MM (CONTROLE SOLAR 4MM + INCOLOR 4MM)	UN	1,0000000	404,81	404,81
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M	2,0000000	21,73	43,46
Composição Auxiliar	CP223206231	Próprio	PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	0,2500000	83,03	20,75
Composição Auxiliar	CP1211940	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,2500000	376,21	94,05
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,3116000	23,07	7,18
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	0,2500000	957,50	239,37
Observação							
1 - Coeficiente da janela/vidro/película solar, conforme área da esquadria: 0,50 x 0,50m = 0,25m2;							
Composição	CP5200244	Próprio	GRADIL EM TELA QUADRANGULAR ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA 1", MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E PINTURA POLIÉSTER BRANCA	m²	1,0000000	378,71	378,71
Composição Auxiliar	CP135212552	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	2,0000000	19,43	38,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	35,19	17,59
Insumo	3438	ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento	m²	1,0500000	157,19	165,04
Insumo	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0700000	30,00	2,10
Insumo	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	M	1,6800000	74,33	124,87
Insumo	43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,1500000	34,85	5,22
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 74244/1 da tabela SINAPI de DEZ/2020							
Composição	CP6000113	Próprio	PORTA TIPO GIRO 2 FOLHAS 1,20X2,10 M EM ALUMINIO PRETO C/VENEZIANAS VENTILADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	850,60	850,60
Composição Auxiliar	CP1211948	Próprio	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	2,5200000	337,54	850,60
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP6000115	Próprio	PAINEL EM STRUCTURAL GLAZING EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM FECHAMENTO EM POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ, 6MM.	m²	1,0000000	1.825,28	1.825,28
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	26,34	44,80
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	35,19	59,85
Composição Auxiliar	CP6000114	Próprio	CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO, COR FUMÊ/BRONZE, ESPESSURA DE 06 MM	m²	1,1000000	529,47	582,41
Insumo	H.05.000.030403	CPOS/CDHU	CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA, INSTALADO - SEM VIDROS	m²	1,0000000	1.128,30	1.128,30
Insumo	7583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM	UN	4,0000000	0,41	1,64
Insumo	8475	SBC	BAGUETE DE NEOPRENE (ESPUMA) PARA ESQUADRIA E CAIXILHOS	M	4,0000000	2,07	8,28
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 112060 - Tabela SBC - 10/2021							
Composição	CP0100700	Próprio	PORTA EM MDF ESP.=15mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DIM.: 120X210 CM	UN	1,0000000	2.028,67	2.028,67
Composição Auxiliar	CP1074047/2	Próprio	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	30,50	183,00
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,0000000	166,97	166,97
Composição Auxiliar	CP1090800	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ 08/2015	UN	2,0000000	206,77	413,54
Composição Auxiliar	CP261090127	Próprio	PORTA EM MDF ESP.=15mm, REVESTIDA NAS 02 FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESP.=1.3mm, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	2,5200000	448,13	1.129,28
Composição Auxiliar	CP1090826	Próprio	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS,	UN	4,0000000	33,97	135,88
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto com todos os itens necessários a execução da mesma.							
Composição	CP0100530	Próprio	PORTA EM MDF ESP.=15mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DIM.: 90X210 CM	UN	1,0000000	1.544,09	1.544,09
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,0000000	166,97	166,97
Composição Auxiliar	CP1090818	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,	UN	1,0000000	358,92	358,92

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	CP1074047/2	Próprio	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	30,50	91,50
Composição Auxiliar	CP1090829	Próprio	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000000	39,87	79,74
Composição Auxiliar	CP261090127	Próprio	PORTA EM MDF ESP =15mm, REVESTIDA NAS 02 FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESP.=1.3mm, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,8900000	448,13	846,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto com todos os itens necessários a execução da mesma.							
Composição	CP6000117	Próprio	PASSA PRATOS COM VISOR FIXO 1,00 X 0,80 M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	405,06	405,06
Composição Auxiliar	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	0,8000000	506,33	405,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -							
Composição	CP6000116	Próprio	VISOR FIXO 1,20 X 1,20 M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCLUSIVE PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	729,11	729,11
Composição Auxiliar	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,4400000	506,33	729,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Composição revisada, retirando as duas composições auxiliares para utilizar a comp. SINAPI jan/2021 - código 102180 contemplando todos os itens necessários para execução do visor 3 -							
Composição	CP0200939	Próprio	PORTÃO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO 8,00X2,50M, COM MOTOR DE AUTOMATIZAÇÃO 1/4CV	UN	1,0000000	24.598,72	24.598,72
Composição Auxiliar	CP223405300	Próprio	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	20,0000000	1.152,68	23.053,60
Insumo	1276	ORSE	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V	un	1,0000000	1.545,12	1.545,12
Composição	CP0200940	Próprio	PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 FOLHAS DE ABRIR DE 3,00X2,50M E 2 FOLHAS FIXAS DE 1,00X2,50M, COM CONJUNTO DE DOIS MOTORES DE AUTOMATIZAÇÃO 1/3CV	UN	1,0000000	33.977,09	33.977,09
Composição Auxiliar	CP223405290	Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	19,5250000	1.649,82	32.212,73
Insumo	12240	ORSE	Kit de automatização de portão de abrir, incluso: ferragens (braço de aço com 0,75m, chapa e montante, etc.) e 02 motores PPA 1/3 CV - 220V	un	1,0000000	1.764,36	1.764,36
Composição	CP114557	Próprio	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1,0000000	630,91	630,91
Insumo	18437	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1,0000000	630,91	630,91
Observação 1 - Transição da composição C4557 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP1072137	Próprio	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1,0000000	152,66	152,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	30,47	21,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3700000	25,03	84,35
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,0000000	3,70	7,40
Insumo	3671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,0000000	1,37	2,74
Insumo	4824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	22,0000000	0,83	18,26
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,0000000	0,95	11,40
Insumo	7353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE ÁGUA - COR BRANCA	L	0,2117000	33,98	7,19
Observação 1 - Transição da composição 72137 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP31202104	Próprio	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	1,0000000	38,70	38,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0310000	25,03	25,80
Insumo	25821	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	1,0000000	12,90	12,90
Observação 1 - Transição da composição 202104 - Tabela SBC -08/2023							
Composição	CP31202102	Próprio	PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	1,0000000	133,76	133,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5470000	25,03	38,72
Insumo	65741	SBC	PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	1,0000000	95,00	95,00
Insumo	5882	SBC	ALUGUEL DE FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE	H	0,0300000	1,37	0,04
Observação 1 - Transição da composição 202102 - Tabela SBC -08/2023							
Composição	CP0200836	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 60 X 60CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: PORTOBELLO CIMENTO OU SIMILAR	m²	1,0000000	171,71	171,71
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	34,81	19,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,03	11,26
Insumo	1649	SBC	PORCELANATO 60x60cm RETIFICADO NATURAL CIMENTO ACETINADO PORTOBELLO	m²	1,0500000	104,99	110,23
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1100000	148,40	16,32
Insumo	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,0000000	3,69	14,76
Observação Referência: composição 7767 ORSE -Dez/23							
Composição	CP0200837	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 90 X 90CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: ELIANE MUNARI OU SIMILAR	m²	1,0000000	257,58	257,58
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	34,81	19,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,03	11,26
Insumo	13255	ORSE	Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar	m²	1,0500000	146,85	154,19
Insumo	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,5000000	3,69	16,60
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,3800000	148,40	56,39
Observação Referência: composição 12442 ORSE -Dez/23							
Composição	CP5200245	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO ITAUNAS	m²	1,0000000	232,68	232,68
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO	m³	0,0020000	682,10	1,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	30,47	21,32
Insumo	10378	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO BRANCO ITAUNAS	m²	1,0500000	200,00	210,00
Composição	CP5200163	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS	m²	1,0000000	569,86	569,86
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6667000	31,59	84,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3333000	25,03	33,37
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0200000	849,43	16,88
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	1,0000000	435,27	435,27
Observação 1- Coeficiente de material e mão de obra com base na composição 84161 SINAPI 01/2018							
Composição	CP0600025	Próprio	CANTONEIRA RETA EM ALUMÍNIO 2 x 2 x 1/8" COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR DE CURA NEUTRA	M	1,0000000	73,30	73,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar	CP135212552	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	H	0,0800000	19,43	1,55
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	34,81	20,88
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,2000000	23,07	4,61
Insumo	584	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M	M	1,0000000	36,25	36,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C1963 SEINFRA/ CE TAB-26							
Composição	CP0200839	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO, ALTURA 10CM	M	1,0000000	141,21	141,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2990000	31,59	9,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Insumo	20231	SINAPI	RODAPÉ OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= "2,0" CM	M	1,0400000	77,40	80,49
Insumo	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,8614000	3,69	3,17
Insumo	17892	SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	0,1000000	435,27	43,52
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1200000	7,04	0,84

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação Referência: composição 98685-SINAPI-Dez/23							
Composição		CP0200841 Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO 11X60CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: PORTOBELLO COR CIMENTO CINZA OU SIMILAR	M	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar		CP0200836 Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 60 X 60CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: PORTOBELLO CIMENTO OU SIMILAR	m²	0,1100000	171,71	18,88
Composição		CP0200838 Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO 15X90CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: ELIANE MUNARI OU SIMILAR	M	1,0000000	38,63	38,63
Composição Auxiliar		CP0200837 Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 90 X 90CM, REJUNTAMENTO EPÓXI, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: ELIANE MUNARI OU SIMILAR	m²	0,1500000	257,58	38,63
Composição		CP112244 Próprio	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	M	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,7000000	0,95	1,61
Insumo		10034 SEINFRA	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	3,5000000	0,48	1,68
Observação 1 - Transição da composição C2244 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0400514 Próprio	FECHAMENTO DE SHAFT (CORTA-FOGO) EM PLACA DE GESSO ACARTONA DUPLA COM LÂ DE ROCHA INTERNO E APLICAÇÃO DE TINTA INTUMESCENTE TRRF = 120 MINUTOS	m²	1,0000000	1.236,31	1.236,31
Composição Auxiliar		CP0400512 Próprio	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MINUTOS (PAREDE E FORRO)	m²	2,0000000	508,00	1.016,00
Composição Auxiliar		96369 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS, AF. 07/2023 PS	m²	1,0000000	220,31	220,31
Composição		CP0601888 Próprio	PORCELANATO RETIFICADO, 60 X 120 CM, PEI 4, C/ REJUNTE EPÓXI CINZA 2 MM E ARGAMASSA COLANTE	m²	1,0000000	244,05	244,05
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	25,03	18,02
Composição Auxiliar		88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	34,81	25,06
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1060000	148,40	15,73
Insumo		34353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,0000000	2,23	17,84
Insumo		1648 SBC	PORCELANATO 59x118,20cm FLAT BORDA RETA ELIANE	m²	1,1000000	152,19	167,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4447 da SEINFRA (TAB-28) 2 - Consumo de rejunte referente a composição 104598 da SINAPI (DEZEMBRO/2023)							
Composição		CP222110071 Próprio	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M	1,0000000	39,75	39,75
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	32,15	3,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,03	4,50
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	28,20	2,82
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	30,47	2,13
Insumo		M.04.000.033536 CPOS/CDHU	RODAPÉ FLEXÍVEL EM RESINAS DE PVC DE 7,5CM, ESPESSURA DE 2MM, CURVO/PLANO; REF. TARKETT OU EQUIVALENTE	m	1,1000000	14,34	15,77
Insumo		S.04.000.028073 CPOS/CDHU	COLA PARA PISO VINÍLICO	l	0,1800000	62,93	11,32
Observação 1 - Transição da composição 2110071 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição		CP31120059 Próprio	CANTONEIRA/PROTETOR DE COLUNA PARA GARAGEM 10X10X75CM	UN	1,0000000	35,40	35,40
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo		8613 SBC	CANTONEIRA/PROTETOR DE COLUNA PARA GARAGEM 10x10x75cm	UN	1,0000000	27,90	27,90
Observação 1 - Transição da composição 120059 - Tabela SBC -08/2024							
Composição		CP5200261 Próprio	PISO EM GRANITO BRANCO, EM PLACAS DE TAMANHOS VARIADOS, INCLUSIVE	m²	1,0000000	590,07	590,07
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5940000	25,03	14,86
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1880000	31,59	37,52
Insumo		37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	3,69	31,80
Insumo		34357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400000	7,04	0,98
Insumo		17892 SEINFRA	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	m²	1,1600000	435,27	504,91
Observação Referência: composição 98671 SINAPI Dez/23							
Composição		CP31170237 Próprio	MANTA VINÍLICA ECLIPSE PREMIUM CLASSIC PUR 2MM 210200	m²	1,0000000	272,67	272,67
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	25,03	23,95
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	28,92	27,67
Insumo		8378 SBC	COLA DE CONTATO PARA PISO TAPETE 4,8kg/m2	KG	0,1100000	58,53	6,43
Insumo		5101 SBC	PISO VINÍLICO ECLIPSE PREMIUM CLASSIC PUR 2mm REF. 210200	m²	1,0500000	204,40	214,62
Observação Transição da composição 170237 SBC - Dez/23							
Composição		CP0800862 Próprio	PISO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE TIPO URETANO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS, ACABAMENTO LISO, EXCLUSIVE BASE REGULARIZADA, FRESAGEM E/OU JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	1,0000000	202,24	202,24
Insumo		40654 SINAPI	PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSIVE EXECUCAO)	m²	1,0000000	202,24	202,24
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0200840 Próprio	RODAPÉ EM URETANO, ALTURA 7,5CM	M	1,0000000	15,16	15,16
Insumo		40654 SINAPI	PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3	m²	0,0750000	202,24	15,16
Composição		CP1211722 Próprio	MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR-20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,0000000	16,34	16,34
Insumo		10923 ORSE	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na cacamba), exclusive transporte (Ruv - Rita Cacete / São Cristóvão)	m³	1,0000000	16,34	16,34
Observação 1 - Transição da composição 11722/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2021							
Composição		CP0800432 Próprio	COLCHÃO DE AREIA GROSSA	m³	1,0000000	144,16	144,16
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo		367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1200000	106,37	119,13
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 03212/ORSE - Tabela ORSE/SE - (AGO/2020).							
Composição		CP112840 Próprio	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m³	1,0000000	1,57	1,57
Insumo		12354 SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m³	1,0000000	1,57	1,57
Observação 1 - Transição da composição C2840 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0800632 Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COLORIDO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	1,0000000	125,77	125,77
Composição Auxiliar		88260 SINAPI	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512000	28,35	4,28
Composição Auxiliar		91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0038000	12,30	0,04
Composição Auxiliar		91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0718000	1,05	0,07
Composição Auxiliar		91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0041000	11,54	0,04
Composição Auxiliar		91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0715000	0,73	0,05
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512000	25,03	3,78
Insumo		36156 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	m²	1,0040000	108,55	108,98
Insumo		370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0568000	105,00	5,96
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,0098000	263,10	2,57
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 92403 da SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP1207324 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	1,0000000	167,74	167,74
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,03	30,03
Insumo		2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200000	3,50	1,82

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		34353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000000	2,23	8,92
Insumo		6897 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m²	1,0500000	106,42	111,74
Observação							
1 - Transcrição da composição 07324/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2024							
Composição		CP0200827 Próprio	PORCELANATO AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE RETIFICADO 160 x 26CM, REJUNTAMENTO ACRÍLICO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: PORTINARI SCENE HARD OU SIMILAR	m²	1,0000000	474,95	474,95
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	25,03	22,52
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	30,47	27,42
Insumo		IN02-0004-24 Próprio	PORCELANATO 160 X 26CM PORTINARI AMADEIRADO LINHA SCENE HARD	m²	1,0800000	371,31	401,01
Insumo		37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,0000000	3,69	18,45
Insumo		9401 ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,2100000	26,45	5,55
Observação							
Referência: composição 18.08.032 CPOS TAB-192 DEZ/24							
Composição		CP111612 Próprio	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	m²	1,0000000	112,33	112,33
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,03	45,05
Insumo		367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0800000	106,37	8,50
Insumo		4734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,2100000	207,40	43,55
Observação							
1 - Transcrição da composição C1612 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0200733 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR/SUPERIOR X ALTURA), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO F AREIA 1:1,3	M	1,0000000	51,14	51,14
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	25,03	8,30
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0010000	785,66	0,78
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,0240000	60,03	1,44
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	30,47	10,11
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0400000	99,01	3,96
Insumo		41683 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, "30 X 10/10" (H X L1/L2)	UN	1,2560000	21,14	26,55
Observação							
1 - Esta composição tem como referência 94277 SINAPI 07/23							
Composição		CP0200394 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR/SUPERIOR X ALTURA), INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO F AREIA 1:1,3	M	1,0000000	36,98	36,98
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0400000	99,01	3,96
Composição Auxiliar		CP113449 Próprio	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1,0300000	31,13	32,06
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,0160000	60,03	0,96
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 04555 do ORSE							
Composição		CP6200030-M Próprio	BATE RODA DE BORRACHA C/ REFLETIVO	UN	1,0000000	145,52	145,52
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	30,47	7,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4100000	25,03	10,26
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,3050000	0,95	3,13
Insumo		370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0080000	105,00	0,84
Insumo		IN62-0005-24 Próprio	BATE RODA DE BORRACHA COM REFLETIVO 55x15x10cm	UN	1,0000000	124,29	124,29
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 54.20.040 do CPOS/CDHU (TAB 195 - SETEMBRO/2024).							
Composição		CP225420050 Próprio	BATE RODAS / LIMITADOR DE PNEUS EM RESINA	UN	1,0000000	131,07	131,07
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4100000	30,47	12,49
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,03	5,75
Insumo		M.04.000.033070 CPOS/CDHU	BATE RODAS/LIMITADOR EM RESINA, SEM REFLETIVO, COM PINO DE FIXAÇÃO, CONFORME NBR 14636; REF. COMERCIAL SAFEPARK OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	97,12	97,12
Insumo		B.09.000.039024 CPOS/CDHU	ADESIVO (COLA) PARA DISPOSITIVOS DE RESINA - 1 KG	UN	0,5000000	31,42	15,71
Observação							
Transcrição da composição 54.20.050 CPOS - TAB 192 - DEZ/23							
Composição		CP5500244 Próprio	TUBO PPR DN 110, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	318,42	318,42
Composição Auxiliar		104097 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF. 05/2022	CHP	0,3293000	1,15	0,37
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4809000	29,76	14,31
Composição Auxiliar		104098 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF. 05/2022	CHI	0,1516000	0,11	0,01
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4809000	25,80	12,40
Insumo		38986 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	1,0667000	273,12	291,33
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96683 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição		CP5500243 Próprio	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALAÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	63,52	63,52
Composição Auxiliar		104091 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF. 05/2022	CHP	0,1603000	0,81	0,12
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2341000	25,80	6,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2341000	29,76	6,96
Insumo		38982 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	1,0667000	47,26	50,41
Observação							
1 - Esta composição tem como referência 96679 (SINAPI 12/2023)							
Composição		CP5500244 Próprio	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	232,11	232,11
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3986000	29,76	11,86
Composição Auxiliar		104097 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF. 05/2022	CHP	0,2730000	1,15	0,31
Composição Auxiliar		104098 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF. 05/2022	CHI	0,1256000	0,11	0,01
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3986000	25,80	10,28
Insumo		38985 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	1,0667000	196,55	209,65
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96682 da SINAPI (AGO/2022)							
Composição		CP0200503 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 50X40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	39,82	39,82
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	29,76	10,32
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	25,03	8,68
Insumo		IN0591 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 50X40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	20,82	20,82
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a 96664 SINAPI 05/2019							
Composição		CP5500285 Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	27,09	27,09
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	25,80	2,76
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	29,76	3,18
Insumo		IN55-0048-24 Próprio	CONECTOR FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø25 x 3/4", PN 25	UN	1,0000000	21,15	21,15
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96658 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição		CP5500233 Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	31,91	31,91
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo		44173 SINAPI	CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	19,75	19,75

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (11/2019).							
Composição	CP0800036	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	43,06	43,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo	45211	SBC	CONECTOR MACHO PPR PARA REGISTRO 32mm x 1"	UN	1,0000000	30,90	30,90
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI 11/19.							
Composição	CP0800060	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	1,0000000	175,97	175,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Insumo	IN0847	Próprio	CONECTOR MACHO PPR 50 MM X 1 1/2"	UN	1,0000000	163,81	163,81
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 SINAPI.							
Composição	CP5500259	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	41,43	41,43
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF. 05/2022	CHP	0,2116000	0,81	0,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089000	29,76	9,19
Composição Auxiliar	104092	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF. 05/2022	CHI	0,0973000	0,07	0,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089000	25,80	7,96
Insumo	38988	SINAPI	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 50 MM, PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	24,11	24,11
Observação							
1 - Essa composição tem como referência 96691 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500250	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/F, DN 90 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	175,08	175,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5259000	29,76	15,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5259000	25,80	13,56
Insumo	38991	SINAPI	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 90 MM, PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	145,87	145,87
Observação							
1 - Essa composição tem como referência 104193 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500286	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	354,06	354,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6510000	25,80	16,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6510000	29,76	19,37
Insumo	38440	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 110 MM, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	317,90	317,90
Observação							
1 - Essa composição tem como referência 96755 (SINAPI 12/2022)							
Composição	CP5500261	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	29,09	29,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	25,80	6,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	29,76	7,46
Insumo	38436	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 50 MM, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	15,16	15,16
Observação							
1 - Essa composição tem como referência 96751, (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500235	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 25 x 1/2", CLASSE PN-25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	20,63	20,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,80	2,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	29,76	3,27
Insumo	IN55-0019-24	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 25 x 1/2", CLASSE PN-25	UN	1,0000000	14,53	14,53
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 46.30.110 da CPOS (AGO/2018)							
Composição	CP5500237	Próprio	TÊ COM ROSCA CENTRAL FÊMEA, PPR, DN 25 X 1/2", CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	36,58	36,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	29,76	9,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	25,80	8,12
Insumo	IN55-0021-24	Próprio	TÊ COM ROSCA CENTRAL FÊMEA, PPR, DN 25 X 1/2", CLASSE PN 25	UN	1,0000000	19,09	19,09
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96643 da SINAPI (JUL/2020).							
Composição	CP5500239	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 90° (PPR) Ø32 X 25 X 32MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-25	UN	1,0000000	28,15	28,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	25,80	8,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	29,76	9,76
Insumo	IN55-0023-24	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 90° (PPR) Ø32 X 25 X 32MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-25	UN	1,0000000	9,93	9,93
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96652 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição	CP5500240	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 25 X 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	47,20	47,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	29,76	15,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	25,80	13,41
Insumo	IN55-0024-24	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 25 X 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	18,32	18,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96654 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição	CP0200507	Próprio	TÊ PPR DE REDUÇÃO CENTRAL 50X40X50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	58,76	58,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	29,76	9,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	25,03	8,38
Insumo	IN0595	Próprio	TÊ PPR DE REDUÇÃO CENTRAL 50X40X50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	40,42	40,42
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a 96760 SINAPI 05/2019							
Composição	CP5500293	Próprio	TÊ REDUÇÃO CENTRAL PPR 32 X 20 X 32MM PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	38,73	38,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	25,80	8,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	29,76	9,76
Insumo	IN55-0055-24	Próprio	TÊ REDUÇÃO CENTRAL PPR 32 X 20 X 32MM PN 25	UN	1,0000000	20,51	20,51
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96652 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição	CP5500340	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 20 À 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	9,77	9,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	25,80	0,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	29,76	4,19
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,6500000	3,06	1,98
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5500341	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	10,07	10,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	25,80	0,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	29,76	4,19
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Insumo	393	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,6500000	3,51	2,28
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500342	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 40MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	11,57	11,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	29,76	4,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	25,80	0,51
Insumo	395	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,6500000	5,82	3,78
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500343	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	29,76	3,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	25,80	0,46
Insumo	394	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,4180000	6,04	2,52
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,4180000	1,33	0,55
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,4180000	0,33	0,13
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,4180000	1,42	0,59
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500157	Próprio	VISOR DE FLUXO CLASSE 50/100 ROSCA BSP/NPT 25mm	UN	1,0000000	242,44	242,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	29,76	2,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	25,80	1,85
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0084000	7,26	0,06
Insumo	IN4169	Próprio	VISOR DE FLUXO CLASSE 50/100 ROSCA BSP/NPT 25mm	UN	1,0000000	238,40	238,40
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 95248 da SINAPI (SET/2022)							
Composição	CP0800059	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4", CLASSE PN-25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	1,0000000	155,02	155,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Insumo	IN0846	Próprio	CONECTOR MACHO PPR 40 MM X 1.1/4"	UN	1,0000000	142,86	142,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 SINAPI.							
Composição	CP5500234	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 20 x 1/2", CLASSE PN-25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	21,91	21,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,80	2,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	29,76	3,27
Insumo	IN55-0018-24	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 20 x 1/2", CLASSE PN-25	UN	1,0000000	15,81	15,81
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 46.30.100 da ORSE (SET/2018)							
Composição	CP5500236	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 25 x 3/4", CLASSE PN-25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	30,30	30,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	29,76	4,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,80	3,87
Insumo	IN55-0020-24	Próprio	JOELHO COM ROSCA FÊMEA 90° PPR Ø 25 x 3/4", CLASSE PN-25	UN	1,0000000	20,98	20,98
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0070000	57,70	0,40
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,51	0,07
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,38	0,52
Observação 1 - Está CPU tem como referência a composição 89366 da SINAPI (JUL/2021)							
Composição	CP5500238	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 90° PN-20 PPR 25 X 20 X 25 MM, PN-25	UN	1,0000000	28,95	28,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	25,80	7,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	29,76	8,83
Insumo	IN55-0022-24	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 90° (PPR) Ø25 X 20 X 25MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-25	UN	1,0000000	12,46	12,46
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI (SET/2020).							
Composição	CP5500241	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	52,40	52,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	29,76	15,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	25,80	13,41
Insumo	IN55-0025-24	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	23,52	23,52
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96654 da SINAPI (DEZ/2020)							
Composição	CP5500299	Próprio	UNIÃO DUPLA PPR, DN 25MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	47,57	47,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,80	2,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,76	2,97
Insumo	IN55-0061-24	Próprio	UNIÃO DUPLA PPR, DN 25MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	41,03	41,03
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,38	0,52
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0070000	57,70	0,40
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,51	0,07
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 89382 da SINAPI (NOV / 2021)							
Composição	CP5200146	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 50 X 32 MM, CLASSE PN 20	UN	1,0000000	48,47	48,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5557000	25,80	14,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5557000	29,76	16,53
Insumo	44177	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	17,61	17,61
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI de out/2020							
Composição	CP5500345	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 100MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA 4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	12,51	12,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	25,80	0,59

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	29,76	4,96
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,3790000	0,33	0,12
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,3790000	1,33	0,50
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,3790000	1,42	0,53
Insumo		399 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,3790000	12,43	4,71
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (SET/2023), substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500346	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS ACIMA Ø 100 Á 200 MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA TIPO GOTA 8" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	20,45	20,45
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	29,76	4,96
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	25,80	0,59
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,3790000	1,33	0,50
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,3790000	1,42	0,53
Insumo		39158 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8"	UN	0,3790000	33,38	12,65
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,3790000	0,33	0,12
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (SET/2023), substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500245	Próprio	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALAÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	138,31	138,31
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4610000	25,80	11,89
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4610000	29,76	13,71
Insumo		39984 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	0,9860000	114,32	112,71
Observação 1 - Essa composição tem como referencia 96733 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP0100934	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 90 X 75, CLASSE PN 25 –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	94,58	94,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Insumo		IN1881 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 90 X 75, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	82,42	82,42
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 96662 do SINAPI substituindo o insumo pelo solicitado em projeto.							
Composição	CP5500247	Próprio	CONECTOR POLIPROPILENO PPR, DN=40 MM X 1 1/4", PN 25	UN	1,0000000	151,13	151,13
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	29,76	5,95
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,80	5,16
Insumo		IN55-0027-24 Próprio	CONECTOR FEMEA POLIPROPILENO PPR, DN=40 MM X 1 1/4", PN 25	UN	1,0000000	140,02	140,02
Observação Essa CPU tem como referencia 46.29.840 (CPOS 11/2018)							
Composição	CP5500248	Próprio	CONECTOR POLIPROPILENO PPR, DN=75 MM X 2 1/2", PN 25	UN	1,0000000	488,77	488,77
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo		IN55-0028-24 Próprio	CONECTOR MACHO POLIPROPILENO PPR, DN=75 MM X 2 1/2", PN 25	UN	1,0000000	476,61	476,61
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020).							
Composição	CP5500249	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	96,00	96,00
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4445000	25,80	11,46
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4445000	29,76	13,22
Insumo		38438 SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	71,32	71,32
Observação 1 - Essa composição tem como referência 96694 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500251	Próprio	UNIÃO DUPLA PPR 40mm PN 25	UN	1,0000000	156,93	156,93
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,80	2,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	29,76	3,27
Insumo		36357 SINAPI	UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	150,83	150,83
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU - 96739/SINAPI							
Composição	CP5500344	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO HORIZONTAIS Ø 75MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	25,80	0,59
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	29,76	4,96
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,3790000	1,42	0,53
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,3790000	0,33	0,12
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo		397 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,3790000	8,66	3,28
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,3790000	1,33	0,50
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP5500291	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM, FIXADO COM VERGALHÃO E PERFILADO EM PAREDE.	UN	1,0000000	11,55	11,55
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	29,76	0,26
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670000	25,80	1,72
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,0000000	1,33	2,66
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	2,0000000	1,42	2,84
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,33	0,66
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,6000000	4,42	2,65
Insumo		39328 SINAPI	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,1500000	5,11	0,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91175 da tabela SINAPI de 06/2024.							
Composição	CP224720300	Próprio	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO ELETRÔNICO DE 0 A 100 SEGUNDOS, PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS DE 1" A 6", FUNCIONAMENTO POR PALHETA, CONEXÃO BSP	UN	1,0000000	532,10	532,10
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,76	29,76
Insumo		O.04.000.064608 CPOS/CDHU	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO ELETRÔNICO DE 0 A 100 SEGUNDOS, PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS DE 1" A 6", FUNCIONAMENTO POR PALHETA, CONEXÃO BSP	un	1,0000000	460,20	460,20
Observação 1 - Transcrição da composição 4720300 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP5500296	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MULTITESTÁGIO, POT. 1,5CV, Q=3,6 m³/h, HMAN=35 mca, BOCAIS COM ROSCA BSP, MODELO VME-3415, FAB. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.551,77	6.551,77
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	26,79	16,95

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	42,14	26,67
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2890000	25,80	84,85
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2890000	29,76	97,88
Insumo		IN55-0058-24 Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO, POT. 1,5CV, Q=3,6 m³/h, HMAN=35 mca, BOCAIS COM ROSCA BSP, MODELO VME-3415, FAB. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNIC	UN	1,0000000	6.325,42	6.325,42
Observação 1 - Essa composição tem como referência 102115 SINAPI (12/2023)							
Composição		CP0201014-M Próprio	PRESSURIZADOR COM MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MODELO VFD 2 VME-9330 W, FAB. SCHNEIDER-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	43.192,83	43.192,83
Insumo		IN55-0059-24 Próprio	PRESSURIZADOR COM MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MODELO VFD 2 VME-9330 W, FAB. SCHNEIDER.	UN	1,0000000	43.192,83	43.192,83
Composição		CP0201015 Próprio	PRESSURIZADOR COM MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MODELO VFD 2 VME-9330 W, FAB. SCHNEIDER-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	232,84	232,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1020000	25,80	131,63
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010000	29,76	101,21
Observação 1 - Essa composição tem como referência 077390 SBC (07/2023)							
Composição		CP5500252 Próprio	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	104,67	104,67
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2876000	29,76	8,55
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2876000	25,80	7,42
Insumo		38983 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	1,0667000	83,16	88,70
Observação 1 - Essa composição tem como referência 96680 (SINAPI 12/2023)							
Composição		CP1201064 Próprio	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 32MM X 1"	UN	1,0000000	16,50	16,50
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	25,80	2,32
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	29,76	2,67
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0060000	65,38	0,39
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1000000	1,97	0,19
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0047000	57,70	0,27
Insumo		88 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	10,66	10,66
Observação Essa composição é uma transcrição da 1064 ORSE - 05/2024							
Composição		CP121066 Próprio	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 50MM X 1 1/2"	UN	1,0000000	36,71	36,71
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	25,80	3,61
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	29,76	4,16
Insumo		100 ORSE	Adaptador longo, pvc rígido soldavel, c/ flanges livres p/ caixa agua, d= 50mm x 1 1/2"	UN	1,0000000	27,32	27,32
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,5700000	0,35	0,54
Insumo		3889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	UN	0,0110000	46,90	0,51
Insumo		138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080000	72,41	0,57
Observação 1 - Transcrição da composição 1066/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2023							
Composição		CP1201068 Próprio	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 75MM X 2 1/2"	UN	1,0000000	213,18	213,18
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850000	29,76	5,50
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850000	25,80	4,77
Insumo		82 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	199,61	199,61
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260000	65,38	1,69
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2360000	1,97	0,46
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0200000	57,70	1,15
Observação Essa composição é uma transcrição da 1068 ORSE - 05/2024							
Composição		CP1201069 Próprio	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 85MM X 3"	UN	1,0000000	297,00	297,00
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850000	25,80	4,77
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850000	29,76	5,50
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0230000	57,70	1,32
Insumo		105 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	282,84	282,84
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0310000	65,38	2,02
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2820000	1,97	0,55
Observação Essa composição é uma transcrição da 1069 ORSE - 05/2024							
Composição		CP1201070 Próprio	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 110 X 4"	UN	1,0000000	398,76	398,76
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	29,76	7,44
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,80	6,45
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0317000	57,70	1,82
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3760000	1,97	0,74
Insumo		106 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	379,31	379,31
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0460000	65,38	3,00
Observação Essa composição é uma transcrição da 1070 ORSE - 05/2024							
Composição		CP31052136 Próprio	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO/FLANGE LIVRE CX D'AGUA 60MMX2"	UN	1,0000000	88,00	88,00
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9350000	25,80	24,12
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9350000	29,76	27,82
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,1600000	0,35	0,40
Insumo		14990 SBC	ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO/FL.LIVRE CX.AGUA 60mm x 2"	UN	1,0000000	34,45	34,45
Insumo		386 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UN	0,0150000	16,90	0,25
Insumo		119 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,1230000	7,50	0,92
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0400000	1,11	0,04
Observação 1 - Transcrição da composição 052136 - Tabela SBC -12/2023							
Composição		CP0200504 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 63X40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	62,53	62,53
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2230000	25,03	5,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2230000	29,76	6,63
Insumo		IN0592 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 63X40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	50,32	50,32
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a 96692 SINAPI 05/2019							
Composição		CP0200505 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 63X50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	36,10	36,10
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2230000	25,03	5,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2230000	29,76	6,63
Insumo		IN0593 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 63X50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	23,89	23,89
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a 96692 SINAPI 05/2019							
Composição		CP55000254 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 75X50MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	119,45	119,45
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4150000	29,76	12,35
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4150000	25,80	10,70
Insumo		IN55-0030-24 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø75X50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	96,40	96,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96753 da SINAPI (SET/2020).							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5500256	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø110X75MM, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	209,64	209,64
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,4345000	1,15	0,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	29,76	18,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	25,80	16,37
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,2000000	0,11	0,02
Insumo	IN55-0032-24	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø110X75MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	173,88	173,88
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96697 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição	CP5500258	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø110X90MM, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	277,64	277,64
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,4345000	1,15	0,49
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,2000000	0,11	0,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	29,76	18,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	25,80	16,37
Insumo	IN55-0034-24	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø110X90MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	241,88	241,88
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96697 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição	CP5500253	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø32 x 20mm PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20,05	20,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	29,76	5,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	25,80	4,38
Insumo	IN55-0029-24	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø32 x 20mm PN 25	UN	1,0150000	10,47	10,62
Observação 1 - Esta composição tem como referência 46.29.200 (CPOS 07/2018)							
Composição	CP5500255	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø75X63MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	96,88	96,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	25,80	8,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	29,76	10,32
Insumo	IN55-0031-24	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PPR Ø75X63MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	77,61	77,61
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI (JUL/2020).							
Composição	CP0100658	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 90 X 63, CLASSE PN 25 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	382,35	382,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	29,76	10,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	25,80	8,95
Insumo	IN0817	Próprio	ADAPTADOR PPR DE TRASIÇÃO F/M COM INSERTO METÁLICO - PPR 90 X3"	UN	1,0000000	363,08	363,08
Observação 1 - Esta CPU tem como referência 96745 do SINAPI substituindo o insumo pelo solicitado em projeto.							
Composição	CP31055223	Próprio	CONECTOR MACHO "A" 63MMX2" PPR TIGRE	UN	1,0000000	178,78	178,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780000	25,80	4,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780000	29,76	5,29
Insumo	45213	SBC	CONECTOR MACHO PPR PARA REGISTRO 63mm x 2"	UN	1,0000000	168,90	168,90
Observação 1 - Transcrição da composição 055223 - Tabela SBC -01/2021							
Composição	CP5500257	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, Ø110 X 4", CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	708,17	708,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Insumo	IN55-0033-24	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, Ø110 X 4", CLASSE PN 25	UN	1,0000000	696,01	696,01
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020)							
Composição	CP5500278	Próprio	CONTRA-FLANGE COM ROSCA BSP, EM FERRO FUNDIDO, Ø2 1/2",CLASSE DE PRESSÃO PN 10	UN	1,0000000	117,71	117,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	29,76	7,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	25,80	6,75
Insumo	3267	SINAPI	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000000	102,84	102,84
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0260000	7,26	0,18
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0040000	38,95	0,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97427 do SINAPI (JAN/2019). 2 - Foram utilizados insumos SINAPI (JAN/2019).							
Composição	CP5500170	Próprio	CONTRA-FLANGE COM ROSCA BSP, EM FERRO FUNDIDO, Ø2",CLASSE DE PRESSÃO PN 10	UN	1,0000000	80,30	80,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	25,80	6,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2620000	29,76	7,79
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0260000	7,26	0,18
Insumo	3266	SINAPI	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,0000000	65,43	65,43
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0040000	38,95	0,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97427 do SINAPI (JAN/2019).							
Composição	CP5500260	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	54,50	54,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	29,76	7,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	25,80	6,47
Insumo	38989	SINAPI	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	40,57	40,57
Observação 1 - Essa composição tem como referencia 96752 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500262	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	38,52	38,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	29,76	7,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	25,80	6,47
Insumo	38437	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	24,59	24,59
Observação 1 - Essa composição tem como referencia 96752 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500266	Próprio	TÊ 90 DE REDUÇÃO CENTRAL PPR 75X50X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	99,87	99,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	25,80	8,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	29,76	9,37
Insumo	IN1768	Próprio	TÊ 90 DE REDUÇÃO CENTRAL 75X50X75MM PPR	UN	1,0000000	82,38	82,38
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI out/2020							
Composição	CP5500267	Próprio	TÊ 90 DE REDUÇÃO CENTRAL PPR 75X63X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	92,79	92,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	25,80	8,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	29,76	9,37
Insumo	IN1769	Próprio	TÊ 90 DE REDUÇÃO CENTRAL 75X63X75MM PPR	UN	1,0000000	75,30	75,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI out/2020							
Composição	CP5000034	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 63 x 50 x 63mm, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	89,01	89,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	25,80	7,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	29,76	8,83
Insumo	IN1692	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 63 X 50 X 63MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	72,52	72,52

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI (SET/2020).							
Composição	CP5500271	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 110 X 75 X 110MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	445,49	445,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	29,76	25,17
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO, AF 05/2022	CHP	0,5793000	1,15	0,66
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO, AF 05/2022	CHI	0,2666000	0,11	0,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	25,80	21,82
Insumo	IN55-0036-24	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 110 X 75 X 110MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	397,82	397,82
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96717 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição	CP5500272	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 110 X 90 X 110MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	446,53	446,53
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO, AF 05/2022	CHP	0,5793000	1,15	0,66
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO, AF 05/2022	CHI	0,2666000	0,11	0,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	29,76	25,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	25,80	21,82
Insumo	IN55-0037-24	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 110 X 90 X 110MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	398,86	398,86
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96717 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição	CP5500274	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 110MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	322,46	322,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	25,80	21,82
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO, AF 05/2022	CHP	0,5793000	1,15	0,66
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO, AF 05/2022	CHI	0,2666000	0,11	0,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8459000	29,76	25,17
Insumo	38462	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	274,79	274,79
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96717 da SINAPI (DEZ/2022)							
Composição	CP5500263	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 50 X 50 X 50mm, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	39,29	39,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	25,80	5,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	29,76	5,77
Insumo	38458	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	28,52	28,52
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96713 do SINAPI (JAN/2019).							
Composição	CP5500268	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	119,19	119,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4140000	25,80	10,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4140000	29,76	12,32
Insumo	38460	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	96,19	96,19
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96715 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição	CP5500269	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 90X63X90 MM, CLASSE PN 25, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	301,16	301,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	29,76	16,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	25,80	14,26
Insumo	IN55-0035-24	Próprio	TÉ NORMAL, PPR, DN 90X63X90 MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	270,45	270,45
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência 96745 do SINAPI substituindo o insumo pelo solicitado em projeto.							
Composição	CP5500265	Próprio	TÉ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	63,44	63,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	25,80	8,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	29,76	9,96
Insumo	38459	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	44,84	44,84
Observação							
1 - Essa composição tem como referencia 96761 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500270	Próprio	TÉ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	159,79	159,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	29,76	16,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	25,80	14,26
Insumo	38461	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	129,08	129,08
Observação							
1 - Essa composição tem como referencia 96763 (SINAPI 12/2023)							
Composição	CP5500276	Próprio	UNIAO DUPLA COM FLANGE PPR, DN 63MM, PN-25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	289,31	289,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	29,76	3,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	25,80	2,76
Insumo	IN55-0039-24	Próprio	UNIAO DUPLA COM FLANGE PPR, DN 63MM, PN-25	UN	1,0000000	283,37	283,37
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência 96658 do SINAPI substituindo o insumo pelo equivalente em projeto.							
Composição	CP5500275	Próprio	UNIÃO DUPLA COM PARAFUSOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø50mm, CLASSE DE PRESSÃO PN-25, FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	228,81	228,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680000	25,80	4,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680000	29,76	4,99
Insumo	IN55-0038-24	Próprio	UNIÃO DUPLA COM PARAFUSOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø50mm, CLASSE DE PRESSÃO PN-25	UN	1,0000000	219,49	219,49
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96742 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição	CP5500277	Próprio	UNIÃO DUPLA FLANGEADA F/F - PPR 75MM, PN-25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	549,40	549,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	25,80	4,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	29,76	4,67
Insumo	IN55-0040-24	Próprio	UNIÃO DUPLA FLANGEADA F/F - PPR 75MM, PN-25	UN	1,0000000	540,68	540,68
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência 96639 do SINAPI substituindo o insumo pelo equivalente em projeto.							
Composição	CP5500173	Próprio	HIDRÔMETRO COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZÃO NOMINAL 15 m³/h, Ø2"	UN	1,0000000	2.124,30	2.124,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	29,76	13,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	25,80	11,72
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0636000	7,26	0,46
Insumo	IN4298	Próprio	HIDRÔMETRO COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZÃO NOMINAL 15 m³/h, Ø2"	UN	1,0000000	2.098,60	2.098,60
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 95674 da SINAPI (NOV/2022)							
Composição	CP5500174	Próprio	HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN, COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO MÁXIMA DE 50 m³/h, Ø2", CONEXÃO FLANGEADA	UN	1,0000000	2.193,34	2.193,34

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	29,76	13,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	25,80	11,72
Insumo		12776 SINAPI	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	2.167,64	2.167,64
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0636000	7,26	0,46
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 95674 da SINAPI (NOV/2022)							
Composição		CP5500279 Próprio	HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN, COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO MÁXIMA DE 80 m³/h, Ø3", CONEXÃO FLANGEADA, PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO 16 bar, FAB. ITRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.856,58	2.856,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	29,76	13,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	25,80	11,72
Insumo		12777 SINAPI	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)	UN	1,0000000	2.830,88	2.830,88
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0636000	7,26	0,46
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 95674 da SINAPI (NOV/2022)							
Composição		CP5500280 Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	61,87	61,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo		IN55-0043-24 Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25	UN	1,0000000	49,71	49,71
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96661 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição		CP5500282 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 X 50mm, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	39,90	39,90
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	25,80	5,00
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	29,76	5,77
Insumo		IN55-0045-24 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 X 50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	29,13	29,13
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96713 da SINAPI (JAN/2019)							
Composição		CP5500283 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 63 X 40 X 63mm, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	98,94	98,94
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	25,80	7,66
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	29,76	8,83
Insumo		IN55-0046-24 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 63 X 40 X 63mm, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	82,45	82,45
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96714 da SINAPI (JAN/2019).							
Composição		CP5500284 Próprio	VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	114,09	114,09
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,80	3,09
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	29,76	3,57
Insumo		119 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0002000	7,50	0,00
Insumo		IN55-0047-24 Próprio	VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1"	UN	1,0000000	105,74	105,74
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260000	65,38	1,69
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência C0676 da SEINFRA substituindo o insumo pelo equivalente em projeto.							
Composição		CP31055224 Próprio	CONECTOR MACHO 90mmx3" PPR TIGRE	UN	1,0000000	449,78	449,78
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780000	29,76	5,29
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780000	25,80	4,59
Insumo		45212 SBC	CONECTOR MACHO PPR PARA REGISTRO 90mm x 3"	UN	1,0000000	439,90	439,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 055224 - Tabela SBC -02/2024							
Composição		CP5500281 Próprio	JOELHO 90º COM ROSCA FEMEA PPR 32 X 1", PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	37,70	37,70
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	29,76	5,05
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	25,80	4,38
Insumo		IN55-0044-24 Próprio	JOELHO 90º COM ROSCA FEMEA PPR 32 X 1", PN 25	UN	1,0000000	28,27	28,27
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 46.30.150 da ORSE (SET/2018)							
Composição		CP5000033 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 X 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	55,82	55,82
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	25,80	8,64
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3350000	29,76	9,96
Insumo		IN1691 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 X 50MM	UN	1,0000000	37,22	37,22
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96760 da SINAPI (SET/2020).							
Composição		CP5500287 Próprio	TÊ NORMAL, PPR, DN 90X75X90 MM, CLASSE PN 25, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	253,93	253,93
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	25,80	14,26
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530000	29,76	16,45
Insumo		IN55-0049-24 Próprio	TÊ NORMAL, PPR, DN 90X75X90 MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	223,22	223,22
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência 96745 do SINAPI substituindo o insumo pelo solicitado em projeto.							
Composição		CP5000097 Próprio	UNIÃO DUPLA 50MM PPR	UN	1,0000000	235,65	235,65
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680000	25,80	4,33
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680000	29,76	4,99
Insumo		IN1770 Próprio	UNIÃO DUPLA 50MM PPR	UN	1,0000000	226,33	226,33
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96742 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição		CP5500290 Próprio	CONTRA-FLANGE COM ROSCA BSP, EM FERRO FUNDIDO, Ø3",CLASSE DE PRESSÃO PN 10	UN	1,0000000	156,83	156,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3144000	29,76	9,35
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3144000	25,80	8,11
Insumo		3268 SINAPI	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,0000000	139,04	139,04
Insumo		7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0040000	38,95	0,15
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0260000	7,26	0,18
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97427 do SINAPI (JAN/2019). 2 - Foram utilizados insumos SINAPI (JAN/2019).							
Composição		CP5500289 Próprio	UNÍO POR TERMOFUSÃO DUPLA COM PARAFUSOS EM PPR 90mm, CLASSE DE PRESSÃO PN25	UN	1,0000000	674,42	674,42
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230000	25,80	3,17
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230000	29,76	3,66
Insumo		21114 SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75" G	UN	0,4270000	29,59	12,63
Insumo		IN55-0051-24 Próprio	UNIÃO DUPLA COM PARAFUSOS EM PPR, DN 90MM, CLASSE PN-25	UN	1,0000000	654,96	654,96
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89841/ SINAPI							
Composição		CP5500292 Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO DE AÇO INOX, POT. 3CV, 3 ESTÁGIOS, MONOFÁSICO/TRIFÁSICO, MODELO ME HI 5530, FAB. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.317,68	5.317,68
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN55-0054-24	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO DE AÇO INOX, POT. 3CV, 3 ESTÁGIOS, MONOFÁSICO/TRIFÁSICO, MODELO ME HI 5530, FAB. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.164,42	5.164,42
Observação 1 - Essa composição tem como referência 13071 ORSE (05/2023)							
Composição	CP5500319-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO II E III - INCLUINDO TUBULAÇÕES (INOX E CPVC) E RAMAIS. SISTEMA FEITO PARA PROJETO FIOCRUZ AMAZONAS	UN	1,0000000	2.027.000,00	2.027.000,00
Insumo	IN55-0069-24	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO II E III - INCLUINDO TUBULAÇÕES (INOX E CPVC) E RAMAIS. SISTEMA FEITO PARA PROJETO FIOCRUZ AMAZONAS	UN	1,0000000	2.027.000,00	2.027.000,00
Observação Equipamento de acordo com o projeto da Fio Cruz Amazonas							
Composição	CP224503030	Próprio	HIDRÔMETRO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 100 MM (4")	UN	1,0000000	3.257,39	3.257,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	25,80	19,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Insumo	O.05.000.063505	CPOS/CDHU	HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN EM FERRO FUNDIDO DE 100MM (4"), FLANGEADO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	un	1,0000000	3.215,72	3.215,72
Observação 1 - Transição da composição 4503030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 12/2023							
Composição	CP5500288	Próprio	CAP, PPR, 50MM, CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	52,11	52,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	25,80	8,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	29,76	10,32
Insumo	IN55-0050-24	Próprio	CAP, PPR, 50MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	32,84	32,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 do SINAPI (JAN/2019).							
Composição	CP5500348-M	Próprio	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, COM REGISTRO, PVC SOLDÁVEL MARROM, 32 mm	UN	1,0000000	171,87	171,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	29,76	2,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	25,80	1,85
Insumo	IN55-0080-24	Próprio	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, COM REGISTRO, PVC SOLDÁVEL MARROM, 32 mm	UN	1,0000000	167,25	167,25
Insumo	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0120000	4,48	0,05
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0041000	57,70	0,23
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0055000	65,38	0,35
Observação Essa composição tem como referência há 72798 SINAPI 05/2016							
Composição	CP31052026	Próprio	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA	UN	1,0000000	377,74	377,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	29,76	25,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0100000	25,80	43,88
Insumo	3505	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,58	2,58
Insumo	6030	SBC	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA FORTLEV	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	7123	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	5715	SBC	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	UN	2,0000000	3,37	6,74
Insumo	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	5,4000000	4,48	24,19
Insumo	73	SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000000	15,29	30,58
Observação Essa composição é uma transcrição da 052026 SBC - 08/2024							
Composição	CP5500294	Próprio	AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS, MODELO REU-2802 FEC. FAB. RINNAI OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.187,88	6.187,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2000000	29,76	124,99
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0572000	7,26	0,41
Insumo	IN55-0056-24	Próprio	AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS, MODELO REU-2802 FEC. POTÊNCIA NOMINAL 57,3 kW, RENDIMENTO 86%, PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO 4mca, VAZÃO MÍNIMA PARA ACIONAMENTO 3 l/min. - FAB. RINNAI OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.028,90	6.028,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 00801/ORSE substituindo o aquecedor pelo equivalente de projeto.							
Composição	CP5500315	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 63 X 2", CLASSE PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	246,23	246,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo	IN55-0075-24	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 63 X 2", CLASSE PN 25	UN	1,0000000	234,07	234,07
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96661 do SINAPI (JAN/2019).							
Composição	CP5500349-M	Próprio	CONECTOR FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø75 x 2 1/2" PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	460,87	460,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo	IN55-0081-24	Próprio	CONECTOR FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø75 x 2 1/2" PN 25	UN	1,0000000	448,71	448,71
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020).							
Composição	CP5500350-M	Próprio	CONECTOR FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110 x 4" PN 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	709,04	709,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Insumo	IN55-0082-24	Próprio	CONECTOR FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110 x 4" PN 25	UN	1,0000000	696,88	696,88
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020)							
Composição	CP0800080	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2", CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	489,86	489,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	29,76	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,80	5,65
Insumo	IN1330	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2", CLASSE PN 20	UN	1,0000000	477,70	477,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020).							
Composição	CP5500353-M	Próprio	FLANGE EM BRONZE PARA CAIXA D'ÁGUA, COMPRIMENTO TOTAL 300 mm, DN 66mm, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	734,51	734,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9350000	25,80	24,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9350000	29,76	27,82
Insumo	2605	SBC	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	UN	0,0400000	1,02	0,04
Insumo	IN55-0085-24	Próprio	FLANGE EM BRONZE PARA CAIXA D'ÁGUA, COMPRIMENTO TOTAL 300 mm, DN 66mm, BOLSA X BOLSA	UN	1,0000000	677,71	677,71
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	65,38	0,98
Insumo	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0483000	4,48	0,21
Insumo	21114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	UN	0,1230000	29,59	3,63
Observação Essa composição tem como referência á 052136 SBC 08/2024							
Composição	CP5500354-M	Próprio	FLANGE EM BRONZE PARA CAIXA D'ÁGUA, COMPRIMENTO TOTAL 300 mm, DN 104mm, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.153,77	1.153,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3044000	29,76	9,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3044000	25,80	7,85
Insumo	IN55-0086-24	Próprio	FLANGE EM BRONZE PARA CAIXA D'ÁGUA, COMPRIMENTO TOTAL 300 mm, DN 104mm, BOLSA X BOLSA	UN	1,0000000	1.132,87	1.132,87
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	65,38	2,61

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0235000	57,70	1,35
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0313000	1,51	0,04
Observação Essa composição tem como referência a 94715 SINAPI 07/2024							
Composição	CP5500351-M	Próprio	JOELHO 45º EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	492,71	492,71
Composição Auxiliar	104097	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO, AF_05/2022	CHP	0,4345000	1,15	0,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	29,76	18,88
Composição Auxiliar	104098	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO, AF_05/2022	CHI	0,2000000	0,11	0,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6345000	25,80	16,37
Insumo	IN55-0083-24	Próprio	JOELHO 45º EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110mm PN 25	UN	1,0000000	456,95	456,95
Observação Essa composição tem como referência a 96697 SINAPI 07/2024							
Composição	CP1200948	Próprio	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	1,0000000	53,29	53,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	29,76	11,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	25,03	9,26
Insumo	1636	ORSE	Niple duplo de ferro galvanizado d=2"	un	1,0000000	33,02	33,02
Observação 1 - Transcrição da composição 00948/ORSE - Tabela ORSE/SE - 03/2023							
Composição	CP5500352-M	Próprio	UNIÃO MISTA FLANGEADA FÊMEA / ROSCA FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110 x 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.158,95	2.158,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230000	25,80	3,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230000	29,76	3,66
Insumo	IN55-0084-24	Próprio	UNIÃO MISTA FLANGEADA FÊMEA / ROSCA FÊMEA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPR) Ø110 x 4" - PN 25	UN	1,0000000	2.139,49	2.139,49
Insumo	21114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	UN	0,4270000	29,59	12,63
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 89841/ SINAPI							
Composição	CP1211151	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	323,79	323,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,80	18,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	29,76	20,83
Insumo	11983	ORSE	Válvula de esfera em bronze d = 2 1/2" (bruta)	un	1,0000000	284,90	284,90
Observação Essa composição é uma transcrição da 11151 ORSE 06/2024							
Composição	CP1210817	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	619,91	619,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Insumo	11732	ORSE	Válvula de esfera em latão d = 4" (bruto)	un	1,0000000	586,58	586,58
Observação Essa composição é uma transcrição da 10817 ORSE 06/2024							
Composição	CP5500309	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MODELO BC-22 R 1 1/2, FAB. SCHNEIDER. POT. 10cv. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.224,50	10.224,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN55-0070-24	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MODELO BC-22 R 1 1/2, FAB. SCHNEIDER. POT. 10cv.	UN	1,0000000	10.113,43	10.113,43
Observação 1 - Esta CPU tem como referencia 8219 ORSE (05/2023)							
Composição	CP55000310	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MODELO BC-22 R 1 B, FAB. SCHNEIDER. POT. 5 CV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.776,79	9.776,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3920000	25,80	61,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3920000	29,76	71,18
Insumo	IN55-0071-24	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MODELO BC-22 R 1 B, FAB. SCHNEIDER. POT. 5 CV.	UN	1,0000000	9.643,90	9.643,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referencia 077600 SBC (02/2020)							
Composição	CP55000312	Próprio	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA SÉRIE DLX PARA APLICAÇÃO PADRÃO (PVDF+SF PT+FPF) COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO INCLUSO. TENSÃO 230 VAC/50-60 Hz MONOFÁSICO/58W, VAZÃO: ATÉ 5 L/H, PRESSÃO ATÉ 7 BAR. FAB. ETATRON D.S. OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.405,37	2.405,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,80	103,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN55-0072-24	Próprio	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA SÉRIE DLX PARA APLICAÇÃO PADRÃO (PVDF+SF PT+FPF) COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO INCLUSO. TENSÃO 230 VAC/50-60 Hz MONOFÁSICO/58W, VAZÃO: ATÉ 5 L/H, PRESSÃO ATÉ 7 BAR. FAB. ETATRON D.S. OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.051,21	2.051,21
Observação - Esta CPU tem como referencia 43.12.200 CPOS (11/2018)							
Composição	CP5500355-M	Próprio	TORNEIRA DE BÓIA 4" COM 5 PINOS BIPARTIDOS, COMPOSIÇÃO: CORPO DE LATÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, SEDE EM AÇO INOX, HASTE PLANA DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.335,77	5.335,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	29,76	13,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,80	11,61
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2200000	1,97	0,43
Insumo	IN55-0087-24	Próprio	TORNEIRA DE BÓIA 4" COM 5 PINOS BIPARTIDOS, COMPOSIÇÃO: CORPO DE LATÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, SEDE EM AÇO INOX, HASTE PLANA DE AÇO INOX AISI 430 E BALÃO EM HPDE COM PARAFUSO EM AÇO INOX PARA REGULAGEM NA HASTE PLANA	UN	1,0000000	5.310,34	5.310,34
Observação Essa composição tem como referência a 48.05.052 CPOS 06/2024							
Composição	CP5000083	Próprio	FILTRO MULTIMEIOS EM INOX DUPLA CAMADA VAZÃO 10M³/H	UN	1,0000000	52.995,71	52.995,71
Insumo	IN1756	Próprio	FILTRO MULTIMEIOS EM INOX DUPLA CAMADA VAZÃO 10M³/H	UN	1,0000000	52.995,71	52.995,71
Observação 1 - Inserido itens conforme projeto							
Composição	CP55000313	Próprio	MANÔMETRO EM CAIXA DE AÇO INOX AISI-304, DN 62 mm, FAIXA DE PRESSÃO 1 A 400 BAR, COM ENCHIMENTO DE LÍQUIDO ANTI VIBRAÇÃO, SÉRIE FSIG, FAB. FAMABRAS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	252,12	252,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo	IN55-0073-24	Próprio	MANÔMETRO EM CAIXA DE AÇO INOX AISI-304, DN 62 mm, FAIXA DE PRESSÃO 1 A 400 BAR, COM ENCHIMENTO DE LÍQUIDO ANTI VIBRAÇÃO, SÉRIE FSIG, FAB. FAMABRAS	UN	1,0000000	142,54	142,54
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 08980/ORSE do ORSE (AGO/2020).							
Composição	CP5000092	Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILINDRICO VERTICAL CAP 100 L D=0,52 H=0,703	UN	1,0000000	1.602,95	1.602,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Insumo	IN1765	Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILINDRICO VERTICAL CAPACIDADE 100L	UN	1,0000000	1.594,03	1.594,03
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 09905/ORSE do ORSE (AGO/2020).							
Composição	CP55000314	Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILÍNDRICO VERTICAL DE FUNDO PLANO, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADO COM ANTIOXIDANTES E ANTI-UV, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5M³. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.828,49	8.828,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Insumo	IN55-0074-24	Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILÍNDRICO VERTICAL DE FUNDO PLANO, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADO COM ANTIOXIDANTES E ANTI-UV, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5.000L	UN	1,0000000	8.819,57	8.819,57
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09905/ORSE do ORSE (AGO/2020).							
Composição	CP224621056	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	371,81	371,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,9939000	0,35	0,69
Insumo	21147	SINAPI	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	1,4000000	185,72	260,00
Observação							
1 - Transição da composição 4621056 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP5500298	Próprio	CAP PPR, 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	40,03	40,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	29,76	10,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3470000	25,80	8,95
Insumo	IN55-0060-24	Próprio	CAP PPR, 40MM, CLASSE PN 25	UN	1,0000000	20,76	20,76
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI de out/2020							
Composição	CP5500300	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, 2 1/2", EM LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO)	UN	1,0000000	548,65	548,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1500000	29,76	34,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1500000	25,80	29,67
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2,8200000	1,97	5,55
Insumo	H566	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL)	un	1,0000000	479,21	479,21
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C2162 da SEINFRA (TAB-26).							
Composição	CP5000295	Próprio	TORNEIRA ESFERA COM BICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2 OU 3/4 (REF 1153)	UN	1,0000000	99,78	99,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,76	4,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	25,03	1,20
Insumo	11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	94,01	94,01
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Observação							
1 - Está CPU tem como referência a composição 86914 da SINAPI (AGO/2021)							
Composição	CP5500356	Próprio	CAIXA DE ALVENARIA DIM: 1,70 X 0,70 X 0,70M, COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, TAMPAS EM FERRO FUNDIDO DIM.: 1.10 X 0.55M.	UN	1,0000000	2.128,02	2.128,02
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0360000	584,40	21,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	30,47	57,89
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,3100000	48,11	111,13
Composição Auxiliar	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,3100000	39,33	90,85
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,0960000	714,12	68,55
Composição Auxiliar	CP1074157/4	Próprio	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,1155000	163,31	18,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	25,03	41,29
Composição Auxiliar	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	5,0700000	29,56	149,86
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,1710000	2.857,82	488,68
Insumo	2072	ORSE	Tampa de ferro fundido padrão Telebrás tipo R2 (545x1104mm) 75kg, carga max.2000kg	un	1,0000000	970,97	970,97
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,8500000	0,95	0,80
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	106,0000000	0,91	96,46
Insumo	11461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,70 MM E LARGURA MÍNIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORÇADO)	UN	1,0000000	11,65	11,65
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 74104/1 da SINAPI (ABR/2018). 2 - Os índices foram calculados da seguinte forma: Bloco cerâmico: (((1,90m x 0,70m) x 2) + ((0,70m x 0,70m) x 2) + ((0,20m x 0,40m) x 2)) / ((0,19m x 0,19m) = 106 unidades Argamassa para							
Composição	CP0600199	Próprio	CAIXA DE ALVENARIA (80 X 60 X 60CM), COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, TAMPAS DE CONCRETO COM PUXADOR METÁLICO.	UN	1,0000000	365,63	365,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333000	30,47	77,18
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,2880000	99,01	28,51
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0164000	829,84	13,60
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1,6800000	7,78	13,07
Composição Auxiliar	CP0200374	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,6800000	67,81	113,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	25,03	55,06
Composição Auxiliar	CP114772	Próprio	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	m²	0,4800000	102,15	49,03
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0240000	602,83	14,46
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,8000000	0,95	0,76
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	0,0469000	0,91	0,04
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 74104/1 da SINAPI (ABR/2018), consumo do bloco cerâmico e da argamassa de assentamento baseado na composição 87495 da SINAPI (JAN/2021).							
Composição	CP5500301	Próprio	CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO). PINTURA ANTICORROSIVA: 0.40m x 0.40m x 0.50m.	UN	1,0000000	677,15	677,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3520000	30,47	41,19
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,8000000	7,78	6,22
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	m³	0,2080000	60,03	12,48
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,0080000	494,12	3,95
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0078400	829,84	6,50
Composição Auxiliar	CP0200374	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	0,8000000	67,81	54,24
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,2880000	99,01	28,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6760000	25,03	16,92
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	22,3440000	0,91	20,33
Insumo	11108	ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un	1,0000000	486,81	486,81
Observação							
1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição	CP5500186	Próprio	CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO). PINTURA ANTICORROSIVA: 0.60m x 0.60m x 0.60m.	UN	1,0000000	1.975,72	1.975,72
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,0180000	494,12	8,89
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	m³	0,4240000	60,03	25,45
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0141000	829,84	11,70

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,4400000	7,78	11,20
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2168000	25,03	30,45
Composição Auxiliar		CP0200374 Próprio	EMBOCO OU MASSA ÚNICA, ESPESURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,4400000	67,81	97,64
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4336000	30,47	74,15
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,6400000	99,01	63,36
Insumo		2069 ORSE	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	un	1,0000000	1.616,29	1.616,29
Insumo		7271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	40,2192000	0,91	36,59
Observação							
1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP5500295 Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO, MODELO SUB50-50S4E12, FAB. SCHNEIDER	UN	1,0000000	12.485,67	12.485,67
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo		IN55-0057-24 Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO, MODELO SUB50-50S4E12, FAB. SCHNEIDER	UN	1,0000000	12.351,33	12.351,33
Observação							
1 - Essa composição tem como referencia 10307 ORSE (05/2023)							
Composição		CP0200941-M Próprio	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 120M, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,0000000	60.000,00	60.000,00
Insumo		IN02-0035-25 Próprio	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 6", PROFUNDIDADE 120M	UN	1,0000000	60.000,00	60.000,00
Composição		CP5000305 Próprio	ADAPTADOR PVC SÉRIE NORMAL PARA VASO SANITÁRIO DN 100MM	UN	1,0000000	77,76	77,76
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950000	29,76	2,82
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950000	25,80	2,45
Insumo		20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400? GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0460000	23,81	1,09
Insumo		37412 SBC	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm TIGRE	UN	1,0000000	66,90	66,90
Insumo		301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	4,50	4,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89554 da SINAPI (JUL/2021)							
Composição		CP5500125 Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL COM TAMPA CEGA PVC BRANCA 100X140X50MM PORTA GRELHA E TAMPA CEGA	UN	1,0000000	110,39	110,39
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7120000	29,76	21,18
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7120000	25,80	18,36
Insumo		7536 ORSE	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	un	1,0000000	5,89	5,89
Insumo		1822 ORSE	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	1,0000000	8,39	8,39
Insumo		20083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,38	0,52
Insumo		43657 SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL COM GRELHA REDONDA BRANCA COM 5 ENTRADAS 100x140x50mm TIGRE	UN	1,0000000	56,04	56,04
Insumo		20080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0010000	18,83	0,01
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 053493/SBC de jan/2021							
Composição		CP1072294 Próprio	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,83	12,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	29,76	2,38
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	25,03	2,00
Insumo		12910 SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,11	7,11
Insumo		20083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0100000	65,38	0,65
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850? GR	UN	0,0120000	57,70	0,69
Observação							
1 - Transcrição da composição 72294 - Tabela SINAPI-09/2019							
Composição		CP05000157 Próprio	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.1/4") - JUNTA C/ANEIS	UN	1,0000000	18,35	18,35
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	29,76	8,33
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	25,80	7,22
Insumo		1188 ORSE	Joelho 90° pvc rígido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	un	1,0000000	1,94	1,94
Insumo		11351 SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0200000	43,01	0,86
Observação							
1 - CPU com base na composição C1553/SEINFRA							
Composição		CP1201636 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,0000000	52,10	52,10
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	29,76	13,68
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	25,03	11,51
Insumo		296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Insumo		301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	4,50	4,50
Insumo		1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0560000	63,50	3,55
Insumo		1270 ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1,0000000	16,32	16,32
Observação							
1 - Transcrição da composição 01636/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020							
Composição		CP2181971 Próprio	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	30,32	30,32
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	25,80	9,54
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	29,76	11,01
Insumo		3386 SBC	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 75 x 50mm	UN	1,0000000	9,77	9,77
Observação							
1 - Transcrição da composição 81971 - Tabela AGETOP - GO - 12/2018							
Composição		CP1208061 Próprio	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM	UN	1,0000000	117,03	117,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	29,76	8,03
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	25,03	6,75
Insumo		306 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	1,0000000	23,78	23,78
Insumo		2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo		138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo		8021 ORSE	Luva simples pvc sanitario d= 200mm	un	1,0000000	69,28	69,28
Observação							
1 - Transcrição da composição 08061/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2019							
Composição		CP0500158 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50 x 75mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	1,0000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,80	1,80
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,76	2,08
Insumo		119 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0300000	7,50	0,22
Insumo		20042 SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,88	6,88
Observação							
1 - CPU com base na composição 89549/SINAPI							
Composição		CP0200215 Próprio	TE DE REDUÇÃO PVC SN ESGOTO DN 75MM X 50MM	UN	1,0000000	40,56	40,56
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	29,76	6,21
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	25,80	5,39
Insumo		20083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	65,38	5,09
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850? GR	UN	0,0600000	57,70	3,46
Insumo		38383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0530000	1,51	0,08
Insumo		53361 SBC	TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 75 x 50mm	UN	1,0000000	20,33	20,33
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência na composição 89630 SINAPI 09/18							
Composição		CP110676 Próprio	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN	1,0000000	14,62	14,62
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	25,80	2,32
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	29,76	2,67
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850? GR	UN	0,0145000	57,70	0,83
Insumo		12910 SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,11	7,11
Insumo		20083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260000	65,38	1,69

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Transcrição da composição C0676 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP3154091	Próprio	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,0000000	72,89	72,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9900000	29,76	29,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9900000	25,80	25,54
Insumo	386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UN	0,0800000	16,90	1,35
Insumo	2644	SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75mm	UN	1,0000000	12,34	12,34
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,5600000	7,50	4,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 54091 - Tabela SBC -05/2022							
Composição	CP5500178	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	1,0000000	62,61	62,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309000	25,80	3,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309000	29,76	3,89
Insumo	9840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353000	52,39	54,23
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0062000	57,70	0,35
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0730000	1,51	0,11
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0102000	65,38	0,66
Observação							
1 - Coeficientes com base na composição 89580 - Tabela SINAPI - 06/2022							
Composição	CP5500181	Próprio	JUNÇÃO INVERTIDA 75 x 75MM, EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	38,53	38,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203000	25,80	5,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2203000	29,76	6,55
Insumo	1257	ORSE	Juncao invertida pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 75mm	un	1,0000000	16,01	16,01
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOS COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1125000	23,81	2,67
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	2,54	7,62
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 74131/5 da SINAPI (OUT/2018)							
Composição	CP1201637	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	1,0000000	58,68	58,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	29,76	13,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	25,03	11,51
Insumo	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	4,50	4,50
Insumo	3660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	21,38	21,38
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0610000	63,50	3,87
Observação							
1 - Transcrição da composição 01637/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020							
Composição	CP224626030	Próprio	TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN = 100 MM	M	1,0000000	319,78	319,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061117	CPOS/CDHU	TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 100 MM, PREDIAL PARA ESGOTO E PLUVIAL, REF. TPMSU 300237 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	m	1,0000000	279,10	279,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP31054708	Próprio	JOELHO 88 FERRO FUNDIDO J88 SMU 50MM	UN	1,0000000	106,56	106,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	29,76	3,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	25,80	3,19
Insumo	62211	SBC	JOELHO 88 J88 FERRO FUNDIDO SMU 50mm	UN	1,0000000	51,62	51,62
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	1,0000000	48,06	48,06
Composição	CP224626480	Próprio	JOELHO 88* EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN 100 MM	UN	1,0000000	225,79	225,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061164	CPOS/CDHU	JOELHO 87* EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL SMU, DN= 100 MM, REF. J88SMU 300246 SAINT-GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	198,01	198,01
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626480 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626080	Próprio	JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN = 100 MM	UN	1,0000000	125,48	125,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Insumo	O.05.000.061119	CPOS/CDHU	JUNTA RAPID DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARAFUSO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO, DN= 100 MM; REF. JR SMU 300497 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	97,70	97,70
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626080 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626010	Próprio	TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN = 50 MM	M	1,0000000	204,30	204,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061122	CPOS/CDHU	TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 50 MM, PREDIAL PARA ESGOTO E PLUVIAL, REF. TPMSU 300128 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	m	1,0000000	176,52	176,52
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP1072293	Próprio	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8,23	8,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	25,03	1,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	29,76	1,93
Insumo	12909	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,96	3,96
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	65,38	0,32
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0070000	57,70	0,40
Observação							
1 - Transcrição da composição 72293 - Tabela SINAPI-12/2019							
Composição	CP224626420	Próprio	JOELHO 45* EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN 100 MM	UN	1,0000000	192,11	192,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Insumo	O.05.000.062402	CPOS/CDHU	JOELHO 45* EM FERRO FUNDIDO, SMU (J45SMU) DN= 100 MM	un	1,0000000	164,33	164,33
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626420 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626400	Próprio	JOELHO 45* EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN 50 MM	UN	1,0000000	133,69	133,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo	O.05.000.062400	CPOS/CDHU	JOELHO 45* EM FERRO FUNDIDO, SMU (J45SMU) DN= 50 MM	un	1,0000000	111,47	111,47
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626400 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP5500306	Próprio	JUNCAO 45 FERRO FUNDIDO Y SMU 100 x 50mm	UN	1,0000000	456,35	456,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1920000	29,76	5,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1920000	25,80	4,95
Insumo	IN55-0067-24	Próprio	JUNCAO 45 FERRO FUNDIDO Y SMU 100 x 50mm	UNAO	1,0000000	301,51	301,51
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	3,0000000	48,06	144,18
Observação							
1 - Essa composição tem como referencia 054272 SBC (07/2023)							
Composição	CP224626510	Próprio	JUNÇÃO 45* EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 50 X 50 MM	UN	1,0000000	165,92	165,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	O.05.000.061166	CPOS/CDHU	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL SMU, DN= 50X50 MM REF. YSMU 300169 SAINT-GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	143,70	143,70
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626510 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 12/2023							
Composição	CP224626060	Próprio	JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN = 50 MM	UN	1,0000000	90,19	90,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Insumo	O.05.000.061125	CPOS/CDHU	JUNTA RAPID DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARAFUSO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO, DN= 50 MM; REF. JR SMUI 300489 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	67,97	67,97
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626060 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP1201676	Próprio	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,03	3,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	29,76	3,57
Insumo	1407	ORSE	Luva correr pvc rígido p/ esgoto secundário, d = 40mm	un	1,0000000	8,46	8,46
Insumo	162	ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	2,0000000	0,98	1,96
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200000	63,50	1,27
Observação							
1 - Transcrição da composição 01676/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2022							
Composição	CP121656	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	1,0000000	25,47	25,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,03	5,75
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0330000	63,50	2,09
Insumo	1937	ORSE	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000000	8,25	8,25
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Observação							
1 - Transcrição da composição 1656/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP5500225	Próprio	REDUCAO EXCENTRICA FERRO FUNDIDO SMU C/ FLANGES DN 100 x 50 MM	UN	1,0000000	812,75	812,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	25,80	21,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	29,76	25,32
Insumo	62092	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 100mm x 45,5mm	UN	2,0000000	60,77	121,54
Insumo	20808	SBC	REDUCAO EXENTRICA FERRO FUNDIDO RE SMU 100x50mm	UN	1,0000000	595,88	595,88
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	1,0000000	48,06	48,06
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 054409 da SBC (12/2023)							
Composição	CP5500305	Próprio	TE SANITARIO FERRO FUNDIDO TS SMU 50mm x 50mm	UN	1,0000000	381,46	381,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3190000	29,76	9,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3190000	25,80	8,23
Insumo	IN55-0066-24	Próprio	TE SANITARIO FERRO FUNDIDO TS SMU 50mm x 50mm	UN	1,0000000	219,56	219,56
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	3,0000000	48,06	144,18
Observação							
1 - Esta composição tem como referencia 054466 SBC (02/2024)							
Composição	CP224626020	Próprio	TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN = 75 MM	M	1,0000000	271,98	271,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061123	CPOS/CDHU	TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 75 MM, PREDIAL PARA ESGOTO E PLUVIAL, REF. TPSMU 300172 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	m	1,0000000	244,20	244,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626020 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626410	Próprio	JOELHO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 75MM	UN	1,0000000	174,96	174,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo	O.05.000.062401	CPOS/CDHU	JOELHO 45° EM FERRO FUNDIDO, SMU (J45SMU) DN= 75 MM	un	1,0000000	152,74	152,74
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626410 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 12/2023							
Composição	CP224626550	Próprio	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 100 X 100 MM	UN	1,0000000	373,17	373,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061169	CPOS/CDHU	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN = 100 X 100 MM, REF. YSMU 300298 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	345,39	345,39
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626550 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626540	Próprio	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 100 X 75 MM	UN	1,0000000	323,22	323,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061168	CPOS/CDHU	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL SMU, DN= 100X75 MM REF. YSMU 300268 SAINT-GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	295,44	295,44
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626540 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626516	Próprio	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 75 X 50 MM	UN	1,0000000	229,13	229,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo	O.05.000.061167	CPOS/CDHU	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL SMU, DN= 75X50 MM REF. YSMU 300195 SAINT-GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	206,91	206,91
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626516 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626070	Próprio	JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN = 75 MM	UN	1,0000000	100,67	100,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Insumo	O.05.000.061126	CPOS/CDHU	JUNTA RAPID DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARAFUSO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO, DN= 75 MM; REF. JR SMUI 300493 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	78,45	78,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626070 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP5500226	Próprio	REDUCAO EXENTRICA FERRO FUNDIDO RE SMU 75mm x 50mm	UN	1,0000000	613,48	613,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6190000	29,76	18,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6190000	25,80	15,97
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	1,0000000	48,06	48,06
Insumo	62091	SBC	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 75mm x 39,5mm	UN	2,0000000	57,95	115,90
Insumo	4529	SBC	COTOVELO MACHO/FEMEA GALVANIZADO 4"	UN	1,0000000	415,13	415,13
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 054408 da SBC (AGO/2023)							
Composição	CP5500304	Próprio	CAÇAMBA DE ENTULHO 8M² C/TAMPA	UN	1,0000000	11.865,00	11.865,00
Insumo	IN55-0065-24	Próprio	CAÇAMBA DE ENTULHO 8M² C/TAMPA	UN	1,0000000	11.865,00	11.865,00
Composição	CP5500303	Próprio	SKID DE TRATAMENTO DE DIMENSÕES (L x A x C) DE 4,2x2,5x5,5m COMPOSTO POR FLOTADOR POR AR DISSOLVIDO FORMADO EXTERNAMENTE POR DOIS TANQUES CONJUGADOS E DIVIDIDOS PELAS SEGUINTE PARTES: CALHA PARSHALL MOD. 1º EM PRFV; MISTURADOR HIDRÁULICO ; MISTURADOR MECÂNICO EM PRFV; TANQUE DE FLOTAÇÃO EM PRFV; GERADOR DE MICROBOLHAS COM SATURADOR EM PRFV E BOMBA DE MICROBOLHAS; 3 TANQUES DE QUÍMICOS; PAINEL ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM DIMENSÃO. FAB.: AGUAS CLARAS ENGENHARIA OU SIMILAR.	UN	1,0000000	285.878,76	285.878,76

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN55-0064-24	Próprio	SKID DE TRATAMENTO DE DIMENSÕES (L x A x C) DE 4,2x2,5x5,5m COMPOSTO POR FLATADOR POR AR DISSOLVIDO Q=10 m³/h FORMADO EXTERNAMENTE POR DOIS TANQUES CONJUGADOS E DIVIDIDOS PELAS SEGUINTE PARTES: CALHA PARSHALL MOD. 1" EM PRFV; MISTURADOR HIDRÁULICO Ø0,5m E h=1,90m EM PRFV; MISTURADOR MECÂNICO Ø 0,25 W h=2,10m EM PRFV; TANQUE DE FLOTAÇÃO Ø SUP. 2,78m, Ø INF. 2,24m E h=1,90m EM PRFV; GERADOR DE MICROBOLHAS COM SATURADOR EM PRFV E BOMBA DE MICROBOLHAS DE ATÉ Q=5 m³/h em 5kgf/cm²; 3 TANQUES DE QUÍMICOS Ø 0,6m E h=1,20m PAINEL DE DOSAGEM; E PAINEL ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM DIMENSÃO 800mm x 600mm x 200mm. FAB.: ÁGUAS CLARAS ENGENHARIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	285,878,76	285.878,76
Observação							
1 - Equipamento específico para está obra, mediante solução de projeto.							
Composição	CP224626040	Próprio	TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN = 150 MM	M	1,0000000	426,58	426,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Insumo	O.05.000.061118	CPOS/CDHU	TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 150 MM, PREDIAL PARA ESGOTO E PLUVIAL, REF. TPSMU 300332 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	m	1,0000000	385,90	385,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626040 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626520	Próprio	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 75 X 75 MM	UN	1,0000000	269,12	269,12
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo	O.05.000.062406	CPOS/CDHU	JUNÇÃO 45° EM FERRO FUNDIDO SMU (Y SMU) DN= 75 X 75 MM	un	1,0000000	246,90	246,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626520 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP224626090	Próprio	JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN = 150 MM	UN	1,0000000	180,24	180,24
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.061120	CPOS/CDHU	JUNTA RAPID DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARAFUSO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO, DN= 150 MM; REF. JR SMUI 300505 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	152,46	152,46
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626090 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP5500116	Próprio	LUVA EM FERRO FUNDIDO, MODELO ULTRALINK NG TIPO 'A', DIÂMETRO DE 49 A 71mm	UN	1,0000000	423,19	423,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3620000	25,80	9,33
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3620000	29,76	10,77
Insumo	7307 SINAPI		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0060000	38,95	0,23
Insumo	3148 SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0240000	7,26	0,17
Insumo	IN3922 Próprio		LUVA EM FERRO FUNDIDO, MODELO ULTRALINK NG TIPO 'A', DIÂMETRO DE 49 A 71mm	UN	1,0000000	402,69	402,69
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 92664 da SINAPI (AGO/2022)							
Composição	CP5500302	Próprio	RALO LINEAR COM CALHA, GRELHA E CESTO 1,50 X 0,25 X 0,15 M	UN	1,0000000	1.904,86	1.904,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,76	2,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,80	1,80
Insumo	38383 SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,51	0,02
Insumo	IN55-0063-24 Próprio		RALO LINEAR COM CALHA, GRELHA E CESTO 1,50 X 0,25 X 0,15 M	UN	1,0000000	1.900,19	1.900,19
Insumo	20083 SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	65,38	0,49
Insumo	122 SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0049000	57,70	0,28
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89709 SINAPI (ABRIL/2022).							
Composição	CP5500129	Próprio	RALO LINEAR COM CALHA, GRELHA E CESTO 2,00 X 0,25 X 0,15 M	UN	1,0000000	2.520,06	2.520,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,80	1,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,76	2,08
Insumo	38383 SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,51	0,02
Insumo	IN3974 Próprio		RALO LINEAR COM CALHA, GRELHA E CESTO 2,00 X 0,25 X 0,15 M	UN	1,0000000	2.515,39	2.515,39
Insumo	122 SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0049000	57,70	0,28
Insumo	20083 SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	65,38	0,49
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89709 SINAPI (ABRIL/2022).							
Composição	CP224905040	Próprio	RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA	UN	1,0000000	597,60	597,60
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	29,76	44,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,80	38,70
Insumo	O.05.000.067521	CPOS/CDHU	RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM	un	1,0000000	352,72	352,72
Insumo	O.05.000.067535	CPOS/CDHU	PLUG EM FERRO FUNDIDO PARA RALO DE 2"	un	3,0000000	36,66	109,98
Insumo	O.12.000.069527	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	kg	0,0250000	20,61	0,51
Insumo	O.12.000.061100	CPOS/CDHU	ANEL DE BORRACHA EPDM DE 50 MM (2"), PARA TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO, REF. AFLEX SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	4,0000000	4,14	16,56
Insumo	O.05.000.067548	CPOS/CDHU	GRELHA METÁLICA DE 150 X 150 MM, PARA CAIXA SIFONADA OU RALO, REF. METAL VILA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	28,53	28,53
Insumo	O.12.000.061115	CPOS/CDHU	ANEL DE BORRACHA EPDM DE 75 MM (3"), PARA TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO, REF. AFLEX SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	5,96	5,96
Observação							
1 - Transcrição da composição 4905040 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição	CP224626610	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN= 100 X 75 MM	UN	1,0000000	246,48	246,48
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	O.05.000.062404	CPOS/CDHU	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL (RE SMU) DN= 100 X 75 MM	un	1,0000000	218,70	218,70
Observação							
1 - Transcrição da composição 4626610 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP5500119	Próprio	TE SANITARIO FERRO FUNDIDO TS SMU 75mm x 50mm	UN	1,0000000	401,07	401,07
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	25,80	7,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	29,76	9,19
Insumo	62090 SBC		JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	UN	1,0000000	48,06	48,06
Insumo	IN02-0065-25 Próprio		TE FERRO FUNDIDO SMU 75X50MM	UN	1,0000000	219,95	219,95
Insumo	62091 SBC		JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 75mm x 39,5mm	UN	2,0000000	57,95	115,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 054468 - Tabela SBC -09/2022							
Composição	CP0200753	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	261,03	261,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	29,76	53,56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,80	46,44
Insumo	1791 SBC		TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 2" NBR 5590 (5,477kg/m)	M	1,4000000	114,63	160,48
Insumo	4636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,5951000	0,35	0,55
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.050 da CPOS (SET/2022).							
Composição	CP0200756	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	429,81	429,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2500000	25,80	58,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2500000	29,76	66,96
Insumo	4636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	2,3927000	0,35	0,83
Insumo	3092 SBC		TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 3" (11,30kg/m)	M	1,3000000	233,83	303,97
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.080 da CPOS (SET/2022).							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5200287	Próprio	TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 250MM COM SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,0000000	200,71	200,71
Composição Auxiliar	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	1,0000000	200,71	200,71
Composição	CP31053125	Próprio	JOELHO 45 PVC SERIE LEVE 200mm	UN	1,0000000	146,25	146,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	29,76	25,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	25,80	21,80
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	1,3340000	7,50	10,00
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1600000	65,38	10,46
Insumo	4053	SBC	JOELHO 45 PVC LEVE 200mm	UN	1,0000000	78,10	78,10
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,6800000	1,11	0,75
Observação 1 - Transição da composição 053125 - Tabela SBC -10/2020							
Composição	CP5500044	Próprio	POÇO DE VISITA ESGOTO COMUM SEM CHAMINÉ EXECUTADO COM 4 ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M DOTADO DE TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE B125 PARA PASSEIOS	UN	1,0000000	7.492,52	7.492,52
Composição Auxiliar	CP5200315	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	2,0000000	3.329,32	6.658,64
Composição Auxiliar	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	3,0772000	9,48	29,17
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	0,0475000	494,12	23,47
Composição Auxiliar	CP224906400	Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,2724000	60,03	76,38
Insumo	235	EMOP	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA	UN	3,0000000	75,00	225,00
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							
Composição	CP0100899	Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO COM CINCO ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M, COM CHAMINÉ DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIÂMETRO DE ACESSO DE 0,60M E PROFUNDIDADE DE 0,60 M DOTADO DE TAMPÃO DE ACESSO EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400 PARA VIAS DE TRÁFEGO	UN	1,0000000	5.801,34	5.801,34
Composição Auxiliar	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 01/2024	m³	0,0570000	397,55	22,66
Composição Auxiliar	CP1072897	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	3,8279000	36,65	140,29
Composição Auxiliar	98050	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	M	0,6000000	334,01	200,40
Composição Auxiliar	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	3,4540000	18,85	65,10
Composição Auxiliar	CP1073665	Próprio	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,7500000	101,54	177,69
Composição Auxiliar	101571	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	m²	5,1810000	33,82	175,22
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,2080000	649,04	135,00
Composição Auxiliar	CP110095	Próprio	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1,7662000	42,55	75,15
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	2,0711000	60,03	124,32
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	5,0156000	99,01	496,59
Composição Auxiliar	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	38,2790000	2,75	105,26
Composição Auxiliar	CP224915040	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M	M	5,0000000	667,72	3.338,60
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	0,2080000	335,66	69,81
Insumo	6240	SINAPI	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	675,25	675,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência da caixa de inspeção para esgoto com tampa em ferro fundido							
Composição	CP5200316	Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M E ALTURA = 1,50M, DOTADO DE TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE B125 PARA PASSEIOS	UN	1,0000000	5.736,31	5.736,31
Composição Auxiliar	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	39,8937000	2,75	109,70
Composição Auxiliar	CP224906400	Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	0,0474925	494,12	23,46
Composição Auxiliar	CP5200315	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	1,5000000	3.329,32	4.993,98
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,9781100	60,03	58,71
Composição Auxiliar	CP1072897	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,3297900	36,65	48,73
Composição Auxiliar	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	2,3079000	9,48	21,87
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							
Composição	CP5500231	Próprio	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" - DÓCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	889,06	889,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695000	25,80	14,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695000	29,76	16,94
Insumo	10406	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000000	857,18	857,18
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0354000	7,26	0,25
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 99625 (12/2023 SINAPI)							
Composição	CP5500230	Próprio	VÁLVULA ESFERA 3" BSP PASSAGEM PLENA HEAVY CLASSE PN40, TUPYVALVES OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.115,00	1.115,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398000	29,76	10,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398000	25,80	8,76
Insumo	IN55-0016-24	Próprio	VALVULA ESFERA PASSAGEM PLENA 3", BSP - TUPY OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.095,96	1.095,96
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0240000	7,26	0,17
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 95253 (12/2023 SINAPI)							
Composição	CP5500060	Próprio	CAIXA DE ALVENARIA (100 X 100X 60CM), COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, TAMPA DE CONCRETO COM BUXADOR METÁLICO.	UN	1,0000000	672,41	672,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2778000	30,47	160,81
Composição Auxiliar	CP0200374	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	2,4000000	67,81	162,74
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0500000	602,83	30,14
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,0267000	829,84	22,15
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,6000000	99,01	59,40
Composição Auxiliar	CP114772	Próprio	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	m²	1,0000000	102,15	102,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5833000	25,03	114,71
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	2,4000000	7,78	18,67
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,6700000	0,95	1,58
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	0,0760000	0,91	0,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 74104/1 da SINAPI (ABR/2018), consumo do bloco cerâmico e da argamassa de assentamento baseado na composição 87495 da SINAPI (JAN/2021).							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP5500227 Próprio	CAIXA DE ALVENARIA (50 X 50 X 60CM), COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, TAMPA DE CONCRETO COM PUXADOR METÁLICO.	UN	1,0000000	385,54	385,54
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,3430000	99,01	33,96
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,0098000	829,84	8,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8450000	25,03	21,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900000	30,47	51,49
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,0000000	7,78	7,78
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0175000	2.857,82	50,01
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,0000000	66,14	66,14
Composição Auxiliar		CP1207795 Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	2,0000000	35,77	71,54
Composição Auxiliar		CP0200374 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,0000000	67,81	67,81
Composição Auxiliar		94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0125000	602,83	7,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP5500224 Próprio	CAIXA DE ALVENARIA (60 X 60 X 60CM), COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, TAMPA DE CONCRETO COM PUXADOR METÁLICO.	UN	1,0000000	941,53	941,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4336000	30,47	74,15
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,4480000	99,01	44,35
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,0141100	829,84	11,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2168000	25,03	30,45
Composição Auxiliar	CP1207795	Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	2,4000000	35,77	85,84
Composição Auxiliar	CP0200374	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,4400000	67,81	97,64
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0180000	602,83	10,85
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,4400000	7,78	11,20
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,4400000	66,14	95,24
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,1680000	2.857,82	480,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP5900093 Próprio	CAIXA DE ALVENARIA (80 X 80 X 80CM), COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, TAMPA DE CONCRETO COM PUXADOR METÁLICO.	UN	1,0000000	2.538,00	2.538,00
Composição Auxiliar	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	2,4000000	101,91	244,58
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0960000	551,82	52,97
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,5120000	99,01	50,69
Composição Auxiliar	CP114772	Próprio	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	m²	0,6400000	102,15	65,37
Composição Auxiliar	100491	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	2,5600000	829,84	2.124,39
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C0592 da SEINFRA (TAB-27).							
Composição		CP1211334 Próprio	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	1,0000000	887,30	887,30
Composição Auxiliar	CP110216	Próprio	ARMADURA DE AÇO CA-50, BITOLAS 6.3 A 10.0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1,7300000	15,31	26,48
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPa, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0810000	1.062,16	86,03
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	1,7100000	42,96	73,46
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	1,8000000	99,01	178,21
Composição Auxiliar	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,8000000	132,64	238,75
Composição Auxiliar	CP111405	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	m²	1,1700000	134,31	157,14
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,0810000	611,46	49,52
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,1500000	60,03	69,03
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,7100000	5,08	8,68
Observação 1 - Transcrição da composição 11334/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição		CP5500347 Próprio	CAIXA DE GORDURA 0.70 X 0.70 X 0.60M C/TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000000	454,38	454,38
Composição Auxiliar	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,6800000	132,64	222,83
Composição Auxiliar	CP1072897	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	0,4992000	36,65	18,29
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,3840000	99,01	38,01
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0320000	2.857,82	91,45
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0168000	584,40	9,81
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0730000	602,83	44,00
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	m³	0,0420000	714,12	29,99
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 74104/1 SINAPI 04/2018 2 - Os índices foram calculados da seguinte forma: Alvenaria Tijolo cerâmico: (0,7*0,6*4) = 1,68 m² Argamassa 1:2:8 emboço:(0,7*0,6*4)*0,025 = 0,042m³ Argamassa 1:4 Chapisco:(0,6*0,7*4)*0,01 = 0,0168 m³							
Composição		CP0100902 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO COM QUATRO ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M DOTADO DE TAMPAO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400 PARA VIAS DE TRÁFEGO	UN	1,0000000	4.400,04	4.400,04
Composição Auxiliar	101571	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	m²	5,1810000	33,82	175,22
Composição Auxiliar	CP1073665	Próprio	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,4000000	101,54	142,15
Composição Auxiliar	CP1096995	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,6328000	60,03	98,01
Composição Auxiliar	CP1072897	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	2,4696000	36,65	90,51
Composição Auxiliar	CP224915040	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M	M	4,0000000	667,72	2.670,88
Composição Auxiliar	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE "10 CM". AF. 01/2024	m³	0,0570000	397,55	22,66
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	3,5325000	99,01	349,75
Composição Auxiliar	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	1,7270000	18,85	32,55
Composição Auxiliar	CP110095	Próprio	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1,7662000	42,55	75,15

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	24,6961000	2,75	67,91
Insumo		6240 SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	675,25	675,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência da caixa de inspeção para esgoto com tampa em ferro fundido							
Composição		CP0100901 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO COM TRÊS ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M, COM CHAMINÉ DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIÂMETRO DE ACESSO DE 0,60M E PROFUNDIDADE DE 0,60 M DOTADO DE TAMPÃO DE ACESSO EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400 PARA VIAS DE TRÁFEGO	UN	1,0000000	4.026,62	4.026,62
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,2080000	649,04	135,00
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	3,2494000	99,01	321,72
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,2547000	60,03	75,31
Composição Auxiliar		CP110095 Próprio	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1,7662000	42,55	75,15
Composição Auxiliar		CP1072897 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	2,5931000	36,65	95,03
Composição Auxiliar		101571 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	m²	5,1810000	33,82	175,22
Composição Auxiliar		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	25,9309000	2,75	71,30
Composição Auxiliar		CP1073665 Próprio	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,0500000	101,54	106,61
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	0,2080000	335,66	69,81
Composição Auxiliar		96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 110 CM. AF. 01/2024	m³	0,0570000	397,55	22,66
Composição Auxiliar		98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	M	0,6000000	334,01	200,40
Composição Auxiliar		CP224915040 Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M	M	3,0000000	667,72	2.003,16
Insumo		6240 SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	675,25	675,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência da caixa de inspeção para esgoto com tampa em ferro fundido							
Composição		CP5200317 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M E ALTURA = 2,00M, DOTADO DE CHAMINÉ E TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE B125 PARA PASSEIOS	UN	1,0000000	6.166,37	6.166,37
Composição Auxiliar		101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	0,0474925	494,12	23,46
Composição Auxiliar		CP1072897 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,8997000	36,65	69,62
Composição Auxiliar		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	56,9910000	2,75	156,72
Composição Auxiliar		90106 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	2,3079000	9,48	21,87
Composição Auxiliar		CP224906400 Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Composição Auxiliar		101570 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	5,1810000	24,27	125,74
Composição Auxiliar		98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	M	0,5000000	334,01	167,00
Composição Auxiliar		CP5200315 Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	1,5000000	3.329,32	4.993,98
Composição Auxiliar		102278 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	0,9231600	9,91	9,14
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,3313600	60,03	79,92
Composição Auxiliar		101572 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	2,0724000	18,85	39,06
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							
Composição		CP5500176 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M E ALTURA = 2,50M, DOTADO DE CHAMINÉ E TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE B125 PARA PASSEIOS	UN	1,0000000	7.895,08	7.895,08
Composição Auxiliar		101572 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	6,9080000	18,85	130,21
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,6257000	60,03	97,59
Composição Auxiliar		98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	M	0,5000000	334,01	167,00
Composição Auxiliar		CP5200315 Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	2,0000000	3.329,32	6.658,64
Composição Auxiliar		101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	0,0475000	494,12	23,47
Composição Auxiliar		90106 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	3,0772000	9,48	29,17
Composição Auxiliar		102278 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	0,9232000	9,91	9,14
Composição Auxiliar		CP224906400 Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Insumo		235 EMOP	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARA CHAMINE DE POCO DE VISITA	UN	4,0000000	75,00	300,00
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							
Composição		CP5500229 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M E ALTURA = 3,50M, DOTADO DE CHAMINÉ E TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE B125 PARA PASSEIOS	UN	1,0000000	11.870,03	11.870,03
Composição Auxiliar		101572 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	2,0724000	18,85	39,06
Composição Auxiliar		CP5200315 Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	3,0000000	3.329,32	9.987,96
Composição Auxiliar		CP224906400 Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Composição Auxiliar		101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	m³	0,0474900	494,12	23,46
Composição Auxiliar		98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	M	0,5000000	334,01	167,00
Composição Auxiliar		102278 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	4,6158000	9,91	45,74
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	3,1643400	60,03	189,95
Composição Auxiliar		90106 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	0,9231600	9,48	8,75
Composição Auxiliar		CP1072897 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	2,3746300	36,65	87,03
Composição Auxiliar		101572 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	m²	10,3620000	18,85	195,32
Composição Auxiliar		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	71,2387500	2,75	195,90
Insumo		235 EMOP	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARA CHAMINE DE POCO DE VISITA	UN	6,0000000	75,00	450,00
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela							
Composição		CP5200277 Próprio	VÁLVULA ESFERA 2" BSP PASSAGEM PLENA HEAVY CLASSE PN40, TUPYVALVES OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	287,54	287,54
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	25,80	21,10
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	29,76	24,34
Insumo		IN2484 Próprio	VÁLVULA ESFERA 2" BSP PASSAGEM PLENA HEAVY CLASSE PN40	UN	1,0000000	241,83	241,83

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0380000	7,26	0,27
Composição	CP5500307	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL FAB.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO., MOD.: BRAVA DV03, HMAN: 4mca, Q=11m³/h, POT=0,33cv	UN	1,0000000	1.850,49	1.850,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7200000	25,80	44,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7200000	29,76	51,18
Insumo	IN55-0068-24	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL FAB.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO., MOD.: BRAVA DV03, HMAN: 4mca, Q=11m³/h, POT=0,33cv	UN	1,0000000	1.754,94	1.754,94
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 053823 SBC (07/2023)							
Composição	CP224311390	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, Q= 8 A 45 M³/H, HMAN= 10.5 A 3.5 MCA. POTÊNCIA 1.5 CV	UN	1,0000000	4.624,78	4.624,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,80	103,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	29,76	119,04
Insumo	P.11.000.066585	CPOS/CDHU	MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 1,5CV; REF. KSB KRT DRAINER 1500T OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	4.126,82	4.126,82
Observação 1 - Transcrição da composição 4311390 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 192 - 11/2023							
Composição	CP110488	Próprio	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40MM	UN	1,0000000	14,60	14,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	29,76	4,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	25,80	3,61
Insumo	20086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,73	2,73
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0540000	65,38	3,53
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0100000	57,70	0,57
Observação 1 - Transcrição da composição C0488 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0300097	Próprio	GRELHA E PORTA GRELHA 100mm	UN	1,0000000	33,15	33,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	29,76	7,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,80	6,45
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0640000	1,51	0,09
Insumo	1076	ORSE	Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm	un	1,0000000	5,45	5,45
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0148000	57,70	0,85
Insumo	1822	ORSE	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	1,0000000	8,39	8,39
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	65,38	1,47
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0200000	23,81	0,47
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 89707, substituindo o insumo equivalente por o existente no SINAPI.							
Composição	CP0300098	Próprio	RALO ANTI-INFILTRAÇÃO 100MM	UN	1,0000000	40,09	40,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,76	2,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,80	1,80
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0049000	57,70	0,28
Insumo	IN0120	Próprio	RALO ANTI-INFILTRAÇÃO 100MM	UN	1,0000000	35,42	35,42
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,51	0,02
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	65,38	0,49
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 89710, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.							
Composição	CP1204283	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM F.F.F. TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	1,0000000	49,13	49,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000000	21,74	21,74
Observação 1 - Transcrição da composição 04283/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2019							
Composição	CP1201655	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,0000000	20,92	20,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,03	4,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	29,76	5,35
Insumo	1936	ORSE	Reducao excetrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	un	1,0000000	6,95	6,95
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0250000	63,50	1,58
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Observação 1 - Transcrição da composição 01655/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019							
Composição	CP1201084	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,0000000	23,12	23,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,03	6,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	29,76	7,44
Insumo	820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,61	5,61
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0047059	57,70	0,27
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	I	0,0510000	69,74	3,55
Observação 1 - Transcrição da composição 01084/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2020							
Composição	CP5500223	Próprio	LUVA SIMPLES COM FIXADORES EM PVC DN 100 MM	UN	1,0000000	34,94	34,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	29,76	3,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	25,80	3,31
Insumo	IN55-0013-24	Próprio	LUVA SIMPLES COM FIXADORES EM PVC DN 100mm	UN	1,0000000	22,99	22,99
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	65,38	2,61
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054000	1,51	0,00
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0245000	57,70	1,41
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 88778 da SINAPI (12/2023)							
Composição	CP121181	Próprio	TÉ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,0000000	34,27	34,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0190000	72,41	1,37
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	I	0,0280000	69,74	1,95
Insumo	7130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	14,53	14,53
Observação 1 - Transcrição da composição 1181/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição	CP121634	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,0000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	25,03	9,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	29,76	11,01
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	3386	SBC	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 75 x 50mm	UN	1,0000000	9,77	9,77
Insumo	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0400000	63,50	2,54
Observação 1 - Transcrição da composição 1634/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP1201582	Próprio	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,0000000	21,12	21,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,03	4,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	29,76	5,35
Insumo	20042	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,88	6,88
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250000	72,41	1,81

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		2036 ORSE	Solucão limpadora pvc	I	0,0370000	69,74	2,58
Observação							
1 - Transcrição da composição 01582/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2022							
Composição	CP113995	Próprio	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	UN	1,0000000	35,55	35,55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,76	2,97
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,80	2,58
Insumo		219 SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	1,0000000	30,00	30,00
Observação							
1 - Transcrição da composição C3995 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP5500357-M	Próprio	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC SERIE R, DN 100 X 50MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	114,94	114,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325000	29,76	6,91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325000	25,80	5,99
Insumo	301 SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	4,50	9,00
Insumo	296 SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	IN55-0088-24 Próprio		JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM	UN	1,0000000	87,17	87,17
Insumo	20078 SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1400000	23,81	3,33
Observação							
Essa composição tem como referência 104345 SINAPI 08/2024							
Composição	CP5500358	Próprio	LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORÇADA DN 50MM	UN	1,0000000	19,58	19,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1530000	25,80	3,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1530000	29,76	4,55
Insumo	122 SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	UN	0,0165000	57,70	0,95
Insumo	20083 SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	65,38	1,43
Insumo	43620 SBC		LUVA DE CORRER PVC ESGOTO REFORCADO SERIE R 50mm	UN	1,0000000	8,64	8,64
Insumo	38383 SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0510000	1,51	0,07
Observação							
Essa composição tem como referência 103996 SINAPI 08/2024							
Composição	CP1200692	Próprio	CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	29,76	1,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	25,80	1,16
Insumo	1189 SINAPI		CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,01	2,01
Insumo	20083 SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0055000	65,38	0,35
Insumo	119 SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0262500	7,50	0,19
Observação							
Essa composição é uma transcrição da C0692 SEINFRA/028							
Composição	CP0500041	Próprio	TUBO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DN= 20 MM	M	1,0000000	10,49	10,49
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	25,80	2,06
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	29,76	2,38
Insumo	M0025 SICRO		Adesivo plástico para tubos de PVC	kg	0,0006000	51,55	0,03
Insumo	9867 SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,6700000	3,61	6,02
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a C2624 da Seinfra							
Composição	CP5400345	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM	UN	1,0000000	14,11	14,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	29,76	4,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	25,03	3,50
Insumo	7504 SBC		BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x20mm	UN	1,0000000	4,90	4,90
Insumo	2036 ORSE		Solucão limpadora pvc	I	0,0130000	69,74	0,90
Insumo	138 ORSE		Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080000	72,41	0,65
Composição	CP121073	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	29,76	4,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	25,03	3,50
Insumo	812 SINAPI		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	138 ORSE		Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090000	72,41	0,65
Insumo	2036 ORSE		Solucão limpadora pvc	I	0,0130000	69,74	0,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 1073/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP224701210	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	UN	1,0000000	276,02	276,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	29,76	13,39
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,80	11,61
Insumo	4636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,6400000	0,35	0,22
Insumo	O.07.000.090518 CPOS/CDHU		VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO/FORJADO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	1,0000000	250,80	250,80
Observação							
1 - Transcrição da composição 4701210 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 187 - 09/2022							
Composição	CP5200285	Próprio	TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 200MM COM SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,0000000	129,66	129,66
Composição Auxiliar	90696 SINAPI		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	1,0000000	129,66	129,66
Composição	CP5200288	Próprio	TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 300MM COM SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,0000000	306,26	306,26
Composição Auxiliar	88246 SINAPI		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1308000	25,89	3,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1308000	25,03	3,27
Insumo	20078 SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0250000	23,81	0,59
Insumo	41932 SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	284,79	299,02
Composição	CP6101044-M	Próprio	MÓDULO PARA SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS E SOBRENADANTES (GRADEADOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	2.129,81	2.129,81
Insumo	IN61-0597-25 Próprio		MÓDULO PARA SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS E SOBRENADANTES (GRADEADOR)	UN	1,0000000	2.129,81	2.129,81
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição IT 39.05.0500 da tabela SCO (04/2025)							
Composição	CP6101045-M	Próprio	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 1.000 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.421,26	5.421,26
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Insumo	IN61-0598-25 Próprio		CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 1.000 L/H - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	5.393,48	5.393,48
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 11384 da tabela ORSE (03/2025)							
Composição	CP6101046-M	Próprio	MÓDULO MEDIDOR DE VAZÃO COM COLETA DE AMOSTRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.160,31	1.160,31
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Insumo	IN61-0599-25 Próprio		MÓDULO MEDIDOR DE VAZÃO COM COLETA DE AMOSTRA - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.132,53	1.132,53
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 11384 da tabela ORSE (03/2025)							
Composição	CP6101042-M	Próprio	TAMPA TIPO CÂMARA DE CALÇADA PARA MÓDULOS DO SISTEMA DE ÁGUA E ÓLEO 708X858X200MM - TRAFEGÁVEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA. REF.: ZEPPINI ECOFLEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.094,84	4.094,84
Composição Auxiliar	88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6647000	30,47	50,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3080000	25,03	32,73
Composição Auxiliar	88628 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0072000	682,10	4,91
Insumo	IN61-0595-25 Próprio		CÂMARA DE CALÇADA PARA MÓDULOS DO SISTEMA DE ÁGUA E ÓLEO 708X858X200MM - TRAFEGÁVEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA. REF.: ZEPPINI ECOFLEX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.006,48	4.006,48
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 101799 da tabela SINAPI (04/2025)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6101043-M Próprio	TAMPA TIPO CÂMARA DE CALÇADA PARA MÓDULOS DO SISTEMA DE ÁGUA E ÓLEO Ø28" - TRAFEGÁVEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA. REF.: ZEPPINI ECOFLEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.529,34	3.529,34
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9023000	25,03	22,58
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0281000	649,04	18,23
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1484000	30,47	34,99
Insumo		IN61-0596-25 Próprio	CÂMARA DE CALÇADA PARA MÓDULOS DO SISTEMA DE ÁGUA E ÓLEO Ø28" - TRAFEGÁVEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA. REF.: ZEPPINI ECOFLEX OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.453,54	3.453,54
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 98114 da tabela SINAPI (04/2025)							
Composição		CP5500221 Próprio	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 100X100X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE AREIA E BRITA	UN	1,0000000	996,86	996,86
Composição Auxiliar		97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0700000	2.857,82	200,04
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0560000	30,47	123,58
Composição Auxiliar		101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0500000	259,51	12,97
Composição Auxiliar		CP0200374 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	2,4000000	67,81	162,74
Composição Auxiliar		87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	2,4000000	7,78	18,67
Composição Auxiliar		101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0500000	529,82	26,49
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0280000	25,03	50,76
Composição Auxiliar		103323 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	2,4000000	66,14	158,73
Composição Auxiliar		CP1207795 Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	4,0000000	35,77	143,08
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	1,0080000	99,01	99,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP5500222 Próprio	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE AREIA E BRITA	UN	1,0000000	525,08	525,08
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4336000	30,47	74,15
Composição Auxiliar		87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,4400000	7,78	11,20
Composição Auxiliar		CP1207795 Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	2,4000000	35,77	85,84
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,4480000	99,01	44,35
Composição Auxiliar		CP0200374 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,4400000	67,81	97,64
Composição Auxiliar		103323 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,4400000	66,14	95,24
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2168000	25,03	30,45
Composição Auxiliar		101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0180000	259,51	4,67
Composição Auxiliar		97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0252000	2.857,82	72,01
Composição Auxiliar		101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0180000	529,82	9,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP5500220 Próprio	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 80X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE AREIA E BRITA	UN	1,0000000	748,60	748,60
Composição Auxiliar		101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0320000	259,51	8,30
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2448000	30,47	98,86
Composição Auxiliar		97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0448000	2.857,82	128,03
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6224000	25,03	40,60
Composição Auxiliar		CP1207795 Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	3,2000000	35,77	114,46
Composição Auxiliar		CP0200374 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	m²	1,9200000	67,81	130,19
Composição Auxiliar		87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1,9200000	7,78	14,93
Composição Auxiliar		103323 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,9200000	66,14	126,98
Composição Auxiliar		101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0320000	529,82	16,95
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,7000000	99,01	69,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe							
Composição		CP6101043 Próprio	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X 1,98 X 3,83 M - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UN	1,0000000	19.243,00	19.243,00
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	5,5860000	335,66	1.874,99
Composição Auxiliar		CP130407819 Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	446,8800000	13,45	6.010,53
Composição Auxiliar		92514 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	6,8940000	59,82	412,39
Composição Auxiliar		101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	6,8940000	3,58	24,68
Composição Auxiliar		CP1200115 Próprio	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m²	44,5896000	142,00	6.331,72
Composição Auxiliar		CP0800432 Próprio	COLCHÃO DE AREIA GROSSA	m³	3,0700000	144,16	442,57
Composição Auxiliar		94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	5,5860000	682,86	3.814,45
Composição Auxiliar		95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	6,8940000	48,11	331,67
Observação Medidas conforme projeto detalhamento Drenagem;							
Composição		CP0100903 Próprio	POÇO DE VISITA EXECUTADO COM TRÊS ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10M DOTADO DE TAMPAO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,60M EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400 PARA VIAS DE TRÁFEGO	UN	1,0000000	3.512,68	3.512,68
Composição Auxiliar		CP1073665 Próprio	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,0500000	101,54	106,61
Composição Auxiliar		96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 01/2024	m³	0,0570000	397,55	22,66
Composição Auxiliar		CP1096995 Próprio	REATERO MANUAL APLIOADO COM SOQUETE.	m²	1,2246000	60,03	73,51
Composição Auxiliar		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	18,5221000	2,75	50,93
Composição Auxiliar		101571 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	m²	5,1810000	33,82	175,22
Composição Auxiliar		CP110095 Próprio	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1,7662000	42,55	75,15
Composição Auxiliar		CP1072897 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,8522000	36,65	67,88
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	2,6494000	99,01	262,31
Composição Auxiliar		CP224915040 Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M	M	3,0000000	667,72	2.003,16
Insumo		6240 SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000000	675,25	675,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência ca caixa de inspeção para esgoto com tampa em ferro fundido							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5400147	Próprio	BARRA DE AÇO REDONDA 50mm², REF: (TEL-762)	UN	1,0000000	490,39	490,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	11197	ORSE	Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m	un	1,0000000	435,74	435,74
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10418 da ORSE out/2020							
Composição	CP5900065	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT EM AÇO GALVANIZADO, REF.: TEL-656	UN	1,0000000	78,82	78,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo	IN4329	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT PARA CONEXÃO DA BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADO, REF.: TEL-656 FAB.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	72,11	72,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12681/ORSE do ORSE (OUT/2022).							
Composição	CP5900067	Próprio	CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRINSERT E CABOS 16 A 70mm², REF.: TEL-630	UN	1,0000000	51,96	51,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo	IN4335	Próprio	CONECTOR ESTANHADO COM PINO M12 PARA ATERRINSERT E CABOS 16 A 70mm² (TEL-630), FAB.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	38,19	38,19
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 42.05.270 da CPOS (SET/2022).							
Composição	CP5500325	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO 95-95MM²	UN	1,0000000	55,94	55,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	P.19.000.048072	CPOS/CDHU	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115	un	1,0000000	18,32	18,32
Insumo	38468	SINAPI	ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U	UN	0,0100000	169,93	1,69
Insumo	P.19.000.048088	CPOS/CDHU	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²; REFERÊNCIA UTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0125000	118,28	1,47
Observação Essa composição tem como base 42.20.160 CPOS/2020							
Composição	CP0600938	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO 180X150X90MM, SOBREPOR COM TAMPA, COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO, POSSUI 4 TERMINAIS DE 16MM2 E 1 TERMINAL DE 50MM2, REF: TEL-902. TERMOTÉCNICA OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,0000000	284,83	284,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo	47862	IOSES	CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902	UN	1,0000000	269,30	269,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição09051/ORSE do ORSE (MARÇO/2023).							
Composição	CP111181	Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	1,0000000	44,37	44,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	11064	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	1,0500000	16,01	16,81
Observação 1 - Transcrição da composição C1181 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP31062106	Próprio	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" KIT DE VEDACAO IP54	UN	1,0000000	85,29	85,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Insumo	36452	SBC	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000000	28,40	28,40
Insumo	36434	SBC	KIT DE VEDACAO 1 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA	UN	1,0000000	21,05	21,05
Observação 1 - Transcrição da composição 062106 - Tabela SBC -02/2024							
Composição	CP5200322	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA 1" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	11,84	11,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	42,14	5,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	26,79	0,53
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Insumo	393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,6500000	3,51	2,28
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP224205440	Próprio	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	1,0000000	43,25	43,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	P.19.000.048002	CPOS/CDHU	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" X 3 M; REF. TEL 771 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	m	1,0375000	8,48	8,79
Observação 1 - Transcrição da composição 4205440 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP224205580	Próprio	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM2	UN	1,0000000	24,50	24,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Insumo	E.03.000.090617	CPOS/CDHU	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL316A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	P.19.000.044322	CPOS/CDHU	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM², REF. TEC 5135 TERMOTÉCNICA, PARAKLIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	5,44	5,44
Insumo	E.03.000.090618	CPOS/CDHU	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSZYWA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	E.03.000.090616	CPOS/CDHU	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXR11/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,80	0,80
Observação 1 - Transcrição da composição 4205580 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP5000136	Próprio	MINICAPTOR 7/8" x 1/8" x 300mm COM FIXADOR PARA SPDA	UN	1,0000000	80,63	80,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	10125	SBC	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL 5021	UN	1,0000000	46,76	46,76
Insumo	12411	ORSE	Minicaptor com base de fixação horizontal em aço galvanizado, h=60cm	un	1,0000000	12,80	12,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição CPOS 4201098 TAB 180							
Composição	CP224220160	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²	UN	1,0000000	55,94	55,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo	P.19.000.048088	CPOS/CDHU	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²; REFERÊNCIA UXA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0125000	118,28	1,47
Insumo	P.19.000.048072	CPOS/CDHU	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115	un	1,0000000	18,32	18,32
Insumo	38468	SINAPI	ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U	UN	0,0100000	169,93	1,69
Observação 1 - Transcrição da composição 4220160 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP224220100	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO 95-70MM² A 95-95MM²	UN	1,0000000	75,21	75,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	P.19.000.048082	CPOS/CDHU	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 95-70MM² A 95-95MM²; REFERÊNCIA UXA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0125000	110,55	1,38
Insumo	P.19.000.048073	CPOS/CDHU	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 A 250	un	1,0000000	38,59	38,59
Insumo	P.19.000.048075	CPOS/CDHU	ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0100000	78,76	0,78
Observação Essa composição tem como referência 42.20.100 CPOS 11/2018							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP5900157-M Próprio	TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO NATURAL TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 50MM² A 95MM². REF:TEL-5098 (SPDA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	26,99	26,99
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	42,14	6,32
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,79	4,01
Insumo		IN59-0011-24 Próprio	TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO NATURAL TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 50MM² A 95MM². REF:TEL-5098 (SPDA)	UN	1,0000000	16,66	16,66
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 39.10.240 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 195 - 06/2024.							
Composição		CP5900064 Próprio	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM	UN	1,0000000	18,65	18,65
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1264000	26,79	3,38
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1264000	42,14	5,32
Insumo		41425 SINAPI	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM	UN	1,0000000	9,95	9,95
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96989 da SINAPI (NOV/2022).							
Composição		CP224220130 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²	UN	1,0000000	76,78	76,78
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo		P.19.000.048073 CPOS/CDHU	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 A 250	un	1,0000000	38,59	38,59
Insumo		38468 SINAPI	ALICATE DE PRESSÃO 11" PARA SOLDA, TIPO U	UN	0,0100000	169,93	1,69
Insumo		P.19.000.048085 CPOS/CDHU	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²; REFERÊNCIA UXB DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0125000	163,44	2,04
Observação							
1 - Transição da composição 4220130 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição		CP224220230 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	1,0000000	56,14	56,14
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo		P.19.000.048072 CPOS/CDHU	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115	un	1,0000000	18,32	18,32
Insumo		P.19.000.048075 CPOS/CDHU	ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0100000	78,76	0,78
Insumo		P.19.000.048095 CPOS/CDHU	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGY DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	un	0,0125000	207,15	2,58
Observação							
1 - Transição da composição 4220230 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição		CP0201012 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	20,35	20,35
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	26,79	3,75
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	42,14	5,89
Insumo		4000 EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4"	UN	0,3700000	28,96	10,71
Observação							
1- Índices de mão de obra conforme composição 38.06.040-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição		CP0201013 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	24,35	24,35
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	26,79	4,28
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	42,14	6,74
Insumo		4752 EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1"	UN	0,3700000	36,04	13,33
Observação							
1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0011-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição		CP0201029 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 1.1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	30,97	30,97
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	42,14	7,58
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	26,79	4,82
Insumo		4753 EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1.1/4"	UN	0,3700000	50,19	18,57
Observação							
1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0012-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição		CP0800692 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	116,47	116,47
Composição Auxiliar		CP223822610 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	M	1,0000000	29,78	29,78
Composição Auxiliar		CP223821110 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	86,69	86,69
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0800628 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	208,23	208,23
Composição Auxiliar		CP223822620 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	1,0000000	50,71	50,71
Composição Auxiliar		CP223821310 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	157,52	157,52
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0800627 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	154,88	154,88
Composição Auxiliar		CP223822620 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	1,0000000	50,71	50,71
Composição Auxiliar		CP223821120 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	104,17	104,17
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0800631 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	276,40	276,40
Composição Auxiliar		CP223822640 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	M	1,0000000	85,85	85,85
Composição Auxiliar		CP223821330 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	190,55	190,55
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP223807300 Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	49,48	49,48
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Insumo		P.04.000.042290 CPOS/CDHU	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA	m	1,2500000	25,81	32,26
Observação							
1 - Transição da composição 3807300 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 185 - 03/2022							
Composição		CP0602203 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 3/4" X 1/2"	UN	1,0000000	13,27	13,27
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo		39920 SINAPI	BUCHA DE REDUÇAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	6,56	6,56
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00383/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição		CP1200383 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1" X 3/4"	UN	1,0000000	13,84	13,84
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo		39185 SINAPI	BUCHA DE REDUÇAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	7,13	7,13
Observação							
1 - Transição da composição 00383/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020							
Composição		CP0800100 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1 1/4" X 3/4"	UN	1,0000000	27,51	27,51
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo		39187 SINAPI	BUCHA DE REDUÇAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	20,80	20,80
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00383/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JAN/2020)							
Composição		CP31061462 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,0000000	242,79	242,79
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo		4948 SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	UN	1,0000000	139,40	139,40
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Transcrição da composição 061462 - Tabela SBC -03/2021							
Composição	CP0602206	Próprio	CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO	UN	1,0000000	53,60	53,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	42,14	27,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	26,79	17,41
Insumo	MATED-11877	SETOP	CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO (MONTAGEM: APARAFUSADA)(MATERIAL: AÇO CARBONO)(TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO)(TOMADA: NÃO INCLUSO)(PARAFUSOS: INCLUSOS)	un	1,0000000	8,80	8,80
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição ED-49462 do SETOP (ABRIL/2024).							
Composição	CP0200155	Próprio	CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	23,13	23,13
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	42,14	10,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	26,79	6,91
Insumo	38091 SINAPI		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,95	2,95
Insumo	1872 SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,40	2,40
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 058084 da SBC 09/18							
Composição	CP0200152	Próprio	CAIXA PASSAGEM PVC 4"x4" COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	40,86	40,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4330000	42,14	18,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4330000	26,79	11,60
Insumo	38095 SINAPI		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	6,24	6,24
Insumo	1873 SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,78	4,78
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 067002 da SBC 09/18							
Composição	CP31061460	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82	UN	1,0000000	145,38	145,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3810000	42,14	58,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3810000	26,79	36,99
Insumo	4950 SBC		CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 152x152x82 CEMAR	UN	1,0000000	50,20	50,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 061460 - Tabela SBC -10/2020							
Composição	CP31062100	Próprio	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54	UN	1,0000000	64,20	64,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Insumo	36431 SBC		CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000000	18,86	18,86
Insumo	36432 SBC		KIT DE VEDACAO 3/4 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA	UN	1,0000000	9,50	9,50
Observação							
1 - Transcrição da composição 062100 - Tabela SBC -02/2024							
Composição	CP0200924	Próprio	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	100,32	100,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6998000	42,14	29,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6998000	26,79	18,74
Composição Auxiliar	CP0602051	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	2,97	8,91
Insumo	23440 SBC		CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000000	43,19	43,19
Observação							
Índice da mão-de-obra conforme composição 95803 SINAPI-out/24							
Composição	CP0602049	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1" C/ TAMPA CEGA	UN	1,0000000	127,22	127,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Insumo	18025 SBC		TAMPA CEGA CONDULETE 4"x2"	UN	1,0000000	17,99	17,99
Insumo	3420 SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062106 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0602050	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1.1/4" C/ TAMPA CEGA	UN	1,0000000	131,86	131,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Composição Auxiliar	CP0602051	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MULTIPLO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,97	11,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Composição Auxiliar	CP0608076	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1.1/4"	UN	1,0000000	22,69	22,69
Insumo	IN06-0118-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO XPW, DN 40 MM, (1.1/4"), COM TAMPA, FABR.: WETZEL OU SIMILAR. MODELO: LINHA POLIWETZEL	UN	1,0000000	43,36	43,36
Insumo	18025 SBC		TAMPA CEGA CONDULETE 4"x2"	UN	1,0000000	17,99	17,99
Insumo	3420 SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062103 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP1209533	Próprio	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	15,12	15,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo	6913 ORSE		Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000000	1,70	1,70
Observação							
1 - Transcrição da composição 09533/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2022							
Composição	CP1200723	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	7,12	7,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	42,14	2,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	25,03	1,50
Insumo	2003 ORSE		Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	3,10	3,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 00723/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2018							
Composição	CP1200724	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	12,04	12,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	42,14	5,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,03	3,00
Insumo	2001 ORSE		Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	3,99	3,99
Observação							
1 - Transcrição da composição 00724/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2018							
Composição	CP1208636	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	12,55	12,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	42,14	5,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,03	3,00
Insumo	35753 SBC		ELETROCALHA - SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	UN	1,0000000	4,50	4,50
Observação							
1 - Transcrição da composição 08636/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2018							
Composição	CP223807130	Próprio	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	UN	1,0000000	14,07	14,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,79	4,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo	P.04.000.091220 CPOS/CDHU		SAÍDA LATERAL SIMPLES DE 3/4" PARA PERFILADO, REFERÊNCIA VL 2/3.00.00.33PZ DA VALEMAN, REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1,64	1,64
Observação							
1 - Transcrição da composição 3807130 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021							
Composição	CP5200321	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRACADERA METÁLICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	26,79	0,53
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	42,14	5,94
Insumo	400 SINAPI		ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,6500000	3,06	1,98
Insumo	39996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	11267 SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Insumo	39997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição		CP5200323 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 40MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA 1.1/4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	13,34	13,34
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	26,79	0,53
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	42,14	5,94
Insumo		395 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,6500000	5,82	3,78
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,6500000	1,33	0,86
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,6500000	0,33	0,21
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,6500000	1,42	0,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição		CP0602210 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 50X50MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS, FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	34,41	34,41
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo		13355 ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo		42624 SBC	PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo		4112 ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,0000000	3,75	7,50
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição		CP0602208 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 100X50MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS, FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	36,01	36,01
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Insumo		42624 SBC	PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Insumo		13355 ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo		3637 ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,0000000	4,55	9,10
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição		CP0602212 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 200X100MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS, FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	46,51	46,51
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Insumo		13355 ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo		3640 ORSE	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,0000000	9,80	19,60
Insumo		42624 SBC	PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição		CP0800235 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 100MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS, FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	16,41	16,41
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0540000	42,14	2,27
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	26,79	0,21
Insumo		2422 ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	0,4500000	9,83	4,42
Insumo		39028 SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,2000000	9,29	1,85
Insumo		4342 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	3,0000000	0,25	0,75
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	3,0000000	1,42	4,26
Insumo		11964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,0000000	2,65	2,65
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição		CP223926050 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	15,58	15,58
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	42,14	3,37
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	26,79	2,14
Insumo		P.08.000.043054 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	9,88	10,07
Observação 1 - Transição da composição 3926050 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926130 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	163,19	163,19
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo		P.08.000.043062 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	132,98	135,63
Observação 1 - Transição da composição 3926130 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926060 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	21,61	21,61
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	42,14	3,79
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	26,79	2,41
Insumo		P.08.000.043055 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	15,11	15,41
Observação 1 - Transição da composição 3926060 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223929111 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	5,47	5,47
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo		P.08.000.043033 CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	m	1,0200000	2,00	2,04
Observação 1 - Transição da composição 3929111 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926070 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	30,43	30,43
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,79	2,67
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo		P.08.000.043056 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	23,09	23,55
Observação 1 - Transição da composição 3926070 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926030 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	8,58	8,58
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	26,79	1,60
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	42,14	2,52
Insumo		P.08.000.043052 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	4,38	4,46

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Transcrição da composição 3926030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP223926090	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1,0000000	59,57	59,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo	P.08.000.043058	CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	44,91	45,80
Observação							
1 - Transcrição da composição 3926090 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP223926040	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1,0000000	11,22	11,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	42,14	2,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	26,79	1,87
Insumo	P.08.000.043053	CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	6,29	6,41
Observação							
1 - Transcrição da composição 3926040 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP223929113	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1,0000000	9,48	9,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	26,79	1,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	42,14	2,94
Insumo	P.08.000.043035	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	m	1,0200000	4,58	4,67
Observação							
1 - Transcrição da composição 3929113 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP29345	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 300 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	1,0000000	287,66	287,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1467000	26,79	3,93
Insumo	MATED-11794	SETOP	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFEXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO: CLASSE 5)SEÇÃO TRANSVERSAL: 300MM2)	m	1,0200000	277,72	283,27
Insumo	43825	SBC	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m VONDER	UN	0,0550000	8,39	0,46
Observação							
1 - Transcrição da composição ELE-CAB-345 - Tabela SETOP/SEINFRA-MG - 03/2022							
Composição	CP0602042	Próprio	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	113,15	113,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	13368	ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062870 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0602040	Próprio	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 3/4"	UN	1,0000000	159,39	159,39
Composição Auxiliar	CP0800337	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	22,63	90,52
Composição Auxiliar	CP1211816	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	1,0000000	12,13	12,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	IN61-0160-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 20 MM, (3/4"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	16,88	16,88
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	13368	ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062870 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0601895	Próprio	PAINEL PBT.B01.TE.007 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	51.344,07	51.344,07
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELEOTRÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0010-24	Próprio	PAINEL PBT.B01.TE.007 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR, MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	51.180,06	51.180,06
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601898	Próprio	QUADRO QAC.B01.TE.009 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.835,96	13.835,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0013-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.TE.009 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR, MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	13.767,03	13.767,03
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601899	Próprio	QUADRO QAC.B01.TE.014 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - CIRCULAÇÃO (AMBULATÓRIO) - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.693,59	10.693,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0014-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.TE.014 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - CIRCULAÇÃO (AMBULATÓRIO) - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR, MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	10.624,66	10.624,66
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601894	Próprio	QUADRO QLT.B01.TE.008 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.126,91	8.126,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0009-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.TE.008 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR, MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	7.989,05	7.989,05
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601897	Próprio	QUADRO QLT.B01.TE.013 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - CIRCULAÇÃO (AMBULATÓRIO) - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.598,92	9.598,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0012-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.TE.013 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - CIRCULAÇÃO (AMBULATÓRIO) - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR, MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.461,06	9.461,06
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601896	Próprio	QUADRO QNB.B01.TE.010 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.919,36	1.919,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0011-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.TE.010 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - TÉRREO - TÉCNICA 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.850,43	1.850,43
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602207-M	Próprio	ARANDELA LINEAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, 21W, TENSÃO 100 ~ 240 VAC, 2700 K, IRC >90, 120°, IP 20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 4153.S - SERENA	UN	1,0000000	778,79	778,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0237-24	Próprio	ARANDELA LINEAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, 21W, TENSÃO NOMINAL 100 ~ 240 VAC, 2700 K, IRC >90, FACHO 120°, IP 20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 4153.S - SERENA	UN	1,0000000	709,86	709,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 060123 do SBC (AGOSTO/2024).							
Composição	CP0602199-M	Próprio	BALIZADOR DE SOBREPOR EM POLICARBONATO, 100-240V, FACHO 70°, IRC>0,80, TEMP. 3000K, FLUXO LUMINOSO > 100 LM, IP65. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH21728BR/30 - WALL MICRO	UN	1,0000000	228,77	228,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	14707	ORSE	Balizador de sobrepor na parede, bivolt, potência 2w, branco, 80lm, ref. STH8750/30, linha Neu 2 da Stella ou similar	un	1,0000000	159,84	159,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 060631 do SBC (AGOSTO/2024).							
Composição	CP0602193-M	Próprio	FITA LED, 19W/M, 24V, IRC: >97, 3000K, 2100 L/M/M, TEMPERATURA: - 10°C ~ 40°C. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL21836/30	M	1,0000000	121,51	121,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1289000	26,79	3,45
Insumo	IN06-0230-24	Próprio	FITA LED, 19W/M, TENSÃO 24V, IRC: >97, 3000K, FLUXO LUMINOSO 2100 L/M/M, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10°C ~ 40°C. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL21836/30	M	1,0200000	115,75	118,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 1201001009 da AGESUL-MS (JUNHO/2024).							
Composição	CP0602194-M	Próprio	FONTE 24V ECO 200W P/ FITA LED, TENSÃO (E): 100-240V, TENSÃO (S): 24V, CORRENTE (E): 2A (127V) / 1,2A (220V), CORRENTE (S): 8,3A, 200W, FATOR DE POTÊNCIA: >0,92, TEMP. OPERAÇÃO: -10°C ~ 40°C, IP20. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL22650.	UN	1,0000000	434,76	434,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Insumo	IN06-0231-24	Próprio	FONTE 24V ECO 200W, TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V, TENSÃO DE SAÍDA: 24V, CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 2A (127V) / 1,2A (220V), CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 8,3A, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 200W, FATOR DE POTÊNCIA: >0,92, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ 40°C, PROTEÇÃO: IP20. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL22650.	UN	1,0000000	420,99	420,99
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 060563 do SBC (AGOSTO/2024).							
Composição	CP0201043-M	Próprio	LUMINÁRIA PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO LINEAR SEM ABA (1M) REF: JAZZ ACS.9001 FAB: INTERLIGHT OU SIMILAR. COM FITA LED 24V COR 4000K	UN	1,0000000	978,63	978,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3094000	42,14	13,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1289000	26,79	3,45
Insumo	IN06-0231-24	Próprio	FONTE 24V ECO 200W, TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V, TENSÃO DE SAÍDA: 24V, CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 2A (127V) / 1,2A (220V), CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 8,3A, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 200W, FATOR DE POTÊNCIA: >0,92, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ 40°C, PROTEÇÃO: IP20. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL22650.	UN	1,0000000	420,99	420,99
Insumo	IN02-0052-25	Próprio	LUMINÁRIA PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO SEM ABA - 1M, REF: JAZZ ACS.9001 FAB: INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	440,60	440,60
Insumo	IN02-0054-25	Próprio	FITA LED IRC 97 4000K 19W/M 24V-REF: STL21836/40 FAB: STELLA OU SIMILAR	M	1,0000000	100,56	100,56
Observação Coeficientes conforme composição 1201001010 - AGESUL/MS - 01/2025							
Composição	CP0201045-M	Próprio	LUMINÁRIA PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO LINEAR SEM ABA (2M) REF: JAZZ ACS.9002 FAB: INTERLIGHT OU SIMILAR. COM FITA LED 24V COR 4000K	UN	1,0000000	1.381,72	1.381,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6188000	42,14	26,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2578000	26,79	6,90
Insumo	IN02-0053-25	Próprio	LUMINÁRIA PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO SEM ABA - 2M, REF: JAZZ ACS.9002 FAB: INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	726,64	726,64
Insumo	IN06-0231-24	Próprio	FONTE 24V ECO 200W, TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V, TENSÃO DE SAÍDA: 24V, CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 2A (127V) / 1,2A (220V), CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 8,3A, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 200W, FATOR DE POTÊNCIA: >0,92, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ 40°C, PROTEÇÃO: IP20. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL22650.	UN	1,0000000	420,99	420,99
Insumo	IN02-0054-25	Próprio	FITA LED IRC 97 4000K 19W/M 24V-REF: STL21836/40 FAB: STELLA OU SIMILAR	M	2,0000000	100,56	201,12
Observação Coeficientes conforme composição 1201001010 - AGESUL/MS - 01/2025, multiplicados por dois, pois o perfil é 2m e os coeficientes estão para 1m.							
Composição	CP6101056-M	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE RETANGULAR LED 19W, 220V - 4000K. CORPO ALUM. ACAB. TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA BRANCO MICROTEXT., IP 20. TEMP. 0 A 50°C. 97°. REF.: PD77-P1500840BC. FAB.: LUMICENTER OU SIMILAR	UN	1,0000000	895,92	895,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN61-0604-25	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE RETANGULAR LED 19W, 220V - 4000K. CORPO ALUM. ACAB. TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA BRANCO MICROTEXT., IP 20. TEMP. 0 A 50°C, 97°. REF.: PD77-P1500840BC. FAB.: LUMICENTER OU SIMILAR	UN	1,0000000	758,06	758,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4805 da SEINFRA-CB (TAB-28).							
Composição	CP0602097-M	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 18,5W, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO APLICADOS SOBRE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, DRIVER MULTITENSÃO NÃO DIMERIZÁVEL C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXO THD, TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC>80, IP20 NO CORPO E IP54 NA PARTE FRONTAL, FLUXO LUMINOSO 1780LM, FACHO 92°. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF83-E2000840	UN	1,0000000	315,82	315,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0163-24	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 18,5W, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO APLICADOS SOBRE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, DRIVER MULTITENSÃO NÃO DIMERIZÁVEL C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXO THD, TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC>80, IP20 NO CORPO E IP54 NA PARTE FRONTAL, FLUXO LUMINOSO 1780LM, FACHO 92°. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF83-E2000840	UN	1,0000000	248,65	248,65
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12971/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0602091-M	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 4 LÂMPADAS LED T8 10W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM TINTA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CAA01-E416	UN	1,0000000	442,58	442,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,3000000	0,73	0,21
Insumo	IN06-0157-24	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 4 LÂMPADAS LED T8 10W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM TINTA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CAA01-E416	UN	1,0000000	373,44	373,44
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência a composição 060588 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição		CP0602095-M	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 4 LÂMPADAS LED T8 9W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM TINTA NA COR BRANCO MICROTEXTURIZADO, DIFUSOR TRANSPARENTE. FAB.: LUMICENTER OU SIMILAR. TÉCNICO. MODELO: CHT10-E416	UN	1,0000000	437,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Insumo	IN06-0161-24	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 4 LÂMPADAS LED T8 9W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM TINTA NA COR BRANCO MICROTEXTURIZADO, DIFUSOR TRANSPARENTE. FAB.: LUMICENTER OU SIMILAR. TÉCNICO. MODELO: CHT10-E416	UN	1,0000000	334,07	334,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C4803 da SEINFRA (TAB-28)							
Composição		CP0602200-M	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR LED 8,5W, CORPO ALUM. C/ TINTA BRANCA MICROTEXT., REFLETOR FRIS. ALUM. C/ PINTURA PRETO FOSCO, DIFUSOR TRANSL. (LEITOSO) RECUADO, 4000K, TEMPER. 0 A 50°C, 66º, IP20. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF39-S10700840	UN	1,0000000	530,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo	IN06-0235-24	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR LED 8,5W, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO COM TINTA BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FRISADO EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETO FOSCO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO (LEITOSO) RECUADO, 4000K, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50°C, FACHO 66º, IP20. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF39-S10700840	UN	1,0000000	427,20	427,20
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C4945 da SEINFRA-CE (TAB-28).							
Composição		CP0602093-M	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO). FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CHT01-S232	UN	1,0000000	429,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0159-24	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO). FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CHT01-S232	UN	1,0000000	360,58	360,58
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	0,73	0,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 060301 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição		CP0602100-M	Próprio	LUMINÁRIA RETANGULAR HERMÉTICA DE SOBREPOR C/ LED APLICADO SOBRE PLACA DE CIRCUITO 52,5W, TEMP. COR 4000K, IRC >80, IP66, FLUXO LUMINOSO 6880LM, TEMP. DE OPERAÇÃO - 20°C A 50°C, TENSÃO DE ENTRADA 100 A 250V, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO). FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: LHT24-S6000840	UN	1,0000000	917,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0166-24	Próprio	LUMINÁRIA RETANGULAR HERMÉTICA DE SOBREPOR C/ LED APLICADO SOBRE PLACA DE CIRCUITO 52,5W, TEMP. COR 4000K, IRC >80, IP66, FLUXO LUMINOSO 6880LM, TEMP. DE OPERAÇÃO - 20°C A 50°C, TENSÃO DE ENTRADA 100 A 250V, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO). FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: LHT24-S6000840	UN	1,0000000	848,41	848,41
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	0,73	0,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 060301 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição		CP0602197-M	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, C/ ABA, CORPO ALUM. EXTRUDADO, PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXT., C=2,00 M, 48V, IP20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	638,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	26,79	4,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	42,14	15,36
Insumo	IN06-0226-24	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, COM ABA, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO, COMPRIMENTO=2,00 M, 48V, IP20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	619,48	619,48
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97584 do SINAPI (JULHO/2024).							
Composição		CP0602090-M	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA PARA ÁREAS EXTERNAS, COM FOTOCÉLULA, PIR 270º, 18 M, IP55, FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO	UN	1,0000000	64,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5644000	42,14	23,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2352000	26,79	6,30
Insumo	IN06-0156-24	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA PARA ÁREAS EXTERNAS, COM FOTOCÉLULA, DETECÇÃO PIR 270º, ALCANCE 18 M, IP55, SENSOR MULTIOBJETIVA COM CABEÇA DIRECIONAL, CONTROLE DE COMUTação (3 FIOS COM NEUTRO), CONSUMO EM ESPERA 0,7 W, FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO. FABR.: LEGRAND OU SIMILAR. MODELO: 489 33.	UN	1,0000000	34,23	34,23
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97595 do SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP31067100	Próprio	SENSOR PRESENCIA INFRAVERMELHO ALCANCE 12M INTELBRAS	UN	1,0000000	234,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	42,14	96,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	42,14	96,92
Insumo	202062	SBC	SENSOR DE PRESENCIA INFRAVERMELHO ALCANCE 12M PASSIVO- IVP 3000 CF INTELBRAS	UN	1,0000000	40,70	40,70
Observação							
1 - Transição da composição 067100 - Tabela SBC -03/2024							
Composição		CP1211749	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"). TIPO SEALTUBO	M	1,0000000	15,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo	2504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500000	8,84	9,28
Observação							
1 - Transição da composição 11749/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição		CP0602204-M	Próprio	CANALETA DE ALUMÍNIO DUPLA TIPO "D" 25MM, ACABAMENTO BRANCO C/ TAMPA ITALIANA CURVA LISA. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA STANDARD - DT 12241.00	M	1,0000000	338,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6480000	26,79	17,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6880000	42,14	28,14
Insumo	IN4132	Próprio	TAMPA CURVA LISA PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO BRANCO. DIMENSÕES: 73MM (L) X 1,50MM (H). FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA ITALIANA - DT 15240.00	M	1,0500000	160,66	168,69
Insumo	46124	SBC	CANALETA ALUMÍNIO DUPLA "D" 25mm BRANCO DT12241.00 DUTOTEC	M	1,0500000	118,85	124,79
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062016 do SBC (AGOSTO/2024).							
Composição		CP0800680	Próprio	ADAPTADOR EM TERMOPLÁSTICO ABS INJETADO P/ 3 ELETRODUTOS DE 1" PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA, LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	40,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560000	42,14	2,35
Insumo	IN2547	Próprio	ADAPTADOR EM TERMOPLÁSTICO ABS INJETADO P/ 3 ELETRODUTOS DE 1" PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA, REF.: DT-48040.00 ABS, LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR	UN	1,0000000	38,16	38,16
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11303/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JAN/2021).							
Composição		CP31059127	Próprio	CAIXA DERIVACAO TIPO T 1X1 PRF 25 BRANCO DT-52440-00 DUTOTEC	UN	1,0000000	186,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	26,79	34,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	42,14	53,72
Insumo	3557	SBC	CAIXA DE DERIVACAO TIPO T 1X1 PRF 25 BRANCO DT-52440-00 DUTOTEC	UN	1,0000000	98,53	98,53
Observação							
1 - Transição da composição 059127 - Tabela SBC -08/2024							
Composição		CP0602041	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 3/4" C/ TAMPA CEGA	UN	1,0000000	173,46
Composição Auxiliar		CP1211816	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	1,0000000	12,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
Composição Auxiliar		CP0800337	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	22,63	90,52
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Insumo		IN61-0160-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 20 MM, (3/4"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	16,88	16,88
Insumo		3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo		18025	SBC	TAMPA CEGA CONDULETE 4"x2"	UN	1,0000000	17,99	17,99
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 062100 da SBC (MARÇO/2024)								
Composição		CP223926020	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	6,59	6,59
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo		P.08.000.043051	CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMACA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	3,10	3,16
Observação								
1 - Transição da composição 3926020 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021								
Composição		CP223929112	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	7,41	7,41
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	42,14	2,52
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	26,79	1,60
Insumo		MATED-11807	SETOP	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM2)	m	1,0200000	3,23	3,29
Observação								
1 - Transição da composição 3929112 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021								
Composição		CP0602044	Próprio	CONJUNTO MONTADO 2 TOMADAS 2P+T, 10 A/250V, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA EM ALUMÍNIO 4" X 4"	UN	1,0000000	154,18	154,18
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Insumo		31134	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMÍNIO DUPLA 4"x4" PPS 460 WETZEL	UN	1,0000000	22,62	22,62
Insumo		9101	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	2,0000000	52,00	104,00
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 067225 da SBC (MARÇO/2024)								
Composição		CP0600910	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ-45, 8 FIOS, CAT.6, SOMENTE MÓDULO PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	1,0000000	99,58	99,58
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	26,79	7,76
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	42,14	12,22
Insumo		12113	ORSE	Módulo para tomada ij-45 cat.6	un	2,0000000	39,80	79,60
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição C4794 da SEINFRA (TAB-26).								
Composição		CP0601907	Próprio	QUADRO QAC.B01.P1.025 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20.775,50	20.775,50
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN06-0022-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.P1.025 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	20.706,57	20.706,57
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).								
Composição		CP0601908	Próprio	QUADRO QDT.B01.P1.029 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.120,64	8.120,64
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0023-24	Próprio	QUADRO QDT.B01.P1.029 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	8.051,71	8.051,71
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).								
Composição		CP0601906	Próprio	QUADRO QLT.B01.P1.024 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.118,27	13.118,27
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo		IN06-0021-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.P1.024 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.980,41	12.980,41
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).								
Composição		CP0601909	Próprio	QUADRO QNB.B01.P1.026 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.045,12	4.045,12
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0024-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.P1.026 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 1º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.976,19	3.976,19
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).								
Composição		CP0602096-M	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR LED 70,5W, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO C/ TINTA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR ALUMÍNIO EM ALTO BRILHO DIFUSOR TRANSLÚCIDO (LEITOSO) RECUADO, C/ DRIVER MULTITENSÃO (100 A 250V) INCLUSO, IP67. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF42-S8000840BC	UN	1,0000000	1.421,60	1.421,60
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo		20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0100000	14,67	0,14
Insumo		IN06-0162-24	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR LED 70,5W, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO C/ TINTA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR ALUMÍNIO EM ALTO BRILHO DIFUSOR TRANSLÚCIDO (LEITOSO) RECUADO, C/ DRIVER MULTITENSÃO (100 A 250V) INCLUSO, IP67. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EF42-S8000840BC	UN	1,0000000	1.400,79	1.400,79
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 41.31.087 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).								
Composição		CP0602188-M	Próprio	LUMINÁRIA LINEAR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO BRANCO, 10W, 48V, IRC>0,90, 2700K, IP40. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: DO-IT DIFUSA LP - 5112.S	UN	1,0000000	263,11	263,11
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	26,79	4,06
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	42,14	15,36
Insumo		IN06-0224-24	Próprio	LUMINÁRIA LINEAR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO BRANCO, POTÊNCIA 10W, TENSÃO 48V, IRC>0,90, TEMPERATURA DE COR 2700K, IP40. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: DO-IT DIFUSA LP - 5112.S	UN	1,0000000	243,69	243,69
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97584 do SINAPI (JULHO/2024).								
Composição		CP0602189-M	Próprio	MINI PROJETO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO BRANCO MICROTEXTURIZADO, 6W, 48V, FACHO 12º, IRC>0,95, 440 LM, 2700K, IP40. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: DO-IT MINIMAL LP - 5176.FE.S.RL	UN	1,0000000	331,32	331,32
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo		IN06-0225-24	Próprio	MINI PROJETO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO BRANCO MICROTEXTURIZADO, POTÊNCIA 6W, TENSÃO 48V, FACHO 12º, IRC>0,95, FLUXO LUMINOSO 440 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K, IP40. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: DO-IT MINIMAL LP - 5176.FE.S.RL	UN	1,0000000	297,74	297,74

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 13155 do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição	CP0602191-M	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, C/ ABA, CORPO ALUM. EXTRUDADO, PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXT., C=2,00 M, 48V, IP20, C/ CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO (MODELO: ACS.6002). FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	759,92	759,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	26,79	4,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	42,14	15,36
Insumo	IN06-0228-24	Próprio	CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL DO IT. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.6002	UN	1,0000000	121,02	121,02
Insumo	IN06-0226-24	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, COM ABA, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO, COMPRIMENTO=2,00 M, 48V, IP20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	619,48	619,48
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97584 do SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602190-M	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, C/ ABA, CORPO ALUM. EXTRUDADO, PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXT., C=2,00 M, 48V, IP20, C/ CONECTOR DE DERIVAÇÃO (MODELO: ACS.6001). FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	759,92	759,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	42,14	15,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	26,79	4,06
Insumo	IN06-0226-24	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, COM ABA, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO, COMPRIMENTO=2,00 M, 48V, IP20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5192	UN	1,0000000	619,48	619,48
Insumo	IN06-0227-24	Próprio	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA PERFIL DO IT. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.6001	UN	1,0000000	121,02	121,02
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97584 do SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602192-M	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, C/ ABA, CORPO ALUM. EXTRUDADO, PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXT., C=3,00 M, 48V, IP20, C/ CONECTOR DE DERIVAÇÃO (MODELO: ACS.6001). FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5193	UN	1,0000000	1.076,16	1.076,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645000	42,14	15,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519000	26,79	4,06
Insumo	IN06-0229-24	Próprio	PERFIL DO-IT LP EMBUTIDO, COM ABA, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO, COMPRIMENTO=3,00 M, 48V, IP20. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.5193	UN	1,0000000	935,72	935,72
Insumo	IN06-0227-24	Próprio	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA PERFIL DO IT. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: ACS.6001	UN	1,0000000	121,02	121,02
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97584 do SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602104-M	Próprio	PROJETOR DE PISO 8W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE + LENTE PMMA DE ALTA TRASMITÂNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, IP 67, IK10, TEMPERATURA DE COR 2700K, TENSÃO NOMINAL 90-240V/60HZ, FACHO 10°, IRC >80, FLUXO LUMINOSO 400 LM, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 3649.FE.S	UN	1,0000000	432,75	432,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo	302	SBC	LUMINÁRIA - EMBUTIDO DE SOLO FOCCO 10W STELLA STH7707/30 LED 10W 3000K 30 BIVOLT PRETO IP67	UN	1,0000000	332,00	332,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10749/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP6101055-M	Próprio	DRIVER PARA PERFIL DO IT LP. TENSÃO DE ENTRADA 90-240V, SAÍDA 48VDC. IP 20, 90W. FP>0,9 - REF.: ACS.6003 - INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	926,27	926,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM	M	0,1000000	2,00	0,20
Insumo	IN61-0603-25	Próprio	DRIVER PARA PERFIL DO IT LP. TENSÃO DE ENTRADA 90-240V, SAÍDA 48VDC. IP 20, 90W, FP>0,9 - REF.: ACS.6003 - INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	857,14	857,14
Observação 1 - Esta composição tem como referência 060814 da tabela SBC (07/2025)							
Composição	CP0201030	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 2" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	44,55	44,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Insumo	4001	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 2"	UN	0,3700000	73,88	27,33
Observação 1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0014-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição	CP0600882	Próprio	COLUNA PLUS STANDARD H=3,00M, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.648,26	2.648,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2310000	26,79	59,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9130000	42,14	80,61
Insumo	14677	ORSE	Coluna plus standard 3.0 metros preto da Dutotec ou similar	un	1,0000000	2.507,89	2.507,89
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 063045 do SBC (AGO/2020).							
Composição	CP31062104	Próprio	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 2" COM KIT DE VEDACAO IP54	UN	1,0000000	155,58	155,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Insumo	36453	SBC	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 2" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000000	63,84	63,84
Insumo	36438	SBC	KIT DE VEDACAO 2 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA	UN	1,0000000	55,90	55,90
Observação 1 - Transcrição da composição 062104 - Tabela SBC -02/2024							
Composição	CP0602202	Próprio	FLANGE 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,0000000	16,52	16,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	4105	ORSE	Flange 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000000	3,10	3,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12964/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição	CP31063755	Próprio	FLANGE PARA ELETROCALHA 50X50	UN	1,0000000	28,10	28,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo	47531	SBC	FLANGE PARA ELETROCALHA 50X50	UN	1,0000000	7,43	7,43
Observação 1 - Transcrição da composição 063755 - Tabela SBC -08/2024							
Composição	CP5200325	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 63MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA METÁLICA 2" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	11,12	11,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	42,14	5,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	26,79	0,48
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,4180000	0,33	0,13
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,4180000	1,33	0,55
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,4180000	1,42	0,59
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,4180000	6,72	2,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP0602177	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE	M	1,0000000	33,79	33,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0855000	26,79	2,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3763000	42,14	15,85

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		397 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,6667000	8,66	14,43
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,7500000	0,70	1,22
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 do SINAPI (JUNHO/2024).							
Composição	CP0601920	Próprio	PAINEL PNB.B01.P2.032 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	7.743,74	7.743,74
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0035-24	Próprio	PAINEL PNB.B01.P2.032 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	7.579,73	7.579,73
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601919	Próprio	QUADRO QAC.B01.P2.031 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	17.664,00	17.664,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0034-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.P2.031 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	17.595,07	17.595,07
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601918	Próprio	QUADRO QDT.B01.P2.070 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.197,10	4.197,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0033-24	Próprio	QUADRO QDT.B01.P2.070 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.128,17	4.128,17
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601916	Próprio	QUADRO QLT.B01.P2.030 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.580,62	12.580,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0031-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.P2.030 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.442,76	12.442,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601917	Próprio	QUADRO QNB.B01.P2.033 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.967,04	3.967,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0032-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.P2.033 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 2º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.898,11	3.898,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602196-M	Próprio	FITA LED, 5W/M, TENSÃO 220V, IRC: >70, 3000K, FATOR DE POTÊNCIA: >0.92, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH7822/30	M	1,0000000	31,15	31,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1289000	26,79	3,45
Insumo	IN06-0233-24	Próprio	FITA LED, 5W/M, TENSÃO 220V, IRC: >70, 3000K, FATOR DE POTÊNCIA: >0.92, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH7822/30	M	1,0200000	27,16	27,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 1201001009 do AGESUL-MS (JUNHO/2024).							
Composição	CP0602195-M	Próprio	PROJETOR DE PISO C/ CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, ACAB. PRETO MICROTEXT., VIDRO TEMP. TRANSP., LENTE PMMA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, 8W, TENSÃO 90-240V, IRC >90, 2700 K, IP67. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: FLAT OUT 3650.MA.S	UN	1,0000000	650,57	650,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo	IN06-0232-24	Próprio	PROJETOR DE PISO COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, LENTE PMMA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, POTÊNCIA 8W, TENSÃO 90-240V, IRC >90, 2700 K, IP67. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: FLAT OUT 3650.MA.S	UN	1,0000000	549,82	549,82
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10749/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição	CP0601962	Próprio	QUADRO QAC.B01.P3.073 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.459,19	18.459,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0077-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.P3.073 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	18.390,26	18.390,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601959	Próprio	QUADRO QDT.B01.P3.071 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.444,14	9.444,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0074-24	Próprio	QUADRO QDT.B01.P3.071 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.375,21	9.375,21
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601960	Próprio	QUADRO QLT.B01.P3.072 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.360,36	10.360,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0075-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.P3.072 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	10.222,50	10.222,50
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601961	Próprio	QUADRO QNB.B01.P3.074 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.905,61	1.905,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0076-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.P3.074 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 3º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.836,68	1.836,68
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602094-M	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR P/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO NA COR BRANCA MICROTETRIZADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, DIFUSOR C/ PROTEÇÃO FRONTAL EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO C/ BORRACHA P/ VEDAÇÃO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CHT02-E232	UN	1,0000000	892,09	892,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	0,73	0,07
Insumo	IN06-0160-24	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR P/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO NA COR BRANCA MICROTETRIZADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, DIFUSOR C/ PROTEÇÃO FRONTAL EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO C/ BORRACHA P/ VEDAÇÃO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: CHT02-E232	UN	1,0000000	823,09	823,09
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 060301 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP6100400	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO. DN 15 MM (1/2"). TIPO SEALTUBO	m	1,0000000	14,33	14,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,79	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo	3819	ORSE	Tubo metálico flexível d=1/2" (ref.sealtubo ou similar)	m	1,0500000	7,10	7,45
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11749 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição	CP0601965	Próprio	QUADRO QAC.B01.P4.077 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.734,80	18.734,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0080-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.P4.077 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	18.665,87	18.665,87
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601963	Próprio	QUADRO QDT.B01.P4.075 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.151,10	4.151,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0078-24	Próprio	QUADRO QDT.B01.P4.075 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.082,17	4.082,17
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601964	Próprio	QUADRO QLT.B01.P4.076 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.272,41	10.272,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0079-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.P4.076 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	10.134,55	10.134,55
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601966	Próprio	QUADRO QNB.B01.P4.078 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.905,61	1.905,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0081-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.P4.078 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 4º PAVIMENTO - TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.836,68	1.836,68
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0800099	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1 1/4" X 1"	UN	1,0000000	26,56	26,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo	39188	SINAPI	BUCHA DE REDUÇAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	19,85	19,85
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 00383/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JAN/2020)							
Composição	CP0602045	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A (2 TECLAS) EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	120,35	120,35
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	13368	ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em aluminio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Insumo	38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	8,35	16,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 062871 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0601968	Próprio	QUADRO QAC.B01.P5.080 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.158,66	9.158,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0083-24	Próprio	QUADRO QAC.B01.P5.080 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.089,73	9.089,73
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601971	Próprio	QUADRO QBM.B01.P5.083 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.541,83	5.541,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0086-24	Próprio	QUADRO QBM.B01.P5.083 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.472,90	5.472,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601972	Próprio	QUADRO QBM.B01.P5.084 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.967,05	6.967,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0087-24	Próprio	QUADRO QBM.B01.P5.084 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	6.898,12	6.898,12
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601970	Próprio	QUADRO QDF.B01.P5.082 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.739,34	4.739,34
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0085-24	Próprio	QUADRO QDF.B01.P5.082 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.670,41	4.670,41
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601967	Próprio	QUADRO QLT.B01.P5.079 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.030,08	9.030,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0082-24	Próprio	QUADRO QLT.B01.P5.079 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	8.892,22	8.892,22
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601969	Próprio	QUADRO QNB.B01.P5.081 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.860,84	1.860,84
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0084-24	Próprio	QUADRO QNB.B01.P5.081 - B01-BLOCO ENSINO E GESTÃO - 5º PAVIMENTO - LOBBY - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.791,91	1.791,91
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602098-M	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARADELA P/ 1 LÂMPADA BULBO LED (E-27) 11W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EX02-S1E27	UN	1,0000000	152,27	152,27
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518000	42,14	23,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299000	26,79	6,15
Insumo	IN06-0164-24	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARADELA P/ 1 LÂMPADA BULBO LED (E-27) 11W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: EX02-S1E27	UN	1,0000000	122,87	122,87
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97607 do SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0602105-M	Próprio	PROJETOR DE PISO 6W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE + LENTE PMMA DE ALTA TRASMITÂNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 12V/60HZ, FACHO 60°, IRC >90, FLUXO LUMINOSO 415 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 3649-12V.MA-S	UN	1,0000000	465,29	465,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo	IN06-0171-24	Próprio	PROJETOR DE PISO 6W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE + LENTE PMMA DE ALTA TRASMITÂNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 12V/60HZ, FACHO 60°, IRC >90, FLUXO LUMINOSO 415 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 3649-12V.MA-S	UN	1,0000000	364,54	364,54
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10749/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0201028	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 1.1/2" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	35,98	35,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	42,14	8,84
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	26,79	5,62
Insumo	4754 EMOP		ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1.1/2"	UN	0,3700000	58,18	21,52
Observação 1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0013-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição	CP31062103	Próprio	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2" COM KIT DE VEDACAO IP54	UN	1,0000000	128,94	128,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,79	13,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	42,14	21,91
Insumo	36437 SBC		KIT DE VEDACAO 1.1/2 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA	UN	1,0000000	37,15	37,15
Insumo	36435 SBC		CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000000	55,95	55,95
Observação 1 - Transcrição da composição 062103 - Tabela SBC -02/2024							
Composição	CP1200725	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,03	3,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	42,14	5,05
Insumo	2000 ORSE		Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	5,50	5,50
Observação 1 - Transcrição da composição 00725/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP5200324	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	10,84	10,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	42,14	5,47
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	26,79	0,48
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,4180000	1,33	0,55
Insumo	394 SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,4180000	6,04	2,52
Insumo	39996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	11267 SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	UN	0,4180000	1,42	0,59
Insumo	39997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,4180000	0,33	0,13
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP0602047	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A (1 TECLA) EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	112,00	112,00
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Insumo	3420 SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	38112 SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	8,35	8,35
Insumo	13368 ORSE		Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 062871 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0601462	Próprio	CANALETA DE ALUMÍNIO SIMPLES 25MM, ACABAMENTO BRANCO, DIMENSÕES: 73MM (L) X 25MM (H) C/ TAMPA CURVA LISA. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA STANDARD - DT 11140.00.	M	1,0000000	331,09	331,09

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN4130 Próprio	CANALETA DE ALUMÍNIO SIMPLES 25MM, ACABAMENTO BRANCO, DIMENSÕES: 73MM (L) X 25MM (H). FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA STANDARD - DT 11140.00.	M	1,0000000	101,50	101,50
Insumo		IN4132 Próprio	TAMPA CURVA LISA PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO BRANCO. DIMENSÕES: 73MM (L) X 1,50MM (H). FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA ITALIANA - DT 15240.00	M	1,0000000	160,66	160,66
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160030005 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0800722 Próprio	TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, EM PORTA EQUIPAMENTO TERMOPLÁSTICO ABS. COR BRANCA. LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR	UN	1,0000000	142,74	142,74
Composição Auxiliar		92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	58,42	58,42
Composição Auxiliar		CP1212769 Próprio	TAMPA CEGA PARA 01 MÓDULO DE TOMADA, PARA MOPOST, REF.: 149-141, DA MOPA OU SIMILAR.	UN	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar		CP0600880 Próprio	PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	66,72	66,72
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0300066 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO. DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"). TIPO SEALTUBO	M	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo		2501 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM. DN = 1", TIPO SEALTUBO	M	1,0500000	11,59	12,16
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 11749/ORSE							
Composição		CP223929114 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	13,18	13,18
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	42,14	3,37
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	26,79	2,14
Insumo		P.08.000.043036 CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	m	1,0200000	7,52	7,67
Observação 1 - Transcrição da composição 3929114 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP1203801 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C	M	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	42,14	6,32
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Insumo		979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,0200000	14,33	14,61
Observação 1 - Transcrição da composição 03801/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2022							
Composição		CP0602089 Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 200 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	218,57	218,57
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo		36817 SBC	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 16 200x100mm	M	1,2500000	158,32	197,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 38.12.086 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP223812086 Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	239,17	239,17
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo		P.04.000.065641 CPOS/CDHU	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 300 X 100 MM, REF. MOPA OU EQUIVALENTE	m	1,2500000	174,80	218,50
Observação 1 - Transcrição da composição 3812086 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição		CP1200760 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	16,37	16,37
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	42,14	6,32
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Insumo		2002 ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1,0000000	6,30	6,30
Observação 1 - Transcrição da composição 00760/ORSE - Tabela ORSE/SE - 03/2019							
Composição		CP0602211 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 100X100MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS. FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	37,91	37,91
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Insumo		13355 ORSE	Aruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo		3638 ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,0000000	5,50	11,00
Insumo		42624 SBC	PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição		CP223926120 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	133,72	133,72
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	42,14	14,74
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	26,79	9,37
Insumo		P.08.000.043061 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	107,47	109,61
Observação 1 - Transcrição da composição 3926120 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926140 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	194,86	194,86
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	26,79	12,05
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	42,14	18,96
Insumo		P.08.000.043063 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	160,64	163,85
Observação 1 - Transcrição da composição 3926140 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926080 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	42,75	42,75
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,79	4,01
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	42,14	6,32
Insumo		P.08.000.043057 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	31,79	32,42
Observação 1 - Transcrição da composição 3926080 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926100 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	81,17	81,17
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Insumo		P.08.000.043059 CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	62,70	63,95
Observação 1 - Transcrição da composição 3926100 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição		CP223926110 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	107,14	107,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	P.08.000.043060	CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 95 MM²; ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA, REF. CABOS AFUMEX PRYSMIAN; ATEXSIL SIL; TOXFREE CONDUSPAR OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	84,78	86,47
Observação 1 - Transcrição da composição 3926110 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP0602046	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A (3 TECLAS) EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	128,70	128,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	3420 SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	38112 SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	3,0000000	8,35	25,05
Insumo	13368 ORSE		Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 062871 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0602048	Próprio	TOMADA DUPLA 2P+T 10A/250V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	122,65	122,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição Auxiliar	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Insumo	13368 ORSE		Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Insumo	3420 SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	38101 SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	9,50	19,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 062870 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0601925	Próprio	PAINEL PBT.B02.P2.038 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.727,40	18.727,40
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0040-24	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.038 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	18.563,39	18.563,39
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601927	Próprio	PAINEL PBT.B02.P2.040 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	16.459,31	16.459,31
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0042-24	Próprio	PAINEL PBT.B02.P2.040 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	16.295,30	16.295,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601926	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.039 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.108,13	10.108,13
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0041-24	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.039 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.944,12	9.944,12
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601928	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.041 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.096,60	13.096,60
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0043-24	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.041 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.932,59	12.932,59
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601957	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.088 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE NOBREAK - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14.187,16	14.187,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0072-24	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.088 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE NOBREAK - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	14.023,15	14.023,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601958	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.089 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE NOBREAK - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	25.360,97	25.360,97
Composição Auxiliar	88266 SINAPI		ELEOTROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0073-24	Próprio	PAINEL PNB.B02.P2.089 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE NOBREAK - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	25.196,96	25.196,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601929	Próprio	QUADRO QAC.B02.P2.042 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.592,02	18.592,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0044-24	Próprio	QUADRO QAC.B02.P2.042 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	18.523,09	18.523,09
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601930	Próprio	QUADRO QAC.B02.P2.043 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.885,42	10.885,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0045-24	Próprio	QUADRO QAC.B02.P2.043 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	10.816,49	10.816,49
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601935	Próprio	QUADRO QBM.B02.P2.019 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - PAV. TÉCNICO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.513,04	8.513,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0050-24	Próprio	QUADRO QBM.B02.P2.019 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - PAV. TÉCNICO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	8.444,11	8.444,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601934	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.047 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.705,37	2.705,37
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0049-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.047 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.636,44	2.636,44
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601939	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.049 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.227,36	5.227,36
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0054-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.049 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.158,43	5.158,43
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601938	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.051 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	7.336,76	7.336,76
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0053-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.051 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	7.267,83	7.267,83
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601945	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.057 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.494,38	3.494,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0060-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.057 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.425,45	3.425,45
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601947	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.059 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.765,65	3.765,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0062-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.059 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.696,72	3.696,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601949	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.061 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.324,65	5.324,65
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0064-24	Próprio	QUADRO QDT.B02.P2.061 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.255,72	5.255,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601931	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.044 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.065,70	9.065,70
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0046-24	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.044 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	8.927,84	8.927,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601932	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.045 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E instalação	UN	1,0000000	10.041,94	10.041,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0047-24	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.045 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.904,08	9.904,08
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601956	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.068 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.973,86	9.973,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0071-24	Próprio	QUADRO QLT.B02.P2.068 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.836,00	9.836,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601933	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.046 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.563,19	2.563,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0048-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.046 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.494,26	2.494,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601936	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.048 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.565,90	4.565,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0051-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.048 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.496,97	4.496,97
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601937	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.050 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.915,81	1.915,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0052-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.050 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.846,88	1.846,88
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601940	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.052 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.708,40	3.708,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0055-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.052 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.639,47	3.639,47
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601941	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.053 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.467,57	3.467,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0056-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.053 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.398,64	3.398,64
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601942	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.054 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.338,87	4.338,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0057-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.054 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.269,94	4.269,94
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601943	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.055 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.215,23	4.215,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0058-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.055 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.146,30	4.146,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601944	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.056 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.383,63	2.383,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0059-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.056 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.314,70	2.314,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601946	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.058 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.701,40	3.701,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0061-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.058 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.632,47	3.632,47
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601948	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.060 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.826,36	1.826,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0063-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.060 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.757,43	1.757,43
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601950	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.062 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.898,98	5.898,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0065-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.062 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.830,05	5.830,05
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601951	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.063 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.543,11	3.543,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0066-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.063 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.474,18	3.474,18
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601952	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.064 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.469,15	2.469,15
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0067-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.064 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.400,22	2.400,22
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601953	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.065 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.328,30	6.328,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0068-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.065 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	6.259,37	6.259,37
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601955	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.066 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.701,40	3.701,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0070-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.066 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.632,47	3.632,47
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601954	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.067 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.299,75	4.299,75
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0069-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P2.067 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 2º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.230,82	4.230,82
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0201016	Próprio	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 60 KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	120.086,52	120.086,52
Insumo	P.17.000.050215 CPOS/CDHU		SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA TRIFÁSICO ON LINE, DE 60 KVA (220/127V), AUTOMACÃO 15 MINUTOS	un	1,0000000	120.086,52	120.086,52
Composição	CP0201017	Próprio	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 60 KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	191,44	191,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Observação 1 - Transcrição da composição 6906210 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021							
Composição	CP0201018	Próprio	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 80 KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	145.681,00	145.681,00
Insumo	P.17.000.050218 CPOS/CDHU		SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA TRIFÁSICO ON LINE, DE 80 KVA (220/127V), AUTOMACÃO 15 MINUTOS	un	1,0000000	145.681,00	145.681,00
Composição	CP0201019	Próprio	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 80 KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	191,44	191,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Observação 1 - Transcrição da composição 6906220 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição	CP0800626	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	201,29	201,29
Composição Auxiliar	CP223822630	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM	M	1,0000000	81,37	81,37
Composição Auxiliar	CP223821130	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	119,92	119,92
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602034	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	223,07	223,07
Composição Auxiliar	CP223821140	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	137,22	137,22
Composição Auxiliar	CP223822640	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	M	1,0000000	85,85	85,85
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP19150180981-0	Próprio	ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,0000000	17,77	17,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	12327 EMOP		ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1,0000000	4,35	4,35
Observação 1 - Transcrição da composição 150180981-0 - Tabela EMOP - RJ -06/2024							
Composição	CP0602213	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 150X50MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS. FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	40,31	40,31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Insumo	39997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Insumo	13355 ORSE		Arruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo	42624 SBC		PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo	39996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo	3639 ORSE		Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,0000000	6,70	13,40
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição	CP0602209	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA HORIZONTAL, COM SUPORTE VERTICAL 200X50MM, VERGALHÃO DE 1/4" E ACESSÓRIOS. FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE	M	1,0000000	41,31	41,31
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183000	42,14	0,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0733000	26,79	1,96
Insumo	13682 ORSE		Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,0000000	7,20	14,40
Insumo	39996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,2000000	4,42	5,30
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,33	5,32
Insumo	13355 ORSE		Arruela de pressão 1/4"	un	10,0000000	0,05	0,50
Insumo	39997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	10,0000000	0,33	3,30
Insumo	42624 SBC		PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAPA 14	UN	2,0000000	4,88	9,76
Observação 1 - A mão de obra desta CPU tem como referência a composição ED-19507 do SETOP (ABRIL/2024) e os índices de todos os insumos tem como referência o projeto							
Composição	CP0601973	Próprio	PAINEL PBT.B02.P5.086 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34.413,04	34.413,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Insumo		IN06-0088-24	PAINEL PBT.B02.P5.086 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	34.249,03	34.249,03
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição		CP0601974 Próprio	PAINEL PNB.B02.P5.087 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.869,28	5.869,28
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Insumo		IN06-0089-24	PAINEL PNB.B02.P5.087 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL NO-BREAK, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.705,27	5.705,27
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição		CP0601977 Próprio	QUADRO QAC.B02.P5.090 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.600,25	12.600,25
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN06-0092-24	QUADRO QAC.B02.P5.090 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.531,32	12.531,32
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601976 Próprio	QUADRO QBM.B02.P5.085 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - PAV. TÉCNICO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.210,53	4.210,53
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0091-24	QUADRO QBM.B02.P5.085 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - PAV. TÉCNICO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.141,60	4.141,60
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601975 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.069 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.680,09	3.680,09
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0090-24	QUADRO QDF.B02.P5.069 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.611,16	3.611,16
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601990 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.103 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	150.082,03	150.082,03
Insumo		IN06-0105-24	QUADRO QDF.B02.P5.103 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	150.082,03	150.082,03
Composição		CP0201058 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.103 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	68,93	68,93
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601991 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.104 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	195.834,26	195.834,26
Insumo		IN06-0106-24	QUADRO QDF.B02.P5.104 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	195.834,26	195.834,26
Composição		CP0201059 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.104 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	68,93	68,93
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601992 Próprio	QUADRO QDF.B02.P5.105 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	19.512,20	19.512,20
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN06-0107-24	QUADRO QDF.B02.P5.105 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	19.443,27	19.443,27
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601981 Próprio	QUADRO QDT.B02.P5.094 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.619,25	2.619,25
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0096-24	QUADRO QDT.B02.P5.094 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.550,32	2.550,32
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601983 Próprio	QUADRO QDT.B02.P5.096 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.180,20	4.180,20
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0098-24	QUADRO QDT.B02.P5.096 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.111,27	4.111,27
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601985 Próprio	QUADRO QDT.B02.P5.098 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.164,78	5.164,78
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0100-24	QUADRO QDT.B02.P5.098 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	5.095,85	5.095,85

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	Fonte	Descrição	UNI	Índice	Preço Unit	Preço Total
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601978	Próprio	QUADRO QLT.B02.P5.091 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.932,55	9.932,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0093-24	Próprio	QUADRO QLT.B02.P5.091 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.794,69	9.794,69
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601980	Próprio	QUADRO QLT.B02.P5.093 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.012,81	10.012,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0095-24	Próprio	QUADRO QLT.B02.P5.093 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.874,95	9.874,95
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601979	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.092 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.507,14	2.507,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0094-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.092 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.438,21	2.438,21
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601982	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.095 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.096,95	2.096,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0097-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.095 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.028,02	2.028,02
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601984	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.097 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.860,84	1.860,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0099-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.097 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.791,91	1.791,91
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601986	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.099 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.430,24	4.430,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0101-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.099 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.361,31	4.361,31
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601987	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.100 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.292,63	4.292,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0102-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.100 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 01 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.223,70	4.223,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601988	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.101 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.520,86	4.520,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0103-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.101 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	4.451,93	4.451,93
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601989	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.102 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.923,02	6.923,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0104-24	Próprio	QUADRO QNB.B02.P5.102 - B02-BLOCO LABORATÓRIO - 5º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS 02 - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	6.854,09	6.854,09
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602205	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1,1/2" X 3/4"	UN	1,0000000	30,31	30,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	25,03	1,25
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo	39189 SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	26,96	26,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11974/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição	CP5200359	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBO HORIZONTAL DIÂMETRO DE 50MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 2", TIPO U, FIXADO NO PISO	M	1,0000000	6,15	6,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	29,76	3,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	25,80	0,46
Insumo	39142 SINAPI		ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	0,4180000	3,58	1,49
Insumo	7583 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,8360000	0,41	0,34
Observação 1 - Esta CPU tem como base a composição 91180 da tabela SINAPI de abr/2021, adicionando a bucha com parafuso para fixação da abraçadeira							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100705 Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADO DIRETAMENTE NO PISO	M	1,0000000	21,60	21,60
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2780000	29,76	8,27
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0632000	25,80	1,63
Insumo		395 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,7857000	5,82	10,39
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,8750000	0,70	1,31
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI - AGO/2024.							
Composição		C752 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	12,43	12,43
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	26,79	2,73
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	42,14	4,29
Insumo		2674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,28	5,36
Insumo		43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0018000	30,00	0,05
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91867, renomeando-a p/ executado em piso no SINAPI.							
Composição		CP0201032 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 4" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	115,59	115,59
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	42,14	14,74
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	26,79	9,37
Insumo		4003 EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 4"	UN	0,3700000	247,25	91,48
Observação 1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0017-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição		CP223812090 Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 400 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	312,18	312,18
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo		P.04.000.065649 CPOS/CDHU	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 400 X 100 MM, REF. 156-0400-F DA MOPA OU EQUIVALENTE	m	1,2500000	233,21	291,51
Observação 1 - Transcrição da composição 3812090 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023							
Composição		CP110630 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm	UN	1,0000000	264,30	264,30
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo		39774 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,0000000	126,44	126,44
Observação 1 - Transcrição da composição C0630 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0800686 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, TIPO X, COM OU SEM ROSCA, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	413,10	413,10
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5971000	42,14	25,16
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5971000	26,79	15,99
Insumo		P.07.000.045056 CPOS/CDHU	CONDULETE DE 4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	371,55	371,55
Insumo		11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95803 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição		CP0602223 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE	M	1,0000000	35,64	35,64
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4024000	42,14	16,95
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0915000	26,79	2,45
Insumo		399 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,2346000	12,43	15,34
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,2963000	0,70	0,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (JULHO/2024).							
Composição		CP0601903 Próprio	QUADRO QAC.B03.TE.016 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14.455,51	14.455,51
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN06-0018-24 Próprio	QUADRO QAC.B03.TE.016 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	14.386,58	14.386,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601900 Próprio	QUADRO QDG.B03.TE.002 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - CASA ETE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.966,43	9.966,43
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0015-24 Próprio	QUADRO QDG.B03.TE.002 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - CASA ETE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.897,50	9.897,50
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601901 Próprio	QUADRO QDG.B03.TE.003 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - CÂMARA FRIA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.942,19	9.942,19
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0016-24 Próprio	QUADRO QDG.B03.TE.003 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - CÂMARA FRIA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.873,26	9.873,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0601902 Próprio	QUADRO QLT.B03.TE.015 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.827,01	12.827,01
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo		IN06-0017-24 Próprio	QUADRO QLT.B03.TE.015 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - TÉRREO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.689,15	12.689,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição		CP0602106-M Próprio	PROJETOR DE PISO 25W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE + LENTE PMMA DE ALTA TRANSMITÂNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 90~240V, FACHO 10°, IRC >90, FLUXO LUMINOSO 1520 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 3653.FE.S	UN	1,0000000	1.339,24	1.339,24
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN06-0172-24	Próprio	PROJETOR DE PISO 25W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE + LENTE PMMA DE ALTA TRANSMITÂNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER, IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 90~240V, FACHO 10°, IRC >90, FLUXO LUMINOSO 1620 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K, ACABAMENTO PRETO MICROTEXTURIZADO. FABR.: INTERLIGHT OU SIMILAR. MODELO: 3653.FE.S	UN	1,0000000	1.238,49	1.238,49
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10749/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024)							
Composição	CP0602215-M	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY), EM COBRE, 2500A A 40°C, (AAA) - 3L+N+PE (4P), 1000 V, 60 Hz. FABR.: MEGABARRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M	1,0000000	11.520,47	11.520,47
Insumo	IN06-0238-24	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY), EM COBRE, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE 2500A A 40°C, (AAA) - 3L+N+PE (4P), TENSÃO OPERACIONAL NOMINAL DE 1000 V, 60 Hz. FABR.: MEGABARRE OU SIMILAR.	M	1,0000000	11.520,47	11.520,47
Composição	CP0201060	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY), EM COBRE, 2500A A 40°C, (AAA) - 3L+N+PE (4P), 1000 V, 60 Hz. FABR.: MEGABARRE OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1422000	42,14	5,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1422000	26,79	3,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97369 da SINAPI-04/2025							
Composição	CP1212489	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4"REF.MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	35,99	35,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	42,14	6,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Insumo	13317	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar)	un	1,0000000	25,92	25,92
Observação 1 - Transcrição da composição 12489/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2021							
Composição	CP6100182	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 110MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRACADEIRA METÁLICA 4" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	14,60	14,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	26,79	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	42,14	7,03
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,3790000	1,33	0,50
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,3790000	1,42	0,53
Insumo	399	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,3790000	12,43	4,71
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,3790000	0,33	0,12
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (SET/2023), substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP0601913	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.021 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	171.166,86	171.166,86
Insumo	IN06-0028-24	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.021 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-1/2). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO E POWER (IP41). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	171.166,86	171.166,86
Composição	CP0201061	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.021 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601914	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.022 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	238.733,98	238.733,98
Insumo	IN06-0029-24	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.022 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-1/2). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO E POWER (IP41). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	238.733,98	238.733,98
Composição	CP0201062	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.022 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601915	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.023 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	167.043,21	167.043,21
Insumo	IN06-0030-24	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.023 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO, AUTOPORTANTE, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-1/2). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO E POWER (IP41). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	167.043,21	167.043,21
Composição	CP0201063	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.023 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601922	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.035 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	901.972,53	901.972,53
Insumo	IN06-0037-24	Próprio	QUADRO QDF.B03.P2.035 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - DEPÓSITO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	901.972,53	901.972,53
Composição	CP0201064	Próprio	PAINEL PBT.B03.P1.035 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SALA DE PAINÉIS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602032	Próprio	PAINEL PMT.B03.P1.020 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SUBESTAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	500.459,70	500.459,70
Insumo	IN06-0112-24	Próprio	PAINEL PMT.B03.P1.024 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SUBESTAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL GERAL DE MÉDIA TENSÃO C/ CÉLULA DE ENTRADA DE CABOS GAM2 375MM (X1), CÉLULA DE DISJUNÇÃO E TRANSIÇÃO DM1-DC 750MM (X1), CÉLULA DE TRANSIÇÃO GBM 375MM (X1) E CÉLULAS DISJUNTORAS COM TPS E SAÍDA POR CABOS DM1 750MM (X3) - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	500.459,70	500.459,70
Composição	CP0201065	Próprio	PAINEL PMT.B03.P1.020 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - SUBESTAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601911	Próprio	QUADRO QAC.B03.P1.028 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	22.934,41	22.934,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN06-0026-24	Próprio	QUADRO QAC.B03.P1.028 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	22.865,48	22.865,48

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	Fonte	Descrição	UNI	Índice	Preço Unit	Preço Total
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601912	Próprio	QUADRO QLT.B03.P1.027 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.920,71	9.920,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0027-24	Próprio	QUADRO QLT.B03.P1.027 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.782,85	9.782,85
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601910	Próprio	QUADRO QNB.B03.P1.017 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.384,93	3.384,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0025-24	Próprio	QUADRO QNB.B03.P1.017 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 1º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	3.316,00	3.316,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602030	Próprio	ATENUADOR DE RUÍDO PARA GERADOR 75DB(A) A 1,50M DE DISTÂNCIA.	UN	1,0000000	20.187,67	20.187,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	42,14	147,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Insumo	IN06-0110-24	Próprio	ATENUADOR DE RUÍDO PARA GERADOR 75DB(A) A 1,50M DE DISTÂNCIA	UN	1,0000000	20.000,00	20.000,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160140012 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0201020-M	Próprio	GRUPO GERADOR, A DIESEL, STANDBY, 1270KW/1588KVA, ABERTO, TENSÃO 380/220V, 60Hz, MOTOR G/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO P/ ALTA TEMPERATURA AMBIENTE, ALTERNADOR CLASSE H. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: C1250D6-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.562.500,00	1.562.500,00
Insumo	IN06-0111-24	Próprio	GRUPO GERADOR DE ENERGIA, A DIESEL, OPERAÇÃO EM STANDBY (CONFORME NORMA ISO 8528), 1270KW/1588KVA, TIPO ABERTO, TENSÃO 380/220V, FREQUÊNCIA 60Hz. MOTOR COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA AMBIENTE. ALTERNADOR COM SISTEMA DE ISOLAÇÃO CLASSE H. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: C1250D6.	UN	1,0000000	1.562.500,00	1.562.500,00
Composição	CP0201021	Próprio	GRUPO GERADOR, A DIESEL, STANDBY, 1270KW/1588KVA, ABERTO, TENSÃO 380/220V, 60Hz, MOTOR G/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO P/ ALTA TEMPERATURA AMBIENTE, ALTERNADOR CLASSE H. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: C1250D6-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8.486,80	8.486,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,0000000	42,14	2.949,80
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,0000000	52,31	3.661,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,0000000	26,79	1.875,30
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4062 da SEINFRA (TAB-28)							
Composição	CP0201022-M	Próprio	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1500KVA, A SECO, IP-21, CLASSE 15KV, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 0,38KV, 60HZ, FATOR K=4. FABR.: WEG OU SIMILAR-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	201.242,71	201.242,71
Insumo	IN06-0109-24	Próprio	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1500KVA, ISOLADO A SECO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-21, CLASSE 15KV, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 0,38KV, FREQUÊNCIA 60Hz, FATOR K=4, GRUPO DE LIGAÇÃO DYN1, IMPEDÂNCIA 6%, CLASSE TÉRMICA F (155°C), FABR.: WEG OU SIMILAR.	UN	1,0000000	201.242,71	201.242,71
Composição	CP0201023	Próprio	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1500KVA, A SECO, IP-21, CLASSE 15KV, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 0,38KV, 60HZ, FATOR K=4. FABR.: WEG OU SIMILAR-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.206,84	2.206,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	42,14	674,24
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	52,31	418,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	26,79	857,28
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG	h	1,0000000	256,84	256,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 36.09.070 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP223812100	Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 600 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	365,07	365,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo	P.04.000.065650	CPOS/CDHU	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 600 X 100 MM, REF. 156-0600-F DA MOPA OU EQUIVALENTE	m	1,2500000	275,52	344,40
Observação 1 - Transcrição da composição 3812100 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023							
Composição	CP1212964	Próprio	FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	4107	ORSE	Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000000	4,10	4,10
Observação 1 - Transcrição da composição 12964/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2024							
Composição	CP0601924	Próprio	QUADRO QAC.B03.P2.036 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	824.368,88	824.368,88
Insumo	IN06-0039-24	Próprio	QUADRO QAC.B03.P2.036 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-1/2). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO E POWER (IP41). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	824.368,88	824.368,88
Composição	CP0201066	Próprio	QUADRO QAC.B03.P2.036 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - SALA DE QUADROS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	68,93	68,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601923	Próprio	QUADRO QDF.B03.P2.037 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.576,51	2.576,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0038-24	Próprio	QUADRO QDF.B03.P2.037 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	2.507,58	2.507,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601921	Próprio	QUADRO QLT.B03.P2.034 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.772,23	9.772,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo	IN06-0036-24	Próprio	QUADRO QLT.B03.P2.034 - B03-BLOCO APOIO LOGÍSTICO - 2º PAVIMENTO - CIRCULAÇÃO - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	9.634,37	9.634,37
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602214	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 2" X 1.1/4"	UN	1,0000000	50,91	50,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	25,03	1,25

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	39194	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	47,56	47,56
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11973/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição	CP0300072	Próprio	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,0000000	65,40	65,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	26,79	21,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	42,14	33,71
Insumo	39247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,0000000	10,26	10,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a CPU 73798/3 SINAPI							
Composição	CP110628	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	1,0000000	112,91	112,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	26,79	33,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	42,14	52,67
Insumo	39771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000000	26,76	26,76
Observação 1 - Transcrição da composição C0628 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP0100400	Próprio	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA METÁLICA 4x4"	UN	1,0000000	113,22	113,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49
Insumo	9101	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,0000000	52,00	52,00
Insumo	235	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 4"x4" BAIXA EM ALUMINIO STAMPLAC	UN	1,0000000	14,21	14,21
Observação 1 - Esta CPU tem como referência na 00780/ORSE.							
Composição	CP0601874	Próprio	QUADRO QDG.B04.TE.004 - B04-GUARITA PRINCIPAL - TÉRREO - GUARITA VISITANTE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.460,08	18.460,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0006-24	Próprio	QUADRO QDG.B04.TE.004 - B04-GUARITA PRINCIPAL - TÉRREO - GUARITA VISITANTE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	18.391,15	18.391,15
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601892	Próprio	QUADRO QNB.B04.TE.005 - B04-GUARITA PRINCIPAL - TÉRREO - GUARITA VISITANTE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.932,01	1.932,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0007-24	Próprio	QUADRO QNB.B04.TE.005 - B04-GUARITA PRINCIPAL - TÉRREO - GUARITA VISITANTE - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	1.863,08	1.863,08
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0602099-M	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 75W, CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC>80, IP20 NO CORPO E IP65 NA PARTE FRONTAL. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: LHB11-E1M840FA	UN	1,0000000	409,99	409,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo	IN06-0165-24	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 75W, CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC>80, IP20 NO CORPO E IP65 NA PARTE FRONTAL. FABR.: LUMICENTER OU SIMILAR. MODELO: LHB11-E1M840FA	UN	1,0000000	306,60	306,60
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4809 da SEINFRA (TAB-28)							
Composição	CP0602103-M	Próprio	LUMINÁRIA ESPETO EM ALUMÍNIO, TENSÃO 100-240V, FACHO 25º, IRC>0,80, FLUXO LUMINOSO 450 LM, TEMPERATURA DE COR 3000K, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH7703/30 - FOCCO	UN	1,0000000	349,49	349,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	42,14	33,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	25,03	20,02
Insumo	IN06-0169-24	Próprio	LUMINÁRIA ESPETO EM ALUMÍNIO, TENSÃO 100-240V, FACHO 25º, IRC>0,80, FLUXO LUMINOSO 450 LM, TEMPERATURA DE COR 3000K, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH7703/30 - FOCCO	UN	1,0000000	295,76	295,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10351/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0602076	Próprio	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	294,53	294,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340000	26,79	27,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340000	42,14	43,57
Insumo	1062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	223,26	223,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 100557 do SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0602033	Próprio	PAINEL PMT.B05.TE.001 - B05-GUARITA SERVIÇOS - TÉRREO - CABINE DE ENTRADA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	188.438,46	188.438,46
Insumo	IN06-0113-24	Próprio	PAINEL PMT.B05.TE.001 - B05-GUARITA SERVIÇOS - TÉRREO - CABINE DE ENTRADA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - PAINEL GERAL DE MEDIA TENSÃO C/ CÉLULA DE ENTRADA DE CABOS GAM2 375MM (X1), CÉLULA DE MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO GBC-B 750MM (X1) E CÉLULA DISJUNTORA COM TPS E SAÍDA POR CABOS DM1 750MM (X1) - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	188.438,46	188.438,46
Composição	CP0201067	Próprio	PAINEL PMT.B05.TE.001 - B05-GUARITA SERVIÇOS - TÉRREO - CABINE DE ENTRADA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,01	164,01
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 37.06.014 do CPOS (TAB 192 - DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601893	Próprio	QUADRO QDG.B05.TE.006 - B05-GUARITA SERVIÇOS - TÉRREO - GUARITA SERVIÇOS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.986,87	12.986,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0008-24	Próprio	QUADRO QDG.B05.TE.006 - B05-GUARITA SERVIÇOS - TÉRREO - GUARITA SERVIÇOS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3), FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	12.917,94	12.917,94
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0800700	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO INJETADO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO LL, COM ROSCA BSP, DN 20 MM (3/4"), REF.: NECL110E-02B. FAB.: NUTSTEEL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	110,69	110,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	42,14	20,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	26,79	13,30
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	IN2540	Próprio	CONDULETE INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO LL, ROSCA BSP, BITOLA Ø3/4, REF.: NECL110E-02B. FAB.: NUTSTEEL OU SIMILAR	UN	1,0000000	76,06	76,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95801 da SINAPI (JAN/2021).							
Composição	CP0602053	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO INJETADO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO LR, COM ROSCA BSP, DN 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	98,19	98,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154000	42,14	13,29

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154000	26,79	8,44
Insumo	IN06-0119-24	Próprio	CONDULETE INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO LR, ROSCA BSP, BITOLA Ø3/4, FABR.: NUTSTELL OU SIMILAR. MODELO: NECL110E-02B	UN	1,0000000	76,06	76,06
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95787 da SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP5600043	Próprio	CONDULETE PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO. TIPO TB, ROSCA BSP, BITOLA Ø1". REF.: NECL110TB03N. FAB.: NUTSTEEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	120,30	120,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	42,14	20,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	26,79	13,30
Insumo	IN4155	Próprio	CONDULETE PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. TIPO TB, ROSCA BSP, BITOLA Ø1". REF.: NECL110TB03N. FABR.: NUTSTEEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	85,67	85,67
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95801 da SINAPI (JAN/2021).							
Composição	CP0800701	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO INJETADO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO T, COM ROSCA BSP, DN 20 MM (3/4"), REF.: MXCA15 MELFLEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	110,69	110,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	42,14	20,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000	26,79	13,30
Insumo	IN2541	Próprio	CONDULETE INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, TIPO T, ROSCA BSP, BITOLA Ø3/4". REF.: MXCA15 MELFLEX OU SIMILAR	UN	1,0000000	76,06	76,06
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95801 da SINAPI (JAN/2021).							
Composição	CP0602109-M	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ ATMOSFERA EXPLOSIVA C/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM POLIÉSTER REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. FABR.: TUCANO OU SIMILAR. MODELO: SÉRIE 600 - 96548218	UN	1,0000000	1.459,92	1.459,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo	IN06-0175-24	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ ATMOSFERA EXPLOSIVA C/ 2 LÂMPADAS LED T8 18W, CORPO EM POLIÉSTER REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. FABR.: TUCANO OU SIMILAR. MODELO: SÉRIE 600 - 96548218	UN	1,0000000	1.392,75	1.392,75
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12368/ORSE da ORSE (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0800703	Próprio	BOTOEIRA MODULAR COMUTADORA PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, REF.: MXP1480C101 MELFLEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.152,40	1.152,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	IN2543	Próprio	BOTOEIRA MODULAR PARA COMUTÇÃO, APLICAÇÃO EM ATMOSFERA EXPLOSIVA. MONTADO EM CAIXA DE LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BAIXOS TEORES DE FERRO E COBRE, REF.: MEX245 MELFLEX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.117,54	1.117,54
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C0465 da SEINFRA 26.1							
Composição	CP0602226-M	Próprio	SPOT C/ CANOPLA EM ALUMÍNIO DE LED 7W, 100-240V, 25º IRC>0,80, 450 LM, 3000K, IP65. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STH7701/30 - FOCCO	UN	1,0000000	34,94	34,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226000	26,79	8,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226000	42,14	13,59
Insumo	1812	SBC	LUMINÁRIA - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO 7W	UN	1,0000000	12,71	12,71
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 071688 da AGETOP-GO (ABRIL/2024).							
Composição	CP0601905	Próprio	QUADRO QAC.B12.TE.012 - B12-RESTAURANTE - TÉRREO - ÁREA DE MESAS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	17.832,90	17.832,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0020-24	Próprio	QUADRO QAC.B12.TE.012 - B12-RESTAURANTE - TÉRREO - ÁREA DE MESAS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	17.763,97	17.763,97
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP0601904	Próprio	QUADRO QLT.B12.TE.011 - B12-RESTAURANTE - TÉRREO - ÁREA DE MESAS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.092,60	18.092,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN06-0019-24	Próprio	QUADRO QLT.B12.TE.011 - B12-RESTAURANTE - TÉRREO - ÁREA DE MESAS - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	17.954,74	17.954,74
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110073 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	C712	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	42,14	5,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	26,79	3,37
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0020000	30,00	0,06
Insumo	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,25	8,39
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91868, renomeando-a p/ executado em piso no SINAPI.							
Composição	CP0602052	Próprio	TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO XPW DE 1"	UN	1,0000000	115,81	115,81
Composição Auxiliar	CP6100152	Próprio	TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000000	2,83	11,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	42,14	16,85
Composição Auxiliar	CP121817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,79	10,71
Insumo	38102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	12,16	12,16
Insumo	IN61-0159-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	13368	ORSE	Tampa interruptor/tomada p/condulete em aluminio fundido	un	1,0000000	2,70	2,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 062870 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP0601993	Próprio	QUADRO QDG.B13.TE.018 - B13-ETA - TÉRREO - ETA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	19.512,20	19.512,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN06-0108-24	Próprio	QUADRO QDG.B13.TE.018 - B13-ETA - TÉRREO - ETA - FIOCRUZ AMAZONAS - MANAUS-AM - QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR, CERTIFICAÇÃO NO CONCEITO DE CONJUNTO VERIFICADO (NBR IEC 61439-2/3). FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SYSTEM PRO ENERGY L (IP43). - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	19.443,27	19.443,27
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160110066 da SEINF (SETEMBRO/2014).							
Composição	CP224205590	Próprio	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM²	UN	1,0000000	27,25	27,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Insumo	E.03.000.090618	CPOS/CDHU	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,61	0,61

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	E.03.000.090616	CPOS/CDHU	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXR11/4X1.1/4A2 DA BELENUS. TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	P.19.000.044323	CPOS/CDHU	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM², REF. TEC 5150 TERMOTÉCNICA, PARAKLIN OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	8,19	8,19
Insumo	E.03.000.090617	CPOS/CDHU	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	0,43	0,43
Observação							
1 - Transcrição da composição 4205590 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP6100189	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	48,64	48,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	26,79	5,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	42,14	9,22
Insumo	39248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	1,0170000	33,00	33,56
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91873 da SINAPI (SET/2023)							
Composição	CP0200111	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	21,82	21,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1540000	42,14	6,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1540000	26,79	4,12
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	30,00	0,06
Insumo	2684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170000	10,98	11,16
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91869 AGO/18, renomendo-a p/ executado em piso no SINAPI.							
Composição	CP6100180	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,0000000	72,92	72,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	42,14	9,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	26,79	5,86
Insumo	2683	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4", SEM LUVA	M	1,0170000	56,88	57,84
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91873 da SINAPI (SET/2023).							
Composição	CP1211343	Próprio	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	25,03	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	42,14	5,47
Insumo	12205	ORSE	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4"	un	1,0000000	1,43	1,43
Observação							
1 - Transcrição da composição 11343/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019							
Composição	CP1072254	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	74,26	74,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100000	42,14	13,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100000	26,79	8,30
Insumo	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0200000	51,87	52,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 72254 - Tabela SINAPI-10/2018							
Composição	CP0602107	Próprio	1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W, C/ SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E POSTE TELEFÔNICO RETO ENGASTADO (H=6,0M)	UN	1,0000000	1.570,11	1.570,11
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,2388000	302,67	72,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	42,14	10,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381000	26,79	6,37
Insumo	P.04.000.092172	CPOS/CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 M	un	1,0000000	1.102,75	1.102,75
Insumo	42246	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,0000000	306,88	306,88
Insumo	P.15.000.092174	CPOS/CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA; REF. DTS-1-60 DA REPUME, RCA LÂMPADAS, SB-1 RETO DA INDUSPAR OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,74	71,74
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140000	5,54	0,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 101656 do SINAPI (FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP0602102-M	Próprio	BALIZADOR DE TUBO EM ALUMÍNIO, TENSÃO 100-240V, FACHO 360º, IRC>0,80, TEMPERATURA DE COR 3000K, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL21715/30 - WAY RING. C/ CAIXA DE INSTALAÇÃO STELLA P/ BALIZADOR DE SOLO. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: WAY - STL21799	UN	1,0000000	313,78	313,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	3420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1500000	0,73	0,10
Insumo	IN06-0168-24	Próprio	BALIZADOR DE TUBO EM ALUMÍNIO, TENSÃO 100-240V, FACHO 360º, IRC>0,80, TEMPERATURA DE COR 3000K, IP67. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: STL21715/30 - WAY RING. C/ CAIXA DE INSTALAÇÃO STELLA P/ BALIZADOR DE SOLO. FABR.: STELLA OU SIMILAR. MODELO: WAY - STL21799	UN	1,0000000	244,75	244,75
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 060875 da SBC (MARÇO/2024)							
Composição	CP6101058-M	Próprio	FITA LED POTÊNCIA 10W/M, TENSÃO 220V, IRC: >70, 3000K. REF.: STH7832/30 STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	62,31	62,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	26,79	3,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	42,14	5,89
Insumo	41123	SBC	EMENDA PARA FITA NEON METAL STH8875 STELLA	UN	0,0400000	13,90	0,55
Insumo	IN61-0606-25	Próprio	FITA LED POTÊNCIA 10W/M, TENSÃO 220V, IRC: >70, 3000K. REF.: STH7832/30 STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	1,0000000	52,12	52,12
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 060132 SBC 07/2025							
Composição	CP6101057-M	Próprio	PROJETOR DE PISO 22W, CORPO EM ALUM. INJET. VIDRO TEMP. TRANSPARENTE + LENTE PIMMA DE ALTA TRANSMITÂNCIA E PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER. IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 12V/60Hz, FACHO 10°, IRC >90, FLUXO LUM. 970LM, ACAB. PRETO MICROTEXTURIZADO. REF.: 3694.FE.S - INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.407,79	1.407,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo	IN61-0605-25	Próprio	PROJETOR DE PISO 22W, CORPO EM ALUM. INJET. VIDRO TEMP. TRANSPARENTE + LENTE PIMMA DE ALTA TRANSMITÂNCIA E PINTURA ELETROST. A PÓ POLIESTER. IP 67, IK10, TENSÃO NOMINAL 12V/60Hz, FACHO 10°, IRC >90, FLUXO LUM. 970LM, ACAB. PRETO MICROTEXTURIZADO. REF.: 3694.FE.S - INTERLIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.307,04	1.307,04
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10749 da tabela ORSE (04/2025)							
Composição	CP0600440	Próprio	CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICO COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 X 0,80 M, INCLUSIVE ESCAVACÃO	UN	1,0000000	859,49	859,49
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,1140000	529,82	60,39
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	m³	0,0640000	714,12	45,70
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0500000	1.786,77	89,33
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0664000	77,74	5,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0778000	30,47	307,07
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0197000	168,17	3,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0778000	25,03	252,24
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0256000	584,40	14,96

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUIJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	89,0000000	0,91	80,99
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,3600000	0,95	0,34
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 99257 do SINAPI.							
Composição	CP0602229	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,60 M	UN	1,0000000	279,18	279,18
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0160000	529,82	8,47
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0360000	3.449,93	124,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0814000	25,03	27,06
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0240000	837,50	20,10
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0360000	584,40	21,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3764000	30,47	41,93
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUIJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	40,0000000	0,91	36,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97894 da SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602227	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 X 1,00 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UN	1,0000000	733,90	733,90
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,1000000	584,40	58,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0305000	25,03	75,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8569000	30,47	117,51
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0276000	77,74	2,14
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0800000	837,50	67,00
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0640000	529,82	33,90
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,1000000	2.857,82	285,78
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0136000	168,17	2,28
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUIJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	100,0000000	0,91	91,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97893 da SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602228	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UN	1,0000000	1.025,13	1.025,13
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,1440000	2.857,82	411,52
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0197000	168,17	3,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7094000	25,03	92,84
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,1200000	837,50	100,50
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,1440000	584,40	84,15
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,1000000	529,82	52,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7211000	30,47	143,85
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0402000	77,74	3,12
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUIJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	146,0000000	0,91	132,86
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97894 da SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP0602179	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	26,79	5,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	42,14	9,22
Insumo	2680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,0170000	12,07	12,27
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91873 do SINAPI (JUNHO/2024).							
Composição	CP6100395	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 300 X 100 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	355,92	355,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	P.04.000.062059	CPOS/CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM	m	1,3000000	129,24	168,01
Insumo	P.04.000.062175	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM	m	1,3000000	91,53	118,98
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 38.22.150 DA CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP0800239	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE	M	1,0000000	18,27	18,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0540000	42,14	2,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	26,79	0,21
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	3,0000000	1,42	4,26
Insumo	2422	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	0,4500000	9,83	4,42
Insumo	11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,0000000	2,65	2,65
Insumo	4342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/8"	UN	3,0000000	0,25	0,75
Insumo	39028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,4000000	9,29	3,71
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição	CP0400045	Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	1,0000000	22,38	22,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760000	26,79	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	42,14	20,35
Observação 1 - Esta composição tem como referência 91222 SINAPI 10/2018							
Composição	CP0602182	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	1,0000000	32,42	32,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1236000	26,79	3,31
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0079000	785,66	6,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5439000	42,14	22,91
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 90467 do SINAPI (JUNHO/2024).							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP31059563	Próprio	CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO	M	1,0000000	25,25	25,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	42,14	5,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	26,79	3,21
Insumo	36474	SBC	FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MULTIMODO ATÉ 50/125 MICROMETROS 4FO INT/EXT	M	1,0200000	16,66	16,99
Observação							
1 - Transição da composição 059563 - Tabela SBC - 09/2024.							
Composição	CP1211234	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN	1,0000000	128,57	128,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	42,14	33,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Insumo	12113	ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	un	2,0000000	39,80	79,60
Insumo	12114	ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	un	1,0000000	2,85	2,85
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,40	2,40
Observação							
1 - Transição da composição 11234/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2021							
Composição	CP6100390	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, COM PLACA, CAT. 6, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "XPW", DN 20 MM(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	110,15	110,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49
Insumo	7531	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	1,0000000	46,26	46,26
Insumo	IN61-0160-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 20 MM, (3/4"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	16,88	16,88
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00794 da tabela ORSE (DEZ/2023).							
Composição	CP0800675	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, TIPO X, COM OU SEM ROSCA, DN 65 MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	246,15	246,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5971000	26,79	15,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5971000	42,14	25,16
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	P.07.000.045061	CPOS/CDHU	CONDULETE DE 2 1/2", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETEZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	204,60	204,60
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95803 da SINAPI (DEZ/2020).							
Composição	CP6100398	Próprio	TOMADA DUPLA RJ45 CAT6. CONJUNTO MONTADO COM CAIXA 4"X4" EM ALUMÍNIO, UMA TAMPA 4"X4" TIPO UNHA DUPLA E DOIS MÓDULOS REDONDOS DE PISO (EMBUTIDA NO PISO) - FAB.: TRAMONTINA OU SIMILAR	UN	1,0000000	201,70	201,70
Composição Auxiliar	CP115176	Próprio	CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000000	54,97	54,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	42,14	33,71
Insumo	4960	SBC	TAMPA PARA CAIXA UNHA DE PISO ALUMÍNIO DUPLA 4x4 CROMADO TRAMONTINA	UN	1,0000000	59,13	59,13
Insumo	IN61-0163-24	Próprio	TOMADA RJ45 REDONDA, PARA PISO (INSTALAÇÃO EM CAIXA "TIPO UNHA")	UN	2,0000000	21,94	43,88
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 7817 do ORSE (DEZ/2023).							
Composição	CP0600091	Próprio	TOMADA C/01 MÓDULO RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	54,83	54,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	39601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,0000000	30,58	30,58
Insumo	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,84	1,84
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72337 da SINAPI (DEZ/2018), substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.							
Composição	CP0201031	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR5624 - 2.1/2" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	75,90	75,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	42,14	11,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	26,79	7,50
Insumo	4755	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 2.1/2"	UN	0,3700000	153,02	56,61
Observação							
1- Índices de mão de obra conforme composição 15.034.0015-0-EMOP-RJ-MAR/25;							
Composição	CP6100396	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 400 X 100 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	463,64	463,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	26,79	21,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	42,14	33,71
Insumo	P.04.000.062600	CPOS/CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400X100MM	m	1,3000000	196,62	255,60
Insumo	P.04.000.062176	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM	m	1,3000000	117,62	152,90
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 38.21.360 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP5200326	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 80MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRACADEIRA METÁLICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE	M	1,0000000	13,17	13,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	42,14	7,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	26,79	0,61
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,3790000	1,33	0,50
Insumo	397	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,3790000	8,66	3,28
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	M	0,2500000	4,42	1,10
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8"; DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	0,3790000	1,42	0,53
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,3790000	0,33	0,12
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necessário para a execução do serviço.							
Composição	CP6100389	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM PLACA, CAT. 6, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "XPW", DN 20 MM(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	98,82	98,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Insumo	12099	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6	un	1,0000000	34,93	34,93
Insumo	IN61-0160-24	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 20 MM, (3/4"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	16,88	16,88
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00794 da tabela ORSE (DEZ/2023).							
Composição	CP0300074	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO	UN	1,0000000	25,08	25,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo	2502	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500000	17,50	18,37
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 11749/ORSE							
Composição	CP226008110	Próprio	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM	UN	1,0000000	1.712,26	1.712,26
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	52,31	130,77
Composição Auxiliar	CP0101041	Próprio	TÉCNICO EM INFORMÁTICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	51,12	255,60
Insumo	P.17.000.030520	CPOS/CDHU	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO/VIDRO; REF. BIHOUSE RACKS, APL RACKS, PIER TELECOM OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	1.325,89	1.325,89
Observação							
1 - Transição da composição 6608110 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 185 - 03/2022							
Composição	CP6100388	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM PLACA, CAT. 6, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "XPW", DN 25 MM(1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	130,08	130,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

CLASSE/TIPO		CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo			12099 ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6	un	1,0000000	34,93	34,93
Insumo			IN61-0159-24 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00794 da tabela ORSE (DEZ/2023).								
Composição			CP6100402 Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM TJOLOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA E TAMPA EM CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M.	UN	1,0000000	811,50	811,50
Composição Auxiliar			CP1200155 Próprio	ALVENARIA TJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2,8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	m²	2,2400000	133,73	299,55
Composição Auxiliar			CP1203310 Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m²	1,9200000	8,75	16,80
Composição Auxiliar			CP1201908 Próprio	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m²	1,9200000	48,19	92,52
Composição Auxiliar			CP1202497 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	0,5760000	75,09	43,25
Composição Auxiliar			CP1200085 Próprio	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS	m²	0,5700000	111,40	63,49
Composição Auxiliar			97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,0448000	2,857,82	128,03
Composição Auxiliar			CP1200126 Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPa, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,1200000	737,18	88,46
Composição Auxiliar			101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m³	0,0640000	529,82	33,90
Composição Auxiliar			CP1200141 Próprio	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	3,2000000	14,22	45,50
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 05027 da tabela ORSE (DEZ/2023).								
Composição			CP6100391 Próprio	CÂMERA IP BULLET DE RESOLUÇÃO MÁXIMA 2688x1520, RESOLUÇÃO DE 4 MEGAPIXELS, IR ATIVO COM ALCANCE DE ATÉ 50 METROS, CAMPO VISÃO HORIZONTAL 104°-29° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 55°-17°. MODELO: DS-2CD2643G1-I2(S) FAB.: HIKVISION OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.060,34	3.060,34
Composição Auxiliar			88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Composição Auxiliar			88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	52,31	86,31
Insumo			IN61-0161-24 Próprio	CÂMERA IP BULLET DE RESOLUÇÃO MÁXIMA 2688x1520, RESOLUÇÃO DE 4 MEGAPIXELS, IR ATIVO COM ALCANCE DE ATÉ 50 METROS, CAMPO VISÃO HORIZONTAL 104°-29° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 55°-17°. MODELO: DS-2CD2643G1-I2(S) FAB.: HIKVISION OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.935,14	2.935,14
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 068399 da SBC (FEV/2024)								
Composição			CP6100392 Próprio	CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920x1080, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS, IR ATIVO COM ALCANCE DE ATÉ 30 METROS, CAMPO VISÃO HORIZONTAL 107°-84° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 56°-45°. MODELO: DS-2CD1327G0-L FAB.: HIKVISION OU SIMILAR	UN	1,0000000	524,11	524,11
Composição Auxiliar			88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	52,31	86,31
Composição Auxiliar			88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Insumo			IN61-0162-24 Próprio	CÂMERA IP DOME RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920x1080, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS, IR ATIVO COM ALCANCE DE ATÉ 30 METROS, CAMPO VISÃO HORIZONTAL 107°-84° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 56°-45°. MODELO: DS-2CD1327G0-L FAB.: HIKVISION OU SIMILAR	UN	1,0000000	398,91	398,91
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 068399 da SBC (FEV/2024)								
Composição			CP6100393 Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, COM PLACA, CAT. 6, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "XPS". DN 25 MM(1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	141,41	141,41
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	42,14	29,49
Insumo			IN61-0159-24 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "XPW", DN 25 MM, (1"), COM TAMPA - FABRICANTE: WETZEL (LINHA POLIWETZEL) OU SIMILAR	UN	1,0000000	48,14	48,14
Insumo			7531 ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	1,0000000	46,26	46,26
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00794 da tabela ORSE (DEZ/2023).								
Composição			CP0800996 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1 1/2" X 1"	UN	1,0000000	28,82	28,82
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	25,03	1,25
Insumo			39190 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	25,47	25,47
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11974/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUL/2021).								
Composição			CP0800087 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1,1/2" X 1,1/4"	UN	1,0000000	27,74	27,74
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	25,03	1,25
Insumo			39191 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	24,39	24,39
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11973/ORSE - Tabela ORSE/SE - (DEZ/2019)								
Composição			CP0602184 Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1277000	42,14	5,38
Composição Auxiliar			88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	26,79	0,77
Composição Auxiliar			88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0051000	785,66	4,00
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90468 do SINAPI (JUNHO/2024).								
Composição			CP115176 Próprio	CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000000	54,97	54,97
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	42,14	18,96
Composição Auxiliar			88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	26,79	12,05
Insumo			110251 SEINFRA	CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000000	23,96	23,96
Observação								
1 - Transcrição da composição C5176 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27								
Composição			CP0400047 Próprio	RASGO EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	1,0000000	40,93	40,93
Composição Auxiliar			5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHI	0,3460000	34,49	11,93
Composição Auxiliar			5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	0,1570000	36,32	5,70
Composição Auxiliar			88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0790000	26,79	2,11
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5030000	42,14	21,19
Observação								
1 - Esta composição tem como referência 90444 SINAPI 08/2023								
Composição			CP5900129-M Próprio	ACIONADOR DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL, PARA CONTROLE DE ACESSO. REF.: AS2010 INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	407,06	407,06
Composição Auxiliar			88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010000	26,79	91,11
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9760000	42,14	125,40
Insumo			IN59-0007-24 Próprio	ACIONADOR DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL, PARA CONTROLE DE ACESSO. REF.: AS2010 INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	190,55	190,55
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 058610 da SBC (07/2023).								
Composição			CP0800610 Próprio	BOTOEIRA DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. REF.: BT 5000 IN INTELBRAS OU SIMILAR	UN	1,0000000	82,49	82,49
Composição Auxiliar			88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	26,79	6,02
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	42,14	9,48
Insumo			IN3690 Próprio	BOTÃO DE ACIONAMENTO DO DESTRAVE DA PORTA, CONTATO NORMALMENTE ABERTO REF.: BT 5000 IN. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	66,99	66,99
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91952 da SINAPI (DEZ/2020).								
Composição			CP5400496 Próprio	CAIXA COM CONTROLADORA REF.: KANTECH - KT-400 OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.937,87	2.937,87
Composição Auxiliar			88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo			IN3515 Próprio	CAIXA COM CONTROLADORA REF.: KANTECH - KT-400 OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.870,70	2.870,70
Composição			CP5900154-M Próprio	LEITOR DE CARTÃO RFID COM PROTOCOLO ABERTO DE DISPOSITIVOS SUPERVISIONADOS. REF. HID SIGNO 20. FAB.: HID OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.250,18	2.250,18

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo		IN59-0008-24	LEITOR DE CARTÃO RFID COM PROTOCOLO ABERTO DE DISPOSITIVOS SUPERVISIONADOS. REF. HID SIGNO 20. FAB.: HID OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.229,11	2.229,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10004/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUNHO/2024)							
Composição		CP5900156-M	Próprio	CAIXA DE SINALIZAÇÃO DO ESTADO DA PORTA. REF.: 4677006 - AUTOMATIZA - INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	358,07
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo		IN59-0010-24	Próprio	CAIXA DE SINALIZAÇÃO, COM LED's, DO ESTADO DA PORTA, TENSÃO 12VCC, CORRENTE MÁXIMA 40mA, POTÊNCIA 0,48W, DIMENSÕES 85 x 88 x 35 (AxLxP) mm. REF.: 4677006 - AUTOMATIZA - INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	337,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 10761 do ORSE (06/2024).							
Composição		CP0800487	Próprio	KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA CAPACIDADE DE ATRAQUE 200 KGF COM ACABAMENTO INOX. REF.: F200 DRIGON OU SIMILAR	UN	1,0000000	444,79
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	26,79	40,18
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	42,14	63,21
Insumo		IN2262	Próprio	KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, ACABAMENTO INOX, REF.: F200 DRIGON	UN	1,0000000	341,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 2801146 - Tabela CPOS/CDHU - SP - VERSÃO 180 - 11/2020 a 02/2021							
Composição		CP0800613	Próprio	CAIXA METÁLICA 20X20X10CM DE SOBREPOR COM 02 PLACAS CONTROLADORAS DE INTERTRAVAMENTO DE PORTAS. FAB.: AUTOMATIZA OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.326,06
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN1647	Próprio	PLACA CONTROLADORA DE INTERTRAVAMENTO, 12VCC, 50MA, 0,6W, 1A P/PORTAS	UN	2,0000000	628,58
Insumo		39771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000000	26,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUN/2020).							
Composição		CP0800614	Próprio	CAIXA METÁLICA 20X20X10CM DE SOBREPOR COM 04 PLACAS CONTROLADORAS DE INTERTRAVAMENTO DE PORTAS. FAB.: AUTOMATIZA OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.556,46
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN1647	Próprio	PLACA CONTROLADORA DE INTERTRAVAMENTO, 12VCC, 50MA, 0,6W, 1A P/PORTAS	UN	4,0000000	628,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUN/2020).							
Composição		CP0800408	Próprio	CAIXA METÁLICA 20X20X10CM DE SOBREPOR COM PLACA CONTROLADORA DE INTERTRAVAMENTO DE PORTAS. FAB.: AUTOMATIZA OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.954,64
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		39771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000000	26,76
Insumo		IN1647	Próprio	PLACA CONTROLADORA DE INTERTRAVAMENTO, 12VCC, 50MA, 0,6W, 1A P/PORTAS	UN	3,0000000	628,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUN/2020).							
Composição		CP5900124-M	Próprio	CAIXA METÁLICA 20X20X10CM DE SOBREPOR COM 05 PLACAS CONTROLADORAS DE INTERTRAVAMENTO DE PORTAS. FAB.: AUTOMATIZA OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.185,04
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN1647	Próprio	PLACA CONTROLADORA DE INTERTRAVAMENTO, 12VCC, 50MA, 0,6W, 1A P/PORTAS	UN	5,0000000	628,58
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - (02/2024).							
Composição		CP0602236	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1" X 1/2"	un	1,0000000	14,53
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Insumo		39184	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	7,82
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 00383/ORSE do ORSE (JUNHO/2024).							
Composição		CP1208466	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V	M	1,0000000	11,92
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	42,14	5,05
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	25,03	3,00
Insumo		3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	1,0200000	3,80
Observação 1 - Transição da composição 08466/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020							
Composição		CP0100962	Próprio	CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ENTRADAS/SAÍDAS DIGITAIS (2X 0,75 MM² MÍNIMO)	M	1,0000000	7,03
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	42,14	1,01
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	26,79	0,64
Insumo		IN3110	Próprio	CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ENTRADAS/SAÍDAS DIGITAIS (2X 0,75 MM² MÍNIMO) - BELDEN	M	1,0000000	5,34
Insumo		21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	5,54
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91925 SINAPI (FEV/2023)							
Composição		CP223918120	Próprio	CABO PARA REDE UI/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	M	1,0000000	26,12
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	26,79	2,94
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	42,14	4,63
Insumo		P.10.000.050015	CPOS/CDHU	CABO PARA REDE 23 AWG, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, REF. CM CZ 305M FURUKAWA, OU EQUIVALENTE	m	1,0200000	18,19
Observação 1 - Transição da composição 3918120 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 - 07 a 10/2020							
Composição		CP5600120	Próprio	CABO INSTRUMENTAÇÃO 3X0,75MM2 BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18,06
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	42,14	1,22
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	26,79	0,77
Insumo		IN2958	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ENTRADAS ANALÓGICAS 3X0,75MM2, REF.: BENDEN	M	1,2434000	12,89
Insumo		21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	5,54
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91927 SINAPI (JAN/2025)							
Composição		CP6100698	Próprio	CABO ELETRICO P/ ALIMENTAÇÃO - FLEXIVEL 6X1,5 MM2 - SIL OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,0000000	23,76
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	26,79	3,69
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	42,14	5,81
Insumo		21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0564000	5,54
Insumo		993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	7,4604000	1,87
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 91925 da tabela SINAPI							
Composição		CP6100866	Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.TE.01 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	82.834,09
Composição Auxiliar		93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36
Composição Auxiliar		CP21070285	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	208,0000000	18,90
Composição Auxiliar		CP21072630	Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	7,0000000	31,53
Composição Auxiliar		CP112493	Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96
Composição Auxiliar		CP0602149-M	Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	1,0000000	4.968,20
Composição Auxiliar		CP6100882-M	Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7S800-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.140,76
Composição Auxiliar		CP6100886-M	Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	16,0000000	526,57
Composição Auxiliar		CP0602148	Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	2,0000000	1.816,08
Composição Auxiliar		CP6100885	Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.561,36
Composição Auxiliar		CP6100799	Próprio	CANAleta PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	2,0000000	70,39
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53
Composição Auxiliar		93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	4,0000000	3.748,33	14.993,32
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	5,0000000	2.576,74	12.883,70
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,0000000	60,32	4.825,60
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	1,0000000	4.315,72	4.315,72
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,3600000	3.110,70	4.230,55
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.013,06	4.013,06
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	2,0000000	63,27	126,54
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	26,0000000	72,34	1.880,84
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP1210004 Próprio	BOTONEIRA DE DESTRABE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO	UN	1,0000000	125,81	125,81
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo		10424 ORSE	Boteeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	un	1,0000000	104,74	104,74
Observação							
1 - Transição da composição 10004/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020							
Composição		CP225005214 Próprio	DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO	UN	1,0000000	346,21	346,21
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo		P.17.000.030537 CPOS/CDHU	DETECTOR OU SENSOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO, ENDEREÇÁVEL: REF. GEVI GAMMA, AFDG2E DA ABAFIRE, AGD DA CONTECH, IL022 DA AEROT, MGC1000 DA MINIPA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	325,54	325,54
Observação							
1 - Transição da composição 5005214 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021							
Composição		CP6100889-M Próprio	TRANSMISSOR DE PRESSÃO ULTRA BAIXA DIFERENCIAL - REF.: TP NP785-20 HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.304,18	1.304,18
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo		IN61-0040-24 Próprio	TRANSMISSOR DE PRESSÃO ULTRA BAIXA DIFERENCIAL - REF.: TP NP785-20 HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.255,83	1.255,83
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100888 Próprio	TT - TRANSMISSOR DE TEMPERATURA - REF.: RHT-10 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	543,54	543,54
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	26,02	19,51
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo		J040001392 EMBASA	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA	UN	1,0000000	498,00	498,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.174 da tabela CPOS (JAN/2025).							
Composição		CP6100887 Próprio	TTMT - TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE - REF.: RHT-10 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.020,40	2.020,40
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	26,02	19,51
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo		J040001393 EMBASA	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA/UMIDADE 4-20 MA	UN	1,0000000	1.974,86	1.974,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.174 da tabela CPOS (JAN/2025).							
Composição		CP6100867 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.P1.07 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	43.360,83	43.360,83
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.576,74	2.576,74
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66
Composição Auxiliar		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	2,0000000	3.748,95	7.497,90
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	88,0000000	18,90	1.663,20
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000000	60,32	1.809,60
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.013,06	4.013,06
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	6,0000000	31,53	189,18
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	18,0000000	72,34	1.302,12
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC. 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	2,0000000	3.748,33	7.496,66
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6100868 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.P2.10 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	43.360,83	43.360,83
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	88,0000000	18,90	1.663,20
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	6,0000000	31,53	189,18
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	18,0000000	72,34	1.302,12
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.576,74	2.576,74
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	2,0000000	3.748,95	7.497,90
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	2,0000000	3.748,33	7.496,66
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000000	60,32	1.809,60
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC. 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.013,06	4.013,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6100869 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.P3.13 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	55.436,57	55.436,57
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000000	60,32	1.809,60
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	2,0000000	3.748,33	7.496,66
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,0000000	4.013,06	12.039,18
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	2,0000000	3.748,95	7.497,90
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	120,0000000	18,90	2.268,00
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	6,0000000	31,53	189,18
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	30,0000000	72,34	2.170,20
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.576,74	5.153,48
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6100870 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.P4.14 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	91.217,50	91.217,50
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BF00-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	184,0000000	18,90	3.477,60
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	7,0000000	31,53	220,71
Composição Auxiliar		CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	2,0000000	4.968,20	9.936,40
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,0000000	60,32	2.895,36
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,3600000	3.110,70	4.230,55
Composição Auxiliar		CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.140,76	4.281,52
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.576,74	7.730,22
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,0000000	4.013,06	8.026,12
Composição Auxiliar		CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	1,0000000	4.315,72	4.315,72
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	16,0000000	15,19	243,04
Composição Auxiliar		CP6100886-M Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	16,0000000	526,57	8.425,12
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	5,0000000	3.748,33	18.741,65
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	52,0000000	72,34	3.761,68
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6100871 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B01.P5.16 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	85.833,24	85.833,24
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	168,0000000	18,90	3.175,20
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	2,0000000	4.968,20	9.936,40
Composição Auxiliar		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar		CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.140,76	4.281,52
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	36,0000000	72,34	2.604,24
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,0000000	60,32	3.860,48
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	18,0000000	15,19	273,42
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,0000000	4.013,06	8.026,12
Composição Auxiliar		CP6100886-M Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	16,0000000	526,57	8.425,12
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,3600000	3.110,70	4.230,55
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,0000000	2.576,74	10.306,96
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	3,0000000	3.748,33	11.244,99
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	7,0000000	31,53	220,71

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP0602146	Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	1,0000000	4.315,72
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0601803	Próprio	SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO	UN	1,0000000	5.583,57
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	Próprio	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00000000	25,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	Próprio	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000000	34,67
Insumo		I10026 SEINFRA	Próprio	SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO	UN	1,00000000	5.263,38
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 070536 da SBC (NOVEMBRO/2023)							
Composição		CP6100890	Próprio	SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO - REF.: XAS FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	139,29
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	26,79
Insumo		18063 SBC	Próprio	SENSOR MAGNETICO DE ABERTURA DE PORTA E JANELA INTRUDER ECP	UN	1,00000000	35,90
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 28.01.146 da Tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100891-M	Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO CO2 - REF.: VERIS CWVS1XX1 WALL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.219,67
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	Próprio	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	34,71
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	Próprio	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	29,76
Insumo		IN61-0042-24	Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO CO2 - RE.: VERIS CWVS1XX1 WALL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00000000	2.171,32
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100892-M	Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO O2 - REF.: TG UL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	9.558,00
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	Próprio	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	34,71
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	Próprio	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	29,76
Insumo		IN61-0173-24	Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO O2 - REF.: TG UL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	9.509,65
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6000296	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 75 X 75 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	111,75
Composição Auxiliar		CP6000295	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 75 X 75 MM COM ACESSÓRIOS	M	1,00000000	97,76
Composição Auxiliar		CP6000294	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 75MM	M	1,00000000	13,99
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP5900131	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 75X75MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE	M	1,00000000	34,45
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05940000	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26130000	26,79
Insumo		11964 SINAPI	Próprio	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL®, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,78570000	2,65
Insumo		39028 SINAPI	Próprio	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,22320000	9,29
Insumo		2422 ORSE	Próprio	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	0,89290000	9,83
Insumo		4342 SINAPI	Próprio	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	5,62500000	0,25
Insumo		11267 SINAPI	Próprio	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	5,62500000	1,42
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (03/2024).							
Composição		CP6100872	Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B02.P2.11 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	683.750,38
Composição Auxiliar		CP6100798-M	Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	34,96
Composição Auxiliar		CP6100885	Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00000000	2.561,36
Composição Auxiliar		CP223706014	Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	4,08000000	3.110,70
Composição Auxiliar		CP6100882-M	Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3A0X - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00000000	2.140,76
Composição Auxiliar		CP112493	Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00000000	23,96
Composição Auxiliar		CP6100894-M	Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" 2,5 MM2 DE 2 ANDARES - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	784,00000000	44,84
Composição Auxiliar		CP6100883	Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	23,00000000	2.576,74
Composição Auxiliar		CP6100893-M	Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL SCALANCE COM 6 PORTAS RJ45 E 2 PORTAS ST/BFC - REF.: XC206-2 6GKS206-2B800-2AC2 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00000000	17.265,66
Composição Auxiliar		CP6100884	Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	27,00000000	4.013,06
Composição Auxiliar		CP0602149-M	Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	22,00000000	4.968,20
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	3,00000000	14,36
Composição Auxiliar		CP0602146	Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	3,00000000	4.315,72
Composição Auxiliar		CP0602148	Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	2,00000000	1.816,08
Composição Auxiliar		CP6100885	Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,00000000	63,27
Composição Auxiliar		CP21072630	Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	90,00000000	31,53
Composição Auxiliar		CP0602137-M	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0	UN	1,00000000	4.452,70
Composição Auxiliar		CP0602150	Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	40,00000000	3.748,33
Composição Auxiliar		CP0601503	Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	40,00000000	15,19
Composição Auxiliar		CP223724031	Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	552,00000000	72,34
Composição Auxiliar		CP21070285	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	752,00000000	18,90
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,00000000	21,53
Composição Auxiliar		CP6100886-M	Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	117,00000000	526,57
Composição Auxiliar		CP6100799	Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,00000000	70,39
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,00000000	21,53
Composição Auxiliar		CP6100699	Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	368,00000000	60,32
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	18,00000000	12,13
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,7 m X 0,8m (x3)= 4,08 m2							
Composição		CP6100873	Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B02.P2.12 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	768.655,37
Composição Auxiliar		CP6100865	Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,00000000	63,27
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	3,00000000	14,36
Composição Auxiliar		CP6100895-M	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1500 -32P - REF.: 6ES7513-1RL00-0AB0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00000000	5.159,92
Composição Auxiliar		CP112493	Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00000000	23,96
Composição Auxiliar		CP6100884	Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	30,00000000	4.013,06
Composição Auxiliar		CP0601503	Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	40,00000000	15,19
Composição Auxiliar		CP6100886-M	Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	142,00000000	526,57
Composição Auxiliar		CP6100894-M	Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" 2,5 MM2 DE 2 ANDARES - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	440,00000000	44,84
Composição Auxiliar		CP21072630	Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	90,00000000	31,53
Composição Auxiliar		CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,00000000	21,53
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	18,00000000	12,13

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.561,36	5.122,72
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	34,96	104,88
Composição Auxiliar		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	2,0000000	1.816,08	3.632,16
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	18,0000000	2.576,74	46.381,32
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	64,0000000	3.748,33	239.893,12
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	672,0000000	72,34	48.612,48
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,0000000	21,53	64,59
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	4,0800000	3.110,70	12.691,65
Composição Auxiliar		CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	5,0000000	2.140,76	10.703,80
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	576,0000000	18,90	10.886,40
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,0000000	70,39	1.900,53
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,0000000	60,32	8.686,08
Composição Auxiliar		CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	3,0000000	4.315,72	12.947,16
Composição Auxiliar		CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	25,0000000	4.968,20	124.205,00
Composição Auxiliar		CP6100893-M Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL SCALANCE COM 6 PORTAS RJ45 E 2 PORTAS ST/BFOC - REF.: XC206-2 6GKS206-2B800-2AC2 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	17.265,66	17.265,66
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,7 m X 0,8m (x3)= 4,08 m2							
Composição		CP6100896-M Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.768,62	4.768,62
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo		IN61-0518-25 Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.720,27	4.720,27
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100897-M Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE HÉLIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.768,62	4.768,62
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo		IN61-0519-25 Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE HÉLIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.720,27	4.720,27
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100898-M Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE N2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.768,62	4.768,62
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Insumo		IN61-0520-25 Próprio	TRANSMISSOR DE CONCENTRAÇÃO DE N2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.720,27	4.720,27
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição		CP6100874 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B02.P5.15 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	932.411,05	932.411,05
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	35,0000000	4.013,06	140.457,10
Composição Auxiliar		CP6100894-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" 2,5 MM2 DE 2 ANDARES - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	928,0000000	44,84	41.611,52
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,0000000	63,27	1.708,29
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	18,0000000	12,13	218,34
Composição Auxiliar		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	69,0000000	3.748,33	258.634,77
Composição Auxiliar		CP6100893-M Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL SCALANCE COM 6 PORTAS RJ45 E 2 PORTAS ST/BFOC - REF.: XC206-2 6GKS206-2B800-2AC2 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	17.265,66	17.265,66
Composição Auxiliar		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	7,0000000	1.816,08	12.712,56
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	740,0000000	72,34	53.531,60
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	1.320,0000000	18,90	24.948,00
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESSARRO PARA BORNE)	UN	40,0000000	15,19	607,60
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,0000000	21,53	64,59
Composição Auxiliar		CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	4,0000000	4.315,72	17.262,88
Composição Auxiliar		CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	5,0000000	2.140,76	10.703,80
Composição Auxiliar		CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	23,0000000	4.968,20	114.268,60
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	34,0000000	2.576,74	87.609,16
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	34,96	104,88
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.561,36	5.122,72
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	544,0000000	60,32	32.814,08
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	3,0000000	21,53	64,59
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	4,0800000	3.110,70	12.691,65
Composição Auxiliar		CP6100886-M Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	171,0000000	526,57	90.043,47
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,0000000	14,36	43,08
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	27,0000000	70,39	1.900,53
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	90,0000000	31,53	2.837,70
Composição Auxiliar		CP6100895-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1500 -32P - REF.: 6ES7513-1RL00-0AB0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.159,92	5.159,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,7 m X 0,8m (x3)= 4,08 m2							
Composição		CP6100875 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B03.TE.04 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	50.914,77	50.914,77
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15 KA	UN	16,0000000	72,34	1.157,44
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.561,36	5.122,72
Composição Auxiliar		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,0000000	4.013,06	8.026,12
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	2,0000000	3.748,95	7.497,90
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,0000000	60,32	5.790,72
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar		93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.576,74	5.153,48

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	2,0000000	1.816,08	3.632,16
Composição Auxiliar		CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	256,0000000	18,90	4.838,40
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100876 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B03.P1.06 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	41.684,82	41.684,82
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	136,0000000	18,90	2.570,40
Composição Auxiliar	CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,0000000	60,32	5.790,72
Composição Auxiliar	CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	14,0000000	15,19	212,66
Composição Auxiliar	CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.576,74	5.153,48
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar	CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar	CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	2,0000000	3.748,95	7.497,90
Composição Auxiliar	CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar	CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	1,0000000	3.748,33	3.748,33
Composição Auxiliar	CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar	CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar	CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.561,36	5.122,72
Composição Auxiliar	CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	4,0000000	72,34	289,36
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100877 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B03.P2.09 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	176.706,83	176.706,83
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP6100886-M Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	33,0000000	526,57	17.376,81
Composição Auxiliar	CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	13,0000000	3.748,33	48.728,29
Composição Auxiliar	CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5,0000000	12,13	60,65
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,0000000	2.561,36	7.684,08
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	2,7200000	3.110,70	8.461,10
Composição Auxiliar	CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	12,0000000	63,27	759,24
Composição Auxiliar	CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,0000000	2.140,76	4.281,52
Composição Auxiliar	CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	1,0000000	4.968,20	4.968,20
Composição Auxiliar	CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	18,0000000	15,19	273,42
Composição Auxiliar	CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	8,0000000	2.576,74	20.613,92
Composição Auxiliar	CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,0000000	60,32	7.720,96
Composição Auxiliar	CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	12,0000000	70,39	844,68
Composição Auxiliar	CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	116,0000000	72,34	8.391,44
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	340,0000000	18,90	6.426,00
Composição Auxiliar	CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar	CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	1,0000000	4.315,72	4.315,72
Composição Auxiliar	CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	7,0000000	4.013,06	28.091,42
Composição Auxiliar	CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	42,0000000	31,53	1.324,26
Composição Auxiliar	CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,7 m X 0,8m (x2) = 2,72 m2

Composição	CP6100878 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B04.TE.02 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	17.648,03	17.648,03
Composição Auxiliar	CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0000000	60,32	844,48
Composição Auxiliar	CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	2,0000000	72,34	144,68
Composição Auxiliar	CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.748,95	3.748,95
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	40,0000000	18,90	756,00
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.561,36	2.561,36
Composição Auxiliar	CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar	CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	12,13	48,52
Composição Auxiliar	CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar	CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar	CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	8,0000000	15,19	121,52

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100879 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B05.TE.03 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	17.503,35	17.503,35
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	12,13	48,52
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.561,36	2.561,36
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	40,0000000	18,90	756,00

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar		CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar		93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	8,0000000	15,19	121,52
Composição Auxiliar		CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0000000	60,32	844,48
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.748,95	3.748,95
Composição Auxiliar		CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar		CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar		CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar		CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100880 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B06.TE.05 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	17.503,35	17.503,35
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	12,13	48,52
Composição Auxiliar	CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar	CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar	CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	8,0000000	15,19	121,52
Composição Auxiliar	CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar	CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.748,95	3.748,95
Composição Auxiliar	CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0000000	60,32	844,48
Composição Auxiliar	CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.561,36	2.561,36
Composição Auxiliar	CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	40,0000000	18,90	756,00
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100881 Próprio	QUADRO P/ AUTOMAÇÃO QAU.B13.TE.02 - FIOCRUZ AMAZONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	33.504,21	33.504,21
Composição Auxiliar	CP0602137-M Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar	CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.576,74	2.576,74
Composição Auxiliar	CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,1200000	3.110,70	3.483,98
Composição Auxiliar	CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,0000000	4.013,06	8.026,12
Composição Auxiliar	CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.748,95	3.748,95
Composição Auxiliar	CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	16,0000000	72,34	1.157,44
Composição Auxiliar	CP112493 Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP6100799 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	70,39	422,34
Composição Auxiliar	CP6100865 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	6,0000000	63,27	379,62
Composição Auxiliar	CP21072630 Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	18,0000000	31,53	567,54
Composição Auxiliar	CP21070285 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	114,0000000	18,90	2.154,60
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,0000000	12,13	48,52
Composição Auxiliar	CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	12,0000000	15,19	182,28
Composição Auxiliar	CP21070286 Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	CP6100699 Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000000	60,32	1.809,60
Composição Auxiliar	CP6100798-M Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar	CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.561,36	2.561,36

Observação

1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Coeficiente do Painel calculado conforme especificação em projeto = Largura x altura => 1,4 m X 0,8m = 1,12 m2

Composição	CP6100899-M Próprio	SENSOR DE NÍVEL MODELO DE REF.: VKL-214-A-03-42-A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.766,61	1.766,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	29,76	22,32
Composição Auxiliar	88279 SINAPI	MONITADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	34,71	26,03
Insumo	IN61-0521-25 Próprio	SENSOR DE NÍVEL MODELO DE REF.: VKL-214-A-03-42-A	UN	1,0000000	1.718,26	1.718,26

Observação

1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.170 da tabela CPOS (JAN/2025)

Composição	CP5900160-M Próprio	CABO 2 VIAS DE ÁUDIO ESTÉREO COM CONECTORES RCA NAS DUAS PONTAS (0,20mm²). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	26,79	3,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	42,14	5,47
Insumo	IN59-0014-24 Próprio	CABO 2 VIAS DE ÁUDIO ESTÉREO COM CONECTORES RCA NAS DUAS PONTAS (0,20mm²)	M	1,0200000	8,21	8,37

Observação

1 - Esta CPU tem como referência a composição 11752/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2024.

Composição	CP1211752 Próprio	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE)	M	1,0000000	16,67	16,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	25,03	3,25
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	42,14	5,47
Insumo	12617 ORSE	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	1,0200000	7,80	7,95

Observação

1 - Transcrição da composição 11752/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2019

Composição	CP19150080321-0 Próprio	FIO PARALELO DE COBRE.COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,0000000	7,26	7,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo	11898 EMOP	FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, POLARIZADO, BICOLOR, NA BIT OLA 2X1,5MM2	M	1,0000000	3,06	3,06

Observação

1 - Transcrição da composição 150080321-0 - Tabela EMOP - RJ -08/2024

Composição	CP5900158-M Próprio	TOMADA XLR PARA MICROFONE DE EMBUTIR (1 MÓDULO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	150,82	150,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	26,79	5,52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	42,14	8,68
Insumo	IN02-0045-25 Próprio	MÓDULO DE ÁUDIO XLR FÊMEA-MDXF FAB.: CAIXA TOMADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	77,56	77,56
Insumo	IN59-0012-24 Próprio	ESPELHO 4"X2" MODELO:CXEP02, FAB.: CAIXA TOMADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	59,06	59,06

Observação

1 - Esta CPU tem como referência a composição 98307 do SINAPI (08/2024).

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5900159-M	Próprio	QUADRO SISTEMA VDI DE EMBUTIR EM PVC 300X300X90MM. REF.: 910402, FAB.: CEMAR (LEGRAND) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	352,63	352,63
Composição Auxiliar	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF: 09/2023	UN	1,0000000	17,62	17,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3800000	42,14	58,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3800000	26,79	36,97
Insumo	IN59-0013-24	Próprio	QUADRO SISTEMA VDI DE EMBUTIR EM PVC 300X300X90MM. REF.: 910402, FAB.: CEMAR (LEGRAND) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	239,89	239,89
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 068159 da SBC (09/2024).							
Composição	CP0600913	Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 40W RMS COM TRANSFORMADOR 10W. TIPO FULL RANGE. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. REF.: 31553. FAB.: FRAHM OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	412,99	412,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Insumo	IN1651	Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 40W RMS COM TRANSFORMADOR 10W. TIPO FULL RANGE. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. REF.: 31553. FAB.: FRAHM OU SIMILAR.	UN	1,0000000	275,13	275,13
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 08655/ORSE do ORSE (JUL/2019).							
Composição	CP0201054-M	Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA QUADRADA 6" COAXIAL 50W RMS 8 OHMS TELA DE ALUMÍNIO	UN	1,0000000	460,95	460,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	42,14	105,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	26,79	66,97
Insumo	IN3879	Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA 6" QUADRADA BRANCA 30w FRAHM OU SIMILAR	UN	1,0000000	288,63	288,63
Observação 1 - Referência composição 068282 da SBC-06/25							
Composição	CP6100399	Próprio	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO, INCLUSO PLACA DE PISO COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	77,20	77,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	26,79	12,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	42,14	18,96
Insumo	31140	SBC	PLACA DE PISO 4"x4" COM FURO INOX STAMPLAC	UN	1,0000000	22,23	22,23
Insumo	I10251	SEINFRA	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000000	23,96	23,96
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição C5176 da SEINFRA (TAB. 28)							
Composição	CP5500316	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO REDONDA DIÂMETRO MÉDIO COM TAMPA, COM ROSCA BSP DE Ø1" FAB.: WETZEL MODELO CLM 20 ALU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	83,30	83,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	25,03	8,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	42,14	14,74
Insumo	IN55-0041-24	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO REDONDA DIÂMETRO MÉDIO COM TAMPA, COM ROSCA BSP DE Ø1" FAB.: WETZEL MODELO CLM 20 ALU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	59,80	59,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 00382/ORSE do ORSE (JUL/2020).							
Composição	CP0800503	Próprio	CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	148,09	148,09
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,93	11,66
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	52,31	23,53
Insumo	IN1892	Próprio	CAIXA PARA MONTAGEM DE MÓDULOS SMB500-WH NOTIFIER	UN	1,0000000	112,90	112,90
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 08699/ORSE - Tabela ORSE/SE - (SET/2019)							
Composição	CP0602233	Próprio	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 105C 2X1,5MM2	M	1,0000000	13,28	13,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,79	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Insumo	36470	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 105C 2x1,5mm2	M	1,0200000	6,28	6,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 058561 do SBC (SETEMBRO/2024).							
Composição	CP5200415	Próprio	CABO DE COBRE TORCIDO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COM ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C ANTICHAMA E TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V. FABR.: HIPPERFIO OU SIMILAR	M	1,0000000	13,97	13,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	42,14	4,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	26,79	2,67
Insumo	IN2799	Próprio	CABO DE COBRE TORCIDO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COM ISOLAÇÃO EM PVC/A 70°C ANTICHAMA E TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V. FABR.: HIPPERFIO OU SIMILAR	UN	1,0000000	7,09	7,09
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 39.12.530 do CPOS/CDHU (MAR A JUN/2021).							
Composição	CP5400467	Próprio	ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 16-36VDC, TIPO NGB-12 LX-P FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	645,78	645,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	42,14	7,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	26,79	4,46
Insumo	IN3306	Próprio	ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 16-36VDC, TIPO NGB-12 LX-P FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	634,30	634,30
Composição	CP0600935	Próprio	SMILAR AVISADOR ÁUDIO VISUAL REF: P2GRKLED COM CAIXA REF:SBBGRL FAB: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.063,09	1.063,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	26,79	4,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	42,14	7,02
Insumo	IN1739	Próprio	AVISADOR ÁUDIO VISUAL REF: P2GRKLED COM CAIXA REF:SBBGRL FAB: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.051,61	1.051,61
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 085042 do AGETOP (ABR/2019).							
Composição	CP5700016	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL REF. FST-951 COM BASE ISOLADORA DE CURTO CIRCUITO REF. B224BI-NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	903,89	903,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	IN4323	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B224BI DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	458,46	458,46
Insumo	IN3844	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF: FST-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	411,85	411,85
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12018/ORSE - Tabela ORSE/SE -10/2022							
Composição	CP5000340	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL REF. FST-951 COM BASE REF. B501-NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	500,69	500,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo	IN3845	Próprio	BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	55,26	55,26
Insumo	IN3844	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF: FST-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	411,85	411,85
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12017/ORSE - Tabela ORSE/SE -04/2022							
Composição	CP0800414	Próprio	MÓDULO DE RELÉ E CONTROLE FLASHSCAN, REF.: FRM-1(A), FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	676,03	676,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN1654	Próprio	MÓDULO DE RELÉ E CONTROLE FLASHSCAN, REF.: FRM-1(A), FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	607,10	607,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 5005430 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 - 07 a 10/2020							
Composição	CP0400014	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	35,09	35,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	30,47	1,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	25,03	3,37

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		37539 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,3313000	21,90	29,15
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	0,6000000	2,01	1,20
Observação 1 - COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE							
Composição		CP0800482 Próprio	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, REF.: NFS2-3030 NOTIFIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	72.875,33	72.875,33
Insumo		IN1752 Próprio	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NOTIFIER, REF.: NFS2-3030	UN	1,0000000	72.875,33	72.875,33
Composição		CP0201068 Próprio	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, REF.: NFS2-3030 NOTIFIER OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	250,36	250,36
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	25,93	82,97
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	52,31	167,39
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 058111 - Tabela SBC - 10/2020							
Composição		CP5500077 Próprio	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL, COM CERTIFICAÇÃO UL/FM (MODELO: FST-951R). C/ BASE (MODELO: B501). FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	477,96	477,96
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo		IN02-0027-24 Próprio	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO DO TIPO ENDEREÇÁVEL MODELO FST-951R FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	389,12	389,12
Insumo		IN3845 Próprio	BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	55,26	55,26
Observação 1 - Transição da composição 12017/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2024							
Composição		CP0602231-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO REMOTA, 6A, 24V. FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR. MODELO: FCPS-25S6E	UN	1,0000000	4.631,49	4.631,49
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo		IN06-0246-24 Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO REMOTA, ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 240 VCA, 50 HZ, 1,6 A MÁXIMO, CIRCUITO DE CARREGAMENTO DE ENERGIA SECUNDÁRIA (BATERIA), SUPORTA APENAS BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO DE CARGA FLUTUANTE: 27,6 VCC, CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 1,5 A, CAPACIDADE MÁXIMA DA BATERIA: 16 AH. FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR. MODELO: FCPS-25S6E	UN	1,0000000	4.628,06	4.628,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.010 do CPOS/CDHU (TAB 195 - SETEMBRO/2024).							
Composição		CP6100001 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA POR ASPIRAÇÃO, COBERTURA(MÁX) 250M², NÚMERO DE NÍVEIS DE ALARME 8(DIAS), SAÍDA DE RELÉS: 3, SENSORES DE FLUXO. FABR.: VESDA OU SIMILAR. MODELO: VLF-250.	UN	1,0000000	20.818,71	20.818,71
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo		IN4221 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA POR ASPIRAÇÃO - MODELO VLF250 COBERTURA(MÁX) 250M², NÚMERO DE NÍVEIS DE ALARME 8(DIAS), SAÍDA DE RELÉS: 3, SENSORES DE FLUXO	UN	1,0000000	20.785,13	20.785,13
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 12017/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição		CP0602186 Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS VERTICAIS DE PVC, ALUMÍNIO OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE	M	1,0000000	7,67	7,67
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0179000	26,79	0,47
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0789000	42,14	3,32
Insumo		395 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,6667000	5,82	3,88
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 91173 do SINAPI (JULHO/2024).							
Composição		CP0602232-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DE MONITOR. FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR. MODELO: FMM-1(A)	UN	1,0000000	490,75	490,75
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0247-24 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DE MONITOR, VOLTAGEM OPERATIVA: 15 A 32 VCC, IMPEDÂNCIA DE LAÇO DE LINHA DE COMUNICAÇÃO: MÁXIMO 40 OHM, FAIXA DE TEMPERATURA: 32° A 120°F (-10° A 60°C), UMIDADE RELATIVA: DE 10% A 93% S/ CONDENSACÃO, PESO DE ENVIO: 5,5 OZ (156 G), DIMENSÕES: 4" X 1,25" X 3,18". FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR. MODELO: FMM-1(A)	UN	1,0000000	421,82	421,82
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 50.05.430 do CPOS/CDHU (TAB 195 - SETEMBRO/2024).							
Composição		CP5500318-M Próprio	ANUNCIADOR COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 640 CARACTERES E CONTROLE REMOTO PARA OS PAINÉIS DE CONTROLE DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS (FACP) NFS-3030/NFS2-3030, INDICADORES INTEGRADOS DE ENTRADA, SAÍDA E ESTADO COMO BASE DE DIAGNÓSTICO REF.: LCD-160 - NOTIFIER OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA	UN	1,0000000	10.839,80	10.839,80
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	26,79	214,32
Insumo		IN55-0052-24 Próprio	ANUNCIADOR COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 640 CARACTERES E CONTROLE REMOTO PARA OS PAINÉIS DE CONTROLE DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS (FACP) NFS-3030/NFS2-3030, INDICADORES INTEGRADOS DE ENTRADA, SAÍDA E ESTADO COMO BASE DE DIAGNÓSTICO REF.: LCD-160 - NOTIFIER OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA	UN	1,0000000	10.456,92	10.456,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C4935 da SEINFRA-CE, substituindo o insumo pelo equivalente de projeto.							
Composição		CP0602230-M Próprio	DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA POR FEIXE DE IMAGEM COM TRANSMISSOR E RECEPTOR INTEGRADOS. MODELO: OSI-R-SS FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.868,50	6.868,50
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0243-24 Próprio	DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA POR FEIXE DE IMAGEM COM TRANSMISSOR E RECEPTOR INTEGRADOS. MODELO: OSI-R-SS FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.799,57	6.799,57
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 1401000210 da AGESUL-MS (JUNHO/2024).							
Composição		CP5000027 Próprio	MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC	UN	1,0000000	568,01	568,01
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	26,79	13,12
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	42,14	20,64
Insumo		IN06-0001-23 Próprio	MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC, FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	534,25	534,25
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 92918 da SINAPI (JUL/2020).							
Composição		CP5700018 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA MULTI-CRITÉRIO ENDEREÇÁVEL INTELLIQUAD REF: FCO-951 COM BASE DA BASE REF: B501 FAB: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.562,39	1.562,39
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	52,31	15,69
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,93	7,77
Insumo		IN3845 Próprio	BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	55,26	55,26
Insumo		IN1653 Próprio	DETECTOR MULTI-CRITÉRIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMA, MONÓXIDO DE CARBONO) ENDEREÇÁVEL INTELLIQUAD PLUS REF: FCO-951 FAB: NOTIFIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.483,67	1.483,67
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 5005214 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 187 - 07 a 09/2022							
Composição		CP5600116 Próprio	CONDULETE PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO LL, ROSCA BSP. BITOLA Ø1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	112,95	112,95
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3902000	26,79	10,45
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3902000	42,14	16,44
Insumo		IN4043 Próprio	CONDULETE PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO LL, ROSCA BSP. BITOLA Ø1"	UN	1,0000000	85,66	85,66
Insumo		11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95789 SINAPI (ABR/2023)							
Composição		CP0600212 Próprio	CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICO COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO COM BRITA E=10CM. DIMENSÕES INTERNAS: 40 X 40 X 80 CM. PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	UN	1,0000000	387,39	387,39
Composição Auxiliar		97736 SINAPI		m³	0,0180000	1.786,77	32,16

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,0160000	529,82	8,47
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0327000	649,04	21,22
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0842000	30,47	124,44
Composição Auxiliar		87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,0320000	714,12	22,85
Composição Auxiliar		87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0128000	584,40	7,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0842000	25,03	102,22
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,2880000	99,01	28,51
Insumo		7271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	44,0000000	0,91	40,04
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 99258 do SINAPI (JAN/2021).							
Composição		CP5000339 Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, C/ BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF.: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	623,09	623,09
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo		IN3845 Próprio	BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	55,26	55,26
Insumo		IN0551 Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	534,25	534,25
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12018/ORSE - Tabela ORSE/SE -04/2022							
Composição		CP114309 Próprio	PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO	m²	1,0000000	35,49	35,49
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	32,15	8,35
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	28,20	3,94
Insumo		44072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,1250000	112,17	14,02
Insumo		43625 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	L	0,2800000	29,56	8,27
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2750000	3,31	0,91
Observação							
1 - Transição da composição C4309 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP6100492 Próprio	ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2" COMPLETO (EMBTUIDO) - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)	UN	1,0000000	2.971,65	2.971,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2000000	29,76	154,75
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2000000	25,80	134,16
Insumo		20971 SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL, COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	21,04	21,04
Insumo		10904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000	221,00	221,00
Insumo		10885 SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000000	540,30	540,30
Insumo		O.16.000.067009 CPOS/CDHU	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 2 1/2" X 1 1/2"	un	1,0000000	65,40	65,40
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,2000000	0,35	0,42
Insumo		37554 SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	259,53	259,53
Insumo		O.16.000.063529 CPOS/CDHU	TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, STORZ DE 1 1/2"	un	1,0000000	85,21	85,21
Insumo		37527 SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,0000000	715,48	1.430,96
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Insumo		4208 SINAPI	NIPLÉ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000000	56,08	56,08
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 50.01.320 da tabela CPOS (MAR/2024) substituindo o insumo.							
Composição		CP0400510 Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL CLASSE K DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	3.352,21	3.352,21
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	29,76	13,61
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	25,80	11,80
Insumo		IN4545 Próprio	EXTINTOR CLASSE K PORTÁTIL 6 LITROS	UN	1,0000000	3.325,40	3.325,40
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 101907 tabela SINAPI 04/2023							
Composição		CP0400015 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	49,65	49,65
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	30,47	1,37
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	25,03	3,37
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	0,9000000	2,01	1,80
Insumo		37560 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	43,11	43,11
Observação							
1 - COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE							
Composição		CP5000311 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR D= 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	84,09	84,09
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	25,03	3,37
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	30,47	1,37
Insumo		37560 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,8128800	43,11	78,15
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	0,6000000	2,01	1,20
Observação							
1 - COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE							
Composição		CP6100110 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	45,51	45,51
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450000	30,47	1,37
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350000	25,03	3,37
Insumo		37556 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,5625000	25,33	39,57
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	0,6000000	2,01	1,20
Observação							
1 - COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE							
Composição		CP5000338 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 8" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo		37556 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	0,4000000	25,33	10,13
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12137/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2021							
Composição		CP5400341 Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES	UN	1,0000000	7,32	7,32
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1494000	25,03	3,73
Insumo		44112 SBC	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	1,0000000	3,59	3,59

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100292 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	122,27	122,27
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,76	29,76
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0398800	1,97	0,07
Insumo		3061 ORSE	Tubo aço carbono sem costura schedule 40 diâmetros 1/2" (1,27kg/m) e 3/4" (1,69kg/m)	kg	2,0320000	32,80	66,64
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.006 da CPOS (SET/2022).							
Composição		CP224621040 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	220,07	220,07
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	29,76	47,61
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	25,80	41,28
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,1963000	0,35	0,41
Insumo		40624 SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= "3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	1,4000000	93,41	130,77
Observação 1 - Transcrição da composição 4621040 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição		CP224621046 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	261,03	261,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	29,76	53,56
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,80	46,44
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,5951000	0,35	0,55
Insumo		21148 SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= "3,91" MM, SCHEDULE 40, "5,43" KG/M	M	1,4000000	114,63	160,48
Observação 1 - Transcrição da composição 4621046 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição		CP224621080 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	582,29	582,29
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,80	64,50
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	29,76	74,40
Insumo		21151 SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= "6,02 MM, SCHEDULE 40, "16,06 KG/M	M	1,3000000	340,22	442,28
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	3,1902000	0,35	1,11
Observação 1 - Transcrição da composição 4621080 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição		CP111392 Próprio	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	1,0000000	66,34	66,34
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	29,76	10,41
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	25,80	9,03
Insumo		11188 SEINFRA	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000000	46,90	46,90
Observação 1 - Transcrição da composição C1392 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP111397 Próprio	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	1,0000000	132,35	132,35
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo		11190 SEINFRA	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,0000000	110,13	110,13
Observação 1 - Transcrição da composição C1397 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP111393 Próprio	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=100mm (4")	UN	1,0000000	244,05	244,05
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	25,80	9,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo		11191 SEINFRA	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 4"	UN	1,0000000	220,14	220,14
Observação 1 - Transcrição da composição C1393 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP6100491 Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 2 1/2", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: VALVULASNAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.714,26	5.714,26
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,80	103,20
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	29,76	119,04
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0560000	1,97	0,11
Insumo		MATED-12944 SETOP	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT	un	1,0000000	5.491,91	5.491,91
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição ED-48294 da tabela SETOP (OUT/2023)							
Composição		CP6100488 Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA 220V, POTÊNCIA DE 10CV. SUÇÃO 2 1/2", ELEVÇÃO 2 1/2" (FLANGEADA), TEMPERATURA DE TRABALHO DO LÍQUIDO ATÉ 80ºC - FAB.: DANCOR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	10.735,47	10.735,47
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Insumo		11755 ORSE	Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-22 R 2 1/2, motor 10 cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2", hm =37 a 47 m, q =24,2 a 49,3m³/h	un	1,0000000	10.639,75	10.639,75
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 13002 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição		CP3155700 Próprio	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	1,0000000	474,48	474,48
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	29,76	50,62
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010000	25,80	43,88
Insumo		6181 SBC	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	1,0000000	379,98	379,98
Observação 1 - Transcrição da composição 55700, tabela SBC, data base 04/2024							
Composição		CP224621012 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	180,40	180,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	29,76	41,66
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	25,80	36,12
Insumo		42574 SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= "3,38 MM, SCHEDULE 40, "2,50" KG/M	M	1,6000000	63,97	102,35
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,7980000	0,35	0,27
Observação 1 - Transcrição da composição 4621012 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição		CP5500204 Próprio	EXTINTOR ESPUMA MECÂNICO 9 LITROS 2-A E 10-B	UN	1,0000000	662,80	662,80
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	29,76	20,83
Insumo		IN55-0006-23 Próprio	EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA 9 LITROS 2-A E 10-B	UN	1,0000000	641,97	641,97
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 10-08-88 da SIURB-SP (JULHO/2023)							
Composição		CP6100489 Próprio	PROPORCIONADOR DE LINHA FIXO COM FLANGE, BITOLA Ø2.1/2" (ENTRADA E SAÍDA) PRESSÃO DE SERVIÇO 56 A 14 KGf/CM², COM DERIVAÇÃO DE Ø3/4" BSP FÊMEA - REF.: PL-750 BUCKA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.567,67	5.567,67
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3150000	25,80	137,12
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1260000	29,76	63,26
Insumo		IN61-0200-24 Próprio	PROPORCIONADOR DE LINHA FIXO COM FLANGE, BITOLA Ø2.1/2" (ENTRADA E SAÍDA) PRESSÃO DE SERVIÇO 56 A 14 KGf/CM², COM DERIVAÇÃO DE Ø3/4" BSP FÊMEA - REF.: PL-750 BUCKA OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.367,29	5.367,29
Composição		CP6100485 Próprio	SPRINKLER SPRAY BE ÁGUA-ESPUMA PARA SISTEMA DE DILÚVIO EM LATÃO, BITOLA DE ENTRADA 1/2" NPT M. REFERÊNCIA: BUCKA 6.090.061.148 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	505,43	505,43
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	29,76	2,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,80	1,80
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0040000	7,26	0,02
Insumo		40607 SINAPI	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALAÇÃO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	UN	1,0000000	5,99	5,99
Insumo		IN61-0197-24 Próprio	SPRINKLER SPRAY BE ÁGUA-ESPUMA PARA SISTEMA DE DILÚVIO EM LATÃO, BITOLA DE ENTRADA 1/2" NPT M. REFERÊNCIA: BUCKA 6.090.061.148 OU SIMILAR	UN	1,0000000	495,54	495,54

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	Fonte	Descrição	UNI	Índice	Preço Unit	Preço Total
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 95696 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP5900162-M Próprio	TANQUE AÉREO VERTICAL 3000L EM AÇO CARBONO CONFORME NBR 15461. FORNECEDOR PETRO TANQUE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	15.699,34	15.699,34
Insumo		IN59-0015-24 Próprio	TANQUE AÉREO VERTICAL 3000L EM AÇO CARBONO CONFORME NBR 15461. FORNECEDOR PETRO TANQUE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	15.699,34	15.699,34
Observação							
1 - Esta CPU está de acordo com o item referente ao projeto.							
Composição		CP6100490 Próprio	TANQUE LÍQUIDO GERADOR ESPUMA (LGE) 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.108,84	4.108,84
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,3940000	29,76	398,60
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,9880000	25,80	386,69
Insumo		IN61-0201-24 Próprio	TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL EM POLIETILENO LÍQUIDO GERADOR ESPUMA (LGE) 500 LITROS REF. ROTTOTANQUES OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.323,55	3.323,55
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 055799 da tabela SBC (MAI/2018)							
Composição		CP3155281 Próprio	EXTINTOR CARRETA PO QUÍMICO SECO 50 KG BC	UN	1,0000000	3.015,52	3.015,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	25,80	1,54
Insumo		2042 SBC	EXTINTOR CARRETA PO QUÍMICO SECO 80 BC 50kg NBR 15809	UN	1,0000000	3.013,98	3.013,98
Observação							
1 - Transcrição da composição 55281, tabela SBC, data base 04/2024							
Composição		CP59000161 Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", REDUÇÃO STORZ 2 1/2" X 1 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M (2X15M) 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	3.380,97	3.380,97
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053000	25,80	49,15
Composição Auxiliar		87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,2940000	847,22	249,08
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053000	29,76	56,70
Insumo		20971 SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,0000000	21,04	21,04
Insumo		20962 SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	UN	1,0000000	447,50	447,50
Insumo		10904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	UN	1,0000000	221,00	221,00
Insumo		21034 SINAPI	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	2,0000000	959,56	1.919,12
Insumo		37554 SINAPI	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,0000000	259,53	259,53
Insumo		20972 SINAPI	REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	UN	1,0000000	157,85	157,85
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 101912 da SINAPI (08/2024).							
Composição		CP1211894 Próprio	HIDRANTE DE RECÁLQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN	1,0000000	1.171,53	1.171,53
Composição Auxiliar		87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALSASCAS. AF. 03/2024	m²	0,7000000	42,96	30,07
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,1680000	99,01	16,63
Composição Auxiliar		CP1072132 Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	0,8400000	105,51	88,62
Composição Auxiliar		87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	0,7000000	8,27	5,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo		4721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0240000	278,53	6,68
Insumo		10904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	UN	1,0000000	221,00	221,00
Insumo		11108 ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un	1,0000000	486,81	486,81
Insumo		7959 ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incêndio)	un	1,0000000	151,96	151,96
Insumo		10899 SINAPI	ADAPTADOR EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,0000000	96,81	96,81
Observação							
1 - Transcrição da composição 11894/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2018							
Composição		CP6100268 Próprio	TUBO EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM	M	1,0000000	274,15	274,15
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	25,80	9,85
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	35,56	13,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	29,76	11,36
Insumo		I13168 SEINFRA	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1"	M	1,0390000	230,38	239,36
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 92691 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP6100170 Próprio	CURVA 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	102,82	102,82
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	35,56	20,34
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	29,76	17,02
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	25,80	14,75
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Insumo		IN02-0062-25 Próprio	CURVA 90º AÇO INOX 316L OD 1" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	49,82	49,82
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97551 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP6100700 Próprio	TUBO EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO 0,89MM	M	1,0000000	67,40	67,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	29,76	1,90
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	35,56	2,27
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	25,80	1,65
Insumo		G0782 SEINFRA	TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4" OD - AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.	UN	0,1731000	355,80	61,58
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 92360 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição		CP6100269 Próprio	TUBO EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 416 BAR. JUNÇÃO TUBO-TUBO POR SOLDAGEM TIG (GTAW) - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	1,0000000	84,92	84,92
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,80	2,94
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	29,76	3,39
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	35,56	4,05
Insumo		I2207 SEINFRA	TUBO AÇO INOX 3/4"	M	1,0390000	71,75	74,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 92689 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP6100695 Próprio	CURVA 45º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 0,89MM	UN	1,0000000	335,54	335,54
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	35,56	6,11
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	29,76	5,11

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	25,80	4,43
Insumo		IN02-0060-25 Próprio	CURVA 45º AÇO INOX 316L OD 1/4" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	319,45	319,45
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0090000	49,78	0,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97547 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição		CP6100171 Próprio	CURVA 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	50,45	50,45
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	29,76	5,11
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	35,56	6,11
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	25,80	4,43
Insumo		IN02-0064-25 Próprio	CURVA 90º AÇO INOX 316L OD 1/2" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	34,36	34,36
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0090000	49,78	0,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97547 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP5000220 Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 1/2" x 1/4" AÇO INOX OD SEM COSTURA	UN	1,0000000	1.359,35	1.359,35
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	25,80	1,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	29,76	1,90
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0290000	49,78	1,44
Insumo		IN61-0307-24 Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1/2" X 1/4", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO	UN	1,0000000	1.354,36	1.354,36
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 93051 SINAPI (ABRIL/2021)							
Composição		CP6100271 Próprio	VÁLVULA EM ESFERA EM AÇO INOX 316L ASTM A182 F316L, 1/2" ASME BPE MODELO M70IVEP ISSO - FABRICANTE SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.146,99	2.146,99
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	29,76	73,62
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	25,80	63,82
Insumo		2546 SBC	VALVULA GLOBO ANGULAR CORPO INOX 316 AT. PNEUM. SIMPLES ACAO NF BSP 3"	UN	1,0000000	2.009,55	2.009,55
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 56895 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP5000207 Próprio	CAIXA SECCIONADORA 400x400x100mm COM TAMPA TRANSLÚCIDA PASSAGEM DE 3 TUBOS	UN	1,0000000	2.280,18	2.280,18
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	42,14	58,99
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	26,79	37,50
Insumo		IN2733 Próprio	CAIXA SECCIONADORA 400X400X100MM COM TAMPA TRANSLÚCIDA PASSAGEM DE 3 TUBOS	UN	1,0000000	2.183,69	2.183,69
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95251 da SINAPI (DEZ/2023).							
Composição		CP6100691 Próprio	PAINEL MODULAR PARA GASES ESPECIAIS, COM REGULADOR DE PRESSÃO LINHA S20, CONEXÃO DE ENTRADA 1/4" NPT FÊMEA, SAÍDA 1/4" NPT FÊMEA	UN	1,0000000	4.416,87	4.416,87
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	29,76	208,32
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	42,14	294,98
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	26,02	182,14
Insumo		IN02-0044-25 Próprio	PAINEL DE USO MODULAR S22, PARA USO DE GASES INERTES, MONTADO EM PLACA, COM REGULADOR DE PRESSÃO LINHA S20, PRESSÃO DE ENTRADA 50 bar, PRESSÃO DE SAÍDA 1/3/10 bar, SEDE EM AISI 316L, CONEXÃO DE ENTRADA 1/4" NPT FEMEA, SAÍDA 1/4" NPT FEMEA FAB.: ROTAREX	UN	1,0000000	3.731,43	3.731,43
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 18.050.0200-0 da tabela EMOP (SET/2024)							
Composição		CP6100694 Próprio	CURVA 45º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM	UN	1,0000000	41,02	41,02
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	29,76	5,11
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	35,56	6,11
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1720000	25,80	4,43
Insumo		IN02-0059-25 Próprio	CURVA 45º AÇO INOX 316L OD 1/2" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	24,93	24,93
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0090000	49,78	0,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97546 da SINAPI (SET/2024)							
Composição		CP6100693 Próprio	CURVA 45º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM	UN	1,0000000	78,50	78,50
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	29,76	17,02
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	35,56	20,34
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	25,80	14,75
Insumo		IN02-0058-25 Próprio	CURVA 45º AÇO INOX 316L OD 1" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	25,50	25,50
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97551 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição		CP6100276 Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1" X 1/2", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	730,00	730,00
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	29,76	11,33
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	35,56	13,54
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	25,80	9,82
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Insumo		IN61-0027-24 Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1" X 1/2", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	694,42	694,42
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97544 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP6100266 Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	590,23	590,23
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2290000	29,76	6,81
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2290000	35,56	8,14
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2290000	25,80	5,90
Insumo		11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0140000	49,78	0,69
Insumo		IN61-0017-24 Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	568,69	568,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97552 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP5000221 Próprio	TÊ DE AÇO INOXIDAVEL "OD" D= 1"	UN	1,0000000	104,20	104,20
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	29,76	8,24
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	25,80	7,14
Insumo		IN2769 Próprio	TÊ DE AÇO INOXIDAVEL D= 1"	UN	1,0000000	88,82	88,82
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92328 SINAPI (ABRIL/2021)							
Composição		CP6100704 Próprio	VÁLVULA EM ESFERA EM AÇO INOX 316L ASTM A182 F316L, 1" ASME BPE MODELO M70IVEP ISSO - FABRICANTE SPIRAX SARCO OU SIMILAR	UN	1,0000000	423,43	423,43
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	29,76	73,62
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	25,80	63,82
Insumo		2547 SBC	VALVULA GLOBO 1" INOX 316 200 WOG BSP	UN	1,0000000	285,99	285,99
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 56895 da tabela SBC (OUT/2024)							
Composição		CP6100270 Próprio	TUBO EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 277 BAR. JUNÇÃO TUBO-TUBO POR SOLDAGEM TIG (GTAW) - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	1,0000000	92,38	92,38
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	25,80	5,05
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	29,76	5,83

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	35,56	6,96
Insumo	I2207	SEINFRA	TUBO AÇO INOX 3/4"	M	1,0390000	71,75	74,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 92690 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100697	Próprio	CURVA 45º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM	UN	1,0000000	53,44	53,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	25,80	7,58
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	35,56	10,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	29,76	8,74
Insumo	IN02-0061-25	Próprio	CURVA 45º AÇO INOX 316L OD 3/4" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	26,08	26,08
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0120000	49,78	0,59
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97549 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição	CP0201052-M	Próprio	CURVA 90º AÇO INOX 316L OD 3/4"	UN	1,0000000	394,48	394,48
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	35,56	10,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	29,76	8,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	25,80	7,58
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0120000	49,78	0,59
Insumo	IN61-0012-24	Próprio	CURVA 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	367,12	367,12
Observação							
Composição de Referência: SINAPI-97549-05/25							
Composição	CP6100173	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1" X 3/4", AÇO INOX, PADRÃO "OD", SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.035,05	1.035,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	25,80	9,82
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	35,56	13,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	29,76	11,33
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Insumo	IN61-0013-24	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1" X 3/4", AÇO INOX, PADRÃO "OD", SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	999,47	999,47
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97544 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP0201048-M	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX OD SEM COSTURA 3/4"X1/2"	UN	1,0000000	43,39	43,39
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	35,56	6,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	29,76	5,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	25,80	5,05
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0120000	49,78	0,59
Insumo	IN02-0055-25	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX OD SEM COSTURA 3/4"X1/2" FAB.: NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	24,96	24,96
Observação							
Composição de Referência: SINAPI-97541-05/25							
Composição	CP6100264	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	543,21	543,21
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7630000	35,56	27,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7630000	25,80	19,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7630000	29,76	22,70
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0270000	49,78	1,34
Insumo	IN61-0015-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 1"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	472,36	472,36
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97554 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100265	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 3/4"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	970,71	970,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	25,80	10,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	29,76	11,66
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	35,56	13,93
Insumo	IN61-0016-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 3/4"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	934,12	934,12
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97553 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100267	Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	601,04	601,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	29,76	11,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	25,80	10,11
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3920000	35,56	13,93
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Insumo	IN61-0018-24	Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO "OD", BITOLA 3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	564,45	564,45
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97553 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100272	Próprio	MÁVULVA EM ESFERA EM AÇO INOX 316L ASTM A182 F316L, 3/4" ASME BPE MODELO M701EP ISSO - FABRICANTE SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	410,92	410,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	25,80	63,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	29,76	73,62
Insumo	2548	SBC	VALVULA GLOBO ANGULAR CORPO INOX 316 AT. PNEUM. SIMPLES ACAO NF BSP 3/4"	UN	1,0000000	273,48	273,48
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 56895 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100702	Próprio	CAP 1/2" (TAMPÃO) EM AÇO INOX OD ASTM A270, SOLDADO SEM COSTURA - WEBINOX OU SIMILAR	un	1,0000000	43,53	43,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	29,76	5,95
Insumo	IN61-0311-24	Próprio	CAP 1/2" (TAMPÃO) EM AÇO INOX OD ASTM A270, SOLDADO SEM COSTURA - WEBINOX OU SIMILAR	UN	1,0000000	32,56	32,56
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0125000	1,97	0,02
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 8978 da tabela ORSE (06/2024)							
Composição	CP5000075	Próprio	CENTRAL DE TROCA AUTOMATICA DE 2 CILINDROS DE GÁS CONCOA INTELLISWITCH OU EQUIVALENTE TÉCNICO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	75.520,58	75.520,58
Insumo	IN61-0170-24	Próprio	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE GÁS UTILIZADO NO SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - ARGÔNIO/HÉLIO/CO2/N2 (FIOCRUZ AMAZONAS)	UN	1,0000000	42,63	42,63
Insumo	IN1745	Próprio	CENTRAL DE TROCA AUTOMATICA DE 2 CILINDROS DE GÁS CONCOA INTELLISWITCH II SÉRIE 538	UN	1,0000000	75.477,95	75.477,95
Composição	CP0201069	Próprio	CENTRAL DE TROCA AUTOMATICA DE 2 CILINDROS DE GÁS CONCOA INTELLISWITCH OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	16,42	16,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 8732 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição	CP6100165	Próprio	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO PARA ARGÔNIO. HÉLIO OU NITROGÊNIO. MODELO "T", EM AÇO. PRESSÃO DE SERVIÇO 200 BAR, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL DE 50 LITROS DE ÁGUA	UN	1,0000000	3.859,03	3.859,03

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	25,80	11,61
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0320000	1,97	0,06
Insumo		O.04.000.064080 CPOS/CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300LBS PARA VAPOR, 600LBS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	un	1,0000000	93,97	93,97
Observação 1 - Transição da composição 4707010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição		CP6100712 Próprio	VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1/2", COMPATIBILIDADE WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ N/ANF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA: -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU SIMILAR	UN	1,0000000	911,75	911,75
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Insumo		IN61-0320-24 Próprio	VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1/2", COMPATIBILIDADE INDIRETA MÓDULO WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ N/ANF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU SIMILAR	UN	1,0000000	878,35	878,35
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400000	1,97	0,07
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 073064 da tabela SBC (OUT/2024)							
Composição		CP6100711 Próprio	VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1.1/4", COMPATIBILIDADE WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ N/ANF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA: -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.274,68	2.274,68
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400000	1,97	0,07
Insumo		IN61-0319-24 Próprio	VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1.1/4", COMPATIBILIDADE INDIRETA MÓDULO WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ N/ANF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.241,28	2.241,28
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 073064 da tabela SBC (OUT/2024)							
Composição		CP31055058 Próprio	VALVULA ESFERA CORPO EM LATAO DN ROSCA BRONZE 1/2"	UN	1,0000000	75,69	75,69
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3720000	29,76	11,07
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4140000	25,80	10,68
Insumo		70249 SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	UN	1,0000000	53,85	53,85
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0479000	1,97	0,09
Observação 1 - Transição da composição 055058 - Tabela SBC -03/2024 2 - Coeficiente da fita ajustado de Metro para Unidade = 0,479/10 = 0,0479 UND							
Composição		CP6100710 Próprio	UNIÃO ASSENTO INTEGRAL AÇO INOX 304 Ø1/2" COM ROSCAS FÊMEAS - NPT, 150 LBS. FABRICANTE: ACEPIL OU SIMILAR	UN	1,0000000	71,31	71,31
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	25,80	6,65
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	29,76	7,67
Insumo		IN61-0318-24 Próprio	UNIÃO ASSENTO INTEGRAL AÇO INOX 304 Ø1/2" COM ROSCAS FÊMEAS - NPT, 150 LBS, CONFORME ASTM A403 E ASME B16.9. FABRICANTE: ACEPIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	56,93	56,93
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0319000	1,97	0,06
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 055338 da tabela SBC (OUT/2024)							
Composição		CP6100714 Próprio	MANGUEIRA UNIVERSAL PARA BOTIJOÃO DE GÁS GLP P45, ROSCA MACHO X ROSCA MACHO - 7/8" X NS 7/16" - 1 METRO. DE ACORDO NBR 13419	UN	1,0000000	34,62	34,62
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	29,76	3,57
Insumo		70072 SBC	CHICOTE PISTAIL PARA CENTRAL DE BOTIJOAO GÁS GLP 45KG	UN	1,0000000	31,05	31,05
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 10883 da tabela ORSE (JUN/2024)							
Composição		CP2948288 Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 1/2" NPT	UN	1,0000000	783,79	783,79
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,80	103,20
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	29,76	119,04
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,5600000	0,35	0,19
Insumo		MATED-12950 SETOP	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 1/2" NPT	un	1,0000000	561,36	561,36
Observação 1 - Transição da composição ED-48288 - Tabela SETOP/SEINFRA-MG - 10/2023							
Composição		CP6100313 Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø1", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	469,30	469,30
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	25,80	3,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	29,76	4,41
Insumo		2744 SBC	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM ACO INOX 304 1" BSP WCB	UN	1,0000000	460,97	460,97
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	7,26	0,09
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95250 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição		CP5000118 Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT, P/INSTALAÇÕES GÁS	UN	1,0000000	27,31	27,31
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	29,76	4,46
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Insumo		11834 ORSE	Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás	un	1,0000000	19,10	19,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 07838/ORSE (AGO/2020)							
Composição		CP6100494 Próprio	MANÔMETRO DN 62 MM, EM CAIXA DE AÇO INOX AISI-304, ROSCA 1/4" BSP, FAIXA DE PRESSÃO 1 A 400 BAR - FAB.: FAMABRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	293,43	293,43
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	29,76	25,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	25,80	21,74
Insumo		14634 ORSE	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical,com enchimento de glicerina, caixa inox	un	1,0000000	246,59	246,59
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0120000	1,97	0,02
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 101917 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição		CP6100709 Próprio	RECIPIENTE PARA GLP - P45. CAPACIDADE PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 45 KG	UN	1,0000000	638,95	638,95
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010000	29,76	101,21
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010000	25,80	87,74
Insumo		36007 SBC	BUJAO DE GAS GLP TIPO P-45	UN	1,0000000	450,00	450,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 056705 da tabela SBC (OUT/2024).							
Composição		CP6100493 Próprio	REGULADOR DE GÁS ALTA PRESSÃO PARA GÁS GLP OU GN C/ MANOMETRO. CONEXÃO 1/2" NPT (F) P. VAZÃO MÁX 60KG/H GLP 50M³/H GN. FAB.: CLESSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	349,55	349,55
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1690000	25,80	30,16
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	29,76	25,32
Insumo		IN61-0202-24 Próprio	REGULADOR DE GÁS ALTA PRESSÃO PARA GÁS GLP OU GN C/ MANOMETRO. CONEXÃO 1/2" NPT (F) P. VAZÃO MÁX 60KG/H GLP 50M³/H GN. FAB.: CLESSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	294,07	294,07
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 056098 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6101041-M Próprio	ARO DE ARREMATE Ø80MM. EM AÇO GALVANIZADO (TERMORESISTÍVEL) PARA DUTO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	62,43	62,43
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	34,67	4,29
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	25,15	3,11
Insumo		IN61-0594-25 Próprio	ARO DE ARREMATE Ø80MM. EM AÇO GALVANIZADO (TERMORESISTÍVEL) PARA DUTO FLEXÍVEL	UN	1,0000000	55,03	55,03
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Essa CPU tem como referência a composição 053618 da tabela SBC (05/2025)							
Composição	CP6101040-M Próprio		CHAMINÉ TIPO "T" Ø80MM, EM AÇO GALVANIZADO (TERMORESISTÍVEL) PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	148,59	148,59
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,67	34,67
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,15	25,15
Insumo	IN61-0593-25	Próprio	CHAMINÉ TIPO "T" Ø80MM, EM AÇO GALVANIZADO (TERMORESISTÍVEL) PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADA	UN	1,0000000	88,77	88,77
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 9026 da tabela ORSE (02/2025)							
Composição	CP6101039-M Próprio		DUTO FLEXÍVEL TERMORESISTÍVEL EM AÇO INOX Ø80MM, PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	102,73	102,73
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	34,67	23,95
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6910000	25,15	17,37
Insumo	IN61-0592-25	Próprio	DUTO FLEXÍVEL TERMORESISTÍVEL EM AÇO INOX Ø80MM, PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADA	M	1,0000000	61,41	61,41
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 073804 da tabela SBC (05/2025)							
Composição	CP6100713 Próprio		VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1", COMPATIBILIDADE WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ NA/NF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA: -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.305,49	1.305,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400000	1,97	0,07
Insumo	IN61-0321-24	Próprio	VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE BSP/NPT 1", COMPATIBILIDADE INDIRETA MÓDULO WIFI-APP DE SAÍDA RELÉ NA/NF CÓDIGO AFS03, TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ +85°C - FAB.: ABAFIRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.272,09	1.272,09
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 073064 da tabela SBC (OUT/2024)							
Composição	CP5000506 Próprio		TUBO EM AÇO INOX OD 1 1/2" 316L PAREDE DO TUBO 1,65mm CONFORME ASME BPE-2019 JUNCÃO SOLDADA	M	1,0000000	363,56	363,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	29,76	11,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3820000	25,80	9,85
Composição Auxiliar	CP0800537	Próprio	SOLDA MIG PARA TUBULAÇÃO AÇO INOX	M	0,1258000	58,91	7,41
Insumo	IN4476	Próprio	TUBO EM AÇO INOX OD 1 1/2" 316L PAREDE DO TUBO 1,65mm CONFORME ASME BPE-2019 JUNCÃO SOLDADA	M	1,0390000	322,37	334,94
Observação							
1 - Esta composição tem como referência 92691 SINAPI - 10/2022							
Composição	CP6100692 Próprio		ADAPTADOR DE TUBO RETO, AÇO INOX OD 316L, SOLDA 1/4" X ROSCA 1/4" M NPT	UN	1,0000000	62,88	62,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	25,80	7,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	29,76	8,74
Insumo	G08000	SEINFRA	CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/4" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L	UN	1,0000000	46,56	46,56
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97549 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição	CP0201047 Próprio		CONECTOR MACHO AÇO INOX 316 TUBO 1/2" OD X SOLDA 1/2" SCH	UN	1,0000000	88,61	88,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	25,80	7,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2940000	29,76	8,74
Insumo	G0626	SEINFRA	CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4" OD X 1/2" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L	UN	1,0000000	72,29	72,29
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97549 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição	CP5000001 Próprio		CURVA 45° EM AÇO INOX, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	65,04	65,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,80	9,28
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	35,56	12,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	29,76	10,71
Insumo	18647	SEINFRA	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	UN	1,0000000	30,81	30,81
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0290000	49,78	1,44
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97483 da SINAPI (SET/2020)							
Composição	CP0201051-M Próprio		CURVA 90° AÇO INOX 316L OD 1.1/2"	UN	1,0000000	74,79	74,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2260000	25,80	5,83
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2260000	35,56	8,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2260000	29,76	6,72
Insumo	IN02-0063-25	Próprio	CURVA 90° AÇO INOX 316L OD 1.1/2" FAB. FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	52,77	52,77
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0290000	49,78	1,44
Observação							
Composição de Referência: SINAPI-97522-05/25							
Composição	CP6100277 Próprio		REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1.1/2" X 1", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	408,15	408,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	25,80	3,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	29,76	4,49
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	35,56	5,36
Insumo	IN61-0028-24	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1.1/2" X 1", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	392,97	392,97
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0290000	49,78	1,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97506 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100282 Próprio		TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1"X3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	242,20	242,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	25,80	9,82
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	35,56	13,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3810000	29,76	11,33
Insumo	IN61-0033-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1"X3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	206,62	206,62
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0180000	49,78	0,89
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97544 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100283 Próprio		TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	265,47	265,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	29,76	14,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	25,80	12,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	35,56	17,06
Insumo	IN61-0034-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2"X1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	219,56	219,56
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0440000	49,78	2,19
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97493 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100287 Próprio		TE RETO 90°, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUTEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	225,04	225,04

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

NOTA:							
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	25,80	12,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	35,56	17,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	29,76	14,28
Insumo	IN61-0038-24	Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	179,13	179,13
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0440000	49,78	2,19
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97493 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100290	Próprio	VÁLVULA EM ESFERA EM AÇO INOX 316L ASTM A182 F316L, 1.1/2" ASME BPE MODELO M70IVEP ISSO - FABRICANTE SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	712,00	712,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	29,76	73,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	25,80	63,82
Insumo	2549	SBC	VALVULA GLOBO ANGULAR CORPO INOX 316 AT. PNEUM. SIMPLES ACAO NF BSP 1.1/2"	UN	1,0000000	574,56	574,56
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 56895 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100167	Próprio	PURGADOR AUTOMÁTICO ROSCA 1/2", PARA LINHA DE AR COMPRIMIDO. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE -10°C ATÉ 60°C. PRESSÃO MÁXIMA = 12 BAR / 175 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	572,12	572,12
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8600000	25,15	71,92
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8600000	55,14	157,70
Insumo	50676	SBC	PURGADOR AUTOMATICO DE REDE DE AR PGA-2400	UN	1,0000000	342,50	342,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070149 da tabela SBC (FEV/2024)							
Composição	CP5000504	Próprio	TUBO EM AÇO INOX OD 2" 316L PAREDE DO TUBO 1,65mm CONFORME ASME BPE-2019 JUNCÃO SOLDADA	M	1,0000000	753,87	753,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3780000	29,76	11,24
Composição Auxiliar	CP0800537	Próprio	SOLDA MIG PARA TUBULAÇÃO AÇO INOX	M	0,1572500	58,91	9,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3780000	25,80	9,75
Insumo	I10150	SEINFRA	TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PF	M	1,0390000	696,46	723,62
Observação							
1 - Esta composição tem como referência 92690 SINAPI - 10/2022							
Composição	CP6100696	Próprio	CURVA 45º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM	UN	1,0000000	152,70	152,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5370000	25,80	13,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5370000	29,76	15,98
Insumo	40410	SINAPI	ACANPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	UN	2,0000000	20,49	40,98
Insumo	I13178	SEINFRA	CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2"	UN	1,0000000	81,57	81,57
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400º GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0135000	23,81	0,32
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97434 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição	CP6100274	Próprio	CURVA 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	147,47	147,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5370000	29,76	15,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5370000	25,80	13,85
Insumo	I13185	SEINFRA	CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2"	UN	1,0000000	117,64	117,64
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97434 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP0201049-M	Próprio	NIPLE TUBULAR INOX 316L SOLDA-ROSCA M BSP 2"	UN	1,0000000	96,75	96,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3132000	29,76	9,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3132000	25,80	8,08
Insumo	IN02-0056-25	Próprio	NIPLE TUBULAR INOX 316L SOLDA-ROSCA M BSP 2" FAB.: GENEBRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	79,35	79,35
Observação							
Composição de Referência: SINAPI-94466-05/25							
Composição	CP0201053-M	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX OD SEM COSTURA 2"x1"	UN	1,0000000	103,41	103,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	29,76	15,20
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	35,56	18,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	25,80	13,18
Insumo	IN61-0308-24	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 2" X 1", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO	UN	1,0000000	54,92	54,92
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0390000	49,78	1,94
Observação							
Composição de Referência: SINAPI-97444-05/25							
Composição	CP6100279	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 2" X 1.1/2", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	571,47	571,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	25,80	13,18
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	35,56	18,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	29,76	15,20
Insumo	IN61-0030-24	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 2" X 1.1/2", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	522,98	522,98
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0390000	49,78	1,94
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97444 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100701	Próprio	UNIÃO ASSENTO INTEGRAL AÇO INOX 304 Ø2" COM ROSCAS FÊMEAS - BSP, 150 LBS	UN	1,0000000	313,30	313,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	35,56	21,33
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0590000	49,78	2,93
Insumo	19860	SEINFRA	LUA DE UNIÃO ROSCÁVEL AÇO INOX 3"	UN	1,0000000	255,71	255,71
Composição	CP0201050-M	Próprio	TE REDUÇÃO AÇO INOX 316L OD 2"x1/2"	UN	1,0000000	139,16	139,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9300000	29,76	27,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9300000	25,80	23,99
Insumo	IN02-0057-25	Próprio	TE REDUÇÃO AÇO INOX 316L OD 2"x1/2" FAB. FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	87,50	87,50
Observação							
Composição de Referência: SEINFRA/CE-C2396-TAB 28							
Composição	CP6100288	Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	338,05	338,05
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	35,56	36,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	25,80	26,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	29,76	30,41
Insumo	IN61-0039-24	Próprio	TE RETO 90º, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	242,01	242,01
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0590000	49,78	2,93
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 97458 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP5000047	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 2" X 2" COM ASSENTOS PLANOS PARA VEDAÇÃO METAL - METAL	UN	1,0000000	4.726,19	4.726,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo	10989	ORSE	Válvula de alívio de pressão de bronze 2"	un	1,0000000	4.698,41	4.698,41

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 47.06.100 da CPOS TAB 186							
Composição	CP6100291	Próprio	VÁLVULA EM ESFERA EM AÇO INOX 316L ASTM A182 F316L, 2" ASME BPE MODELO M70IVEP ISO - FABRICANTE SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	941,18	941,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	29,76	73,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4740000	25,80	63,82
Insumo	2550	SBC	VALVULA GLOBO ANGULAR CORPO INOX 316 AT. PNEUM. SIMPLES ACAO NF BSP 2"	UN	1,0000000	803,74	803,74
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 56895 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP5000314	Próprio	COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	52.820,94	52.820,94
Insumo	IN3495	Próprio	COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT	UN	1,0000000	52.820,94	52.820,94
Composição	CP0201070	Próprio	COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.017,79	1.017,79
Insumo	5038	ORSE	Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm	un	1,0000000	1.017,79	1.017,79
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP6100275	Próprio	FILTRO COALESCENTE MODELO HB PURO A1-0220G (GRAU 1), REMOÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 1 M, INCLUSIVE ÁGUA E ÓLEO CONDENSADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.564,89	1.564,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	29,76	2,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	25,80	1,85
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0084000	7,26	0,06
Insumo	IN61-0026-24	Próprio	FILTRO COALESCENTE MODELO HB PURO A1-0220G, REMOÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 1 M, INCLUSIVE ÁGUA E ÓLEO CONDENSADOS	UN	1,0000000	1.560,85	1.560,85
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 95248 SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100280	Próprio	RESERVATÓRIO VERTICAL DE AR COMPRIMIDO, ENTRADA E SAÍDA NPT 2", CAPACIDADE 1M³ (1.000 LITROS), CASCO E TAMPOS FABRICADOS EM ASTM A-516 GR.70 - FABRICANTE ATLAS COPCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	29.264,99	29.264,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3370000	25,80	8,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3370000	29,76	10,02
Insumo	IN61-0031-24	Próprio	RESERVATÓRIO VERTICAL DE AR COMPRIMIDO, ENTRADA E SAÍDA NPT 2", CAPACIDADE 1M³ (1.000 LITROS), CASCO E TAMPOS FABRICADOS EM ASTM A-516 GR.70 - FABRICANTE ATLAS COPCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	29.246,28	29.246,28
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 102610 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100281	Próprio	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 7 BAR, VAZÃO 51 M³/H, POTÊNCIA 0,4 KW, 220V, TRIFÁSICO - FABRICANTE KAESER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.045,70	7.045,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	25,80	3,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	29,76	4,49
Insumo	IN61-0032-24	Próprio	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 7 BAR, VAZÃO 51 M³/H, POTÊNCIA 0,4 KW, 220V, TRIFÁSICO - FABRICANTE KAESER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.037,32	7.037,32
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 102607 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100278	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1.1/2" X 3/4", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	442,25	442,25
Composição Auxiliar	88317 SINAPI		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	35,56	5,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	25,80	3,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	29,76	4,49
Insumo	IN61-0029-24	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, Ø 1.1/2" X 3/4", AÇO INOX OD, SEM COSTURA, SOLDADO, CONFORME ASME BPE - DT 11 - FABRICANTE NOCADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	427,07	427,07
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0290000	49,78	1,44
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97506 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100284	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2"X3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.341,91	1.341,91
Composição Auxiliar	88317 SINAPI		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	35,56	17,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	25,80	12,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	29,76	14,28
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0440000	49,78	2,19
Insumo	IN61-0035-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 1.1/2"X3/4", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.296,00	1.296,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97493 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100286	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2"X1.1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	386,39	386,39
Composição Auxiliar	88317 SINAPI		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	35,56	36,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	29,76	30,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0220000	25,80	26,36
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0590000	49,78	2,93
Insumo	IN61-0037-24	Próprio	TE REDUÇÃO, EM AÇO INOX AUSTENÍTICO, 316L, PADRÃO OD, BITOLA 2"X1.1/2", PONTA LISA, ESPESSURA DA PAREDE 1,65MM PARA A LINHA E 1,65MM PARA A DERIVAÇÃO, PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO 25 BAR - FABRICANTE FLUITEK OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	290,35	290,35
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 97458 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP224621110	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 8" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	1.344,79	1.344,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	29,76	89,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	25,80	77,40
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	6,3805000	0,35	2,23
Insumo	7661	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= "8,18 MM, SCHEDULE 40, "42,55 KG/M	M	1,3000000	904,53	1.175,88
Observação 1 - Transcrição da composição 4621110 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP224608006	Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	123,41	123,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,76	29,76
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0079800	7,26	0,05
Insumo	O.06.000.060808	CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1/2" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,6000000	42,38	67,80
Observação 1 - Transcrição da composição 4608006 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP224608010	Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	149,54	149,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	29,76	32,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	25,80	28,38

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0119600	7,26	0,08
Insumo		O.06.000.060802 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 3/4" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,6000000	55,22	88,35
Observação							
1 - Transcrição da composição 4608010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP224608040 Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	222,99	222,99
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	29,76	47,61
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	25,80	41,28
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0239300	7,26	0,17
Insumo		O.06.000.060705 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,4000000	95,67	133,93
Observação							
1 - Transcrição da composição 4608040 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP224608030 Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	211,58	211,58
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	29,76	41,66
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	25,80	36,12
Insumo		O.06.000.060804 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/4" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,5000000	89,11	133,66
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0199400	7,26	0,14
Observação							
1 - Transcrição da composição 4608030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP224608020 Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	166,42	166,42
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	25,80	33,54
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	29,76	38,68
Insumo		O.06.000.060803 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,5000000	62,73	94,09
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0159500	7,26	0,11
Observação							
1 - Transcrição da composição 4608020 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP224608050 Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	258,26	258,26
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	25,80	46,44
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	29,76	53,56
Insumo		O.06.000.060702 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 2" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,4000000	112,88	158,03
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0319000	7,26	0,23
Observação							
1 - Transcrição da composição 4608050 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP0800965 Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO (MPU) ESPESSURA 30MM. INCLUSO FABRICAÇÃO	m²	1,0000000	293,76	293,76
Composição Auxiliar		CP0800964 Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO (MPU) ESPESSURA 30MM	m²	1,0743000	221,28	237,72
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2378000	35,19	8,36
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2378000	26,34	6,26
Composição Auxiliar		96560 SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	m²	1,0000000	37,72	37,72
Insumo		42529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	M	2,5000000	1,48	3,70
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98371 da SINAPI (OUT/2023).							
Composição		CP223211320 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8" (COBRE) OU 3/4" (FERRO)	M	1,0000000	36,39	36,39
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo		F.07.000.024539 CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 1 1/8" (COBRE) / 3/4" (FERRO)	m	1,0200000	20,36	20,76
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211320 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição		CP223211330 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	M	1,0000000	39,28	39,28
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo		F.07.000.024540 CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	m	1,0200000	23,19	23,65
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211330 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição		CP223211340 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	M	1,0000000	45,05	45,05
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo		F.07.000.024541 CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	m	1,0200000	28,85	29,42
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211340 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição		CP6100919-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1/2", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	65,78	65,78
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLÉS, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0456000	8,66	0,39
Insumo		IN61-0526-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	14,91	14,91
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP223211370 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2 1/2" (FERRO)	M	1,0000000	68,84	68,84
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo		F.07.000.024544 CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" (FERRO)	m	1,0200000	52,17	53,21
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211370 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição		CP6100920-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 3/4", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	65,91	65,91
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		IN61-0530-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 3/4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	14,91	14,91
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0608000	8,66	0,52
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100921-M Próprio		SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	67,90	67,90
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		IN61-0523-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 1" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	16,77	16,77
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSZYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0760000	8,66	0,65
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100922-M Próprio		SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1.1/4", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	75,50	75,50
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0972800	8,66	0,84
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSZYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		IN61-0524-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 1.1/4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	24,18	24,18
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100923-M Próprio		SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1.1/2", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	76,61	76,61
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		IN61-0524-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 1.1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	25,08	25,08
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,1216000	8,66	1,05
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSZYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100924-M Próprio		SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 2", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	82,43	82,43
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		IN61-0527-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	30,64	30,64
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSZYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,1520000	8,66	1,31
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP223211310 Próprio		ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)	M	1,0000000	33,31	33,31
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo		F.07.000.024538 CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 7/8" (COBRE) / 1/2" (FERRO)	m	1,0200000	17,34	17,68
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211310 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição	CP223211420 Próprio		MANTA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO ACIMA DE 6"	m²	1,0000000	218,51	218,51
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Insumo		F.12.000.028075 CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0400000	143,40	5,73
Insumo		F.03.000.024549 CPOS/CDHU	MANTA ELASTOMÉRICA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, ESPESSURA DE 19 A 26 MM	m²	1,0200000	184,69	188,38
Observação							
1 - Transcrição da composição 3211420 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 - 07 a 10/2020							
Composição	CP6100930-M Próprio		SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 8", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	267,74	267,74
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSZYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		IN61-0537-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 8" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	212,00	212,00
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,6080000	8,66	5,26
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP226110401 Próprio		DAMPERS DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M2 A 0,14 M2	m²	1,0000000	2.175,47	2.175,47
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	25,93	57,04
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	34,71	76,36
Insumo		Q.04.000.031409 CPOS/CDHU	DAMPERS DE REGULAGEM MANUAL, MODELO RG-B; TAMANHO: 0,10 M² A 0,14 M²; REFERÊNCIA COMERCIAL: TROX, DIFUS-AR OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	2.042,07	2.042,07
Observação							
1 - Transcrição da composição 6110401 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 - 07 a 10/2020							
Composição	CP226110400 Próprio		DAMPERS CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO.	m²	1,0000000	6.531,79	6.531,79

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	Q.04.000.031404	CPOS/CDHU	DAMPER CORTA FOGO TIPO COMPORTA, FORMATO CIRCULAR OU RETANGULAR, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO, REFERÊNCIA COMERCIAL SÉRIE FKA-TI-BR-120 FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	6.531,79	6.531,79
Observação 1 - Transcrição da composição 6110400 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP6100338	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) COM CONTROLADOR, MODELO TVT-D EASY 200 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.237,62	3.237,62
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	IN61-0082-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 200 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.705,58	2.705,58
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100339	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 200 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.840,06	3.840,06
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	IN61-0083-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 200 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.308,02	3.308,02
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100340	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.649,67	3.649,67
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	IN61-0084-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.117,63	3.117,63
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100341	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.076,84	4.076,84
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	IN61-0085-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.544,80	3.544,80
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100344	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.313,62	4.313,62
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	IN61-0088-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.781,58	3.781,58
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100347	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 500 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.550,40	4.550,40
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	IN61-0091-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 500 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.018,36	4.018,36
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6101064-M	Próprio	DIFUSOR RETANGULAR COM REGISTRO ADQ-AG, 3 VIAS, TAMANHO: 371 X 208MM, COM ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	440,13	440,13
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0611-25	Próprio	DIFUSOR RETANGULAR COM REGISTRO ADQ-AG, 3 VIAS, TAMANHO: 371 X 208MM, COM ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	343,79	343,79
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (07/2025)							
Composição	CP6101066-M	Próprio	DIFUSOR RETANGULAR COM REGISTRO ADQ-AG, 3 VIAS, TAMANHO: 471 X 264MM, COM ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	540,39	540,39
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0613-25	Próprio	DIFUSOR RETANGULAR COM REGISTRO ADQ-AG, 3 VIAS, TAMANHO: 471 X 264MM, COM ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	444,05	444,05
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (07/2025)							
Composição	CP6100362	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 1 - 192 x 192MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	180,50	180,50
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7440000	55,14	41,02
Insumo	IN61-0106-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 1 - 192 x 192MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	139,48	139,48
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070385 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100363	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 2 - 248 x 248MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	273,60	273,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0107-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 2 - 248 x 248MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	177,26	177,26
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070562 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100365	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 4 - 360 x 360MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	394,98	394,98
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0109-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 4 - 360 x 360MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	298,64	298,64
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070842 (FEV/2024)							
Composição	CP6100366	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 5 - 416 x 416MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	455,24	455,24
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0110-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 5 - 416 x 416MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	358,90	358,90
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (FEV/2024)							
Composição	CP6100370	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 3 - 304 x 304MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	444,68	444,68
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0114-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 3 - 304 x 304MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	348,34	348,34

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070386 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100371	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 4 - 360 x 360MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	520,88	520,88
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0115-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 4 - 360 x 360MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	424,54	424,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070842 (FEV/2024)							
Composição	CP6100372	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 5 - 416 x 416MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	603,65	603,65
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0116-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 5 - 416 x 416MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	507,31	507,31
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (FEV/2024)							
Composição	CP0100564	Próprio	GRELHA AGS-T 225X125 MM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	204,82	204,82
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	Q.04.000.031434	CPOS/CDHU	GRELHA DE PORTA, MODELO AGS-T; TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²	m²	0,0280000	3.874,45	108,48
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024) 2 - Cálculo do coeficiente da grelha: 225 x 125 MM = 28125 MM² -> Convertendo em M² => 28125/1000000 = 0,028 M2							
Composição	CP0200993	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 225X125MM	UN	1,0000000	112,85	112,85
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0300000	3.761,92	112,85
Composição	CP0200994	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 225X165MM	UN	1,0000000	150,47	150,47
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0400000	3.761,92	150,47
Composição	CP0200992	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 225X75MM	UN	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0200000	3.761,92	75,23
Composição	CP0200996	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 325X125MM	UN	1,0000000	150,47	150,47
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0400000	3.761,92	150,47
Composição	CP0200997	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 325X165MM	UN	1,0000000	188,09	188,09
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0500000	3.761,92	188,09
Composição	CP0200998	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 325X225MM	UN	1,0000000	263,33	263,33
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0700000	3.761,92	263,33
Composição	CP0200995	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 325X75MM	UN	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0200000	3.761,92	75,23
Composição	CP0201002	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 525X165MM	UN	1,0000000	338,57	338,57
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,0900000	3.761,92	338,57
Composição	CP5400241	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG-425X325MM	UN	1,0000000	452,88	452,88
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	34,67	124,81
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	25,93	93,34
Insumo	IN2308	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG-425X325MM	UN	1,0000000	234,73	234,73
Observação							
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0200964	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 225X125MM	UN	1,0000000	84,59	84,59
Composição Auxiliar	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	0,0300000	2.819,69	84,59
Composição	CP0200965	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 225X165MM	UN	1,0000000	84,59	84,59
Composição Auxiliar	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	0,0300000	2.819,69	84,59
Composição	CP0200967	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 325X165MM	UN	1,0000000	152,26	152,26
Composição Auxiliar	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	0,0540000	2.819,69	152,26
Composição	CP0200968	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 425X125MM	UN	1,0000000	149,44	149,44
Composição Auxiliar	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	0,0530000	2.819,69	149,44
Composição	CP0200975	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 425X325MM	UN	1,0000000	229,31	229,31
Composição Auxiliar	CP226110576	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,19 M2	m²	0,1400000	1.637,94	229,31
Composição	CP0200972	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 525X165MM	UN	1,0000000	184,54	184,54
Composição Auxiliar	CP226110575	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	0,0900000	2.050,46	184,54
Composição	CP0200974	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 525X325MM	UN	1,0000000	278,44	278,44
Composição Auxiliar	CP226110576	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,19 M2	m²	0,1700000	1.637,94	278,44
Composição	CP0200976	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 625X225MM	UN	1,0000000	229,31	229,31
Composição Auxiliar	CP226110576	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,19 M2	m²	0,1400000	1.637,94	229,31
Composição	CP0200980	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 625X425MM	UN	1,0000000	392,96	392,96
Composição Auxiliar	CP226110577	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2700000	1.455,42	392,96
Composição	CP0200983	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 825X425MM	UN	1,0000000	509,39	509,39
Composição Auxiliar	CP226110578	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,3500000	1.455,42	509,39
Composição	CP0200989	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1025X425MM	UN	1,0000000	573,21	573,21
Composição Auxiliar	CP226110578	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2	m²	0,4400000	1.302,76	573,21
Composição	CP0200987	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1225X225MM	UN	1,0000000	407,51	407,51
Composição Auxiliar	CP226110577	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2800000	1.455,42	407,51
Composição	CP6100425	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 125MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	256,93	256,93
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0142-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 125MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	160,59	160,59
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100417	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 X 165MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	237,58	237,58
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0134-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 165MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	141,24	141,24
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100428	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 75MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	193,10	193,10
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0145-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 75MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	96,76	96,76
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100418	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 X 75MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	206,13	206,13
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0135-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 X 75MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	109,79	109,79
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100430	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 165MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	266,41	266,41
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0147-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 165MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	170,07	170,07
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100432	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 75MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	214,20	214,20
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0149-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 75MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	117,86	117,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100646-M	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 425 X 325MM - SÉRIE AH-15/AG, COM REGISTRO E COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	405,17	405,17
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0478-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 425 X 325MM - SÉRIE AH-15/AG, COM REGISTRO E COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	308,83	308,83
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070837 da SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP5200458	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO, EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 225X125MM MODELO AT-AG / FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	141,39	141,39
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1012500	38,40	3,88
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1012500	26,02	2,63
Insumo	IN3062	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO, COM REGISTRO, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 225X125MM. REF.: TROX OU SIMILAR. MODELO: AT-AG OU SIMILAR.	UN	1,0000000	134,88	134,88
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.574 da CPOS (JUL A OUT/2021).							
Composição	CP226110582	Próprio	VENEZIANA COM TELA	m²	1,0000000	1.397,94	1.397,94
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,71	41,65
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,93	31,11
Insumo	Q.04.000.032358	CPOS/CDHU	VENEZIANA COM TELA, MODELO AWG; REFERÊNCIA COMERCIAL: TROX OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	1.325,18	1.325,18
Observação							
1 - Transcrição da composição 6110582 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP6100304	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 15, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.328,72	1.328,72
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0083-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 15, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	583,70	583,70
Insumo	IN61-0062-24	Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN15 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN15)	UN	1,0000000	43,55	43,55
Insumo	IN61-0063-24	Próprio	SERVOMOTOR AME 110/120 NL 0-10V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 24,0 S/MM, 5,00 MM, 1,50M (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN15 / DN20 / DN25 / DN32)	UN	1,0000000	692,80	692,80
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100305	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 20, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.384,57	1.384,57
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0084-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 20, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	621,43	621,43
Insumo	IN61-0063-24	Próprio	SERVOMOTOR AME 110/120 NL 0-10V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 24,0 S/MM, 5,00 MM, 1,50M (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN15 / DN20 / DN25 / DN32)	UN	1,0000000	692,80	692,80
Insumo	IN61-0064-24	Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN20 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN20)	UN	1,0000000	61,67	61,67
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100307	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 32, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.522,10	2.522,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0066-24	Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN32 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN32)	UN	1,0000000	144,62	144,62
Insumo	IN61-0086-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 32, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.676,01	1.676,01
Insumo	IN61-0063-24	Próprio	SERVOMOTOR AME 110/120 NL 0-10V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 24,0 S/MM, 5,00 MM, 1,50M (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN15 / DN20 / DN25 / DN32)	UN	1,0000000	692,80	692,80
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100312	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/4", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	694,41	694,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	25,80	5,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	29,76	6,01
Insumo	2745	SBC	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM AÇO INOX 304 1/2" BSP WCB	UN	1,0000000	681,45	681,45
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,2400000	7,26	1,74
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 95251 da SINAPI (DEZ/2023)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP6100315	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø1/2", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	208,44	208,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	25,80	1,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	29,76	2,13
Insumo	4790	SBC	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM ACO INOX 304 1/2" BSP WCB	UN	1,0000000	204,40	204,40
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0084000	7,26	0,06
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95248 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100316	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø2", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.005,74	1.005,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398000	29,76	10,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3398000	25,80	8,76
Insumo	2746	SBC	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM ACO INOX 304 2" BSP WCB	UN	1,0000000	986,70	986,70
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0240000	7,26	0,17
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95253 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100318	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø3", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.696,73	1.696,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695000	25,80	14,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5695000	29,76	16,94
Insumo	2747	SBC	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM ACO INOX 304 2 1/2" BSP WCB	UN	1,0000000	1.664,85	1.664,85
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0354000	7,26	0,25
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 99633 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100319	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø3/4", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	114,98	114,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	25,80	2,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	29,76	3,27
Insumo	4945	SBC	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4 NPT 300 MGA	UN	1,0000000	108,80	108,80
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	7,26	0,07
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95249 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100526-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-42 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 3.446 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	107.694,68	107.694,68
Insumo	IN61-0235-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-42 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 3.446 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	107.694,68	107.694,68
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95249 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP0201071	Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-42 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 3.446 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100295	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 12.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,8M³/H; VAZÃO DE AR 646M³/H; DIMENSÕES 273X866X424MM; 220V/1F/60HZ (132W) - MODELO 42BBA012A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.677,68	4.677,68
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	38,40	307,20
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	26,02	416,32
Insumo	2070	SBC	AR CONDICIONADO - FANCOLETE DUTO CARRIER 1 TR	UN	1,0000000	3.954,16	3.954,16
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.200 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100296	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 18.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,0M³/H; VAZÃO DE AR 934M³/H; DIMENSÕES 273X866X424MM; 220V/1F/60HZ (187W) - MODELO 42BBA018A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.262,40	5.262,40
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	26,02	520,40
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	38,40	384,00
Insumo	32126	SBC	AR CONDICIONADO - FANCOLETE BUILT-IN HIDRÔNICO 18.000 BTU'S SO FRIO 220V CARRIER	UN	1,0000000	4.358,00	4.358,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.210 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100298	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 30.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,7M³/H; VAZÃO DE AR 1.291M³/H; DIMENSÕES 273X1.246X424MM; 220V/1F/60HZ (276W) - MODELO 42BBA030A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.555,56	5.555,56
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	38,40	460,80
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	26,02	624,48
Insumo	32127	SBC	AR CONDICIONADO - FANCOLETE BUILT-IN HIDRÔNICO 30.000 BTU'S SO FRIO 220V CARRIER	UN	1,0000000	4.470,28	4.470,28
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.220 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100299	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 36.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,1 M³/H; VAZÃO DE AR 1.461 M³/H; DIMENSÕES 273X1.246X424MM; 220V/1F/60HZ (290W) - MODELO 42BBA036A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.225,28	6.225,28
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	26,02	624,48
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	38,40	460,80
Insumo	IN61-0047-24	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 36.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,1 M³/H; VAZÃO DE AR 1.461 M³/H; DIMENSÕES 273X1.246X424MM; 220V/1F/60HZ (290W) - MODELO 42BBA036A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.140,00	5.140,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.220 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100303	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 9.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,5 m³/h; VAZÃO DE AR 654 M³/H; DIMENSÕES 273X866X424 MM; 220V/1F/60HZ (132W)-MODELO 42BBA009A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.827,52	4.827,52
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	26,02	416,32
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	38,40	307,20
Insumo	1384	SBC	AR CONDICIONADO - FANCOLETE DUTO CARRIER 0,8 TR	UN	1,0000000	4.104,00	4.104,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.200 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100574-M	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO GVL-PF 200 ARR.3 CL1 3100RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, FABRICANTE: SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.831,51	6.831,51
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0283-24	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO GVL-PF 200 ARR.3 CL1 3100RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, FABRICANTE: SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.733,42	6.733,42

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100323	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 910 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 200 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	9.452,29	9.452,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN61-0059-24	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 910 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 200 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	9.383,36	9.383,36
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100320	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 500 M3/H. 220V/1F/60HZ (247W) - MODELO LG LZ-H050GBA5 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	10.191,85	10.191,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN61-0056-24	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 500 M3/H. 220V/1F/60HZ (247W) - MODELO LG LZ-H050GBA5 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	10.122,92	10.122,92
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100575-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD MIXVENT 2000/315, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 3000W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.861,92	3.861,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0284-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD MIXVENT 2000/315, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 3000W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.422,30	3.422,30
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100577-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 1000.250, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 140W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.083,43	3.083,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo	IN61-0286-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 1000.250, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 140W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.643,81	2.643,81
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100581-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 500.150N SILENT,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 65W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.458,44	1.458,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0290-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 500.150N SILENT,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 65W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.018,82	1.018,82
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100582-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 800.200,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 121W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.726,92	1.726,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0291-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 800.200,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 121W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.287,30	1.287,30
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP224608070	Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	365,16	365,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0398800	7,26	0,28
Insumo	O.06.000.060805	CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,4000000	181,26	253,76
Observação 1 - Transcrição da composição 4608070 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP224608080	Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	425,71	425,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2500000	25,80	58,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2500000	29,76	66,96
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0478500	7,26	0,34
Insumo	O.06.000.060806	CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 3" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,3000000	231,05	300,36
Observação 1 - Transcrição da composição 4608080 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP6100594-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUÇÃO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	233,37	233,37
Composição Auxiliar	CP6100595-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,7000000	224,37	157,05
Composição Auxiliar	CP6100599-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,1000000	251,64	25,16
Composição Auxiliar	CP6100597-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,2000000	255,82	51,16
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP223211380	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3 1/2" (COBRE) OU 3" (FERRO)	M	1,0000000	73,07	73,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Insumo	F.12.000.028075	CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo	F.07.000.024545	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3 1/2" (COBRE) / 3" (FERRO)	m	1,0200000	56,32	57,44
Observação 1 - Transcrição da composição 3211380 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP6100925-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 2.1/2", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	95,91	95,91
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo	IN61-0528-25	Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 2.1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	43,72	43,72
Insumo	40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,1976000	8,66	1,71
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100926-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 3", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	105,28	105,28
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,2432000	8,66	2,10
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		IN61-0529-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 3" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	52,70	52,70
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100357 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 800 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.349,47	6.349,47
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Insumo		IN61-0101-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 800 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.335,69	5.335,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100359 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 900 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.613,28	6.613,28
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Insumo		IN61-0103-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 900 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.599,50	5.599,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100381 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 7 - 546 x 546MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø293MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.597,78	1.597,78
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4.E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2981000	4.417,23	1.316,77
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100360 Próprio	DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO VD-V. TAMANHO 425, ALETAS AJUSTÁVEIS, CAIXA PLENUM E ENTRADA HORIZONTAL. CORPO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	553,11	553,11
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	38,40	134,40
Composição Auxiliar		88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo		40095 EMOP	DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, EM ALUMÍNIO ANO DIZADO, MEDINDO (600X600)MM	UN	0,5826000	567,62	330,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100364 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 3 - 304 x 304MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	339,34	339,34
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0108-24 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 3 - 304 x 304MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	243,00	243,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070386 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100367 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 6 - 446 x 446MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	506,72	506,72
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0111-24 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 6 - 446 x 446MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	410,38	410,38
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (FEV/2024)							
Composição		CP6100368 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 7 - 546 x 546MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	642,49	642,49
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0112-24 Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO ADLQ, TAMANHO: 7 - 546 x 546MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	546,15	546,15
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (FEV/2024)							
Composição		CP0201006 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 625X225MM	UN	1,0000000	335,66	335,66
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,1400000	2.397,64	335,66
Composição		CP0200971 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 425X225MM	UN	1,0000000	205,04	205,04
Composição Auxiliar		CP226110575 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	0,1000000	2.050,46	205,04
Composição		CP0200978 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 525X425MM	UN	1,0000000	320,19	320,19
Composição Auxiliar		CP226110577 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2200000	1.455,42	320,19
Composição		CP0200979 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 625X325MM	UN	1,0000000	291,08	291,08
Composição Auxiliar		CP226110577 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2000000	1.455,42	291,08
Composição		CP0200984 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 825X525MM	UN	1,0000000	560,18	560,18
Composição Auxiliar		CP226110578 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2	m²	0,4300000	1.302,76	560,18
Composição		CP0200985 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1025X225MM	UN	1,0000000	334,74	334,74
Composição Auxiliar		CP226110577 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2300000	1.455,42	334,74
Composição		CP0200990 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1025X525MM	UN	1,0000000	703,49	703,49
Composição Auxiliar		CP226110578 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2	m²	0,5400000	1.302,76	703,49
Composição		CP6100426 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 125MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	303,44	303,44
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0143-24 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 125MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	207,10	207,10
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100427 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 165MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	335,86	335,86
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN61-0144-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 165MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	239,52	239,52
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100429	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 75MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	278,44	278,44
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0146-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 x 75MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	182,10	182,10
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100431	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 x 225MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	432,21	432,21
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0148-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 x 225MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	335,87	335,87
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100433	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 x 75MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	298,30	298,30
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0150-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 x 75MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	201,96	201,96
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100436	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 425MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	638,30	638,30
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0153-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 425MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	541,96	541,96
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100306	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 25, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.627,77	1.627,77
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0063-24	Próprio	SERVOMOTOR AME 110/120 NL 0-10V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 24,0 S/MM, 5,00 MM, 1,50M (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN15 / DN20 / DN25 / DN32)	UN	1,0000000	692,80	692,80
Insumo	IN61-0085-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 25, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	789,95	789,95
Insumo	IN61-0065-24	Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN25 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN25)	UN	1,0000000	136,35	136,35
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100404	Próprio	COIFA TIPO PAREDE, DIMENSÕES 1.07 X 1.04 X 0.9 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000000	5.968,94	5.968,94
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,40	38,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Insumo	IN61-0165-24	Próprio	COIFA TIPO PAREDE, DIMENSÕES 1.07 X 1.04 X 0.9 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000000	5.891,65	5.891,65
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 9020 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição	CP6100641-M	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.1 900RPM - 0.25CV APOLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 1.612 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.665,91	5.665,91
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0473-24	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.1 900RPM - 0.25CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 1.612 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.567,82	5.567,82
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100297	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 24.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,3M³/H; VAZÃO DE AR 1.133M³/H; DIMENSÕES 273X866X424MM; 220V/1F/60HZ (259W) - MODELO 42BBA024A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.254,40	5.254,40
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	38,40	384,00
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	26,02	520,40
Insumo	IN61-0045-24	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 24.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,3M³/H; VAZÃO DE AR 1.133M³/H; DIMENSÕES 273X866X424MM; 220V/1F/60HZ (259W) - MODELO 42BBA024A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.350,00	4.350,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.210 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100300	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 44.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,4 M³/H; VAZÃO DE AR 1.631 M³/H; DIMENSÕES 273X1.626X424MM; 220V/1F/60HZ (684W) - MODELO 42BBA044A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.648,80	6.648,80
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0000000	26,02	676,52
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,0000000	38,40	499,20
Insumo	32128	SBC	AR CONDICIONADO - FANCOLETE BUILT-IN HIDRÔNICO 44.000 BTU'S SO FRIO 220V CARRIER	UN	1,0000000	5.473,08	5.473,08
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.230 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100301	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 55.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 3,0 M³/H; VAZÃO DE AR 2.226 M³/H; DIMENSÕES 273X1.626X424 MM; 220V/1F/60HZ (870W) - MODELO 42BBA055A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.483,99	7.483,99
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,0000000	26,02	676,52
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,0000000	38,40	499,20
Insumo	IN61-0049-24	Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 55.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 3,0 M³/H; VAZÃO DE AR 2.226 M³/H; DIMENSÕES 273X1.626X424 MM; 220V/1F/60HZ (870W) - MODELO 42BBA055A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.308,27	6.308,27
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.230 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100576-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD MIXVENT 4000.355, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 526W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.981,30	5.981,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN61-0285-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD MIXVENT 4000.355, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 526W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.541,68	5.541,68
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100583-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 800.200N SILENT.FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 121W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.963,07	1.963,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0292-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 800.200N SILENT.FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 121W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.523,45	1.523,45
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100356	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 800 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.041,30	6.041,30
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Insumo	IN61-0100-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 800 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.027,52	5.027,52
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100622-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 471 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	454,49	454,49
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0460-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 471 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	358,15	358,15
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100373	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 6 - 446 x 446MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	667,97	667,97
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0117-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 6 - 446 x 446MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	571,63	571,63
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (FEV/2024)							
Composição	CP0100565	Próprio	GRELHA AGS-T 225X165 MM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	240,08	240,08
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	Q.04.000.031434	CPOS/CDHU	GRELHA DE PORTA, MODELO AGS-T; TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²	m²	0,0371000	3.874,45	143,74
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP0200999	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 425X165MM	UN	1,0000000	263,33	263,33
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATE 0,10 M2	m²	0,0700000	3.761,92	263,33
Composição	CP0200966	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 325X125MM	UN	1,0000000	115,60	115,60
Composição Auxiliar	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	0,0410000	2.819,69	115,60
Composição	CP0200973	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 525X225MM	UN	1,0000000	246,05	246,05
Composição Auxiliar	CP226110575	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	0,1200000	2.050,46	246,05
Composição	CP6100401	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 75MM - SÉRIE AR-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	190,48	190,48
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	Q.04.000.031434	CPOS/CDHU	GRELHA DE PORTA, MODELO AGS-T; TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²	m²	0,0243000	3.874,45	94,14
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100422	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	588,91	588,91
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0139-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	492,57	492,57
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100224	Próprio	GRELHA PARA RENOVAÇÃO DE AR, MODELO AT-AG, DIMENSÃO 425x425mm, FABRICANTE TROX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	490,90	490,90
Composição Auxiliar	88243 SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,93	51,86
Composição Auxiliar	88277 SINAPI		MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	38,40	76,80
Insumo	IN61-0126-23	Próprio	GRELHA PARA RENOVAÇÃO DE AR, MODELO AT-AG, DIMENSÃO 425x425mm, FABRICANTE TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	362,24	362,24
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.576 da Tabela CPOS - TAB. 192 (DEZ/2023)							
Composição	CP6100314	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø1.1/2", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	696,20	696,20
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	29,76	7,83
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	25,80	6,79
Insumo	2745 SBC		VALVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLOM PURO, ESFERA E HASTE EM AÇO INOX 304 1.1/2" BSP WCB	UN	1,0000000	681,45	681,45
Insumo	3148 SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192000	7,26	0,13
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 95252 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP6100642-M	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO MARCA S&P MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 2.578 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.831,48	5.831,48
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar	100308 SINAPI		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0474-24	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO MARCA S&P MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 2.578 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.733,39	5.733,39
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100643-M	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 2.689 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.831,48	5.831,48
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar	100308 SINAPI		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0475-24	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO. ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ, VAZÃO 2.689 M³/H. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.733,39	5.733,39
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (DEZ/2024)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100330 Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-125-G4, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO G4). VAZÃO MÁX. 420 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	916,94	916,94
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		6365 SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4+M5 5" 125mm	UN	1,0000000	384,90	384,90
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100331 Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-200-G4, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO G4). VAZÃO MÁX 920 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.951,04	1.951,04
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo		1378 SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4+M5 8" 200mm	UN	1,0000000	1.419,00	1.419,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP5000514 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO - CAB-160 VAZÃO 325 M³/H FORÇA 220V/1F/60HZ, 110W. FABRICANTE DE REFERÊNCIA SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.755,48	1.755,48
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	38,40	62,97
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,93	42,52
Insumo		23130 SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-160 220V S&P	UN	1,0000000	1.649,99	1.649,99
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100326 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO - CAB-200 - VAZÃO 520 M³/H (220V/1F/60HZ-110W). FABRICANTE: SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.005,48	3.005,48
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	38,40	62,97
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,93	42,52
Insumo		6442 SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P	UN	1,0000000	2.899,99	2.899,99
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100337 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 1000 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	8.058,01	8.058,01
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Insumo		IN61-0081-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 1000 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	7.044,23	7.044,23
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100351 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.540,73	5.540,73
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Insumo		IN61-0095-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.526,95	4.526,95
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP0200969 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 325X225MM	UN	1,0000000	143,53	143,53
Composição Auxiliar		CP226110575 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	0,0700000	2.050,46	143,53
Composição		CP0200977 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 825X225MM	UN	1,0000000	311,20	311,20
Composição Auxiliar		CP226110576 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,19 M2	m²	0,1900000	1.637,94	311,20
Composição		CP0200982 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 825X325MM	UN	1,0000000	392,96	392,96
Composição Auxiliar		CP226110577 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,2700000	1.455,42	392,96
Composição		CP6100437 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 425MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	896,11	896,11
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0154-24 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 425MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	799,77	799,77
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100317 Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA Ø2.1/2", EXTREMIDADES ROSCADAS, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1000 WOG E TEMPERATURA DE TRABALHO -25 °C + 180 °C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.690,30	1.690,30
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	29,76	13,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	25,80	11,72
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302000	7,26	0,21
Insumo		2747 SBC	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA 300LS TEFLON PURO, ESFERA E HASTE EM AÇO INOX 304 2.1/2" BSP WCB	UN	1,0000000	1.664,85	1.664,85
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 99624 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição		CP6100302 Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 7.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,44 M³/H; VAZÃO DE AR 410 M³/H; DIMENSÕES 273X616X424 MM; 220V/1F/60HZ (124W)-MODELO 42BBA007A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.357,52	4.357,52
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	38,40	307,20
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	26,02	416,32
Insumo		IN61-0050-24 Próprio	FANCOLETE "BUILT-IN", FILTRO G4, CAPACIDADE 7.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,44 M³/H; VAZÃO DE AR 410 M³/H; DIMENSÕES 273X616X424 MM; 220V/1F/60HZ (124W) - MODELO 42BBA007A510HEC CARRIER OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.634,00	3.634,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.200 da tabela CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100549-M Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-10, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 3000W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	49.599,03	49.599,03
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	38,40	1.344,00
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar		5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	3,0000000	302,67	908,01
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Insumo		IN61-0258-24 Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-10, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 3000W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	44.270,27	44.270,27
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.100 da CPOS (MAR/2024)							
Composição		CP6100580-M Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 350.125,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 34W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.186,57	1.186,57
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo		IN61-0289-24 Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 350.125,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 34W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	746,95	746,95
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição		CP6100332 Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-200-G4+M5, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTROS INCORPORADOS (FILTRAGEM DUPLA DE TIPO G4+M5). VAZÃO MÁX. 920 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.951,04	1.951,04
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo		1378 SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4+M5 8" 200mm	UN	1,0000000	1.419,00	1.419,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100672-M Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 1000X307MM, MODELO: TVT/1000X307/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.984,60	5.984,60
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3720000	34,67	82,23
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,4340000	25,93	374,27
Insumo		IN61-0500-24 Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 1000X307MM, MODELO: TVT/1000X307/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.528,10	5.528,10
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP0201004 Próprio	GRELHA DE INSUFILAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 525X325MM	UN	1,0000000	407,59	407,59
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFILAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,1700000	2.397,64	407,59
Composição		CP0201005 Próprio	GRELHA DE INSUFILAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 525X425MM	UN	1,0000000	527,48	527,48
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFILAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,2200000	2.397,64	527,48
Composição		CP6100308 Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 40, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.124,85	5.124,85
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo		IN61-0068-24 Próprio	SERVOMOTOR AME 435 QM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 20,00 MM (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN40 / DN50)	UN	1,0000000	1.152,73	1.152,73
Insumo		IN61-0067-24 Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN40 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN40)	UN	1,0000000	178,37	178,37
Insumo		IN61-0087-23 Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 40, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCIFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.785,08	3.785,08
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100548-M Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-25 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 2.000 ATÉ 2.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	80.714,38	80.714,38
Insumo		IN61-0257-24 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-25 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 2.000 ATÉ 2.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	80.714,38	80.714,38
Composição		CP0201084 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-25 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 2.000 ATÉ 2.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar		93402 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição		CP6100528-M Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-50 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 5.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	134.759,18	134.759,18
Insumo		IN61-0237-24 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-50 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 5.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	134.759,18	134.759,18
Composição		CP0201072 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-50 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 5.300 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar		93402 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição		CP6100530-M Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-72 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 6.563 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	141.428,75	141.428,75
Insumo		IN61-0239-24 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-72 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 6.563 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	141.428,75	141.428,75
Composição		CP0201073 Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-72 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFILAÇÃO DE 6.563 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar		93402 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição		CP6100571-M Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINÉIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO E PINTADO, COM ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO: GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.33CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.066,69	6.066,69
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo		IN61-0280-24 Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINÉIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO E PINTADO, COM ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO: GVS-SF 10/10 ARR.3 CL.I 900RPM - 0.33CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.968,60	5.968,60
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP224608100 Próprio	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	556,67	556,67
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,80	64,50
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	29,76	74,40
Insumo		O.06.000.060801 CPOS/CDHU	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 4" SCH 40, SEM COSTURA	m	1,3000000	321,01	417,31
Insumo		3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0638000	7,26	0,46

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Transição da composição 4608100 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição	CP6100636	Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø4", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	357,72	357,72
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	29,76	14,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	25,80	12,38
Insumo	E.09.000.090150	CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	8,0000000	16,09	128,72
Insumo	O.12.000.090146	CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 100MM	un	0,5000000	5,97	2,98
Insumo	G0142	SEINFRA	FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 4", 150#, PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40	UN	1,0000000	199,36	199,36
Observação							
1 - Composição com referência 46.18.100 da tabela CPOS (SET/2024)							
Composição	CP223211390	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 4" (FERRO)	M	1,0000000	111,61	111,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo	F.07.000.024546	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 4" (FERRO)	m	1,0200000	94,10	95,98
Insumo	F.12.000.028075	CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Observação							
1 - Transição da composição 3211390 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP6100927-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 4", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	141,77	141,77
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar	100308 SINAPI		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo	2364 SBC		CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo	IN61-0534-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	88,66	88,66
Insumo	39996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo	11267 SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo	39997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo	40535 SINAPI		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3040000	8,66	2,63
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100327	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO - CAB-250 - VAZÃO 1.180 M³/H (220V/1F/60HZ-110W). FABRICANTE: SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.724,81	5.724,81
Composição Auxiliar	88243 SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,93	42,52
Composição Auxiliar	88277 SINAPI		MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	38,40	62,97
Insumo	204016 SBC		CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V OTAM	UN	1,0000000	5.619,32	5.619,32
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100419	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 75MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	226,96	226,96
Composição Auxiliar	88275 SINAPI		MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0136-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 75MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	130,62	130,62
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100309	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 50, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.439,78	5.439,78
Composição Auxiliar	88279 SINAPI		MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0088-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 50, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.078,53	4.078,53
Insumo	IN61-0068-24	Próprio	SERVOMOTOR AIE-435 OIM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA: 24, 20,00 MM (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN40 / DN50)	UN	1,0000000	1.152,73	1.152,73
Insumo	IN61-0069-24	Próprio	CONEXÃO COM ROSCA EXTERNA DN50 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN50)	UN	1,0000000	199,85	199,85
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100310	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 65, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	19.356,99	19.356,99
Composição Auxiliar	88279 SINAPI		MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0089-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 65, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	16.312,63	16.312,63
Insumo	IN02-0051-25	Próprio	ATUADOR PROPORCIONAL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA/DC: 24 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN65 / DN80) - MODELO: TA-SLIDER 750, FAB: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.035,69	3.035,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100311	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 80, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	21.877,11	21.877,11
Composição Auxiliar	88279 SINAPI		MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0090-23	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO PARA CONTROLE PROPORCIONAL TA-MODULATOR, DN 80, COMPATÍVEL COM ATUADORES PROPORCIONAIS OU DE 3-FIOS, CONTROLE EQM, CLASSE PRESSÃO PN16, COM MATERIAL DE LIGA RESISTENTE À DEZINCFICAÇÃO - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	18.832,75	18.832,75
Insumo	IN02-0051-25	Próprio	ATUADOR PROPORCIONAL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) CA/DC: 24 (PARA VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE DN65 / DN80) - MODELO: TA-SLIDER 750, FAB: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.035,69	3.035,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100665-M	Próprio	VÁLVULA GAVETA WCB EM AÇO CARBONO FUNDIDO, 4" (DN 100 MM), CLASSE 150, COM FLANGES PADRÃO FACE-FACE - FAB.: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.696,12	2.696,12
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	36689 SBC		VALVULA ESFERA BIPARTIDA 4" FLANGE 150LBS WCB PP MGA	UN	1,0000000	2.585,00	2.585,00
Observação							
1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição	CP6100545-M	Próprio	FAN COIL, MODULADO TKZ-240 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 21.792 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	329.948,16	329.948,16

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN61-0254-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-240 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 21.792 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	329.948,16	329.948,16
Composição	CP0201074	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-240 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 21.792 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.484,04	10.484,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88241 SINAPI		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar	88279 SINAPI		MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	34,71	2.776,80
Composição Auxiliar	93402 SINAPI		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	4,0000000	296,68	1.186,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.110 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100552-M	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-30, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	92.513,28	92.513,28
Insumo	IN61-0261-24	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-30, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	92.513,28	92.513,28
Composição	CP0201075	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-30, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.803,20	10.803,20
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar	88241 SINAPI		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar	88277 SINAPI		MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	38,40	3.072,00
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	5928 SINAPI		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,0000000	302,67	1.210,68
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.110 da CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP0201042-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, MODELO RLS-Q 450 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 974RPM - 4CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. VAZÃO: 2.907 M³/H E PRESSÃO ESTATICA DE 287 PA. FAB: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.720,33	5.720,33
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	25,15	125,75
Composição Auxiliar	100308 SINAPI		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	34,67	173,35
Insumo	IN02-0047-25	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, MODELO RLS-Q 450 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 974rpm - 4cv 4POLOS 3-220/380V-60Hz. VAZÃO: 2.907 m³/h E PRESSÃO ESTATICA DE 287 Pa. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.421,23	5.421,23
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 071849 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6101062-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, VAZÃO 12.680 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 1018 PA. MODELO RLS-Q 710 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1146RPM - 7.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	15.554,97	15.554,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Insumo	IN61-0609-25	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, VAZÃO 12.680 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 1018 PA. MODELO RLS-Q 710 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1146RPM - 7.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	15.210,32	15.210,32
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (07/2025)							
Composição	CP6101063-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 500 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1573RPM - 4CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 5.920 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 962 PAVE-B01-P5-003. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	8.962,21	8.962,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Insumo	IN61-0610-25	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 500 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1573RPM - 4CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 5.920 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 962 PAVE-B01-P5-003. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	8.617,56	8.617,56
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (07/2025)							
Composição	CP224621090	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	1.280,30	1.280,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6500000	29,76	78,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6500000	25,80	68,37
Insumo	O.04.000.021126	CPOS/CDHU	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 DN= 5"	m	1,3000000	337,05	438,16
Insumo	42577 SINAPI		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= "6,55 MM, SCHEDULE 40, "21,75" KG/M	M	1,3000000	533,68	693,78
Insumo	4636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	3,2500000	0,35	1,13
Observação 1 - Transcrição da composição 4621090 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP224621100	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 6" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	934,92	934,92
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	25,80	70,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7500000	29,76	81,84
Insumo	7672 SINAPI		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, "28,26 KG/M	M	1,3000000	600,75	780,97
Insumo	4636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	3,3200000	0,35	1,16
Observação 1 - Transcrição da composição 4621100 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP223211400	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5" (FERRO)	M	1,0000000	127,83	127,83
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Insumo	F.12.000.028075	CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo	F.07.000.024547	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 5" (FERRO)	m	1,0200000	110,00	112,20
Observação 1 - Transcrição da composição 3211400 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP223211410	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 6" (FERRO)	M	1,0000000	154,35	154,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo	F.07.000.024548	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 6" (FERRO)	m	1,0200000	136,00	138,72
Insumo	F.12.000.028075	CPOS/CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Observação 1 - Transcrição da composição 3211410 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP6100937-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 6", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	213,74	213,74
Composição Auxiliar	88250 SINAPI		AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar	100308 SINAPI		MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		IN61-0536-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 6" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	117,69	117,69
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2-1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3800000	8,66	3,29
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100938-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 5", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	197,61	197,61
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3800000	8,66	3,29
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2-1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		IN61-0535-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 5" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	101,56	101,56
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100939-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 4", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	184,05	184,05
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2-1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0534-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	88,66	88,66
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3040000	8,66	2,63
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100942-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 3/4", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	108,19	108,19
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2-1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		IN61-0530-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 3/4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	14,91	14,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0608000	8,66	0,52
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100324 Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 1.517 M3/H. 220V/1F/60HZ (450W) - MODELO SIGFLUX CRS 355M OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	12.081,79	12.081,79
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN61-0060-24 Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 1.517 M3/H. 220V/1F/60HZ (450W) - MODELO SIGFLUX CRS 355M OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	12.012,86	12.012,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100579-M Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 160.100 N SILENT,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 25W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	847,09	847,09
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo		IN61-0288-24 Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 160.100 N SILENT,FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 25W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	407,47	407,47
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição		CP6100603-M Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUÇÃO) EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	359,65	359,65
Composição Auxiliar		CP6100608-M Próprio	INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX. BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO. INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,1000000	380,72	38,07
Composição Auxiliar		CP6100606-M Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO. INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,2000000	379,52	75,90
Composição Auxiliar		CP6100604-M Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	0,7000000	350,98	245,68
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98337 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição		CP6100342 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.308,13	4.308,13
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		IN61-0086-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 300 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.776,09	3.776,09
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100343 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.866,58	3.866,58
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		IN61-0087-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 107 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.334,54	3.334,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100345 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.558,42	4.558,42
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		IN61-0089-24 Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 400 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.026,38	4.026,38

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100673-M	Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 400X407MM, MODELO: TVT/400X407/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.737,03	4.737,03
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3720000	34,67	82,23
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,4340000	25,93	374,27
Insumo	IN61-0501-24	Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 400X407MM, MODELO: TVT/400X407/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.280,53	4.280,53
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100348	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) COM CONTROLADOR, MODELO TVT-D EASY 500 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.808,71	4.808,71
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	IN61-0092-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 500 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.276,67	4.276,67
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100350	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.268,92	5.268,92
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Insumo	IN61-0094-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 207 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.255,14	4.255,14
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100352	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.821,89	5.821,89
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Insumo	IN61-0096-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 600 x 407 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.808,11	4.808,11
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100507-M	Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=353MM. CONFIGURADO PARA 4 VIAS(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.022,80	1.022,80
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Insumo	Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2153000	4.417,23	951,02
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100509-M	Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=625MM, Ø=353MM. CONFIGURADO PARA 4 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.046,22	1.046,22
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2206000	4.417,23	974,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100620-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 371 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	365,81	365,81
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0458-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 371 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	269,47	269,47
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100621-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 471 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	403,04	403,04
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0459-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 471 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	306,70	306,70
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100623-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	440,27	440,27
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0461-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	343,93	343,93
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100624-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	497,83	497,83
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0462-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	401,49	401,49
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100626-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 671 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	541,20	541,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0464-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 671 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	444,86	444,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100628-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	551,95	551,95
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0466-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 208MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	455,61	455,61
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100630-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	779,73	779,73
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0468-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	683,39	683,39
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100618-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1212 X 587MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.333,92	1.333,92
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0456-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1212 X 587MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.237,58	1.237,58
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição	CP6100619-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1271 X 432MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.102,44	1.102,44
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0457-24	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1271 X 432MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.006,10	1.006,10
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição		CP6100375 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 1 - 192 x 192MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø98MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	444,00	444,00
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,0369000	4.417,23	162,99
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100376 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 2 - 248 x 248MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø123MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	552,66	552,66
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	192,99
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,0615000	4.417,23	271,65
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100377 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 3 - 304 x 304MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø148MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	689,16	689,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,0924000	4.417,23	408,15
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100378 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 4 - 360 x 360MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø178MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	853,48	853,48
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1296000	4.417,23	572,47
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100379 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 5 - 416 x 416MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø198MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.045,63	1.045,63
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1731000	4.417,23	764,62
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100380 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 6 - 446 x 446MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø248MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.159,59	1.159,59
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Insumo		Q.04.000.031425 CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1989000	4.417,23	878,58
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100382 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 8 - 571 x 571MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø298MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.656,91	1.656,91
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Insumo		IN61-0126-24 Próprio	DIFUSOR QUADRADO COM PLENUM ADLQ-AK, TAMANHO: 8 - 571 x 571MM, COM CONEXÃO CIRCULAR Ø298MM, ALETAS FIXAS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. CAIXA DO PLENUM EM AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.375,90	1.375,90
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100386 Próprio	DIFUSOR VDW-Q-V, COM PLENUM, DE ENTRADA VERTICAL, 825x825MM, COM 72 LÂMINAS PARA CONTROLE DO AR. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.791,69	1.791,69
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo		IN61-0130-24 Próprio	DIFUSOR VDW-Q-V, COM PLENUM, DE ENTRADA VERTICAL, 825x825MM, COM 72 LÂMINAS PARA CONTROLE DO AR. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.510,68	1.510,68
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP0201001 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 425X325MM	UN	1,0000000	335,66	335,66
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,1400000	2.397,64	335,66
Composição		CP0201003 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 525X225MM	UN	1,0000000	287,71	287,71
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,1200000	2.397,64	287,71
Composição		CP0201007 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 825X325MM	UN	1,0000000	647,36	647,36
Composição Auxiliar		CP226110565 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	0,2700000	2.397,64	647,36
Composição		CP59000014 Próprio	GRELHA DE INSUFAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG - 625x225MM FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	322,31	322,31
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	34,67	6,93
Insumo		IN4183 Próprio	GRELHA DE INSUFAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG - 625x225MM FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	315,38	315,38
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 09845/ORSE do ORSE (SET/2022).							
Composição		CP5400236 Próprio	GRELHA DE INSUFAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG-425X225MM	UN	1,0000000	394,27	394,27
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	25,93	93,34
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	34,67	124,81
Insumo		IN2303 Próprio	GRELHA DE INSUFAMENTO DE AR COM REGISTRO AT-AG-425X225MM	UN	1,0000000	176,12	176,12
Observação 1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0200986 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1025X325MM	UN	1,0000000	480,28	480,28
Composição Auxiliar		CP226110577 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,3300000	1.455,42	480,28
Composição		CP0200991 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1225X525MM	UN	1,0000000	833,76	833,76
Composição Auxiliar		CP226110578 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2	m²	0,6400000	1.302,76	833,76
Composição		CP6100397 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 X 75MM - SÉRIE AR-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	226,97	226,97
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		3008 SBC	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM REGISTRO AG EM AÇO, ANODIZADO 250x100mm	UN	1,0000000	130,63	130,63
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100423 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 X 425MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	694,88	694,88
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0140-24 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 X 425MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	598,54	598,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100225 Próprio	GRELHA PARA RENOVAÇÃO DE AR, MODELO AT-AG, DIMENSÃO 1025x425mm, FABRICANTE TROX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	830,69	830,69
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000000	38,40	65,28
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000000	25,93	44,08
Insumo		IN61-0127-23 Próprio	GRELHA PARA RENOVAÇÃO DE AR, MODELO AT-AG, DIMENSÃO 1025x425mm, FABRICANTE TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	721,33	721,33
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.577 da Tabela CPOS - TAB. 192 (DEZ/2023)							
Composição		CP6100584-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 200X100MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.990,81	5.990,81
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		IN61-0293-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 200X100MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.458,77	5.458,77
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100585-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 300X100MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.106,96	6.106,96
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo		IN61-0294-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 300X100MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.574,92	5.574,92
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100675-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 300X150MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.119,39	6.119,39
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Insumo		IN61-0503-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 300X150MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.691,06	5.691,06
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100587-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 400X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.571,54	6.571,54
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo		IN61-0296-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 400X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÂ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.039,50	6.039,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100676-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 400X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.629,27	7.629,27
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Insumo		IN61-0504-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 400X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.200,94	7.200,94
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100677-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.861,56	7.861,56
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Insumo		IN61-0505-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.433,23	7.433,23
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100680-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.371,44	9.371,44
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Insumo		IN61-0508-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	8.943,11	8.943,11
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100681-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X250MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.487,58	9.487,58
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Insumo		IN61-0509-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X250MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.059,25	9.059,25
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100682-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	11.229,73	11.229,73
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Insumo		IN61-0510-24 Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 600X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	10.801,40	10.801,40
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100293 Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 10" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	1.710,22	1.710,22
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	29,76	98,20
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	25,80	85,14
Insumo		I13241 SEINFRA	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10"	M	1,1000000	1.386,67	1.525,33
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,7880000	1,97	1,55
Observação							
1 - Essa composição tem como referência a composição 46.21.140 da CPOS/SP (NOV/2023)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100639 Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø8", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	728,92	728,92
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	29,76	16,66
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	25,80	14,44
Insumo		E.09.000.090150 CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	8,0000000	16,09	128,72
Insumo		G0144 SEINFRA	FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 8", 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40	UN	1,0000000	563,81	563,81
Insumo		O.12.000.061029 CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 200MM	un	0,5000000	10,58	5,29
Observação							
1 - Composição com referência a composição 96562 da tabela SINAPI (SET/2024)							
Composição		CP6100928-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 5", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	155,32	155,32
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,92
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8"; DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		IN61-0535-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 5" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	101,56	101,56
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3800000	8,66	3,29
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100931-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 6", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	172,11	172,11
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,4560000	8,66	3,94
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8"; DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0536-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 6" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	117,69	117,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100931-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 10", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	356,92	356,92
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8"; DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,7600000	8,66	6,58
Insumo		IN61-0531-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 10" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	299,86	299,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100674-M Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 700X207MM, MODELO: TVT/700X207/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.948,43	4.948,43
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3720000	34,67	82,23
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,4340000	25,93	374,27
Insumo		IN61-0502-24 Próprio	CAIXA VAV VARYCONTROL TIPO TVT 700X207MM, MODELO: TVT/700X207/00. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.491,93	4.491,93
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100220 Próprio	CAIXA VAV - VOLUME DE AR VARIÁVEL, DIMENSÃO 800x207mm, MODELO TVJ, FABRICANTE TROX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.525,87	5.525,87
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Insumo		IN61-0123-23 Próprio	CAIXA VAV - VOLUME DE AR VARIÁVEL, DIMENSÃO 800x207mm, MODELO TVJ, TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.512,09	4.512,09
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (DEZ/2023)							
Composição		CP6100652-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 397 X 997MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	745,99	745,99
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo		IN61-0482-24 Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 397 X 997MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	608,41	608,41
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100511-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 497 X 297MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	659,16	659,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo		IN61-0220-24 Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 497 X 297MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	521,58	521,58
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100653-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 597 X 247MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	677,12	677,12
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo		IN61-0483-24 Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 597 X 247MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	539,54	539,54
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100654-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 597 X 397MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	814,96	814,96
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo		IN61-0484-24 Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 597 X 397MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	677,38	677,38
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (DEZ/2024)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100514-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 597 X 497MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	906,86	906,86
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo	IN61-0223-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 597 X 497MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	769,28	769,28
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100516-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 697 X 497MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	993,39	993,39
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo	IN61-0225-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 697 X 497MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	855,81	855,81
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100556-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 797 X 1197MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.251,35	2.251,35
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo	IN61-0486-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 797 X 1197MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.113,77	2.113,77
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100521-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 797 X 597MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.194,47	1.194,47
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Insumo	IN61-0230-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 797 X 597MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.056,89	1.056,89
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP5900019 Próprio	GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO AT-AG - 1025X525MM FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	688,28	688,28
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	34,71	52,06
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Insumo	IN4209	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR COM REGISTRO AT-AG - 1025X525MM FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	597,33	597,33
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.578 da CPOS (SET/2022).							
Composição		CP6100667-M Próprio	VÁLVULA GAVETA WCB EM AÇO CARBONO FUNDIDO, 8" (DN 200 MM), CLASSE 150, COM FLANGES PADRÃO FACE-FACE - FAB.: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.414,60	7.414,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	IN61-0495-24	Próprio	VÁLVULA GAVETA WCB EM AÇO CARBONO FUNDIDO, 8" (DN 200 MM), CLASSE 150, COM FLANGES PADRÃO FACE-FACE - FAB.: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.303,48	7.303,48
Observação 1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição		CP6100679-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.487,58	9.487,58
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Insumo	IN61-0507-24	Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X300MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.059,25	9.059,25
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100535-M Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-100 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 9.154 ATÉ 9.443 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	175.036,52	175.036,52
Insumo	IN61-0244-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-100 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 9.154 ATÉ 9.443 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	175.036,52	175.036,52
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição		CP0201076 Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-100 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 9.154 ATÉ 9.443 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição		CP6100536-M Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-130 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 10.185 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	194.005,77	194.005,77
Insumo	IN61-0245-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-130 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 10.185 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	194.005,77	194.005,77
Composição		CP0201077 Próprio	FAN COIL MODULADO TK2-130 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA - ISOLAMENTO - CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 10.185 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.484,04	10.484,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	34,71	2.776,80

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	4,0000000	296,68	1.186,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.110 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100523-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-19 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 958 M3/H ATÉ 1.845 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	80.662,14	80.662,14
Insumo	IN61-0232-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-19 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 958 M3/H ATÉ 1.845 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	80.662,14	80.662,14
Composição	CP0201078	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-19 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 958 M3/H ATÉ 1.845 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F9 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100547-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-52 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 4.688 ATÉ 5.000 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	127.109,61	127.109,61
Insumo	IN61-0256-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-52 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 4.688 ATÉ 5.000 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	127.109,61	127.109,61
Composição	CP0201079	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-52 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA), VAZÃO DE INSUFLAÇÃO DE 4.688 ATÉ 5.000 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100683-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-205 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA) VAZÃO INSUFLAÇÃO: 14830 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9, H14 -FABRICANTE TROX OU SIMILAR-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	276.346,17	276.346,17
Insumo	IN61-0511-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-205 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA) VAZÃO INSUFLAÇÃO: 14830 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9, H14 -FABRICANTE TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	276.346,17	276.346,17
Composição	CP0201080	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-205 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA) VAZÃO INSUFLAÇÃO: 14830 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9, H14 -FABRICANTE TROX OU SIMILAR-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.484,04	10.484,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	4,0000000	296,68	1.186,72
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	34,71	2.776,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.110 da tabela CPOS (set/2024)							
Composição	CP6100551-M	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-3, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	23.681,44	23.681,44
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	38,40	1.344,00
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	3,0000000	302,67	908,01
Insumo	IN61-0260-24	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-3, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	18.352,68	18.352,68
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP6100553-M	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-4, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 1100W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	27.001,72	27.001,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	38,40	1.344,00
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	3,0000000	302,67	908,01
Insumo	IN61-0262-24	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-4, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 1100W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	21.672,96	21.672,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP6100554-M	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-5, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 1100W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	30.366,63	30.366,63
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	3,0000000	302,67	908,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	38,40	1.344,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Insumo	IN61-0263-24	Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-5, COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V 3F 60HZ, POTÊNCIA: 1100W. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	25.037,87	25.037,87
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP226110403	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M2 A 0,40 M2	m²	1,0000000	1.428,14	1.428,14
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	34,71	52,06

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

CLASSE/TIPO		CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		Q.04.000.031418	CPOS/CDHU	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MODELO RG-B; TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M²; REF. TROX, DIFUS-AR OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	1.337,19	1.337,19
Observação								
1 - Transcrição da composição 6110403 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020								
Composição		CP6100354	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 700 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.791,02	5.791,02
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Insumo		IN61-0098-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 700 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.777,24	4.777,24
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)								
Composição		CP6100358	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 900 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.291,59	6.291,59
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	55,14	661,68
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000000	25,15	352,10
Insumo		IN61-0102-24	Próprio	CAIXA VAV (VOLUME DE AR VARIÁVEL) TVT-D EASY 900 x 307 MM - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.277,81	5.277,81
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070591 da SBC (FEV/2024)								
Composição		CP6100503-M	Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=248MM. CONFIGURADO PARA 1 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	740,10	740,10
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1513000	4.417,23	668,32
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070927 da tabela SBC (MAR/2024)								
Composição		CP6100504-M	Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=298MM. CONFIGURADO PARA 1 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	874,83	874,83
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1818000	4.417,23	803,05
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)								
Composição		CP6100508-M	Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=625MM, Ø=353MM. CONFIGURADO PARA 1 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.046,22	1.046,22
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4,E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2206000	4.417,23	974,44
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)								
Composição		CP6100627-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 671 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	668,58	668,58
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0465-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 671 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	572,24	572,24
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)								
Composição		CP6100629-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	627,88	627,88
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0467-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 264MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	531,54	531,54
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)								
Composição		CP6100631-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 432MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	855,65	855,65
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0469-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 871 X 432MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	759,31	759,31
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)								
Composição		CP6100616-M	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1071 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	890,90	890,90
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0454-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1071 X 376MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	794,56	794,56
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)								
Composição		CP6100369	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 2 - 248 x 248MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	360,35	360,35
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0113-24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO FRONTAL ADLQ-AG, TAMANHO: 2 - 248 x 248MM - ALETADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	264,01	264,01
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070562 da SBC (FEV/2024)								
Composição		CP6100385	Próprio	DIFUSOR VDW-Q-V, COM PLENUM, DE ENTRADA VERTICAL, 625x625MM, COM 54 LÂMINAS PARA CONTROLE DO AR. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.345,51	1.345,51
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	55,14	192,99
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo		IN61-0129-24	Próprio	DIFUSOR VDW-Q-V, COM PLENUM, DE ENTRADA VERTICAL, 625x625MM, COM 54 LÂMINAS PARA CONTROLE DO AR. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.064,50	1.064,50
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)								
Composição		CP0200988	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 1225X325MM	UN	1,0000000	582,16	582,16
Composição Auxiliar		CP226110577	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,4000000	1.455,42	582,16
Composição		CP6100394	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 1225 X 565MM - SÉRIE AR-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.071,22	1.071,22
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		3007	SBC	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 1200x600mm	UN	1,0000000	974,88	974,88
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)								
Composição		CP6100645-M	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 125MM - SÉRIE AE-AG, COM REGISTRO E COM ALETAS FIXAS QUADRADAS - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	260,76	260,76
Composição Auxiliar		88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0477-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 125MM - SÉRIE AE-AG, COM REGISTRO E COM ALETAS FIXAS QUADRADAS - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	164,42	164,42
Observação								
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070837 da SBC (DEZ/2024)								

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100586-M Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 300X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÁ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.339,26	6.339,26
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	IN61-0225-24	Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO CONSTANTE RETANGULAR 300X200MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA ALIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AR. DOTADO DE AUTUADOR 24V PARA AUTOMAÇÃO E REVESTIMENTO ACÚSTICO ADICIONAL EM LÁ MINERAL DE 40 MM. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.807,22	5.807,22
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100502-M Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=198MM. CONFIGURADO PARA 4 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	605,38	605,38
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Insumo	Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,1208000	4.417,23	533,60
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070927 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100505-M Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=348MM. CONFIGURADO PARA 4 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.009,55	1.009,55
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2123000	4.417,23	937,77
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100506-M Próprio	DIFUSOR COM PLENUM, DE CHAPA PERFURADA, L=610MM, Ø=353MM. CONFIGURADO PARA 2 VIA(S). COM COLARINHO SUPERIOR. SÉRIE DLP, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.022,80	1.022,80
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	34,67	41,60
Insumo	Q.04.000.031425	CPOS/CDHU	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MODELO ADLK-S-AG, TAMANHOS 2,3,4 E 5; REF. TROX OU EQUIVALENTE	m²	0,2153000	4.417,23	951,02
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070928 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100625-M Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 320MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	555,41	555,41
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0463-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 571 X 320MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	459,07	459,07
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição		CP6100617-M Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1162 X 562MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.252,76	1.252,76
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0455-24	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO ADQ-AG, 1 VIA, TAMANHO: 1162 X 562MM, ALETAS FIXAS, ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.156,42	1.156,42
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070455 (NOV/2024)							
Composição		CP0201000 Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE DUPLA DEFLEXÃO 425X225MM	UN	1,0000000	376,19	376,19
Composição Auxiliar	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	0,1000000	3.761,92	376,19
Composição		CP0200970 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 425X165MM	UN	1,0000000	143,53	143,53
Composição Auxiliar	CP226110575	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	0,0700000	2.050,46	143,53
Composição		CP0200981 Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO 625X525MM	UN	1,0000000	480,28	480,28
Composição Auxiliar	CP226110577	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	0,3300000	1.455,42	480,28
Composição		CP6100420 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 525 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	443,79	443,79
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0137-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 525 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	347,45	347,45
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100647-M Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO E ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	496,52	496,52
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0479-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 X 325MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO E ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE - FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	400,18	400,18
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070837 da SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100421 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 X 425MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	581,27	581,27
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0138-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 X 425MM - SÉRIE AT-AG - COM REGISTRO, COM ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	484,93	484,93
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100637 Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø5", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	556,37	556,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	29,76	15,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	25,80	13,41
Insumo	E.09.000.090150	CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORÇA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	8,0000000	16,09	128,72
Insumo	O.12.000.061042	CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 150MM	un	0,5000000	8,29	4,14
Insumo	G0143	SEINFRA	FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 6", 150#, PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40	UN	1,0000000	394,63	394,63
Observação 1 - Composição com referência 46.18.110 da tabela CPOS (SET/2024)							
Composição		CP6100512-M Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 497 X 397MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	739,75	739,75
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo	IN61-0221-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 497 X 397MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	602,17	602,17
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100517-M	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 697 X 597MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.096,60	1.096,60
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo	IN61-0226-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 697 X 597MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	959,02	959,02
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100655-M	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 697 X 1197MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR.	UN	1,0000000	2.055,64	2.055,64
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo	IN61-0485-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF 697 X 1197MM, COM VENEZIANA AWK, REGISTRO AG, ELEMENTO FILTRANTE E TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. ALETAS CONVERGENTES EM ALUMÍNIO - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR.	UN	1,0000000	1.918,06	1.918,06
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100519-M	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 797 X 1097MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.201,20	1.201,20
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	34,67	79,74
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	25,15	57,84
Insumo	IN61-0228-24	Próprio	TOMADA DE AR EXTERNO MODELO VDF - 797 X 1097MM, COPOSTA POR VENEZIANA AWK, REGISTRO AG E ELEMENTO FILTRANTE. VENEZIANA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E COM TELA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO. REGISTRO MOLDURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.063,62	1.063,62
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070909 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100666-M	Próprio	VÁLVULA GAVETA WCB EM AÇO CARBONO FUNDIDO, 5" (DN 125 MM), CLASSE 150, COM FLANGES PADRÃO FACE-FACE - FAB: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.116,48	5.116,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	IN61-0494-24	Próprio	VÁLVULA GAVETA WCB EM AÇO CARBONO FUNDIDO, 5" (DN 125 MM), CLASSE 150, COM FLANGES PADRÃO FACE-FACE - FAB: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.005,36	5.005,36
Observação							
1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição	CP6100678-M	Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X250MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.977,68	7.977,68
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2480000	25,93	213,87
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1860000	34,67	214,46
Insumo	IN61-0506-24	Próprio	CONTROLADOR DE FLUXO VOLUMÉTRICO 500X250MM, TIPO EN, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM AUTUADOR 24V - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.549,35	7.549,35
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100543-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-160 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 15.430 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F7 E H14 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	287.346,49	287.346,49
Insumo	IN61-0252-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-160 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 15.430 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F7 E H14 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	287.346,49	287.346,49
Composição	CP0201081	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-160 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 15.430 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F7 E H14 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.484,04	10.484,04
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	4,0000000	296,68	1.186,72
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	34,71	2.776,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.110 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100524-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-31 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 2.636 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	92.257,66	92.257,66
Insumo	IN61-0233-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-31 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 2.636 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	92.257,66	92.257,66
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP0201082	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-31 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 2.636 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100533-M	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-86 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 7.046 ATÉ 7.082 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9 E H14 OU G4 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	194.467,55	194.467,55
Insumo	IN61-0242-24	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-86 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 7.046 ATÉ 7.082 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9 E H14 OU G4 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	194.467,55	194.467,55
Composição	CP0201083	Próprio	FAN COIL MODULADO TKZ-86 COMPOSTO DE SEÇÕES INDIVIDUAIS MONTADOS EM SÉRIE, COM PAINÉIS DO TIPO SANDWICH (CHAPA – ISOLAMENTO – CHAPA). VAZÃO DE INSUFULAÇÃO DE 7.046 ATÉ 7.082 M3/H. INCLUSO FILTRO G4, M5, F9 E H14 OU G4 E F7 - FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO INTERNA NA EDIFICAÇÃO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.181,64	5.181,64
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,0000000	296,68	890,04
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	34,71	1.214,85

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,0000000	26,02	2.732,10
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.100 da tabela CPOS-SP (MAR/2024)							
Composição	CP6100940-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 2 1/2", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	138,19	138,19
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,1976000	8,66	1,71
Insumo	IN61-0528-25	Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 2 1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	43,72	43,72
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,80	10,80
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100644-M	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR DO TIPO LIMIT LOAD, COM 1 ESTÁGIO DE FILTROS PLANOS, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVL-PF 280 ARR.3 CL.1 3059RPM - 5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. VAZÃO 2.936 M³/H. FABRICANTE: SOLER&PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.468,31	9.468,31
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0476-24	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR DO TIPO LIMIT LOAD, COM 1 ESTÁGIO DE FILTROS PLANOS, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO GVL-PF 280 ARR.3 CL.1 3059RPM - 5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. VAZÃO 2.936 M³/H. FABRICANTE: SOLER&PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	9.370,22	9.370,22
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6101054-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 315 ARR.4K CL.1 POSIÇÃO H90-0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PARA UMA VAZÃO 1127 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 500 PAVE-B02-CO-061. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.249,03	3.249,03
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo	IN61-0602-25	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 315 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90-0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PARA UMA VAZÃO 1127 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 500 PAVE-B02-CO-061. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.809,41	2.809,41
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (07/2025)							
Composição	CP6101065-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 315 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 2176RPM - 5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA: 703 PA / VAZÃO DE AR: 1934 M³/H. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.540,83	4.540,83
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,14	210,70
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	26,79	133,95
Insumo	IN61-0612-25	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 315 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 2176RPM - 5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA: 703 PA / VAZÃO DE AR: 1934 M³/H. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.196,18	4.196,18
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (07/2025)							
Composição	CP6100555-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, PARA UMA VAZÃO 5.433 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 617 PA. MODELO LMS 500 ARR.4K CL.1 POSIÇÃO H180-3CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.589,52	7.589,52
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	25,15	125,75
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	34,67	173,35
Insumo	IN61-0264-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, PARA UMA VAZÃO 5.433 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 617 PA. MODELO LMS 500 ARR.4K CL.1 POSIÇÃO H180-3CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.290,42	7.290,42
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 071849 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100556-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO AO MOTOR, PARA UMA VAZÃO 3.749 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 551 PA. MODELO LMS 450 ARR.4 CL.1 POSIÇÃO H180-1.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.248,85	7.248,85
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	34,67	173,35
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	25,15	125,75
Insumo	IN61-0265-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO AO MOTOR, PARA UMA VAZÃO 3.749 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 551 PA. MODELO LMS 450 ARR.4 CL.1 POSIÇÃO H180-1.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.949,75	6.949,75
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 071849 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100557-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, PARA UMA VAZÃO 6.671 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 709 PA. MODELO RLS-Q 450 ARR.4K CL.1 POSIÇÃO H180-3CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.756,56	6.756,56
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	34,67	173,35
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	25,15	125,75
Insumo	IN61-0266-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, PARA ACOPLAMENTO DIRETO A MOTOR FLANGEADO, PARA UMA VAZÃO 6.671 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 709 PA. MODELO RLS-Q 450 ARR.4K CL.1 POSIÇÃO H180-3CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.457,46	6.457,46
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 071849 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100558-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.375 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 553 PA. MODELO LMS-Q 500 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1200RPM - 0.75CV 4POLOS 1-220V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.555,55	6.555,55
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0267-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.375 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 553 PA. MODELO LMS-Q 500 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1200RPM - 0.75CV 4POLOS 1-220V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.457,46	6.457,46
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100559-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.836 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 433 PA. MODELO LMS-Q 450 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H180 W 1400RPM - 0.75CV 4POLOS 1-220V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.041,13	6.041,13

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0268-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.636 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 433 PA. MODELO LMS-Q 450 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1400RPM - 0.75CV 4POLOS 1-220V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.943,04	5.943,04
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100560-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO LMS-Q 200 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 3200RPM - 0.16CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PARA UMA VAZÃO 416 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 519 PA. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.423,01	3.423,01
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0269-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD DE BAIXA VAZÃO, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO LMS-Q 200 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 3200RPM - 0.16CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. PARA UMA VAZÃO 416 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 519 PA. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.324,92	3.324,92
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100561-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 1.243 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 447 PA. MODELO RLS-Q 224 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2900RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.356,61	3.356,61
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0270-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 1.243 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 447 PA. MODELO RLS-Q 224 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2900RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.258,52	3.258,52
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100562-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 1.560 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 443 PA. MODELORLS-Q 250 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2800RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.842,06	3.842,06
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0271-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 1.560 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 443 PA. MODELORLS-Q 250 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2800RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.743,97	3.743,97
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100564-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.033 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 470 PA. MODELO RLS-Q 280 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	4.929,05	4.929,05
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0273-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.033 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 470 PA. MODELO RLS-Q 280 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	4.830,96	4.830,96
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100565-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.202 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 497 PA. MODELO RLS-Q 315 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2000RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	4.537,04	4.537,04
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0274-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.202 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 497 PA. MODELO RLS-Q 315 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 2000RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	4.438,95	4.438,95
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100566-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.585 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 485 PA. MODELO RLS-Q 355 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1700RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.897,57	5.897,57
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0275-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.585 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 485 PA. MODELO RLS-Q 355 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1700RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.799,48	5.799,48
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100567-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.781 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 414 PA. MODELORLS-Q 400 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.431,31	5.431,31
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0276-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.781 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 414 PA. MODELORLS-Q 400 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	5.333,22	5.333,22
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100568-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.994 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 414 PA. MODELORLS-Q 500 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1000RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.555,43	7.555,43
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0277-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, PARA UMA VAZÃO 2.994 M³/H E UMA PRESSÃO ESTÁTICA 414 PA. MODELORLS-Q 500 ARR.3 CLI POSIÇÃO H180 W 1000RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.457,34	7.457,34
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP6100569-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO RLS-Q 200 ARR.3 CL.I POSIÇÃO H180 W 3600RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 1.065 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 499 PA. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.273,13	3.273,13
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Insumo	IN61-0278-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, COM QUADROS DE REFORÇO, PARA ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO RLS-Q 200 ARR.3 CL.I POSIÇÃO H180 W 3600RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 1.065 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 499 PA. FABRICANTE: S&P OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.175,04	3.175,04
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição	CP6100669-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, MODELO RLS-Q 400 ARR.4K CL.I POSIÇÃO H180-2CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 3.953 ARR.3 CL.I POSIÇÃO ESTATICA 593 PA VE-B02-CO-021. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.987,20	4.987,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo	IN61-0497-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, MODELO RLS-Q 400 ARR.4K CL.I POSIÇÃO H180-2CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO 3.953 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 593 PA VE-B02-CO-021. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.547,58	4.547,58
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (SET/2024)							
Composição	CP6100670-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, VAZÃO 1.585 M³/H, PRESSÃO ESTATICA 497 PA. MODELO RLS-Q 224 ARR.3 CL.I POSIÇÃO H180 W 3400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.830,81	3.830,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo	IN61-0498-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, VAZÃO 1.585 M³/H, PRESSÃO ESTATICA 497 PA. MODELO RLS-Q 224 ARR.3 CL.I POSIÇÃO H180 W 3400RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: S&P OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.391,19	3.391,19
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (SET/2024)							
Composição	CP6100671-M	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 450 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 1632RPM - 4CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO DE 1.523 A 4.303 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 852 PA	UN	1,0000000	6.917,71	6.917,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0499-24	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO, MODELO RLS-Q 450 ARR.3 CL.1 POSIÇÃO H90 W 1632RPM - 4CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ PARA UMA VAZÃO DE 1.523 A 4.303 M³/H E UMA PRESSÃO ESTATICA 852 PA	UN	1,0000000	6.478,09	6.478,09
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (SET/2024)							
Composição	CP6100334	Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-250-M5, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO M5), VAZÃO MÁX. 1.300 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.432,04	1.432,04
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	203044	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4 ESPECIAL 250mm	UN	1,0000000	900,00	900,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100440	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 225 X 75MM - SÉRIE AGS-T - PARA PORTAS, DIVISÓRIAS OU PAREDES COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V, COM CONTRA-MOLDURA. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	176,15	176,15
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	Q.04.000.031434	CPOS/CDHU	GRELHA DE PORTA, MODELO AGS-T; TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²	m²	0,0206000	3.874,45	79,81
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100321	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 182 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 125 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.406,41	3.406,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo	IN61-0057-24	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 182 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 125 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.337,48	3.337,48
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100322	Próprio	"RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 630 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 150 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO"	UN	1,0000000	9.452,29	9.452,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN61-0058-24	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G3; VAZÃO 630 M3/H. 220V/1F/60HZ (280W) - MODELO SICFLUX CRS 150 G3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	9.383,36	9.383,36
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100329	Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-100-G4, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO G4), VAZÃO MÁX. 320 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	899,79	899,79
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	6366	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4+M5 4" 100mm	UN	1,0000000	367,75	367,75
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100335	Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-355-G4, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO G4), VAZÃO MÁX. 4000 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.532,04	1.532,04
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo	203046	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4 ESPECIAL 400mm	UN	1,0000000	1.000,00	1.000,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100328	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO - CAB-315 - VAZÃO 2.480 M³/H (220V/1F/60HZ-110W). REFERÊNCIA: SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	6.780,49	6.780,49
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	38,40	62,97
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,93	42,52
Insumo	1390	SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-315 220V S&P	UN	1,0000000	6.675,00	6.675,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100361	Próprio	DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO VD-V, TAMANHO 600, ALETAS AJUSTÁVEIS, CAIXA PLNENUM E ENTRADA VERTICAL. CORPO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	790,04	790,04
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	38,40	134,40
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,15	88,02
Insumo	40095	EMOP	DIFUSOR DE ALTA INDUCAO, EM ALUMINIO ANO DIZADO, MEDINDO (600X600)MM	UN	1,0000000	567,62	567,62
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.511 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100434	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 425 x 325MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MILO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	586,05	586,05
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN61-0151-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 425 x 325MM - SÉRIE AHS-AG - COM REGISTRO, COM MIOLO INTERNO REMOVÍVEL E ALETAS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	489,71	489,71
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100438	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 x 325MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	614,19	614,19
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0155-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 x 325MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	517,85	517,85
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100640-M	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO LIMIT LOAD, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. VAZÃO 2.700 M³/H. MODELO GVL-SF 250 ARR.3 CL.I 2100RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: SOLER&PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.041,02	7.041,02
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo	IN61-0472-24	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO LIMIT LOAD, ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. VAZÃO 2.700 M³/H. MODELO GVL-SF 250 ARR.3 CL.I 2100RPM - 0.5CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: SOLER&PALAU OU SIMILAR	UN	1,0000000	6.942,93	6.942,93
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição	CP6100578-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 1300.250, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 220W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	3.348,33	3.348,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Insumo	IN61-0287-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 1300.250, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. DADOS ELÉTRICOS: 220W/220/60HZ. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	2.908,71	2.908,71
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP0200755	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA PRETO ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	582,29	582,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	29,76	74,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,80	64,50
Insumo	499	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 4" (16,21kg/m)	M	1,3000000	340,22	442,28
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	3,1902000	0,35	1,11
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.100 da CPOS (SET/2022).							
Composição	CP0200752	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	122,34	122,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,76	29,76
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,3988000	0,35	0,13
Insumo	408	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 1/2" (1,353kg/m)	M	1,6000000	41,66	66,65
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.006 da CPOS (SET/2022).							
Composição	CP6100294	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 12" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	845,91	845,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,80	90,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	29,76	104,16
Insumo	7044	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 30 12" (65,52kg/m)	M	1,1000000	590,52	649,57
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,9570000	1,97	1,88
Observação 1 - Essa composição tem como referência a composição 46.21.150 da CPOS/SP (NOV/2023)							
Composição	CP6100657	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 16" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	4.842,14	4.842,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9000000	29,76	116,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9000000	25,80	100,62
Insumo	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,5180000	4,48	2,32
Insumo	I10098	SEINFRA	TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 400	M	1,1000000	4.202,86	4.623,14
Observação 1- Coeficientes obtidos através da INTERPOLAÇÃO entre as composições 46.21.140 e 46.21.150 da tabela CPOS (SET/2024)							
Composição	CP6100901-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1/2", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	62,90	62,90
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo	40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3496000	8,66	3,02
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo	IN61-0526-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	14,91	14,91
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100902-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 3/4", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	63,03	63,03
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo	40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3648000	8,66	3,15
Insumo	IN61-0530-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 3/4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	14,91	14,91
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100263	Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø2.1/2", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	278,32	278,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	25,80	12,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	29,76	14,28
Insumo	13838	SEINFRA	FLANGE CEGO FoFo C/ FUEOS DN 75 PN10	UN	1,0000000	184,72	184,72
Insumo	E.09.000.090150	CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	4,0000000	16,09	64,36
Insumo	O.12.000.061039	CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 80MM	un	0,5000000	5,16	2,58
Observação 1 - Composição com referência 46.18.100 da tabela CPOS (06/2025)							
Composição	CP6100903-M	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1". FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATORIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	65,03	65,03
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		IN61-0523-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 1" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	16,77
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,3800000	8,66
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100904-M		Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1.1/4", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	72,62
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Insumo		IN61-0525-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 1.1/4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	24,18
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,4012800	8,66
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100638		Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø6", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	556,37
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	25,80
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	29,76
Insumo		G0143	SEINFRA	FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 6", 150#, PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40	UN	1,0000000	394,63
Insumo		O.12.000.061042	CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 150MM	un	0,5000000	8,29
Insumo		E.09.000.090150	CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	8,0000000	16,09
Observação							
1 - Composição com referência 46.18.110 da tabela CPOS (SET/2024)							
Composição	CP6100905-M		Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1.1/2", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	73,73
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Insumo		IN61-0524-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 1.1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	25,08
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,4256000	8,66
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100906-M		Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 2", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	189.389,82
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,528,0000000	25,15
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,4560000	8,66
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		IN61-0527-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	30,64
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100907-M		Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 2.1/2", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	93,03
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,5016000	8,66
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Insumo		IN61-0528-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 2.1/2" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	43,72
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6101060		Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO BORRACHA ANTIVIBRATÓRIA FLANGEADA 4" PARA TUBULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	940,65
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80
Insumo		19833	SEINFRA	JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 100	UN	1,0000000	829,53
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 47.06.330 da tabela CPOS (06/2025) POR SIMILARIDADE							
Composição	CP6100908-M		Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 3", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	102,40
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67
Insumo		11976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33
Insumo		39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42
Insumo		39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33
Insumo		40535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,5472000	8,66
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42
Insumo		IN61-0529-25	Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 3" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	52,70
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição	CP6100467		Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO BORRACHA ANTIVIBRATÓRIA FLANGEADA 5" PARA TUBULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.320,73
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76
Insumo		19834	SEINFRA	JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 150	UN	1,0000000	1.209,61
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 47.06.330 da tabela CPOS 03/2024 POR SIMILARIDADE							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP6100909-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 4", FIXAÇÃO EM PISO , COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	138,89	138,89
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,6080000	8,66	5,26
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0534-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 4" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	88,66	88,66
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP0400583 Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO BORRACHA ANTIVIBRATÓRIA FLANGEADA 6" PARA TUBULAÇÃO - FORNRIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.320,73	1.320,73
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,0000000	25,80	51,60
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo		19834 SEINFRA	JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 150	UN	1,0000000	1.209,61	1.209,61
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 47.06.330 Tabela CPOS/CHDU TAB 192 12/2023 POR SIMILARIDADE							
Composição		CP6100910-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 5", FIXAÇÃO EM PISO , COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	152,45	152,45
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,6840000	8,66	5,92
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0535-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 5" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	101,56	101,56
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100649 Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO BORRACHA ANTIVIBRATÓRIA FLANGEADA 8" PARA TUBULAÇÃO - FORNRIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.913,88	1.913,88
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo		19835 SEINFRA	JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 200	UN	1,0000000	1.802,76	1.802,76
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 47.06.070 da tabela CPOS 09/2024 POR SIMILARIDADE							
Composição		CP6100911-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 6", FIXAÇÃO EM PISO , COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	169,24	169,24
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,7600000	8,66	6,58
Insumo		IN61-0536-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 6" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	117,69	117,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100912-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 8", FIXAÇÃO EM PISO , COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	264,86	264,86
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0537-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 8" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	212,00	212,00
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,9120000	8,66	7,89
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100913-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 10", FIXAÇÃO EM PISO , COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	354,04	354,04
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,0640000	8,66	9,21
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		IN61-0531-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 10" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	299,86	299,86
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100932-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 12", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	441,42	441,42
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Insumo		IN61-0532-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 12" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	383,05	383,05
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,9120000	8,66	7,89
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100933-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 16", FIXAÇÃO ENTREFORRO, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	646,98	646,98
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,2160000	8,66	10,53
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		IN61-0533-25 Próprio	CÂMBOTA DE POLIURETANO Ø 16" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	585,97	585,97

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2364 SBC	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80 + PRISIONEIRO	UN	2,2222000	3,81	8,46
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100484 Próprio	MANÔMETRO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,0000000	263,39	263,39
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo		18917 SEINFRA	MANÔMETRO GLICERINADO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT, ATÉ 150PSI	UN	1,0000000	152,27	152,27
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 8980 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição		CP6100336 Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-400-G4+M5, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTROS INCORPORADOS (FILTRAGEM DUPLA DE TIPO G4+M5). VAZÃO MÁX. 6.000 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.532,04	1.532,04
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Insumo		203046 SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4 ESPECIAL 400mm	UN	1,0000000	1.000,00	1.000,00
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6101061-M Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 4"X 4" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.205,46	7.205,46
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0608-25 Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 4"X 4" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	7.109,12	7.109,12
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 da tabela SBC (JUL/2025)							
Composição		CP6100614-M Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 5"X 4" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	10.147,77	10.147,77
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo		IN61-0452-24 Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 5"X 4" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	10.051,43	10.051,43
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (NOV/2024)							
Composição		CP6100615-M Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 5"X 5" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	17.118,26	17.118,26
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0453-24 Próprio	DIFUSOR DE SUÇÃO 5"X 5" (FLANGE ANSI 125) - MODELO SD GRUNDFOS OU SIMILAR	UN	1,0000000	17.021,92	17.021,92
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070097 (NOV/2024)							
Composição		CP6100435 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 325MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	537,10	537,10
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo		IN61-0152-24 Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 625 x 325MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	440,76	440,76
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição		CP6100686-M Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO MANUAL, CONEXÃO FLANGEADA NORMA ANSI, CLASSE 150 PSI, 6" (DN 150 MM), MODELO: TA-STAF-SG, MARCA: TA OU SIMILAR	UN	1,0000000	10.096,71	10.096,71
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo		IN61-0513-24 Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO MANUAL, CONEXÃO FLANGEADA NORMA ANSI, CLASSE 150 PSI, 6" (DN 150 MM), MODELO: TA-STAF-SG, MARCA: TA OU SIMILAR	UN	1,0000000	10.088,04	10.088,04
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP6100687-M Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO MANUAL, CONEXÃO FLANGEADA NORMA ANSI, CLASSE 150 PSI, 8" (DN 200 MM), MODELO: TA-STAF-SG, MARCA: TA OU SIMILAR	UN	1,0000000	21.662,32	21.662,32
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo		IN61-0514-24 Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO MANUAL, CONEXÃO FLANGEADA NORMA ANSI, CLASSE 150 PSI, 8" (DN 200 MM), MODELO: TA-STAF-SG, MARCA: TA OU SIMILAR	UN	1,0000000	21.653,65	21.653,65
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.15.060 CPOS (NOV/2023)							
Composição		CP0200688 Próprio	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM	UN	1,0000000	452,81	452,81
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176000	29,76	6,47
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352000	25,80	11,22
Insumo		18725 SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM	UN	1,0000000	435,12	435,12
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a 06046/ORSE AGO/20							
Composição		CP0200689 Próprio	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 200MM	UN	1,0000000	782,25	782,25
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5007000	29,76	14,90
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0014000	25,80	25,83
Insumo		2491 ORSE	Talha compacta nt cap. 500 kg c/ 5,00m de elevação	h	0,5007000	7,83	3,92
Insumo		18726 SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 200MM	UN	1,0000000	737,60	737,60
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a 06041/ORSE AGO/20							
Composição		CP6100658-M Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA EM WCB, SÉRIE 275, 5" (DN 125 MM), FAB. NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	5.227,65	5.227,65
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,80	90,30
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	29,76	104,16
Insumo		IN61-0487-24 Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA EM WCB, SÉRIE 275, 5" (DN 125 MM), FAB. NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,1000000	4.575,63	5.033,19
Observação							
1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.050 da tabela CPOS (set/2024)							
Composição		CP6100660-M Próprio	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SISTEMAS DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO DSV - DGH. MODELO DSV-20-2 DGH - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.043,00	3.043,00
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,80	90,30
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	29,76	104,16
Insumo		IN61-0488-24 Próprio	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SISTEMAS DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO DSV - DGH. MODELO DSV-20-2 DGH - FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.848,54	2.848,54
Observação							
1- Transição da composição 4706330 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição		CP224706330 Próprio	VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, HASTE ASCENDENTE COM FLANGE, CLASSE 125 LIBRAS. DN= 4"	UN	1,0000000	2.395,05	2.395,05
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo		O.05.000.064205 CPOS/CDHU	VÁLVULA DE GAVETA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEADAS, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 125LBS. DN=4"	un	1,0000000	2.149,24	2.149,24
Insumo		E.09.000.090150 CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	8,0000000	16,09	128,72
Insumo		O.12.000.090146 CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 100MM	un	1,0000000	5,97	5,97
Observação							
1 - Transição da composição 4706330 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição		CP6101059-M Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA EM WCB, SÉRIE 275, 4" (DN 100 MM), FAB. NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.671,35	3.671,35

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	29,76	104,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,80	90,30
Insumo	IN61-0607-25	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA EM WCB, SÉRIE 275, 4" (DN 100 MM), FAB. NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,1000000	3.160,81	3.476,89
Observação 1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.050 da tabela CPOS (set/2024)							
Composição	CP6100407	Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIÂMETRO 4" - MODELO: HYDRONICS STAF-100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.326,79	6.326,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	34,71	8,67
Insumo	IN61-0007-24	Próprio	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIÂMETRO 4" - MODELO: HYDRONICS STAF-100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.318,12	6.318,12
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.060 do CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP6100662-M	Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN 05" (125MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTEIRÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO (FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	3.673,16	3.673,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	IN61-0490-24	Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN 05" (125MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTEIRÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO (FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	3.562,04	3.562,04
Observação 1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição	CP6100663-M	Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN 08" (200MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTEIRÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO (FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	6.613,69	6.613,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	IN61-0491-24	Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN 08" (200MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTEIRÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO (FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	6.502,57	6.502,57
Observação 1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição	CP262090004	Próprio	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA MAIOR QUE 15CV E MENOR OU IGUAL A 50CV. REINC. 11/2021	UN	1,0000000	475,00	475,00
Composição Auxiliar	95139	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	8,0000000	0,06	0,48
Composição Auxiliar	CP1088265	Próprio	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	20,68	13,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,80	206,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	29,76	238,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	26,79	16,95
Observação 1 - Transcrição da composição 2090004 - Tabela CAERN-RN - 11/2020							
Composição	CP6100496-M	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø100MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 100-290/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	77.415,67	77.415,67
Insumo	IN61-0205-24	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø100MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 100-290/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	77.415,67	77.415,67
Composição	CP6100497-M	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø125MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 125-420/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	185.104,97	185.104,97
Insumo	IN61-0206-24	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø125MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 125-420/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	185.104,97	185.104,97
Composição	CP6100499-M	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø65MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 65-330/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	25.233,72	25.233,72
Insumo	IN61-0208-24	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø65MM (FLANGEADA). MODELO DE REFERÊNCIA: TP 65-330/4 GRUNDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	25.233,72	25.233,72
Observação 1 - Essa CPU tem como referência o projeto 072, FIOCRUZ AMAZÔNIA							
Composição	CP6100689-M	Próprio	CHAVE DE FLUXO PARA LÍQUIDO TIPO PALHETA PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FABRICANTE/MODELO: ACTUA CONTROL/S/LK01A OU SIMILAR TÉCNICO	UN	1,0000000	550,56	550,56
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,67	69,34
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,93	103,72
Insumo	IN61-0516-24	Próprio	CHAVE DE FLUXO PARA LÍQUIDO TIPO PALHETA PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FABRICANTE/MODELO: ACTUA CONTROL/S/LK01A OU SIMILAR TÉCNICO	UN	1,0000000	377,50	377,50
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070634 da tabela SBC (Dez/2024)							
Composição	CP0201026	Próprio	CHILLER COM CAPACIDADE DE 160 TR - FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	473.750,07	473.750,07
Insumo	Q.04.000.031017	CPOS/CDHU	RESFRIADOR DE LÍQUIDOS CHILLER REFRIGERADO A AR (CONDENSAÇÃO A AR) CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM COMPRESSOR TIPO SCROLL, CAPACIDADE DE 160 TR, REF. AQUASNAP 30RB-A 170-446 DA CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALADO	un	1,0000000	473.750,07	473.750,07
Composição	CP0201027	Próprio	CHILLER COM CAPACIDADE DE 160 TR - FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	42.933,99	42.933,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,5000000	42,14	1.116,71
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,0000000	34,71	728,91
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	309,0000000	38,40	11.865,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,5000000	26,79	709,93
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	928,0000000	26,02	24.146,56
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNKK M-640/18 COM LANÇA TELESÓPIA CAPACIDADE 3750 KG	h	17,0000000	256,84	4.366,28
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.007 da tabela CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP0201024-M	Próprio	CHILLER A ÁGUA - 30XWV 375. CAPACIDADE: 375 TR. COM KIT DE AMORTECIMENTO. FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO-FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.378.090,00	1.378.090,00
Insumo	IN61-0210-24	Próprio	CHILLER COM CAPACIDADE DE 375 TR - FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.378.090,00	1.378.090,00
Composição	CP0201025	Próprio	CHILLER A ÁGUA - 30XWV 375. CAPACIDADE: 375 TR. COM KIT DE AMORTECIMENTO. FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO-INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	48.864,85	48.864,85
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	345,2800000	38,40	13.258,75
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,4400000	34,71	883,02
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.035,8400000	26,02	26.952,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,8000000	42,14	1.340,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,8000000	26,79	851,92
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNKK M-640/18 COM LANÇA TELESÓPIA CAPACIDADE 3750 KG	h	21,7200000	256,84	5.578,56
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.010 da tabela CPOS (MAR/2024) 2 - Coeficientes obtidos através da INTERPOLAÇÃO das composições 61.10.012 e 61.10.010							
Composição	CP6100633-M	Próprio	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO DE PRESSÃO E RESPOSIÇÃO DE ÁGUA PLENO CONNECT 9.1 PI. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP 54. FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	25.436,12	25.436,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,76	8,92
Insumo	IN61-0471-24	Próprio	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO DE PRESSÃO E RESPOSIÇÃO DE ÁGUA PLENO CONNECT 9.1 PI. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP 54. FABRICANTE IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	25.427,20	25.427,20
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 9905 da tabela ORSE (AGO/2024)							
Composição	CP6100572-M	Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINÉIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO E PINTADO, COM ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO: GVS-SF 12/12 ARR.3 CLJ 700RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ. FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.289,78	7.289,78

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	34,67	56,85
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6400000	25,15	41,24
Insumo		IN61-0281-24 Próprio	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO, PAINÉIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO E PINTADO, COM ACIONAMENTO POR TRANSMISSÃO. MODELO: GVS-SF 12/12 ARR.3 CL.1 700RPM - 0.75CV 4POLOS 3-220/380V-60HZ- FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	7.191,69	7.191,69
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070881 da tabela SBC (MAR/2024)							
Composição		CP6100648-M Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-17,5, TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4 - COM CAIXA DE MISTURA, 380V/3F/60HZ - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	90.255,40	90.255,40
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	38,40	3.072,00
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	42,14	168,56
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,79	107,16
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	26,02	6.244,80
Composição Auxiliar		5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO- AF_06/2014	CHP	4,0000000	302,67	1.210,68
Insumo		IN61-0480-24 Próprio	INTERCAMBIADOR DE CALOR ICV-17,5, TIPO SIROCCO, FILTRO CLASSE G4 - COM CAIXA DE MISTURA, 380V/3F/60HZ - FABRICANTE: TROX OU SIMILAR	UN	1,0000000	79.452,20	79.452,20
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.110 da CPOS (MAR/2024)							
Composição		CP6100651-M Próprio	SENSOR DE TEMPERATURA TC 900-POWER - FABRICANTE FULL GAUGE CONSTROLS OU SIMILAR	UN	1,0000000	277,21	277,21
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6940000	55,14	38,26
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6940000	25,15	17,45
Insumo		IN61-0481-24 Próprio	SENSOR DE TEMPERATURA TC 900-POWER - FABRICANTE FULL GAUGE CONSTROLS OU SIMILAR	UN	1,0000000	221,50	221,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070306 da Tabela SBC (DEZ/2024)							
Composição		CP6100690-M Próprio	TANQUE DE EXPANSÃO PRIMÁRIO DE 200L CU 200.6, COM PÉ DE MEDIÇÃO PARA MONITORAMENTO DO VOLUME - FABRICANTE: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	18.072,45	18.072,45
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	25,93	1.037,20
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	34,71	694,20
Insumo		IN61-0517-24 Próprio	TANQUE DE EXPANSÃO PRIMÁRIO DE 200L CU 200.6, COM PÉ DE MEDIÇÃO PARA MONITORAMENTO DO VOLUME - FABRICANTE: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	16.341,05	16.341,05
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.430 da tabela CPOS (Set/2024)							
Composição		CP6100684-M Próprio	UNIDADE DE CONTROLE TECBOX, COMPRESSO C 10 CONNECT, 3 BAR - FABRICANTE: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	17.499,72	17.499,72
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	38,40	768,00
Composição Auxiliar		88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	26,02	1.040,80
Insumo		IN61-0512-24 Próprio	UNIDADE DE CONTROLE TECBOX, COMPRESSO C 10 CONNECT, 3 BAR - FABRICANTE: IMI HYDRONIC ENGINEERING OU SIMILAR	UN	1,0000000	15.690,92	15.690,92
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 61.10.430 da tabela CPOS (Set/2024)							
Composição		CP6100900-M Próprio	SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL TA LINK, FAIXA DE PRESSÃO: 0-40 KPA E 0-100 KPA - PN 25, PRESSÃO DIFERENCIAL: 2 BAR E 5 BAR, SINAL DE SAÍDA: 0-10 V E 4-20 MA - REFERÊNCIA IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.676,78	4.676,78
Composição Auxiliar		88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	55,14	38,59
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,15	17,60
Insumo		IN61-0522-25 Próprio	SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL TA LINK, FAIXA DE PRESSÃO: 0-40 KPA E 0-100 KPA - PN 25, PRESSÃO DIFERENCIAL: 2 BAR E 5 BAR, SINAL DE SAÍDA: 0-10 V E 4-20 MA - REFERÊNCIA IMI HYDRONIC ENGINEERING OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.620,59	4.620,59
Observação							
1 - Os coeficientes de M.O com base na composição 070306 Tabela SBC (JAN/2025) por similaridade.							
Composição		CP6100634 Próprio	FILTRO TIPO Y Ø10" EM AÇO CARBONO, CONEXÕES FLANGEADAS. FILTRO EM AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: FIG 977. NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.870,89	3.870,89
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	29,76	89,28
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	25,80	77,40
Insumo		7089 SBC	ANEL DE BORRACHA OCRE 250mm	UN	1,0000000	15,10	15,10
Insumo		M039706034 EMBASA	FILTRO ESPIRALADO EM AÇO INOX, SUPER REFORÇADO, ATE 600 M DN 10"	M	1,0000000	3.689,11	3.689,11
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 47.20.181 da tabela CPOS (SET/2024)							
Composição		CP6100635 Próprio	FLANGE PLANA FACE-FACE (FF), Ø10", EM AÇO CARBONO - FABRICANTE: VAL AÇO OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.307,25	1.307,25
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,76	17,85
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,80	15,48
Insumo		G0145 SEINFRA	FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 10", 150#, PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40	UN	1,0000000	1.073,54	1.073,54
Insumo		E.09.000.090150 CPOS/CDHU	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO S20/90	un	12,0000000	16,09	193,08
Insumo		O.12.000.061043 CPOS/CDHU	ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 250MM	un	0,5000000	14,60	7,30
Observação							
1 - Composição com referência 46.18.130 TAB 189 CPOS (SET/2024)							
Composição		CP6100650 Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO BORRACHA ANTIVIBRATÓRIA FLANGEADA 10" PARA TUBULAÇÃO - FORNCRIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.905,08	2.905,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo		19836 SEINFRA	JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 250	UN	1,0000000	2.793,96	2.793,96
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 47.06.070 da tabela CPOS 09/2024 POR SIMILARIDADE							
Composição		CP6100914-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 12", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	438,55	438,55
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		IN61-0532-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 12" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	383,05	383,05
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,2160000	8,66	10,53
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100915-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 16", FIXAÇÃO EM PISO , COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	644,10	644,10
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		IN61-0533-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 16" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	585,97	585,97
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,5200000	8,66	13,16
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100916-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 10", FIXADO EM PIPE-RACK, COM CAMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA. FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	351,41	351,41

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,7600000	8,66	6,58
Insumo		IN61-0531-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 10" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	299,86	299,86
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100917-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 12", FIXADO EM PIPE-RACK, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	435,90	435,90
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		IN61-0532-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 12" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	383,05	383,05
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,9100000	8,66	7,88
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100918-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 16", FIXADO EM PIPE-RACK, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	641,50	641,50
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222000	1,33	2,95
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0533-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 16" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	585,97	585,97
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,2200000	8,66	10,56
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100934-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 10", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	399,20	399,20
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,7600000	8,66	6,58
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		IN61-0531-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 10" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	299,86	299,86
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100935-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 16", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	689,26	689,26
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0533-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 16" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	585,97	585,97
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,2160000	8,66	10,53
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100936-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 8", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	310,02	310,02
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,6080000	8,66	5,26
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		IN61-0537-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 8" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	212,00	212,00
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100941-M Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA Ø 1", FIXAÇÃO APARENTE NA PAREDE, COM CÂMBOTA DE POLIURETANO ANTIVIBRATÓRIA, FIXADA EM VIGA "U"	UN	1,0000000	110,18	110,18
Composição Auxiliar		100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711000	34,67	5,93
Composição Auxiliar		88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528000	25,15	18,93
Insumo		2375 SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	3,0000000	3,60	10,80
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111000	4,42	4,91
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	7,0000000	1,42	9,94
Insumo		40535 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	0,0760000	8,66	0,65
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,0000000	0,33	2,31
Insumo		IN61-0523-25 Próprio	CAMBOTA DE POLIURETANO Ø 1" - PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (HVAC)	UN	1,0000000	16,77	16,77
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 96562 da tabela SINAPI (DEZ/2024)							
Composição		CP6100664-M Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN Ø10" (250MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTEIRIÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO /FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	11.520,47	11.520,47
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Insumo	IN61-0492-24	Próprio	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DN Ø10" (250MM), CLASSE 125, COM HASTE ASCENDENTE EXTERNA, FLANGES, CUNHA INTERIÇA, REENGAXETÁVEIS SOB PRESSÃO (FACEAMENTO PLANO)	UN	1,0000000	11.409,35	11.409,35
Observação 1- Essa CPU tem como referência a composição 47.06.070 da tabela CPOS(SET/2024)							
Composição	CP6100685	Próprio	VÁLVULA BORBOLETA WAFER CORPO MONOBLOCO CLASSE 150, 10" (250 MM), SÉRIE 539 - FAB.: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	869,26	869,26
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0014000	25,80	25,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5007000	29,76	14,90
Insumo	18723 SEINFRA		VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 250	UN	1,0000000	828,53	828,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 6047 da tabela ORSE (Set/2024)							
Composição	CP5800007	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN=250MM EM AÇO CARBONO. FABR.: NIAGARA OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.125,62	4.125,62
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7225000	25,03	18,08
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7225000	29,76	21,50
Insumo	15672 SEINFRA		VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 250 PN25	UN	1,0000000	4.085,23	4.085,23
Insumo	3148 SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,1129000	7,26	0,81
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 99626 da SINAPI (AGOSTO/2021)							
Composição	CP6100498-M	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø150MM (FLANGEADA), MODELO DE REFERÊNCIA: TP 150-420/4 GRINDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	225.346,31	225.346,31
Insumo	IN61-0207-24	Próprio	BOMBA MONOCELULAR MONOBLOCO DE VOLUTA, COM BOCAIS DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA IN-LINE DE DIÂMETRO Ø150MM (FLANGEADA), MODELO DE REFERÊNCIA: TP 150-420/4 GRINDFOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	225.346,31	225.346,31
Composição	CP0201044	Próprio	TORRE DE RESFRIAMENTO MODELO ASP-1800/6/20/4-BG (INCLUSO ESCADA COMPLETA COM PASSADIÇO E CHAVE ANTI-VIBRATÓRIA 500B) - ALFATERM OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10.952,83	10.952,83
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	422,4000000	25,93	10.952,83
Observação A mão de obra auxiliar conforme orientação técnica do fornecedor em proposta:							
Composição	CP6100406	Próprio	TORRE DE RESFRIAMENTO MODELO ASP-1800/6/20/4-BG (INCLUSO ESCADA COMPLETA COM PASSADIÇO E CHAVE ANTI-VIBRATÓRIA 500B) - ALFATERM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	350.957,47	350.957,47
Insumo	IN61-0171-24	Próprio	TORRE DE RESFRIAMENTO MODELO ASP-1800/6/20/4-BG (INCLUSO ESCADA COMPLETA COM PASSADIÇO E CHAVE ANTI-VIBRATÓRIA 500B) - ALFATERM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	350.957,47	350.957,47
Composição	CP223211270	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	1,0000000	19,73	19,73
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Insumo	F.03.000.024534 CPOS/CDHU		ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 1/4" (COBRE)	m	1,0200000	4,02	4,10
Insumo	F.12.000.028075 CPOS/CDHU		COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 32.11.270 da tabela CPOS (MAR/2024)							
Composição	CP6100591	Próprio	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.228,58	6.228,58
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8700000	25,93	100,34
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8700000	34,67	134,17
Insumo	13294 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	37591 SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	13246 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000000	0,50	4,00
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	1,33	7,98
Insumo	33274 SBC		AR CONDICIONADO - SPLIT BUILT-IN VERSATILE 18.000 BTU'S 220V - 42BQA018510HC CARRIER	UN	1,0000000	5.910,85	5.910,85
Insumo	13348 SINAPI		ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,62	9,72
Insumo	1570 SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	0,88	8,80
Insumo	4374 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 103256 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100590	Próprio	AR CONDICIONADO 15.000 BTU/H - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.228,58	6.228,58
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8700000	25,93	100,34
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8700000	34,67	134,17
Insumo	13294 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	13246 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000000	0,50	4,00
Insumo	13348 SINAPI		ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,62	9,72
Insumo	1570 SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	0,88	8,80
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	1,33	7,98
Insumo	4374 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Insumo	33274 SBC		AR CONDICIONADO - SPLIT BUILT-IN VERSATILE 18.000 BTU'S 220V - 42BQA018510HC CARRIER	UN	1,0000000	5.910,85	5.910,85
Insumo	37591 SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 103256 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100589	Próprio	AR CONDICIONADO 30.000 BTU/H - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	7.592,96	7.592,96
Composição Auxiliar		100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728000	34,67	137,73
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728000	25,93	103,01
Insumo	33275 SBC		AR CONDICIONADO - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN VERSATILE 30.000 BTU'S FRIO 42BQA030510HC 220V R410	UN	1,0000000	7.269,00	7.269,00
Insumo	13348 SINAPI		ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,62	9,72
Insumo	13246 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000000	0,50	4,00
Insumo	37591 SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	4374 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Insumo	13294 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	1570 SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,0000000	0,88	8,80
Insumo	11976 SINAPI		CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	1,33	7,98
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 103258 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP223211300	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE)	M	1,0000000	22,21	22,21
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	29,76	6,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	25,80	5,93
Insumo	F.12.000.028075 CPOS/CDHU		COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	I	0,0200000	143,40	2,86
Insumo	F.07.000.024537 CPOS/CDHU		ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 1" (COBRE)	m	1,0000000	6,58	6,58

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação 1 - Transição da composição 3211300 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição	CP6100593	Próprio	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.403,22	12.403,22
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728000	25,93	103,01
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728000	34,67	137,73
Insumo	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	10,0000000	0,88	8,80
Insumo	37591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,0000000	1,33	7,98
Insumo	13246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,0000000	0,50	4,00
Insumo	10027	SBC	AR CONDICIONADO - SPLIT DUTO CARRIER BUILT-IN VERSATILE 36.000 BTU'S QUENTE FRIO 42BQA036510HC 220V R410	UN	1,0000000	12.079,26	12.079,26
Insumo	4374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6,0000000	0,37	2,22
Insumo	13294	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,62	9,72
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 103258 da tabela SINAPI (FEV/2024)							
Composição	CP6100592-M	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 250.100, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	926,72	926,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	42,14	268,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3780000	26,79	170,86
Insumo	IN61-0298-24	Próprio	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL TD-MIXVENT 250.100, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAIXA DE BORNES EXTERNA, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL E PROTETOR TÉRMICO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	487,10	487,10
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070116 da tabela SBC (ABRIL/2024)							
Composição	CP6100424	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 1225 x 525MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.258,85	1.258,85
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Insumo	IN61-0141-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 1225 x 525MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.162,51	1.162,51
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100439	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 x 425MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	772,98	772,98
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	25,15	30,18
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	55,14	66,16
Insumo	IN61-0156-24	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO 825 x 425MM - SÉRIE AH-15/AG - COM REGISTRO, COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS. GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	676,64	676,64
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070177 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100333	Próprio	CAIXA FILTRANTE MODELO MFL-C-250-G4, EM AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO INCORPORADO (FILTRAGEM SIMPLES DE TIPO G4), VAZÃO MÁX. 1.300 M3/H - FABRICANTE: SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	1.432,04	1.432,04
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	55,14	330,84
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	25,15	201,20
Insumo	203044	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4 ESPECIAL 250mm	UN	1,0000000	900,00	900,00
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 070550 da SBC (FEV/2024)							
Composição	CP6100403	Próprio	COIFA TIPO ILHA, DIMENSÕES 2.66 X 2.0 X 1.2 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20.911,93	20.911,93
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,40	38,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Insumo	IN61-0164-24	Próprio	COIFA TIPO ILHA, DIMENSÕES 2.66 X 2.0 X 1.2 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000000	20.834,64	20.834,64
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 9020 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição	CP6100405	Próprio	COIFA TIPO PAREDE, DIMENSÕES 3.08 X 1.20 X 1.2 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000000	16.050,08	16.050,08
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,40	38,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Insumo	IN61-0166-24	Próprio	COIFA TIPO PAREDE, DIMENSÕES 3.08 X 1.20 X 1.2 M, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000000	15.972,79	15.972,79
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 9020 da tabela ORSE (DEZ/2023)							
Composição	CP6100325	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 2.017 M3/H. 380V/3F/60HZ (1.350W) - MODELO SICFLUX CRS 355M OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	12.081,79	12.081,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	IN61-0061-24	Próprio	RECUPERADOR DE CALOR COM FILTRAGEM G4 + M5; VAZÃO 2.017 M3/H. 380V/3F/60HZ (1.350W) - MODELO SICFLUX CRS 355M OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	12.012,86	12.012,86
Observação 1 - Essa CPU tem como referência a composição 43.05.100 da CPOS (NOV/2023)							
Composição	CP0200892-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1m, 5 PARADAS	UN	1,0000000	375.915,34	375.915,34
Insumo	IN02-0018-24	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1m, 5 PARADAS	UN	1,0000000	43.305,45	43.305,45
Insumo	IN02-0013-24	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR SOCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	332.609,89	332.609,89
Composição	CP0200893-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,70X1,50X2,50M, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS (1125 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	349.282,57	349.282,57
Insumo	IN02-0014-24	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,70X1,50X2,50M, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS (1125 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	334.754,35	334.754,35
Insumo	IN02-0019-24	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,70X1,50X2,50M, CAPACIDADE DE 15 PESSOAS (1125 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	14.528,22	14.528,22
Composição	CP0200894-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL DIREITO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,50X2,20X2,60M, CAPACIDADE DE 20 PESSOAS (1500 KG), PORTA COM ABERTURA LATERAL L=1,20m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	465.440,00	465.440,00
Insumo	IN02-0020-24	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL DIREITO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,50X2,20X2,60M, CAPACIDADE DE 20 PESSOAS (1500 KG), PORTA COM ABERTURA LATERAL L=1,20m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	53.618,69	53.618,69
Insumo	IN02-0015-24	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL DIREITO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,50X2,20X2,60M, CAPACIDADE DE 20 PESSOAS (1500 KG), PORTA COM ABERTURA LATERAL L=1,20m, 6 PARADAS	UN	1,0000000	411.821,31	411.821,31
Composição	CP0200896-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA ELÉTRICO EM AÇO INOX, 1,00X1,00X1,00M. TRANSPORTE VERTICAL PARA VOLUMES ATÉ 300KG. 6 PARADAS	UN	1,0000000	68.750,01	68.750,01
Insumo	IN02-0017-24	Próprio	FORNECIMENTO DE MONTA-CARGA ELÉTRICO EM AÇO INOX, 1,00X1,00X1,00M, TRANSPORTE VERTICAL PARA VOLUMES ATÉ 300KG. 6 PARADAS	UN	1,0000000	56.656,88	56.656,88
Insumo	IN02-0022-24	Próprio	INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA ELÉTRICO EM AÇO INOX, 1,00X1,00X1,00M, TRANSPORTE VERTICAL PARA VOLUMES ATÉ 300KG. 6 PARADAS	UN	1,0000000	12.093,13	12.093,13

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP0200895-M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 3 PARADAS	UN	1,0000000	326.875,00	326.875,00
Insumo	IN02-0021-24	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 3 PARADAS	UN	1,0000000	37.656,00	37.656,00
Insumo	IN02-0016-24	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE SERVIÇO SEM CASA DE MÁQUINAS E CONTRA PESO LATERAL ESQUERDO, V=1,75m/s, CABINA DE 1,60X1,70X2,50M, CAPACIDADE DE 16 PESSOAS (1200 KG), PORTA COM ABERTURA CENTRAL L=1,00m, 3 PARADAS	UN	1,0000000	289.219,00	289.219,00
Composição	CP128624	Próprio	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	1,0000000	22,29	22,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,03	6,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	30,47	10,66
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000000	1,11	0,55
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica	I	0,7200000	6,72	4,83
Observação 1 - Transcrição da composição 8624/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2018							
Composição	CP0200919	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA LINHA HOSPITALAR, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1,0000000	18,94	18,94
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,15	7,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	25,03	1,89
Insumo	14493	EMOP	TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR , PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA. E M LATA DE 18 LITROS	UN	0,0127000	768,66	9,76
Observação 1-Composição de referência: 88488 SINAPI JUL/24;							
Composição	C565	Próprio	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA LINHA HOSPITALAR EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1,0000000	16,36	16,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	25,03	1,36
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,15	5,24
Insumo	14493	EMOP	TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR , PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA. E M LATA DE 18 LITROS	UN	0,0127000	768,66	9,76
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 88489 SINAPI JUL/24;							
Composição	CP0200706	Próprio	PINTURA MANUAL ACRÍLICA ACETINADA 2 DEMÃOS EM PAREDES	m²	1,0000000	12,18	12,18
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,15	5,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	25,03	1,36
Insumo	5210	SBC	TINTA ACRILICA ACETINADA RENDE MUITO SUVINIL (LATA 18 L)	L	0,2285000	24,43	5,58
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 88489 SINAPI JUL/24							
Composição	CP1084647	Próprio	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m²	1,0000000	185,39	185,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	32,15	61,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	25,03	47,55
Insumo	4049	SINAPI	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	0,4500000	65,83	29,62
Insumo	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,5000000	74,50	37,25
Insumo	44072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,0833000	112,17	9,34
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000000	1,11	0,55
Observação 1 - Transcrição da composição 84647 - Tabela SINAPI-12/2019							
Composição	CP0200727	Próprio	APLICAÇÃO DE TEXTURATTO COLORIDO, UMA DEMÃO	m²	1,0000000	20,90	20,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	32,15	9,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	J.02.000.037505	CPOS/CDHU	TEXTURA ACRILICA SEM AGREGADOS MINERAIS, COR BRANCA; REFERÊNCIA COMERCIAL TEXTURATTO SUAVE LISO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, PARA USO INTERNO OU EXTERNO	I	0,6710000	9,34	6,26
Observação 1 - Índice da mão de obra conforme composição 02299/ORSE ABR/21							
Composição	C566	Próprio	PINTURA EPOXI LINHA HOSPITALAR INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m²	1,0000000	160,29	160,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	25,03	47,55
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000000	32,15	61,08
Insumo	14491	EMOP	TINTA EPOXI A BASE DE AGUA SEMIBRILHANTE , USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E PISOS D E CENTRO CIRURGICO/UTI.BRANCA. GL 3.6LTS	UN	0,0534000	227,63	12,15
Insumo	44072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,0833000	112,17	9,34
Insumo	4049	SINAPI	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	0,4500000	65,83	29,62
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000000	1,11	0,55
Observação 1 - Referência a composição 84647 SINAPI DEZ/19;							
Composição	CP223310030	Próprio	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1,0000000	36,68	36,68
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	32,15	14,46
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	28,20	11,28
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	H	0,3000000	1,11	0,33
Insumo	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2400000	7,73	1,85
Insumo	J.02.000.038008	CPOS/CDHU	TINTA ACRILICA ANTIMOFO ACETINADO FOSCO; REF. METALATEX ANTIMOFO (SHERWIN WILLIAMS) OU EQUIVALENTE	I	0,2000000	43,84	8,76
Observação 1 - Transcrição da composição 3310030 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição	CP5600105	Próprio	DEMARCAÇÃO DE PISOS EM FAXAS VIÁRIAS 15CM	m²	1,0000000	15,91	15,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	32,15	3,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo	7343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,0083000	23,78	0,19
Observação 1 - Esta CPU tem como referência na mão de obra composição 180611 SBC (MAR/2023)							
Composição	CP6200001-M	Próprio	CUBA DE LOUÇA EMBUTIR QUADRADA BRANCA 410 X 410MM	UN	1,0000000	1.867,91	1.867,91
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774000	31,59	15,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504000	25,03	3,76
Insumo	IN62-0001-24	Próprio	CUBA DE LOUÇA EMBUTIR QUADRADA BRANCA 410 X 410MM REF.: L.701.17 DECA	UN	1,0000000	1.837,79	1.837,79
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974000	37,93	11,28
Observação Referência composição 86900 SINAPI março/24							
Composição	CP31190454	Próprio	LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA IZY L-15.17 - DECA	UN	1,0000000	404,52	404,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3380000	25,80	60,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3380000	29,76	69,57
Insumo	44528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	0,8000000	5,06	4,04
Insumo	38643	SINAPI	VALVULA EM METAL GROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,0000000	47,17	47,17
Insumo	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	2,0000000	5,81	11,62
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,8000000	0,95	2,66
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0010000	106,37	0,10
Insumo	4066	SBC	LAVATORIO SUSPENSO BRANCO LINHA IZY L-15.17 DECA	UN	1,0000000	208,90	208,90
Insumo	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0320000	4,48	0,14
Observação 1 - Transcrição da composição 190454 - Tabela SBC -01/2021							
Composição	CP1212099	Próprio	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	2.683,07	2.683,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo	12618	ORSE	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar	un	1,0000000	1.284,89	1.284,89
Insumo	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	5,81	5,81
Insumo	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	11,35	11,35
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0600000	1,97	0,11
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000000	26,55	26,55

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		12619 ORSE	Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar	un	1,0000000	899,89	899,89
Insumo		12620 ORSE	Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar)	un	1,0000000	344,89	344,89
Observação 1 - Transição da composição 12099/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021							
Composição		CP0400497 Próprio	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS P.505.17, DECA OU SIMILAR.	UN	1,0000000	3.002,73	3.002,73
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0600000	1,97	0,11
Insumo		IN4405 Próprio	KIT COMPLETO BACIA C/CAIXA ACOPLADA VOUGUE PLUS DECA KP.505.17 (INCLUSO ASSENTO, KIT FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E LIGAÇÃO FLEXIVEL)	CJ	1,0000000	2.893,04	2.893,04
Observação 1 - Coeficiente de M.O com base na composição 12099/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2022							
Composição		CP5000280 Próprio	SIFÃO DO TIPO SAFONADO MULTIUSO BRANCO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,33	12,33
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845000	29,76	2,51
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266000	25,03	0,66
Insumo		O.12.000.064504 CPOS/CDHU	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DE 1" X 40MM E 50MM; REF. SSU E SSU40 DA ASTRA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	9,10	9,10
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	1,97	0,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 86883 SINAPI (JUN/2021)							
Composição		CP224406400 Próprio	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM	UN	1,0000000	661,29	661,29
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,80	12,90
Insumo		O.15.000.065620 CPOS/CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM, AISI 304, LIGA 18,8 E CHAPA 22	un	1,0000000	614,55	614,55
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5000000	37,93	18,96
Observação 1 - Transição da composição 4406400 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020							
Composição		CP1213259 Próprio	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM), MARCA PALMETAL OU SIMILAR.	UN	1,0000000	5.330,00	5.330,00
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,80	64,50
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	29,76	74,40
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,4700000	0,35	0,16
Insumo		13987 ORSE	Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessura 1mm, acabamento escovado, Medindo (500x500x440 Cm). Marca Palmetel ou similar.	un	1,0000000	3.623,67	3.623,67
Insumo		13988 ORSE	Sifão para Expurgo Palmetel ou similar	un	1,0000000	1.567,27	1.567,27
Observação 1 - Transição da composição 13259/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2023							
Composição		CP5000278 Próprio	SIFÃO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.: 1680.C OU SIMILAR	UN	1,0000000	214,30	214,30
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734000	29,76	8,13
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862000	25,03	2,15
Insumo		3766 ORSE	Sifão para pia em aço inox ref. 1680 linha C, 1 x 1 1/2 (deca ou similar)	un	1,0000000	203,96	203,96
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	1,97	0,06
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 86881 SINAPI (JUN/2021)							
Composição		CP0601476 Próprio	TANQUE DE PAREDE MONOBLOCO EM AÇO INOXIDÁVEL, 34 LITROS, DIMENSÕES: 50 X 40 X 23 CM. FABR.: TRAMONTINA OU SIMILAR.	UN	1,0000000	1.245,27	1.245,27
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	25,80	77,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	29,76	89,28
Insumo		E.03.000.089519 CPOS/CDHU	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE	un	1,0000000	60,83	60,83
Insumo		IN4156 Próprio	TANQUE DE PAREDE MONOBLOCO EM AÇO INOXIDÁVEL, 34 LITROS, DIMENSÕES: 50 X 40 X 23 CM. REF.: 94401107 TRAMONTINA OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.017,50	1.017,50
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,7500000	0,35	0,26
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C2311 da SEINFRA (TAB-27).							
Composição		CP0600009 Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, TIPO DOCOL PRESSMATIC JOIN 00767738 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	737,11	737,11
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,76	2,97
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	25,03	0,75
Insumo		IN2772 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA DOCOL PRESSMATIC JOIN COM REGULADOR DE TEMPO BACTERIA-FREE REF.: 00767738	UN	1,0000000	682,78	682,78
Insumo		2897 ORSE	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm malha de aço ou similar	un	1,0000000	50,56	50,56
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304000	1,97	0,05
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 86915 do SINAPI (DEZ/2018), substituindo a referida torneira.							
Composição		CP0601477 Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA EM AÇO INOX COM BICA ALTA GIRATÓRIA DE 360º, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, E MISTURADOR. FABR.: DOCOL OU SIMILAR. MODELO: DOCOL PRIMOR 00673706.	UN	1,0000000	631,53	631,53
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2266000	29,76	6,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0714000	25,03	1,78
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	1,97	0,08
Insumo		IN4159 Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA EM AÇO INOX COM BICA ALTA GIRATÓRIA DE 360º, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, E MISTURADOR. FABR.: DOCOL OU SIMILAR. MODELO: DOCOL PRIMOR 00673706.	UN	1,0000000	622,93	622,93
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 86908 da SINAPI (SETEMBRO/2022).							
Composição		CP0500026 Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIAS E TANQUES, DOCOL PRIMOR LONGA 1158 00673106 OU SIMILAR	UN	1,0000000	205,15	205,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,76	14,88
Insumo		6978 ORSE	Torneira para tanque longa 1158, DOCOL 20040506 ou similar	un	1,0000000	177,75	177,75
Insumo		4636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,0500000	0,35	0,01
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 03682/ORSE - Tabela ORSE/SE - (SET/2021)							
Composição		CP5200246 Próprio	TORNEIRA ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA/ROUPA REF.: 00784006 DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	159,48	159,48
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164000	29,76	3,46
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367000	25,03	0,91
Insumo		IN2453 Próprio	TORNEIRA ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA/ROUPA DOCOL REF.: 00784006 OU SIMILAR	UN	1,0000000	111,80	111,80
Insumo		11683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	43,27	43,27
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Composição		CP0602022 Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, DIM.: 2,20 X 0,30M, C/ TESTEIRA 0,85M, SOBRE ALVENARIA + EM "L", DIM.: (2,85 X 0,55) + (,65 X 0,25M, C/ TESTEIRA 0,05M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 07 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA.	UN	1,0000000	5.041,80	5.041,80
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1454000	25,03	128,78
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,8190000	31,59	247,00
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	14,0000000	0,19	2,66
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	2,7354000	37,93	103,75
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	14,0000000	0,51	7,14
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2.5" CM	m²	4,7090000	784,90	3.696,09
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1104000	148,40	16,38
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	7,0000000	120,00	840,00
Observação 1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição		CP0601994 Próprio	BANCADA RETA 1,00X0,51M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	1.473,55	1.473,55

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2172000	25,03	30,46
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8497000	31,59	58,43
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6471000	37,93	24,54
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	1,1140000	784,90	874,37
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0261000	148,40	3,87
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição	CP0601995	Próprio	BANCADA RETA 1,70X0,60M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,24M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.188,39	2.188,39
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1831000	31,59	100,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0946000	25,03	52,42
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0449000	148,40	6,66
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,1136000	37,93	42,23
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	1,9170000	784,90	1.504,65

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição	CP0601997	Próprio	BANCADA RETA 6,15X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/7 CUBAS INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 08 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS E SIFÕES)	UN	1,0000000	8.041,65	8.041,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6243000	25,03	165,80
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0664000	31,59	317,99
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	6,0625000	784,90	4.758,45
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	16,0000000	0,51	8,16
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3,5216000	37,93	133,57
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	8,0000000	120,00	960,00
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	7,0000000	207,90	1.455,30
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	16,0000000	0,19	3,04
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	7,0000000	31,18	218,26
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1421000	148,40	21,08

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição	CP0602021	Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, EM "L", DIM.: (4,50 + 1,95) X 0,50M, C/ TESTEIRA 0,95M, SOBRE ALVENARIA + EM "U", DIM.: (4,12 X 0,70) + (1,39 X 0,65) + (1,39 X 0,29)M, C/ TESTEIRA 0,10M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 14 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	15.518,08	15.518,08
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,0452000	31,59	791,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,4812000	25,03	412,52
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	28,0000000	0,51	14,28
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	15,5816000	784,90	12.229,99
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	28,0000000	0,19	5,32
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	14,0000000	120,00	1.680,00
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	8,7618000	37,93	332,33
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,3536000	148,40	52,47

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição	CP0602023	Próprio	BALCÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO E=2,0CM, DIM.: 3,83 X 0,50M, C/ TESTEIRA 0,85M, SOBRE ALVENARIA + BALCÃO EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, EM "L", DIM.: (4,93 X 0,64) + (1,15 X 0,20)M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 05 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	9.105,43	9.105,43
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,2984000	31,59	578,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0414000	25,03	301,39
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10,0000000	0,19	1,90
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	5,0032000	784,90	3.927,01
Insumo	10842	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM	m²	6,0170000	566,87	3.410,85
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2584000	148,40	38,34
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	10,0000000	0,51	5,10
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	6,4015000	37,93	242,80
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	5,0000000	120,00	600,00

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição	CP5600210	Próprio	BANCADA RETA 1,50X0,60M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA, LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.206,02	2.206,02
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,1100000	1.768,06	1.962,54
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00

Observação

1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixo foram quantificados da seguinte maneira: - Bancada de Aço Inox: (1,50 m x 0,60 m) + ((1,50 m x 0,10 m) + (0,60 m x 0,10 m)) = 1,11 m2

Composição	CP5600211	Próprio	BANCADA RETA 2,20X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA E 1 CX EXPURGO, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA, LAVA-OLHOS, CX DE ESPURGO E SIFÕES)	UN	1,0000000	3.804,09	3.804,09
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,9450000	1.768,06	3.438,87
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	6,0000000	0,68	4,08
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14

Observação

1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela. 2 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixo foram quantificados da seguinte maneira: - Bancada de Aço Inox: (2,20 m x 0,75 m) + ((2,20 m x 0,10 m) + (0,75 m x 0,10 m)) = 1,945 m2

Composição	CP0801081	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	380,98	380,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	25,03	20,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	29,76	36,30
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,8200000	0,35	0,28
Insumo	21112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,0000000	324,38	324,38

Observação

1 - Esta CPU tem como referência a composição 190028 - Tabela SBC - 10/2021

Composição	CP0602024	Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, DIM.: 1,50 X 0,55M, C/ TESTEIRA 1,00M, SOBRE ALVENARIA + EM "L", DIM.: (2,45 X 0,50) + (0,95 X 0,45)M, C/ TESTEIRA 0,05M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 05 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	5.329,57	5.329,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7966000	25,03	145,08

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,8087000	31,59	278,26
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	10,0000000	0,51	5,10
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1244000	148,40	18,46
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	5,3050000	784,90	4.163,89
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3,0816000	37,93	116,88
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10,0000000	0,19	1,90
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	5,0000000	120,00	600,00

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição		CP0602025 Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, DIM.: 1,70 X 0,45M, SOBRE ALVENARIA + EM "U", DIM.: 2,66 X (0,46 + 0,15) + 0,96 X 0,19M, C/ TESTEIRA 0,05M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 08 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA.	UN	1,0000000	3.558,59	3.558,59
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8261000	31,59	152,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1758000	25,03	79,49
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0681000	148,40	10,10
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	8,0000000	120,00	960,00
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	2,9065000	784,90	2.281,31
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	16,0000000	0,19	3,04
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	16,0000000	0,51	8,16
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,6884000	37,93	64,04

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição		CP0602001 Próprio	BANCADA RETA 1,20X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	1.692,55	1.692,55
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2582000	31,59	71,33
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4860000	25,03	37,19
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0319000	148,40	4,73
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7900000	37,93	29,96
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	1,3600000	784,90	1.067,46
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição		CP0602002 Próprio	BANCADA RETA 1,80X0,75M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.658,44	2.658,44
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0598000	31,59	128,24
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6716000	25,03	66,87
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0573000	148,40	8,50
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	2,4450000	784,90	1.919,08
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,4203000	37,93	53,87
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição		CP5600212 Próprio	BANCADA RETA 3,35X0,60M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/2 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 04 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	4.213,01	4.213,01
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0606000	31,59	191,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9882000	25,03	99,82
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	8,0000000	0,19	1,52
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	3,6500000	784,90	2.864,88
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	8,0000000	0,51	4,08
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	2,1202000	37,93	80,41
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,0000000	31,18	62,36
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0855700	148,40	12,69
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,0000000	207,90	415,80
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	4,0000000	120,00	480,00

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023). 2 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixo foram quantificados da seguinte maneira: - M.O. Marmorista: (1/(1,50 m x 0,60 m)) x (3,65 m2 x 1,4944 h) = 6,0606 h - M.O.

Composição		CP0602026 Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, EM "U", DIM.: 2,36 X 0,34 + 2 X (0,28 X 0,45)M, C/ TESTEIRA 0,82M, SOBRE ALVENARIA + DIM.: 1,92 X 0,53M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 06 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA.	UN	1,0000000	5.857,79	5.857,79
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,5675000	31,59	302,23
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2960000	25,03	157,58
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	6,0000000	120,00	720,00
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3,3471000	37,93	126,95
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	12,0000000	0,19	2,28
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	5,7620000	784,90	4.522,59
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1351000	148,40	20,04
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	12,0000000	0,51	6,12

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

Composição		CP0602007 Próprio	BANCADA RETA 1,40X0,60M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	1.674,73	1.674,73
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2250000	31,59	70,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4642000	25,03	36,64
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2.5" CM	m²	1,3400000	784,90	1.051,76
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0314000	148,40	4,65
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7784000	37,93	29,52

Observação

1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP0602027	Próprio	BALCÕES EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, EM "U", DIM.: 3,38 X 0,40 + 2 X (0,58 X 0,85)M, C/ TESTEIRA 0,82M, SOBRE ALVENARIA + DIM.: 2,99 X 0,71M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 08 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA.	UN	1,0000000	9.534,78	9.534,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,5111000	25,03	263,09
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9729000	31,59	504,58
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	16,0000000	0,51	8,16
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	9,6197000	784,90	7.550,50
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR				
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	KG	0,2255000	148,40	33,46
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	16,0000000	0,19	3,04
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA PARA MARMORE/GRANITO	KG	5,5880000	37,93	211,95
Insumo			APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	8,0000000	120,00	960,00
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602008	Próprio	BANCADA RETA 0,88X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	1.421,93	1.421,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1539000	25,03	28,88
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7534000	31,59	55,38
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	1,0560000	784,90	828,85
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6134000	37,93	23,26
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0248000	148,40	3,68
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602028	Próprio	BALCÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO E=2,0CM, DIM.: 2,00 X 0,30M, C/ TESTEIRA 0,85M, SOBRE ALVENARIA + BALCÃO EM GRANITO QUARTZ GREY MOVEMENT POLIDO E=2,5CM, EM "L", DIM.: 2,40 X 0,60 + 0,49 X 0,19)M, C/ TESTEIRA 0,75M, FIXAÇÃO EM PAREDE P/ 07 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA.	UN	1,0000000	6.153,44	6.153,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1608000	25,03	179,23
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,8817000	31,59	343,75
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3,8069000	37,93	144,39
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	4,1210000	784,90	3.234,57
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	14,0000000	0,19	2,66
Insumo	10842	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30x25 CM, E= "2" CM	m²	2,4325000	566,87	1.378,91
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	14,0000000	0,51	7,14
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1536000	148,40	22,79
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	7,0000000	120,00	840,00
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0400243	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM AÇO INOX COM BICO AREJADOR.	UN	1,0000000	173,40	173,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,76	19,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	25,80	16,77
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2800000	1,97	0,55
Insumo	12125	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA	UN	1,0000000	136,74	136,74
Observação							
1 - Os coeficientes tem como base a composição 40729 tabela SINAPI 01/2018							
Composição	CP0601999	Próprio	BANCADA RETA 1,80X0,58M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/2 CUBAS INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS E SIFÕES)	UN	1,0000000	2.619,21	2.619,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1810000	25,03	54,59
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3143000	31,59	104,69
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,0000000	207,90	415,80
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	1,9960000	784,90	1.566,66
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0468000	148,40	6,94
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	6,0000000	0,51	3,06
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,1595000	37,93	43,97
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,0000000	31,18	62,36
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0601998	Próprio	BANCADA RETA 2,50X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, TAMPO SEM REBAIXO, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	2.674,28	2.674,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8355000	25,03	70,97
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3089000	31,59	136,11
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	2,5950000	784,90	2.036,81
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0608000	148,40	9,02
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,5074000	37,93	57,17
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	6,0000000	0,51	3,06
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602000	Próprio	BANCADA RETA 2,77X0,70M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/4 CUBAS INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS E SIFÕES)	UN	1,0000000	4.531,51	4.531,51
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9892000	31,59	189,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9413000	25,03	98,65
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	2,0953000	37,93	79,47
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	31,18	124,72
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0846000	148,40	12,55
Insumo	7860	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	6,0000000	0,51	3,06
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	3,6070000	784,90	2.831,13
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	207,90	831,60
Observação							
1 - Esta composição tem como referência a composição 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602014	Próprio	BANCADA RETA 2,00X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA, LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	3.381,78	3.381,78
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,7750000	1.768,06	3.138,30
Insumo	4612	SBC	APÓIO EM MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP224302160	Próprio	CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE	UN	1,0000000	2.181,39	2.181,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,80	51,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	29,76	59,52
Insumo	O.11.000.066104	CPOS/CDHU	CHUVEIRO LAVA OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURRE, COM PINTURA EPÓXI; REF. CL001 KITINOX DA AVLIS VÁLVULAS OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	2.070,27	2.070,27
Observação 1 - Transcrição da composição 4302160 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021							
Composição	CP6000053	Próprio	LAVA-OLHOS DE BANCADA COM FILTRO DE MICROPARTÍCULAS, ESGUICHO INVERTIDO, ACIONAMENTO MANUAL. FABR.: HAWS AVLIS OU SIMILAR, MODELO: L-053	UN	1,0000000	2.012,29	2.012,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,80	3,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	29,76	4,46
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2500000	1,97	0,49
Insumo	IN4319	Próprio	LAVA-OLHOS DE BANCADA COM FILTRO DE MICROPARTÍCULAS, ESGUICHO INVERTIDO, ACIONAMENTO MANUAL. FABR.: HAWS AVLIS OU SIMILAR, MODELO: L-053	UN	1,0000000	2.003,47	2.003,47
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição C3669 da SEINFRA							
Composição	CP0602016	Próprio	BANCADA RETA 3,50X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 2 CUBAS, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS. TORNEIRAS. LAVA-OLHOS E SIFÕES)	UN	1,0000000	5.757,80	5.757,80
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	3,0500000	1.768,06	5.392,58
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	6,0000000	0,68	4,08
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602017	Próprio	BANCADA RETA 4,50X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 2 CUBAS E 1 CX EXPURGO, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 05 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS, LAVA-OLHOS, CX DE ESPURGO E SIFÕES)	UN	1,0000000	7.504,13	7.504,13
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	3,9000000	1.768,06	6.895,43
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10,0000000	0,19	1,90
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	5,0000000	120,00	600,00
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	10,0000000	0,68	6,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602018	Próprio	BANCADA RETA 4,60X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 2 CUBAS, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 05 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS. TORNEIRAS. LAVA-OLHOS E SIFÕES)	UN	1,0000000	7.521,81	7.521,81
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	3,9100000	1.768,06	6.913,11
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10,0000000	0,19	1,90
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	5,0000000	120,00	600,00
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	10,0000000	0,68	6,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602011	Próprio	BANCADA RETA 1,20X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA. TORNEIRA. LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.179,50	2.179,50
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,0950000	1.768,06	1.936,02
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602009	Próprio	BANCADA RETA 1,20X1,10M, EM AÇO INOX, E=2CM, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	2.983,97	2.983,97
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,5500000	1.768,06	2.740,49
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602012	Próprio	BANCADA RETA 1,40X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA. TORNEIRA. LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.480,07	2.480,07
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,2650000	1.768,06	2.236,59
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602013	Próprio	BANCADA RETA 1,50X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA. TORNEIRA. LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.630,36	2.630,36
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,3500000	1.768,06	2.386,88
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602010	Próprio	BANCADA RETA 1,90X1,10M, EM AÇO INOX, E=2CM, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA	UN	1,0000000	4.469,14	4.469,14
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	2,3900000	1.768,06	4.225,66
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602015	Próprio	BANCADA RETA 2,00X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 2 CUBAS, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS. TORNEIRAS. LAVA-OLHOS E SIFÕES)	UN	1,0000000	3.249,18	3.249,18
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,7000000	1.768,06	3.005,70
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602019	Próprio	BANCADA RETA 2,60X0,75M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA. TORNEIRA. LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	4.405,23	4.405,23
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	2,2850000	1.768,06	4.040,01
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo	4612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Insumo	12428	ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	6,0000000	0,68	4,08
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP0602020	Próprio	BANCADA RETA 1,73X0,70M, EM AÇO INOX, E=2CM, P/ 1 CUBA, COM RODABANCA 0,10M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA. TORNEIRA. LAVA-OLHOS E SIFÃO)	UN	1,0000000	2.938,00	2.938,00
Composição Auxiliar	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,5240000	1.768,06	2.694,52

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo		12428 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4"	un	4,0000000	0,68	2,72
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP31190312	Próprio	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	319,04	319,04
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	25,80	28,38
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	29,76	32,73
Insumo		3857 SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	257,89	257,89
Insumo		3143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0092000	4,48	0,04
Observação 1 - Transcrição da composição 190312 - Tabela SBC -06/2021							
Composição	CP0200164	Próprio	VÁLVULA PARA CHUVEIRO PRESSMATIC DOCOL	UN	1,0000000	660,69	660,69
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,76	11,90
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,80	10,32
Insumo		O.11.000.063536	CPOS/CDHU	un	1,0000000	638,33	638,33
Insumo		3148 SINAPI	VÁLVULA PARA ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA 3/4" BAIXA E ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO CHROME; REF. LINHA PRESSMATIC 17120306 (BAIXA), 17120206 (ALTA) DA DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	0,0200000	7,26	0,14
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a 89354 da SINAPI SET/18							
Composição	CP0602004	Próprio	BANCADA RETA 1,00X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/1 CUBA INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 02 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E SIFÃO)	UN	1,0000000	1.523,39	1.523,39
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9427000	31,59	61,36
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2784000	25,03	31,99
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	1,1700000	784,90	918,33
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0274000	148,40	4,06
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6796000	37,93	25,77
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	207,90	207,90
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	4,0000000	0,19	0,76
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	2,0000000	120,00	240,00
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	4,0000000	0,51	2,04
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,0000000	31,18	31,18
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602005	Próprio	BANCADA RETA 2,80X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/4 CUBAS INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 03 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS E SIFÕES)	UN	1,0000000	3.884,31	3.884,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1469000	25,03	78,76
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7821000	31,59	151,06
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	3,0000000	120,00	360,00
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	31,18	124,72
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0675000	148,40	10,01
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	207,90	831,60
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,6730000	37,93	63,45
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	2,8800000	784,90	2.260,51
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	6,0000000	0,19	1,14
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	6,0000000	0,51	3,06
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP0602006	Próprio	BANCADA RETA 3,00X0,55M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM P/4 CUBAS INOX, TAMPO REBAIXADO DE 10MM, COM ESPELHO 0,15M E TESTEIRA DE 0,25M, FIXAÇÃO NA PAREDE POR 05 SUPORTES METÁLICOS TIPO MÃO FRANCESA (EXCLUSIVE CUBAS, TORNEIRAS E SIFÕES)	UN	1,0000000	4.492,11	4.492,11
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4629000	31,59	172,57
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5949000	25,03	89,98
Insumo		7860 ORSE	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16" x 70	un	10,0000000	0,51	5,10
Insumo		11795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	3,2900000	784,90	2.582,32
Insumo		4376 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10,0000000	0,19	1,90
Insumo		38605 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	207,90	831,60
Insumo		38633 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,0000000	31,18	124,72
Insumo		4612 SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 40cm	UN	5,0000000	120,00	600,00
Insumo		4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,9111000	37,93	72,48
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0771000	148,40	11,44
Observação 1 - Esta composição tem como referência a 86889 da SINAPI (DEZEMBRO/2023).							
Composição	CP1085005	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,0000000	667,78	667,78
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,96	55,92
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Insumo		11186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,0000000	573,33	573,33
Insumo		442 SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAILADA	UN	4,0000000	7,13	28,52
Observação 1 - Transcrição da composição 85005 - Tabela SINAPI-12/2020							
Composição	CP21230174	Próprio	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	1,0000000	90,91	90,91
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	29,76	10,41
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	25,80	9,03
Insumo		H705	AGETOP CIVIL	un	1,0000000	71,47	71,47
Observação 1 - Transcrição da composição 230174 - Tabela AGETOP - GO - 04/2024							
Composição	CP5000279	Próprio	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17, INCLUSIVE VÁLVULA, EXCLUSIVE TORNEIRA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.070,43	1.070,43
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	25,03	43,80
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	29,76	52,08
Insumo		38643 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,0000000	47,17	47,17
Insumo		IN4281	Próprio	UN	1,0000000	718,84	718,84
Insumo		7388 ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	un	1,0000000	152,61	152,61
Insumo		982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000000	12,66	12,66
Insumo		11683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	43,27	43,27
Observação 1 - Os coeficientes com base na composição 07759/ORSE - Tabela ORSE/SE 09/2022							
Composição	CP31190236	Próprio	VASO SANITARIO CONVENCIONAL ECO PLUS - CELITE	UN	1,0000000	658,41	658,41
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8000000	29,76	113,08
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2000000	25,80	108,36
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,6000000	6,35	3,81
Insumo		40171 SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA	UN	1,0000000	31,90	31,90
Insumo		4460 SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	UN	1,0000000	187,06	187,06

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		17848 SBC	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL ECO PLUS CELITE	UN	1,0000000	209,50	209,50
Insumo		11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo		6140 SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UN	1,0000000	4,30	4,30
Observação							
1 - Transcrição da composição 190236 - Tabela SBC -01/2021							
Composição		CP0200744 Próprio	TORNEIRA PRÉ-LAVAGEM DE MESA RODDEX REF.: 0226 OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.183,27	3.183,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367000	25,03	0,91
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164000	29,76	3,46
Insumo		IN3553 Próprio	TORNEIRA PRÉ-LAVAGEM DE MESA RODDEX REF.: 0226	UN	1,0000000	3.178,86	3.178,86
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 86910 da SINAPI (SET/2020).							
Composição		CP5200251 Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	865,87	865,87
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	25,03	0,75
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	29,76	2,85
Insumo		11683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	43,27	43,27
Insumo		IN2454 Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR	UN	1,0000000	818,96	818,96
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Composição		CP0200745 Próprio	TORNEIRA PRÉ-LAVAGEM DE PAREDE RODDEX REF.: 0227 OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.577,91	3.577,91
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164000	29,76	3,46
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367000	25,03	0,91
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	1,97	0,04
Insumo		IN3554 Próprio	TORNEIRA PRÉ-LAVAGEM DE PAREDE RODDEX REF.: 0227	UN	1,0000000	3.573,50	3.573,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 86910 da SINAPI (SET/2020).							
Composição		CP0200887-M Próprio	CAPELA DE EXAUSTÃO DE USO PADRÃO DE PISO , EM ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA EPOXICA, COM PAINEL DE COMANDO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VELOCIDADE FACIAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE VAZÃO, TAMPO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL COM POLIMETILMETACRILATO, JANELA EM POLICARBONATO COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO GUILHOTINA, DIM.:1,50 X 1,00 X 2,60M , REF.: MODELO CP2010D150 - VIDY OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	120.557,50	120.557,50
Insumo		IN02-0008-24 Próprio	CAPELA DE EXAUSTÃO DE USO PADRÃO DE PISO COM LARGURA DE 1,50M, EM ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA EPOXICA, COM PAINEL DE COMANDO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VELOCIDADE FACIAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE VAZÃO, TAMPO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL COM POLIMETILMETACRILATO (SSM PMMA) NA COR BRANCA, COM JANELA EM POLICARBONATO COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO GUILHOTINA, DIM.: 1,50 X 1,00 X 2,60M, MODELO CP2010D150 - VIDY OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	120.557,50	120.557,50
Composição		CP0200888-M Próprio	CAPELA DE EXAUSTÃO DE USO PADRÃO DE PISO , EM ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA EPOXICA, COM PAINEL DE COMANDO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VELOCIDADE FACIAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE VAZÃO, TAMPO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL COM POLIMETILMETACRILATO, JANELA EM POLICARBONATO COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO GUILHOTINA, DIM.: 0,90 X 1,00 X 2,60M , REF.: MODELO CP2010D90 - VIDY OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	117.384,13	117.384,13
Insumo		IN02-0009-24 Próprio	CAPELA DE EXAUSTÃO DE USO PADRÃO DE PISO COM LARGURA DE 0,90 m, EM ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA EPOXICA, COM PAINEL DE COMANDO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VELOCIDADE FACIAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE VAZÃO, TAMPO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL COM POLIMETILMETACRILATO (SSM PMMA) NA COR BRANCA, COM JANELA EM POLICARBONATO COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO GUILHOTINA, DIM.: 0,90 X 1,00 X 2,60M, MODELO CP2010D90 - VIDY OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	117.384,13	117.384,13
Composição		CP0200889-M Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 0,90M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE	UN	1,0000000	20.940,00	20.940,00
Insumo		IN02-0010-24 Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 0,90M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ABERTURA FRONTAL DE 20 cm, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE - 230V, 50/60Hz, REF.: MODELO DELTA GRAN 3000 GRANSAFE OU SIMILAR	UN	1,0000000	20.940,00	20.940,00
Composição		CP0200890-M Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 1,20M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE	UN	1,0000000	24.920,00	24.920,00
Insumo		IN02-0011-24 Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 1,20M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ABERTURA FRONTAL DE 20 cm, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE - 230V, 50/60Hz, REF.: MODELO DELTA GRAN 4000 GRANSAFE OU SIMILAR	UN	1,0000000	24.920,00	24.920,00
Composição		CP0200891-M Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 1,50M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE	UN	1,0000000	27.220,00	27.220,00
Insumo		IN02-0012-24 Próprio	CABINE DE BIOSSEGURANÇA CLASSE II, TIPO A2, LARGURA INTERNA DE 1,50M, COM SISTEMA DUTADO DE EXAUSTÃO, ABERTURA FRONTAL DE 20 cm, ACABAMENTO INTERNO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO INOX AISI 304 E ILUMINAÇÃO UV, COM BASE METÁLICA DE ALTURA AJUSTÁVEL MANUALMENTE - 230V, 50/60Hz, REF.: MODELO DELTA GRAN 5000 GRANSAFE OU SIMILAR	UN	1,0000000	27.220,00	27.220,00
Composição		CP0601512 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2", H=0,70M / 0,92M, COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø 1/2", FIXADOS A BALAUSTRES EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO	M	1,0000000	652,17	652,17
Composição Auxiliar		87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0030000	645,47	1,93
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	35,19	10,55
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	35,56	10,66
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,47	9,14
Insumo		4430 ORSE	Tubo de aço inox 1 1/2" esp. 1,20mm	m	4,3300000	130,00	562,90
Insumo		10326 ORSE	Tubo de aço inox 1/2" esp. 1,20mm	m	0,8000000	16,73	13,38
Insumo		10997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,6000000	51,84	31,10
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12188/ORSE da ORSE (SETEMBRO/2022).							
Composição		CP0200942-M Próprio	GUARDA-CORPO PARA ESCADA H=1,10CM EM VIDRO LAMINADO FLOAT INCOLOR 4MM+PVB+TEMPERADO INCOLOR 4MM, CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2", FIXAÇÃO TORRE INOX NO PISO, COM SUPORTES EM "L" DE TUBOS Ø 1/2" (H = 70 E 92 cm) FIXADOS NO VIDRO	M	1,0000000	3.061,30	3.061,30
Insumo		IN02-0036-25 Próprio	GUARDA-CORPO PARA ESCADA H=1,10CM EM VIDRO LAMINADO FLOAT INCOLOR 4MM+PVB+TEMPERADO INCOLOR 4MM, CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2", FIXAÇÃO TORRE INOX NO PISO, COM SUPORTES EM "L" DE TUBOS Ø 1/2" (H = 70 E 92 cm) FIXADOS NO VIDRO	M	1,0000000	3.061,30	3.061,30
Composição		CP0200943-M Próprio	GUARDA-CORPO H=1,10CM EM VIDRO LAMINADO FLOAT INCOLOR 4MM+PVB+TEMPERADO INCOLOR 4MM, CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2", FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TORRE INOX BAIXA CHUMBADA NO PISO	M	1,0000000	3.226,71	3.226,71
Insumo		IN02-0037-25 Próprio	GUARDA-CORPO H=1,10CM EM VIDRO LAMINADO FLOAT INCOLOR 4MM+PVB+TEMPERADO INCOLOR 4MM, CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1 1/2", FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TORRE INOX BAIXA CHUMBADA NO PISO	M	1,0000000	3.226,71	3.226,71
Composição		CP0200846 Próprio	BASE EM ALVENARIA PARA APOIO DE BOMBAS 0,95 x 0,60 X 0,54M, COM LAJE EM CONCRETO H=8CM	UN	1,0000000	184,99	184,99
Composição Auxiliar		94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0500000	602,83	30,14

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
Composição Auxiliar		103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,6700000	82,68	138,07	
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,0500000	335,66	16,78	
Observação Base em alvenaria: 0,95 x 0,60 X 0,54m = 1,67M2								
Composição	CP0200845	Próprio	BASE EM ALVENARIA PARA APOIO DE BOMBAS 1,30 x 0,80 X 0,80M, COM LAJE EM CONCRETO H=8CM	UN	1,0000000	352,87	352,87	
Composição Auxiliar		103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,3600000	82,68	277,80	
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,0800000	335,66	26,85	
Composição Auxiliar		94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0800000	602,83	48,22	
Observação Base em alvenaria: 1,30 X 0,80 X 0,80 = 3,30M2								
Composição	CP5600209-M	Próprio	ALÇAPÃO DRYWALL TIPO CLICK 600 X 600 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	368,51	368,51	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1812500	25,03	29,56	
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1812500	29,83	35,23	
Insumo		IN56-0004-24	Próprio	ALÇAPÃO DRYWALL TIPO CLICK 600 X 600 MM	UN	1,0000000	303,72	303,72
Observação 1- Esta CPU tem como referência índices da mão de obra multiplicados pela área da esquadria da composição 110033 SBC JUN/23. Mão de obra especificada conforme composição 96114 SINAPI JUN/23.								
Composição	CP6000061	Próprio	GRELHA DE AÇO EM BARRA CHATA 3/4" X 1/4", L=20CM, SOLDADA EM MOLDURA DE CANTONEIRA, PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, APOIADA SOBRE CANTONEIRA EM AÇO DE ABAS IGUAIS 3/4". E=1/8"	M	1,0000000	254,86	254,86	
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	35,56	53,34	
Composição Auxiliar		CP1203411	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2	m²	0,4000000	35,12	14,04
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54	
Insumo		10997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5000000	51,84	25,92	
Insumo		4222 ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m)	m	4,8000000	10,94	52,51	
Insumo		8810 ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	kg	6,4600000	11,07	71,51	
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 08229/ORSE da ORSE (NOVEMBRO/2022).								
Composição	CP0200847	Próprio	BASE EM ALVENARIA PARA APOIO DE BOMBAS 1,71 x 1,25 X 0,80M, COM LAJE EM CONCRETO H=8CM	UN	1,0000000	551,44	551,44	
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,1700000	335,66	57,06	
Composição Auxiliar		103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4,7400000	82,68	391,90	
Composição Auxiliar		94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1700000	602,83	102,48	
Observação Base em alvenaria: 1,71 x 1,25 X 0,80m = 4,74M2								
Composição	CP6000258	Próprio	CÂMARA FRIGORÍFICA COM ÁREA 6,68 M² PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS TEMP.: -2°C, DIM.: 1,90 X 3,50 X 3,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	44.456,57	44.456,57	
Composição Auxiliar		CP19180310030-0	Próprio	PORTA FRIGORÍFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO APROXIMA DAMENTE (800X1800)MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHA PA DE AÇO PRE-PINTADO,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM APR OXIMADAMENTE 60MM DE ESPESSURA, COM TRES BATENTES E FERRAGEN S GIRATORIAS EM AÇO INOXIDAVEL,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,0000000	2.069,80	2.069,80
Composição Auxiliar		CP1209444	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PISO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS, COM EPS ESPESSURA 2 X 75MM = 150MM, + PROTEÇÃO MECÂNICA ESP.= 0,10M	m²	6,6880000	240,04	1.605,38
Composição Auxiliar		CP1209438	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PAREDES E TETOS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS C/1 PAINÉIS DE POLIURETANO TIPO R1 REVESTIDOS/ CHAPAS DE AÇO PINTADAS EM AMBAS AS FACES C/ PRIMER EPOXI + POLIESTER, ESPESSURA = 100MM	m²	39,2080000	873,71	34.256,42
Composição Auxiliar		C385	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA CÂMERA FRIGORÍFICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.524,97	6.524,97
Observação 1 - Coeficiente da área de paredes foi utilizado o perímetro: ((3,52 X 1,90) x 2) x 3 = 32,52 m2;								
Composição	CP0600202	Próprio	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX AISI 316 POLIDO COM MONTANTES TUBULARES 2" E FECHAMENTO EM TUBOS Ø 1/2" ESPAÇADOS, COM CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1.1/2" COM SUPORTES EM "L" DE TUBOS Ø 1/2" (H = 70 E 92 cm) E MOEDAS DE FIXAÇÃO	M	1,0000000	1.099,14	1.099,14	
Composição Auxiliar		CP1207733	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES	M	1,0000000	713,66	713,66
Composição Auxiliar		CP0600021	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO	M	1,0000000	385,48	385,48
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.								
Composição	CP6000257	Próprio	CÂMARA FRIGORÍFICA COM ÁREAS DISTINTAS PARA ARMAZENAMENTO DE RESFRIADOS TEMP.: 4°C, VEGETAIS/LATICÍNIOS TEMP.: 4°C E CONGELADOS TEMP.: -18°C. DIM.: 2,34 X 6,42 X 3,00 M - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO	UN	1,0000000	119.645,01	119.645,01	
Composição Auxiliar		CP1209444	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PISO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS, COM EPS ESPESSURA 2 X 75MM = 150MM, + PROTEÇÃO MECÂNICA ESP.= 0,10M	m²	15,0462000	240,04	3.611,68
Composição Auxiliar		C385	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA CÂMERA FRIGORÍFICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	3,0000000	6.524,97	19.574,91
Composição Auxiliar		CP19180310035-0	Próprio	PORTA FRIGORÍFICA GIRATORIA PARA CONGELADOS,MEDINDO APROXIMA DAMENTE (800X1800)MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHA PA DE AÇO PRE-PINTADO,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM APR OXIMADAMENTE 80MM DE ESPESSURA,COM TRES BATENTES E FERRAGENS GIRATORIAS EM AÇO INOXIDAVEL,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,0000000	2.224,30	2.224,30
Composição Auxiliar		CP19180310030-0	Próprio	PORTA FRIGORÍFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO APROXIMA DAMENTE (800X1800)MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHA PA DE AÇO PRE-PINTADO,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM APR OXIMADAMENTE 60MM DE ESPESSURA, COM TRES BATENTES E FERRAGEN S GIRATORIAS EM AÇO INOXIDAVEL,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2,0000000	2.069,80	4.139,60
Composição Auxiliar		CP1209438	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PAREDES E TETOS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS C/1 PAINÉIS DE POLIURETANO TIPO R1 REVESTIDOS/ CHAPAS DE AÇO PINTADAS EM AMBAS AS FACES C/ PRIMER EPOXI + POLIESTER, ESPESSURA = 100MM	m²	103,1172000	873,71	90.094,52
Observação 1 - Coeficiente da área de paredes foi utilizado o perímetro: (((6,43 X 2,34)*2) + (2,14 x 2)) x 3 = 103,1172 m2;								
Composição	CP1209713	Próprio	ESCALADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA. FORNEC E INST	M	1,0000000	2.182,59	2.182,59	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94	
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0070000	682,10	4,77	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06	
Insumo		11963 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000000	10,49	41,96	
Insumo		10084 ORSE	Escala marinheiro com guarda-corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf.projeto	m	1,0000000	2.024,86	2.024,86	
Observação 1 - Transcrição da composição 09713/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021								
Composição	CP0200829	Próprio	CONJUNTO COM TRÊS TUBOS PVC Ø100MM, COMPRIMENTO DE 25CM, PARA PASSAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	CJ	1,0000000	28,95	28,95	
Composição Auxiliar		89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,7500000	38,60	28,95	

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Observação COMPRIMENTO DE 25CM CADA TUBO							
Composição	CP1209035	Próprio	GRADIL NYLORFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSÓRIOS	m²	1,0000000	452,16	452,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo	9327	ORSE	Gradil Nylorfor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca ou verde ou preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	pç	0,1646000	2.409,85	396,66
Observação 1 - Transcrição da composição 09035/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2022							
Composição	CP1202394	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	1,0000000	237,22	237,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	25,03	40,04
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m³	0,1000000	43,33	4,33
Insumo	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,9000000	214,28	192,85
Observação 1 - Transcrição da composição 02394/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição	CP0300179	Próprio	PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 12UN/M2, INCLUINDO PREPARAÇÃO DO TERRENO COM ADUBO QUÍMICO E ORGÂNICO, TERRA VEGETAL E CALCÁRIO DOLOMITICO	m²	1,0000000	130,38	130,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110000	25,03	5,28
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528000	25,63	1,35
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	5,0000000	1,71	8,55
Insumo	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,1000000	0,43	0,04
Insumo	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,2000000	214,28	42,85
Insumo	360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRIONIZE HORAS/AZUL/ZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	12,0000000	6,00	72,00
Insumo	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,1000000	3,10	0,31
Observação 1 - Mão de obra baseada na composição 98505 SINAPI 04/2024							
Composição	CP1207657	Próprio	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5cm	m	1,0000000	18,06	18,06
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	25,63	8,97
Insumo	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	1,0000000	9,09	9,09
Observação 1 - Trascricao composicao 07657/ORSE, Tabela ORSE/SE, Data base 06/2024							
Composição	CP5000232	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM-COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS	m²	1,0000000	62,84	62,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	25,03	3,91
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391000	25,63	1,00
Insumo	46863	SBC	GRAMA AMENDOIM-COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS SEM FRETE (60 MUDAS POR M2)	m²	1,0000000	57,93	57,93
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 98504 SINAPI (JUN/2021)							
Composição	CP0200831	Próprio	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. 1,8X1,00M + 4,40X0,50M	UN	1,0000000	4.692,74	4.692,74
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	3,3800000	46,36	156,69
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	3,3800000	17,50	59,15
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	8,6000000	470,69	4.047,93
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	3,3300000	128,82	428,97
Composição	CP0200832	Próprio	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. 9,13X0,50M	UN	1,0000000	5.009,23	5.009,23
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	3,6500000	17,50	63,87
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	3,6500000	46,36	169,21
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	9,1400000	470,69	4.302,10
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	3,6800000	128,82	474,05
Composição	CP0200830	Próprio	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. 9,71X0,50M	UN	1,0000000	5.672,74	5.672,74
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	4,0700000	128,82	524,29
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	4,0400000	46,36	187,29
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	10,3900000	470,69	4.890,46
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	4,0400000	17,50	70,70
Composição	CP0600183	Próprio	LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TAMPÃO NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR.	UN	1,0000000	5.429,92	5.429,92
Insumo	IN2449	Próprio	LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TAMPÃO NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR.	UN	1,0000000	5.429,92	5.429,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 04375/ORSE do ORSE (NOV/2020).							
Composição	CP0200937	Próprio	BANCO DE ALVENARIA ENCOSTADO EM PAREDE COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) = 11,10X0,50X0,45M	UN	1,0000000	12.237,37	12.237,37
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,5550000	3.923,00	2.177,26
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	16,6500000	470,69	7.836,98
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	9,9900000	128,82	1.286,91
Composição Auxiliar	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	16,6500000	38,73	644,85
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	16,6500000	17,50	291,37
Observação 1 - Alvenaria: 11,10 comprimento x 0,45m de altura x 2 paredes = 9,99m²;							
Composição	CP0200833	Próprio	BANCO DE ALVENARIA ENCOSTADO EM PAREDE COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) = 23,52X0,50X0,45M	UN	1,0000000	19.749,14	19.749,14
Composição Auxiliar	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	23,5200000	38,73	910,92
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	1,1800000	3.923,00	4.629,14
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	23,5200000	17,50	411,60
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	21,1680000	128,82	2.726,86
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	23,5200000	470,69	11.070,62
Observação 1 - Alvenaria: 23,52 comprimento x 0,45m de altura x 2 paredes = 21,68m²;							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP0200938	Próprio	BANCO DE ALVENARIA ENCOSTADO EM PAREDE COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)-4,25X0,50x0,45M	UN	1,0000000	4.685,46	4.685,46
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	6,3750000	17,50	111,56
Composição Auxiliar	87535	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	6,3750000	38,73	246,90
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	6,3750000	470,69	3.000,64
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	3,8250000	128,82	492,73
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,2125000	3.923,00	833,63
Observação 1 - Alvenaria: 4,25 comprimento x 0,45m de altura x 2 paredes = 3,825m2;							
Composição	CP0200936	Próprio	BANCO DE ALVENARIA SOLTTO COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA DIM. (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)-9,70X0,50x0,45M	UN	1,0000000	10.693,91	10.693,91
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,4850000	3.923,00	1.902,65
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	8,7300000	128,82	1.124,59
Composição Auxiliar	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	14,5500000	470,69	6.848,53
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	14,5500000	17,50	254,62
Composição Auxiliar	87535	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	14,5500000	38,73	563,52
Observação 1 - Alvenaria: 9,70 comprimento x 0,45m de altura x 2 paredes = 8,73m2;							
Composição	CP0600182	Próprio	BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ DO CERNE, MMCITÊ MODELO: VERA LV150 DIM.: 1.50 X 0.51M OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.062,91	3.062,91
Insumo	IN2448	Próprio	BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ DO CERNE. FABR.: MMCITÊ OU SIMILAR. MODELO: VERA LV150 OU SIMILAR. DIM.: 1.50 X 0.51M	UN	1,0000000	3.062,91	3.062,91
Composição	CP0200834	Próprio	BANCO SOLTTO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO 160X26CM DIM. (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)-15,82X0,50X0,45M	UN	1,0000000	16.764,69	16.764,69
Composição Auxiliar	CP1203311	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m²	22,1480000	17,50	387,59
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	22,1480000	41,57	920,69
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	0,7910000	3.923,00	3.103,09
Composição Auxiliar	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	14,2380000	128,82	1.834,13
Composição Auxiliar	CP0200827	Próprio	PORCELANATO AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE RETIFICADO 160 x 26CM, REJUNTAMENTO ACRÍLICO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REF.: PORTINARI SCENE HARD OU SIMILAR	m²	22,1480000	474,95	10.519,19
Observação 1 - Alvenaria: 15,82 comprimento x 0,45m de altura x 2 paredes = 14,238m2;							
Composição	CP0200726	Próprio	SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO AÇO GALVANIZADO PERFIL RETANGULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MMCITÊ REF.: EDGETYRE STE410 OU SIMILAR. FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	1,0000000	1.344,05	1.344,05
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0312500	99,01	3,09
Composição Auxiliar	CP1074157/4	Próprio	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,0312500	163,31	5,10
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	35,19	52,78
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,0312500	611,46	19,10
Insumo	IN2891	Próprio	SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO AÇO GALVANIZADO PERFIL RETANGULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MMCITÊ REF.: STE410 OU SIMILAR	UN	1,0000000	1.263,98	1.263,98
Observação 1 - Índice da mão de obra conforme composição 09247/ORSE ABR/21							
Composição	CP5600223-M	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 2 - LC12 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 3,63x0,50M - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.750,00	3.750,00
Insumo	IN56-0014-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 2 - LC12 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 3,63x0,50M - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.700,00	1.700,00
Insumo	IN56-0013-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 2 - LC12 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 3,63x0,50M - CONFECCÃO	UN	1,0000000	2.050,00	2.050,00
Observação Esta CPU tem como referência no projeto FIOCRUZ AMAZONAS, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600224-M	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 3 - LC13 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 0,575x0,06M - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.380,00	1.380,00
Insumo	IN56-0015-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 3 - LC13 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 0,575x0,06M - CONFECCÃO	UN	1,0000000	730,00	730,00
Insumo	IN56-0016-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 3 - LC13 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO LEITOSO BRANCO - 0,575x0,06M - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	650,00	650,00
Observação Esta CPU tem como referência no projeto FIOCRUZ AMAZONAS, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600190	Próprio	PAINEL DE COMUNICAÇÃO INTERNA EM ACM E=4MM DIM: 110X75CM COM TEXTO EM VINIL AUTOADESIVO, BANDEJAS EM CHAPA DE ACRÍLICO RECORTADAS E DOBRADAS EM TAMNHO A4 COLADAS COM FITA DUPLA FACE, FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTA AÇÃO	UN	1,0000000	1.158,09	1.158,09
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	1,1025000	378,33	417,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2588000	25,03	6,47
Composição Auxiliar	CP5600216	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m²	0,6800000	427,98	291,02
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	0,8250000	219,07	180,73
Insumo	44842	SBC	TUBO QUADRADO ALUMÍNIO 1.1/2" x 1,58mm	M	3,6600000	68,00	248,88
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	5,5200000	2,01	11,09
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,10mx0,75m= 0,825 m2 : 0,4 x 0,825m2/1,275m2 = 0,2588							
Composição	CP5600180	Próprio	PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) E ADESIVO VINÍLICO DIM:60X190CM FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.537,08	1.537,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,47	6,09
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,39	5,27
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	2,5236000	378,33	954,75
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	1,1400000	219,07	249,73
Insumo	44842	SBC	TUBO QUADRADO ALUMÍNIO 1.1/2" x 1,58mm	M	4,0200000	68,00	273,36
Insumo	9496	ORSE	Chapa de acrílico	m²	0,1900000	194,76	37,00
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0200000	2,01	8,08
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 0,60mx1,90m= 1,14 m2 : 0,4 x 1,14m2/1,275m2 = 0,35765							
Composição	CP5600182	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E= 4MM) COM NÚMERO EM RECORTE EM ACRÍLICO E ADESIVO VINÍLICO DIM: 40X120CM FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	764,75	764,75
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	1,1196000	378,33	423,57
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	0,4800000	219,07	105,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1505800	25,03	3,76
Composição Auxiliar	CP5600216	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m²	0,0400000	427,98	17,11

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	3,1200000	68,00	212,16
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	0,8000000	2,01	1,60
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 0,40mx1,20m= 0,48 m ² : 0,4 x 0,48m ² /1,275m ² = 0,15058							
Composição		CP5600183 Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E= 4MM) COM NÚMERO EM RECORTE EM ACRÍLICO E ADESIVO VINÍLICO DIM:60X260CM FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.954,83	1.954,83
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4894100	25,03	12,24
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	1,5600000	219,07	341,74
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	3,4056000	378,33	1.288,44
Composição Auxiliar		CP5600216 Próprio	PLACA DE ACRILICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m ²	0,0400000	427,98	17,11
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	4,2800000	68,00	291,04
Insumo		70106 SBC	FITA 3M 12mm VHB 4910 PARA ADESAO POLICARBONATO A ESTRUTURA	M	0,8000000	2,70	2,16
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	3,0000000	0,70	2,10
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 0,60mx2,60m=1,56 m ² : 0,4 x 1,56m ² /1,275m ² = 0,48941							
Composição		CP5600181 Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACRÍLICO LEITOSO, ADESIVO VINÍLICO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE FITA DUPLA-FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	1,0000000	690,50	690,50
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,39	52,78
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	1,0000000	219,07	219,07
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo		12249 SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,1430000	19,79	2,82
Insumo		12686 ORSE	Chapa de acrílico branco leitoso, e=10mm	m ²	1,0000000	346,85	346,85
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 97.02.190 CPOS (SETEMBRO/2024)							
Composição		CP5600194-M Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM DIM: 40X55CM COM TEXTO EM ADESIVO VINÍLICO FIXADA ATRAVÉS DE 4 BOTÕES DE AÇO INOX CHUMBADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	292,23	292,23
Composição Auxiliar		88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7700000	25,15	19,36
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	0,2200000	219,07	48,19
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7700000	29,83	22,96
Insumo		IN56-0003-24 Próprio	PROLONGADOR / ESPACADOR AÇO INOX 2.5X2.5CM PARA PAINEL DE VIDRO 10MM	UN	4,0000000	16,59	66,36
Insumo		10507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m ²	0,2200000	615,29	135,36
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra da composição 091513 SEDOP (MAIO/2024), baseado pela área de 0,40x0,55 = 0,22 m ² então coeficiente = 3,5 x 0,22 = 0,77.							
Composição		CP5600178 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) COM SETAS E LINHAS EM RECORTE DE ACRÍLICO LEITOSO E ADESIVO VINÍLICO DIM:120X25CM FIXADA ATRAVÉS DE TUBO AÇO INOX 1/2" NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	889,29	889,29
Composição Auxiliar		CP5600216 Próprio	PLACA DE ACRILICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m ²	0,0250000	427,98	10,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0941120	25,03	2,35
Composição Auxiliar		CP5600176 Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	37,31	37,31
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	0,8264000	378,33	312,65
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	0,6000000	219,07	131,44
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	5,6400000	68,00	383,52
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	5,6400000	2,01	11,33
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,20mx0,25m= 0,30 m ² : 0,4 x 0,30m ² /1,275m ² = 0,094112							
Composição		CP5600177 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) E ADESIVO VINÍLICO DIM:120X35CM FIXADA ATRAVÉS DE TUBO AÇO INOX 1/2" NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.134,86	1.134,86
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	0,8400000	219,07	184,01
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	1,0824000	378,33	409,50
Composição Auxiliar		CP5600216 Próprio	PLACA DE ACRILICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m ²	0,0250000	427,98	10,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1317600	25,03	3,29
Composição Auxiliar		CP5600176 Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,3000000	37,31	48,50
Composição Auxiliar		98746 SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	0,6400000	87,53	56,01
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	6,0400000	2,01	12,14
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	6,0400000	68,00	410,72
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,20mx0,35m= 0,42 m ² : 0,4 x 0,42m ² /1,275m ² = 0,13176							
Composição		CP5600191 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=4MM E ADESIVO VINÍLICO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU FIXADO com FITA DUPLA FACE NA PAREDE	m ²	1,0000000	913,54	913,54
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	1,0816000	378,33	409,20
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3137000	25,03	7,85
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	1,0000000	219,07	219,07
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	3,9200000	68,00	266,56
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo		12249 SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,1430000	19,79	2,82
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1m ² : 0,4/1,275 = 0,3137							
Composição		CP5600185 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=4MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE	m ²	1,0000000	1.410,99	1.410,99
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	2,1600000	378,33	817,19
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	1,0000000	219,07	219,07
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3137200	25,03	7,85
Insumo		25825 SBC	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x20cm PARA PORTAS	UN	1,0000000	95,00	95,00
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	M	3,8800000	68,00	263,84
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,00 m ² : 0,4 x 1,00m ² /1,275m ² = 0,31372							
Composição		CP5600186 Próprio	PLACA DIRECIONAL DE PAREDE P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E= 4MM) COM SETAS E LINHA DE SEPARAÇÃO EM RECORTE EM ACRÍLICO E ADESIVO VINÍLICO DIM:40X70CM FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	494,86	494,86
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,47	6,09
Composição Auxiliar		CP5600216 Próprio	PLACA DE ACRILICO LEITOSO DESENHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m ²	0,0234000	427,98	10,01
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,39	5,27
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	0,2800000	219,07	61,33
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	0,6930000	378,33	262,18
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm	UN	2,1200000	68,00	144,16
Insumo		4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	M	2,0000000	0,70	1,40
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	2,2000000	2,01	4,42
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 240843 SEDOP (MAIO/2024)							
Composição		CP5600189 Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM RECORTE RETANGULAR EM ACM=4MM, ADESIVO VINÍLICO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE FITA DUPLA-FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	1,0000000	616,11	616,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3137200	25,03	7,85
Composição Auxiliar		CP0600486 Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m ²	1,0000000	219,07	219,07
Composição Auxiliar		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m ²	1,0000000	378,33	378,33
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo		12249 SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,1430000	19,79	2,82
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,00 m2 : 0,4 x 1,00m2/1,275m2 = 0,31372							
Composição	CP5600188	Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE BANDEIRA P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=4MM DIM: 25X20 CM E ADESIVO VINÍLICO FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	228,54	228,54
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,39	5,27
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	0,1000000	219,07	21,90
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	0,1720000	378,33	65,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,47	6,09
Insumo	44842	SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1 1/2" x 1,58mm	M	1,8400000	68,00	125,12
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	1,8400000	2,01	3,69
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 240843 SEDOP (MAIO/2024)							
Composição	CP5600187	Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=4MM, ADESIVO VINÍLICO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	1.329,17	1.329,17
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	2,1800000	378,33	824,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3137200	25,03	7,85
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	1,0000000	219,07	219,07
Insumo	44842	SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1 1/2" x 1,58mm	M	3,8800000	68,00	263,84
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo	12249	SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,1430000	19,79	2,82
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,00 m2 : 0,4 x 1,00m2/1,275m2 = 0,31372							
Composição	CP0200620	Próprio	PLACA P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACRÍLICO LEITOSO, COM CONTEÚDO APLICADO ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DE ALTA DEFINIÇÃO COM TINTA UV, FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE	m²	1,0000000	1.665,34	1.665,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Insumo	7407	ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m²	1,0000000	1.629,56	1.629,56
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Composição	CP223006010	Próprio	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	30,47	1,06
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	26,02	0,91
Insumo	M.04.000.024096	CPOS/CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (INÍCIO OU FINAL), PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015	un	1,0000000	10,89	10,89
Observação							
1 - Transição da composição 3006010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022							
Composição	CP5600184	Próprio	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	1.596,37	1.596,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	25825	SBC	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 30x20cm PARA PORTAS	UN	16,6667000	95,00	1.583,33
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra da composição 202109 SBC (OUT/2024)							
Composição	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	1,0000000	219,07	219,07
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,02	6,50
Insumo	63623	SBC	PELICULA VINILICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	1,0500000	202,45	212,57
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1873 do SEINFRA (TAB-27).							
Composição	CP5600192	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL COM APLICAÇÃO EM VERNIZ PU FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	356,45	356,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,39	52,78
Insumo	12249	SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,1430000	19,79	2,82
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,0000000	2,01	8,04
Insumo	N.04.000.039071	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, COM TEXTO EM VINIL E ESPESSURA DE 2MM	un	1,0000000	231,87	231,87
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 9702036 CPOS (MARÇO/2024)							
Composição	CP5600222-M	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 1 - LCH1 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PINTURA NA COR MARROM - 1,34X0,45M - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	25.650,00	25.650,00
Insumo	IN56-0011-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 1 - LCH1 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PINTURA NA COR MARROM - 1,34X0,45M - CONFECCÃO	UN	1,0000000	24.550,00	24.550,00
Insumo	IN56-0012-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO TIPO 1 - LCH1 - CONFECCIONADA EM RECORTE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PINTURA NA COR MARROM - 1,34X0,45M - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.100,00	1.100,00
Observação							
Esta CPU tem como referência no projeto FIOCRUZ AMAZONAS, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600179	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) E ADESIVO VINÍLICO DIM:100X20CM FIXADA ATRAVÉS DE TUBO AÇO INOX 1/2" NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	695,23	695,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,47	6,09
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	0,2000000	219,07	43,81
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	0,5824000	378,33	220,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627500	25,03	1,57
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	0,6400000	87,53	56,01
Composição Auxiliar	CP5600176	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	37,31	37,31
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,39	5,27
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	4,6400000	2,01	9,32
Insumo	44842	SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1 1/2" x 1,58mm	M	4,6400000	68,00	315,52
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 1,00mx0,20m= 0,20 m2 : 0,4 x 0,20m2/1,275m2 = 0,062745							
Composição	CP5600218	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) E ADESIVO VINÍLICO DIM:200X40CM FIXADA ATRAVÉS DE TUBO AÇO INOX 1/2" NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.276,08	1.276,08
Composição Auxiliar	CP5600176	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	37,31	37,31
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	1,6000000	219,07	350,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2509800	25,03	6,28
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	0,6400000	87,53	56,01
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	1,9584000	378,33	740,92
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	9,4400000	2,01	18,97
Insumo	14309	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	9,4400000	7,00	66,08
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 2,00mx0,40m= 0,80 m2 : 0,4 x 1,20m2/1,275m2 = 0,25098							
Composição	CP5600219	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM (E = 4MM) E ADESIVO VINÍLICO DIM:300X40CM FIXADA ATRAVÉS DE TUBO AÇO INOX 1/2" NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.116,59	2.116,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3764700	25,03	9,42
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	0,6400000	87,53	56,01
Composição Auxiliar	CP0600486	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	3,6000000	219,07	788,65
Composição Auxiliar	CP31121581	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	2,9184000	378,33	1.104,11
Composição Auxiliar	CP5600176	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	37,31	37,31
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	13,4400000	2,01	27,01
Insumo	14309	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	13,4400000	7,00	94,08
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 12908 ORSE (JUN/2024), para 3,00mx0,40m= 1,20 m2 : 0,4 x 1,20m2/1,275m2 = 0,37647							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP5600229	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO AÇO D= 0,50M TIPO REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO D=2" EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO	UN	1,0000000	552,30	552,30
Composição Auxiliar	CP0400673	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, D=2", PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	341,34	341,34
Composição Auxiliar	CP0400669	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	210,96	210,96
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600220-M	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 1 - LEX1 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 3.00X1.175X0,04M - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.560,00	2.560,00
Insumo	IN56-0007-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 1 - LEX1 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 3.00X1.175X0,04M - CONFECCÃO	UN	1,0000000	1.580,00	1.580,00
Insumo	IN56-0008-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 1 - LEX1 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 3.00X1.175X0,04M - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	980,00	980,00
Observação Esta CPU tem como referência no projeto FIOCRUZ AMAZONAS, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600221-M	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 2 - LEX2 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 4.50X5.655X0,15M - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	28.360,00	28.360,00
Insumo	IN56-0009-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 2 - LEX2 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 4.50X5.655X0,15M - CONFECCÃO	UN	1,0000000	18.710,00	18.710,00
Insumo	IN56-0010-24	Próprio	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO TIPO 2 - LEX2 - CONFECCIONADA EM CAIXA METÁLICA DE AÇO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA NA COR MARROM - 4.50X5.655X0,15M - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9.650,00	9.650,00
Observação Esta CPU tem como referência no projeto FIOCRUZ AMAZONAS, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600227	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO AÇO D= 0,50M TIPO REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA FIXADA NA PARADE ATRAVÉS DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS	UN	1,0000000	336,60	336,60
Composição Auxiliar	CP0400669	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	210,96	210,96
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Insumo	893	EMOP	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS	UN	4,0000000	30,71	122,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição	CP5600226	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 50 X 70 CM TIPO DE RUA FIXADA NA PARADE ATRAVÉS DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS	UN	1,0000000	450,73	450,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Insumo	6891	ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	1,0000000	304,86	304,86
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	0,70	2,80
Insumo	893	EMOP	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS	UN	4,0000000	30,71	122,84
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 07319 ORSE (NOV/2022)							
Composição	CP5600225	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 50 X 70 CM TIPO DE RUA FIXADO EM ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO	UN	1,0000000	586,96	586,96
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPa, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0125000	1.062,16	13,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,03	5,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Insumo	6891	ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	1,0000000	304,86	304,86
Insumo	396	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,0000000	6,72	13,44
Insumo	21013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5000000	67,19	235,16
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 07319 ORSE (NOV/2022)							
Composição	CP5600204	Próprio	TOTEM DIRECIONAL VIÁRIO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL - TDV - PLACA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E=2,65MM, LETRAS EM VINIL ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DE DIM: 52X150X4CM COM ESTRUTURA AÇO GALVANIZADA FIXADA EM ESTRUTURAS METÁLICA DE PERFIL QUADRADA 100X100CM NA BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.648,64	2.648,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1000000	25,93	495,26
Composição Auxiliar	CP135605942	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	1,5600000	59,04	92,10
Composição Auxiliar	CP5600197	Próprio	SUPORTE METÁLICO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL DE 3,50 M COM PERFIL QUADRADO DE 100X100X3MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	484,73	484,73
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1000000	38,40	733,44
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.2.65MM	KG	32,4480000	8,34	270,61
Insumo	M0947	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	12,0000000	2,01	24,14
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m²	0,2400000	968,95	232,54
Insumo	63623	SBC	PELÍCULA VINÍLICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	1,5600000	202,45	315,82
Observação 1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							
Composição	CP5600208	Próprio	TOTEM DIRECIONAL VIÁRIO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL - TIED3 - PLACA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E=2,65MM, LETRAS EM VINIL ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DE DIM: 52X150X4CM COM ESTRUTURA AÇO GALVANIZADA FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.606,16	1.606,16
Composição Auxiliar	CP135605942	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	1,5600000	59,04	92,10
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,4300000	38,40	400,51
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,4300000	25,93	270,44
Insumo	M0947	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	12,0000000	2,01	24,14
Insumo	63623	SBC	PELÍCULA VINÍLICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	1,5600000	202,45	315,82
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m²	0,2400000	968,95	232,54
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.2.65MM	KG	32,4480000	8,34	270,61
Observação 1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							
Composição	CP5600228	Próprio	TOTEM IDENTIFICATIVO DE EDIFICAÇÃO P/ COMUNICAÇÃO DE 2,50X1,20X0,16M MOLDURADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=2,65MM FIXADAS ATRAVÉS DE ADESIVO DUPLA-FACE VHB COM BASE EM CONCRETO POLIDO APARENTE	UN	1,0000000	4.420,05	4.420,05
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,2000000	99,01	19,80
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPa, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,2800000	1.062,16	297,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,0400000	25,93	753,00
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,0400000	38,40	1.115,13
Insumo	11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,0000000	2,65	42,40
Insumo	9496	ORSE	Chapa de acrílico	m²	0,5000000	194,76	97,38
Insumo	63623	SBC	PELÍCULA VINÍLICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	2,5000000	202,45	506,12
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	26,7200000	20,16	538,67
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.2.65MM	KG	119,4793600	8,34	996,45
Insumo	70105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	26,7200000	2,01	53,70
Observação 1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP5600196 Próprio	TOTEM IDENTIFICATIVO DE EQUIPAMENTO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL - TIE - DIM: 22X130X7 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM ESTRUTURA METÁLICA, LETRAS EM VINIL ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, FIXADA EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.202,61	1.202,61
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0182000	99,01	1,80
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4400000	25,93	141,05
Composição Auxiliar	CP1200095 Próprio		CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0182000	1.062,16	19,33
Composição Auxiliar	CP135605942 Próprio		PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	0,7105000	59,04	41,94
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4400000	38,40	208,89
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	2,8800000	87,53	252,08
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m²	0,0225000	968,95	21,80
Insumo	M0947	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	28,0000000	2,01	56,34
Insumo	3.11.97	FDE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM	M	2,7000000	79,99	215,97
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA. PRECO REVEND.C/ESPES.2,65MM	KG	14,7784000	8,34	123,25
Insumo	63623	SBC	PELICULA VINILICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	0,5412000	202,45	109,56
Insumo	11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000000	2,65	10,60
Observação							
1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							
Composição		CP5600193 Próprio	TOTEM INFORMATIVO PARA PEDESTRE P/ COMUNICAÇÃO VISUAL - TIP2 - DIM: 45X140X7 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM ESTRUTURA METÁLICA, LETRAS EM VINIL ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, ACABAMENTO EM VERNIZ PU, FIXADA EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.399,21	1.399,21
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0325000	1.062,16	34,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,9500000	25,93	232,07
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0325000	99,01	3,21
Composição Auxiliar	CP135605942	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	1,3780000	59,04	81,35
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	1,9200000	87,53	168,05
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,9500000	38,40	343,68
Insumo	MAT095800	SCO	Perfil retangular de tubo industrial galvanizado, (50x30x2)mm, chapa 14 tipo Metalon	Kg	4,3600000	14,81	64,57
Insumo	63623	SBC	PELICULA VINILICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	0,5962000	202,45	120,70
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA. PRECO REVEND.C/ESPES.2,65MM	KG	28,6624000	8,34	239,04
Insumo	9783	ORSE	Barra rosçada zincada e 3/8"	m	2,0000000	7,70	15,40
Insumo	M0947	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	32,0000000	2,01	64,39
Insumo	14309	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	1,3240000	7,00	9,26
Insumo	M3279	SICRO	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un	4,0000000	0,19	0,74
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m²	0,0217000	968,95	21,02
Insumo	M3171	SICRO	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un	4,0000000	0,30	1,21
Observação							
1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							
Composição		CP5600195 Próprio	TOTEM INFORMATIVO PARA PEDESTRE P/ COMUNICAÇÃO VISUAL - TIP1 - DIM: 60X180X7 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM ESTRUTURA METÁLICA, LETRAS EM VINIL ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE E EM BRAILLE, FIXADA EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.768,96	3.768,96
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,6500000	38,40	908,16
Composição Auxiliar	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0210000	1.062,16	22,30
Composição Auxiliar	CP0601184	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE	m²	1,0217500	658,39	672,70
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,6500000	25,93	613,24
Composição Auxiliar	CP135605942	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	2,5058000	59,04	147,94
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0210000	99,01	2,07
Insumo	3.11.97	FDE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM	M	5,6500000	79,99	451,94
Insumo	M0947	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	4,0000000	2,01	8,04
Insumo	14309	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	m	1,9380000	7,00	13,56
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m²	0,0195000	968,95	18,89
Insumo	11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000000	2,65	10,60
Insumo	63623	SBC	PELICULA VINILICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE 8 HORAS YELLOW GREEN	m²	2,0760000	202,45	420,28
Insumo	7233	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAP A PRETA. PRECO REVEND.C/ESPES.2,65MM	KG	55,6046000	8,34	463,74
Insumo	M0945	SICRO	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	28,0000000	0,55	15,50
Observação							
1 - Cálculo de coeficiente de M.O estimado em 60% do custo do material e serviços							
Composição		CP0400658 Próprio	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" EM BIM PARA OBRA COM DURAÇÃO DE 45 MESES	CJ	1,0000000	651.824,28	651.824,28
Composição Auxiliar	93561	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	90,0000000	5.062,50	455.625,00
Composição Auxiliar	93571	SINAPI	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,0000000	24.524,91	196.199,28
Observação							
1 - Equipe formada por Arquiteto e dois desenhista para elaboração das As Built durante execução da obra							
Composição		CP0200675 Próprio	COMISSIONAMENTO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1,0000000	154.281,60	154.281,60
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,0000000	52,31	27.619,68
Composição Auxiliar	CP1091677	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,0000000	239,89	126.661,92
Observação							
1 - Considerado período de 3 meses dos profissionais							
Composição		CP0200676 Próprio	COMISSONAMENTO SISTEMA ELÉTRICO	UN	1,0000000	154.281,60	154.281,60
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,0000000	52,31	27.619,68
Composição Auxiliar	CP1091677	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,0000000	239,89	126.661,92
Composição		CP113447 Próprio	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750000	25,03	1,87
Observação							
1 - Transcrição da composição C3447 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0200677 Próprio	OPERAÇÃO ASSISTIDA	MÊS	1,0000000	68.726,24	68.726,24
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	32,69	5.753,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	42,14	7.416,64
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	139,30	24.516,80
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	52,31	9.206,56
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	41,70	7.339,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	26,79	4.715,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	29,76	5.237,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,0000000	25,80	4.540,80
Composição		CP220414040 Próprio	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	m²	1,0000000	55,50	55,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Observação							
1 - Transcrição da composição 0414040 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 175-03/2019							
Composição		CP111066 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1,0000000	36,49	36,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	25,03	32,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	30,47	3,96
Observação							
1 - Transcrição da composição C1066 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP31022022	Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	M	1,0000000	13,40	13,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650000	42,14	6,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580000	25,03	6,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 022022 - Tabela SBC -11/2020							
Composição	CP31022087	Próprio	RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UN	1,0000000	79,68	79,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Observação							
1 - Transcrição da composição 022087 - Tabela SBC -09/2018							
Composição	CP1072898	Próprio	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,0000000	5,75	5,75
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0070000	227,06	1,58
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0180000	206,74	3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	25,03	0,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 72898 - Tabela SINAPI-06/2020							
Composições Auxiliares							
Composição	CP1204923	Próprio	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,03	15,01
Insumo	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,0000000	3,31	3,31
Observação							
1 - Transcrição da composição 04923/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019							
Composição	CP110034	Próprio	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m³	1,0000000	57,65	57,65
Insumo	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	7,9200000	7,28	57,65
Observação							
1 - Transcrição da composição C0034 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28:							
Composição	CP1090800	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	1,0000000	206,77	206,77
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4610000	28,92	71,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2300000	25,03	30,78
Insumo	183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	104,10	104,10
Insumo	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0108000	25,73	0,27
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0235000	19,53	0,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 90800 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP1090818	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	358,92	358,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1360000	25,03	28,43
Composição Auxiliar	CP1090803	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	238,29	238,29
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0229000	785,66	17,99
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6550000	28,92	18,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6170000	30,47	49,26
Insumo	7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1737000	12,55	2,17
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	19,20	3,84
Observação							
1 - Transcrição da composição 90818 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP1090803	Próprio	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,0000000	238,29	238,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6110000	25,03	40,32
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2210000	28,92	93,15
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0235000	19,53	0,45
Insumo	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0108000	25,73	0,27
Insumo	183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	104,10	104,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 90803 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP1090826	Próprio	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,0000000	33,97	33,97
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950000	28,92	8,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1470000	25,03	3,67
Insumo	39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0280000	21,96	0,61
Insumo	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,6000000	3,78	21,16
Observação							
1 - Transcrição da composição 90826 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP1090829	Próprio	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	39,87	39,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040000	25,03	5,10
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	28,92	11,82
Insumo	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,9000000	3,78	22,30
Insumo	39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	21,96	0,65
Observação							
1 - Transcrição da composição 90829 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP114592	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	1,0000000	875,52	875,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5000000	30,47	258,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,2000000	25,03	230,27
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,3000000	574,73	172,41
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	235,0000000	0,91	213,85
Observação							
1 - Transcrição da composição C4592 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP1072132	Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1,0000000	105,51	105,51
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	m³	0,0045600	714,12	3,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9344000	25,03	23,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	30,47	27,42
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	83,0000000	0,62	51,46
Observação							
1 - Transcrição da composição 72132 - Tabela SINAPI-04/2020							
Composição	CP1200155	Próprio	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	m²	1,0000000	133,73	133,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	25,03	22,77
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0320000	745,40	23,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5200000	30,47	46,31
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000000	0,60	40,80
Observação							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
1 - Transcrição da composição 00155/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2020								
Composição	CP5200315	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,10 M	M	1,0000000	3.329,32	3.329,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0074000	5,59	0,04	
Insumo		370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1380000	105,00	14,49
Insumo		2164	SBC	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00m E ALTURA DE 0,50m	UN	3,3333000	900,91	3.003,00
Insumo		S.03.000.080328	CPOS/CDHU	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, PARA ESPAÇOS LIMITADOS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE ACIMA DE 30 TON, POTÊNCIA 97 KW	h	1,0000000	220,08	220,08
Insumo		1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,0194000	0,95	8,56
Insumo		123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,3600000	7,28	2,62
Observação								
1 - Esta CPU tem como referência a composição 49.15.040 da tabela CPOS de nov/2020 a fev/2021								
Composição	CP224915040	Próprio	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M	M	1,0000000	667,72	667,72	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	30,47	22,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0074000	5,59	0,04	
Insumo		123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,3608000	7,28	2,62
Insumo		S.03.000.080328	CPOS/CDHU	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, PARA ESPAÇOS LIMITADOS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE ACIMA DE 30 TON, POTÊNCIA 97 KW	h	1,0000000	220,08	220,08
Insumo		1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,0194000	0,95	8,56
Insumo		O.13.000.060207	CPOS/CDHU	ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20 M, H= 0,50 M	un	2,0500000	182,73	374,59
Insumo		370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0138000	105,00	1,44
Observação								
1 - Transcrição da composição 4915040 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020								
Composição	CP1201903	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,23 M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	1,0000000	643,11	643,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	452,2000000	0,95	429,59	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	105,00	113,40	
Observação								
1 - Transcrição da composição 01903/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019								
Composição	CP1201904	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	1,0000000	2.393,31	2.393,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	105,00	113,40	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	452,2000000	0,95	429,59	
Insumo	135	ORSE	Adesivo branco (vedacit) - pl chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	60,0000000	29,17	1.750,20	
Observação								
1 - Transcrição da composição 01904/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2021								
Composição	CP1201905	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	1,0000000	788,71	788,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	105,00	113,40	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	452,2000000	0,95	429,59	
Insumo	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	20,0000000	7,28	145,60	
Observação								
1 - Transcrição da composição 01905/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2019								
Composição	CP1085662	Próprio	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	1,0000000	16,98	16,98	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	30,28	0,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	25,03	1,50	
Insumo	21141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	1,0300000	13,72	14,13	
Insumo		43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0150000	30,00	0,45
Observação								
1 - Transcrição da composição 85662 - Tabela SINAPI-01/2020								
Composição	CP110218	Próprio	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	1,0000000	15,39	15,39	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	26,34	2,10	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	30,28	2,42	
Insumo	M0014	SICRO	Aço CA 60	kg	1,1500000	8,94	10,27	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	30,00	0,60	
Observação								
1 - Transcrição da composição 01904/ORSE - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28								
Composição	CP110216	Próprio	ARMADURA DE AÇO CA-50, BITOLAS 6,3 A 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1,0000000	15,31	15,31	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	26,34	1,84	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	30,28	2,11	
Insumo	33	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,3613000	9,65	3,48	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	30,00	0,60	
Insumo	32	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,2241000	9,60	2,15	
Insumo	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,5644000	9,10	5,13	
Observação								
1 - Transcrição da composição C0216 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28								
Composição	CP130407819	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1,0000000	13,45	13,45	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	26,34	2,37	
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0011200	36,80	0,04	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	30,28	2,72	
Insumo	M0004	SICRO	Aço CA 50	kg	1,1000000	7,39	8,13	
Insumo	M0075	SICRO	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,0150000	13,21	0,19	
Observação								
1 - Transcrição da composição 0407819 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024								
Composição	CP130407820	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1,0000000	14,84	14,84	
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0011200	36,80	0,04	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	26,34	2,10	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	30,28	2,42	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0150000	30,00	0,45	
Insumo		M0014	SICRO	Aço CA 60	kg	1,1000000	8,94	9,83
Observação								
1 - Transcrição da composição 0407820 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2023								
Composição	CP1200141	Próprio	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,0000000	14,22	14,22	
Composição Auxiliar		88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	30,28	2,10

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	25,03	1,75
Insumo		43062 SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,0000000	9,54	9,54
Insumo		43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	30,00	0,60
Insumo		39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4000000	0,22	0,08
Insumo		39315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,4000000	0,36	0,14
Observação							
1 - Transcrição da composição 00141/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019							
Composição	CP0200532	Próprio	BANCADA DE AÇO INOX	m²	1,0000000	1.768,06	1.768,06
Composição Auxiliar		94975 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	m³	0,0300000	669,41	20,08
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0539000	30,47	1,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0539000	25,03	1,34
Insumo		1864 SBC	BANCADA ACO INOXIDAVEL LISO	m²	1,0000000	1.745,00	1.745,00
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU C4068 da SEINFRA 24.1 adicionando os serviços complementares p/execução desta bancada.							
Composição	CP1212122	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,0000000	114,04	114,04
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,47	9,14
Insumo		2062 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000000	104,90	104,90
Observação							
1 - Transcrição da composição 12122/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP6100886-M	Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	526,57	526,57
Composição Auxiliar		100307 SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,05	37,05
Insumo		IN61-0025-24 Próprio	BASE TERMINAL SIMATIC ET 200SP, MODELO BU15-P16+A0+2D - REF.: 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	489,52	489,52
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 10724 da tabela ORSE (NOV/2024)							
Composição	CP6100798-M	Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	34,96	34,96
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo		IN61-0096-23 Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" (TERRA) 4 MM2	UN	1,0000000	21,19	21,19
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070286 da tabela AGETOP CIVIL (10/2024)							
Composição	CP6100894-M	Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" 2,5 MM2 DE 2 ANDARES - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	44,84	44,84
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Insumo		IN61-0300-24 Próprio	BORNE CONECTOR "PUSH-IN" 2,5 MM2 DE 2 ANDARES - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	31,07	31,07
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070286 da tabela AGETOP CIVIL (10/2024)							
Composição	CP6100699	Próprio	BORNE FUSÍVEL S/ LED - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	60,32	60,32
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Insumo		4858 ORSE	Borne Sack Fusível 1-6,3A 8WA1 011-1SF12	un	1,0000000	46,55	46,55
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 070286 da tabela AGETOP CIVIL (10/2024)							
Composição	CP21070285	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	1,0000000	18,90	18,90
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Insumo		3032 AGETOP CIVIL	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	un	1,0000000	5,13	5,13
Observação							
1 - Transcrição da composição 070285 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023							
Composição	CP21070286	Próprio	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UN	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	42,14	8,42
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,79	5,35
Insumo		3035 AGETOP CIVIL	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	un	1,0000000	7,76	7,76
Observação							
1 - Transcrição da composição 070286 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023							
Composição	CP1211817	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,03	2,75
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	42,14	4,63
Insumo		8206 ORSE	BOX RETO 1"	un	1,0000000	6,45	6,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 11817/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020							
Composição	CP0600876	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1.1/4"	UN	1,0000000	22,69	22,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	25,03	4,25
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	42,14	7,16
Insumo		2029 SBC	BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA	UN	1,0000000	11,28	11,28
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11818/ORSE do ORSE (JUN/2020).							
Composição	CP1211816	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	1,0000000	12,13	12,13
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	42,14	4,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	25,03	2,75
Insumo		8207 ORSE	BOX RETO 3/4"	un	1,0000000	4,75	4,75
Observação							
1 - Transcrição da composição 11816/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020							
Composição	CP0600939	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=300 MM C/ TAMPAS DE FERRO FUNDIDO P/ ATERRAMENTO	UN	1,0000000	324,20	324,20
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	26,79	6,69
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	42,14	10,53
Insumo		34641 SINAPI	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPAS	UN	1,0000000	124,04	124,04
Insumo		9723 ORSE	Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escolha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	un	1,0000000	182,94	182,94
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 42.05.310 do CPOS (JUL A OUT/2020).							
Composição	CP222501500	Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETA	m²	1,0000000	1.102,03	1.102,03
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,47	45,70
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,9260000	0,95	3,72
Insumo		H.05.000.027635 CPOS/CDHU	CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NAS CORES BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO	m²	1,0000000	1.014,12	1.014,12
Insumo		370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0091000	105,00	0,95
Observação							
1 - Transcrição da composição 2501500 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP222501450	Próprio	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	m²	1,0000000	1.415,24	1.415,24
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Insumo		H.05.000.027631 CPOS/CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA PELE DE VIDRO; REF. LINHA CITTÁ DA ALCOA OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	1.367,25	1.367,25
Observação							
1 - Transcrição da composição 2501450 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019							
Composição	CP6100865	Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	1,0000000	63,27	63,27
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Insumo		IN61-0014-24 Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 30 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	UN	1,3000000	32,77	42,60
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 38.07.700 da tabela CPOS (01/2025)							
Composição	CP6100799	Próprio	CANALETA PLÁSTICA PVC, 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	1,0000000	70,39	70,39
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:
NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo	11731	ORSE	Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, Hellerman ou similar	m	1,3000000	38,25	49,72
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 38.07.700 da tabela CPOS (01/2025)							
Composição	CP0601598	Próprio	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4" X1/4"	M	1,0000000	85,20	85,20
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4330000	35,19	15,23
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4330000	26,34	11,40
Insumo	8831	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m)	kg	2,4600000	9,87	24,28
Insumo	6325	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg)	KG	2,4600000	13,94	34,29
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 111301 da SBC (ABRIL/2023)							
Composição	CP1207795	Próprio	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" X 1" X 1/4"	M	1,0000000	35,77	35,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,03	6,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	30,47	7,61
Insumo	7504	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg	2,2200000	9,87	21,91
Observação							
1 - Transição da composição 07795/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2021							
Composição	CP1072897	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,0000000	36,65	36,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	25,03	17,52
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHI	0,2500000	76,55	19,13
Observação							
1 - Transição da composição 72897 - Tabela SINAPI-08/2020							
Composição	CP135915015	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M	T	1,0000000	21,60	21,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0982000	25,03	2,45
Insumo	E9041-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	CHP	0,0491000	390,08	19,15
Observação							
1 - Transição da composição 5915015 - Tabela DNIT - SICRO - 09/2017							
Composição	CP135914333	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0936000	25,03	2,34
Insumo	E9592-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	CHP	0,0384000	285,54	10,96
Insumo	E9686-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	CHP	0,0468000	310,64	14,53
Insumo	E9592-CHI	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	CHI	0,0084000	79,70	0,66
Observação							
1 - Transição da composição 5914333 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	1,0000000	36,80	36,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5068000	25,03	12,68
Insumo	E9592-CHP	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	CHP	0,0845000	285,54	24,12
Observação							
1 - Transição da composição 5914655 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição	CP0800928	Próprio	CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL P/ PROTEÇÃO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	747,09	747,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	28,92	5,20
Insumo	8380	SBC	CHAPA AÇO INOXIDÁVEL 304 USG14 E=2,0mm 16kg/m2	m²	1,0000000	741,69	741,69
Insumo	4379	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO " 9,5 " MM	UN	4,0000000	0,05	0,20
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72200 - SINAPI (JAN/2020) - para o coeficiente de M.O							
Composição	CP6000114	Próprio	CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO, COR FUMÊ/BRONZE, ESPESSURA DE 06 MM	m²	1,0000000	529,47	529,47
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9700000	26,34	51,88
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9700000	35,19	69,32
Insumo	F.04.000.025600	CPOS/CDHU	CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO, COR FUMÊ/BRONZE, ESPESSURA DE 6MM	m²	1,1000000	371,16	408,27
Observação							
1 - Transição da composição 2702041 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 188 - 12/2022							
Composição	CP1203310	Próprio	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m²	1,0000000	8,75	8,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	30,47	3,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,03	2,50
Composição Auxiliar	CP1201903	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	0,0050000	643,11	3,21
Observação							
1 - Transição da composição 03310/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2020							
Composição	CP1200124	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,0000000	726,50	726,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,03	150,18
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,2090000	278,53	58,21
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	255,0000000	0,95	242,25
Insumo	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,6270000	280,00	175,56
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,9430000	106,37	100,30
Observação							
1 - Transição da composição 00124/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição	CP1200095	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,0000000	1.062,16	1.062,16
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,0000000	335,66	335,66
Composição Auxiliar	CP1200124	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,0000000	726,50	726,50
Observação							
1 - Transição da composição 00095/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição	CP1200126	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,0000000	737,18	737,18
Composição Auxiliar	CP1207692	Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	m³	1,0000000	67,77	67,77
Composição Auxiliar	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,0000000	669,41	669,41
Observação							
1 - Transição da composição 00126/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2020							
Composição	CP0602137-M	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.452,70	4.452,70
Composição Auxiliar	CP0400631	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,71	69,42
Insumo	IN06-0197-24	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1200, 14 DIGITAIS E 2 ANALÓGICOS, 1214C. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7214-1AG40-0XB0.	UN	1,0000000	4.001,97	4.001,97
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.181 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP6100895-M	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1500 -32P - REF.: 6ES7513-1RL00-0AB0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	5.159,92	5.159,92
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,71	69,42
Composição Auxiliar	CP0400631	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Insumo	IN61-0301-24	Próprio	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL SIMATIC S7-1500 -32P - REF.: 6ES7513-1RL00-0AB0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	4.709,19	4.709,19
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.181 da tabela CPOS (JAN/2025)							
Composição	CP0500051	Próprio	CORDÃO DE POLIETILENO PARA LIMITAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	1,0000000	28,99	28,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	44073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,0000000	0,70	0,70
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a C4571 / SEINFRA - Versão: 026							
Composição	CP0600021	Próprio	CORRMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO	M	1,0000000	385,48	385,48
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	35,56	10,66
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	35,19	10,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0030000	645,47	1,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,47	9,14
Insumo	10326	ORSE	Tubo de aço inox 1/2" esp. 1,20mm	m	0,4000000	16,73	6,69
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,6000000	51,84	31,10
Insumo	4430	ORSE	Tubo de aço inox 1 1/2" esp. 1,20mm	m	2,3300000	130,00	302,90
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12188/ORSE da ORSE (DEZ/2018).							
Composição	CP1095333	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	B020001085	EMBASA	ELETRICISTA INDUSTRIAL	H	0,0429700	10,20	0,43
Observação							
1 - Transcrição da composição 95333, tabela SINAPI, data base 03/2024							
Composição	CP1095407	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	13,64	13,64
Composição Auxiliar	CP0400631	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	0,0357800	381,31	13,64
Observação							
1 - Transcrição da composição 95407 - Tabela SINAPI-09/2023							
Composição	CP10101318	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MÊS	1,0000000	1.761,67	1.761,67
Composição Auxiliar	CP0400569	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA	MÊS	0,0210000	83.889,15	1.761,67
Observação							
1 - Transcrição da composição 101318 - Tabela SINAPI-09/2023							
Composição	CP1095388	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	34345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	0,0073000	14,79	0,10
Observação							
1 - Transcrição da composição 95388 Tabela SINAPI 11/2023							
Composição	CP19030010065-1	Próprio	DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM VOLUME ATÉ 1,00M3, INCLUSIVE REDUÇÃO A PEDRA DE MAO. PARA VOLUMES ACIMA DE 1.00M3	m³	1,0000000	156,64	156,64
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	28,35	99,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	25,03	43,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	30,28	13,62
Observação							
1 - Transcrição da composição 030010065-1 - Tabela EMOP - RJ -05/2018							
Composição	CP0600893	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	118,41	118,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5680000	26,79	15,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5680000	42,14	23,93
Insumo	1575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	1,75	5,25
Insumo	34714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1,0000000	74,02	74,02
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 93673 do SINAPI (JUL/2020).							
Composição	CP0300279	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "30" KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	101,67	101,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1990000	42,14	8,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1990000	26,79	5,33
Insumo	39470	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "30" KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	84,54	84,54
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000000	1,14	3,42
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 93669, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.							
Composição	C731	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	150,74	150,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1990000	42,14	8,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1990000	26,79	5,33
Insumo	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000000	135,89	135,89
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,14	1,14
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 93669, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.							
Composição	CP6200018	Próprio	DIVISORIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 12 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021. PS	m²	1,0000000	2.234,81	2.234,81
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0950000	43,13	4,09
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,9930000	41,73	41,43
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,2300000	23,07	5,30
Insumo	10497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	m²	1,0000000	2.166,66	2.166,66
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,3700000	0,20	0,47
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4700000	3,25	4,77
Insumo	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,2840000	42,58	12,09
Observação							
Composição de referência-102235 SINAPI 02/2024							
Composição	CP0400272	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	1,0000000	1,49	1,49
Composição Auxiliar	CP0400269	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	CP0400265	Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM. MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	1,22	1,22
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87041/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição	CP0400267	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	1,0000000	10,79	10,79
Composição Auxiliar	CP0400271	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	CP0400265	Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM. MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	1,22	1,22
Composição Auxiliar	CP0400270	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	CP0400269	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS	H	1,0000000	0,27	0,27
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87040/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição	CP0400269	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	IN1960	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM	UN	0,0000144	19.402,00	0,27
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87264/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição	CP0400270	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	IN1960	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM	UN	0,0000500	19.402,00	0,97
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87265/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição	CP0400271	Próprio	DOBRADERA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	8,33	8,33
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	8,5000000	0,98	8,33
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87299/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição	CP1074047/2	Próprio	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,0000000	30,50	30,50
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	28,92	8,67
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,17	7,85
Insumo	2420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,0000000	13,98	13,98
Observação							
1 - Transcrição da composição 74047/2 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	115,53	115,53
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	35,19	5,98
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	26,34	4,47
Insumo	H.08.000.031646	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, REF. SM1010 FABRICAÇÃO DORMA, 1103 SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	105,08	105,08
Observação							
1 - Transcrição da composição 2820220 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 194 - 05/2024							
Composição	CP222820220	Próprio	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000000	82,21	82,21
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	26,34	4,47
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	35,19	5,98
Insumo	H.08.000.031647	CPOS/CDHU	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO; REFERÊNCIA COMERCIAL 1101S SANTA MARINA, DORMA OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	71,76	71,76
Observação							
1 - Transcrição da composição 2820230 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 194 - 05/2024							
Composição	CP1088265	Próprio	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,68	20,68
Composição Auxiliar	CP1095333	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	B020001085	EMBASA	ELETRICISTA INDUSTRIAL	H	1,0000000	10,20	10,20
Insumo	43484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	43460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	5,19	5,19
Observação							
1 - Transcrição da composição 88265, tabela SINAPI, data base 03/2024							
Composição	CP223821310	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	157,52	157,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	42,14	31,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	26,79	20,09
Insumo	P.04.000.062055	CPOS/CDHU	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X100MM	m	1,3000000	81,41	105,83
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821310 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223821120	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	104,17	104,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo	P.04.000.062039	CPOS/CDHU	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM	m	1,3000000	53,63	69,71
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821120 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223821130	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	119,92	119,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Insumo	P.04.000.062040	CPOS/CDHU	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150X50MM	m	1,3000000	65,74	85,46
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821130 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223821330	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	190,55	190,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	26,79	20,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	42,14	31,60
Insumo	P.04.000.062057	CPOS/CDHU	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200X100MM	m	1,3000000	106,82	138,86
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821330 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223821140	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	137,22	137,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	42,14	21,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39
Insumo	P.04.000.062041	CPOS/CDHU	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM	m	1,3000000	79,05	102,76
Observação							
1 - Transcrição da composição 3821140 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 187 - 09/2022							
Composição	CP6000295	Próprio	ELETRICALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 75 X 75 MM COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	97,76	97,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	42,14	31,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	26,79	20,09
Insumo	759	SBC	ELETRICALHA LISA TIPO "U" 75x75mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	M	1,3000000	35,44	46,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência composição CPOS - 38.21.310 - 06/2025							
Composição	CP1091677	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	239,89	239,89
Composição Auxiliar	CP1095407	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	43462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	B.01.000.020119	CPOS/CDHU	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	h	1,0000000	223,96	223,96
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Observação							
1 - Transcrição da composição 91677 - Tabela SINAPI-09/2023							
Composição	CP10101404	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,0000000	86.085,14	86.085,14
Composição Auxiliar	CP10101318	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MÊS	1,0000000	1.761,67	1.761,67
Composição Auxiliar	CP0400569	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA	MÊS	1,0000000	83.889,15	83.889,15
Insumo	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	146,00	146,00
Insumo	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	270,51	270,51
Insumo	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	2,35	2,35
Observação							
1 - Transcrição da composição 101404 - Tabela SINAPI-09/2023							
Composição	CP0400631	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Insumo	B.01.000.020119	CPOS/CDHU	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	H	1,0000000	223,96	223,96
Insumo	ENC-SOCIAL- Próprio		ENCARGOS SOCIAL HORISTA - CÁLCULO SINAPI (H X % ENCARGO SOCIAL)	H	1,0000000	157,35	157,35
Insumo	ELETRICISTAHORISTA						
Observação							
1 - Composição criada para substituição do insumo de Engenheiro Eletricista da tabela SINAPI que foi excluído na data base de 10/2023							
Composição	CP0400569	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA	MÊS	1,0000000	83.889,15	83.889,15
Insumo	B.01.000.020119	CPOS/CDHU	ENGENHEIRO SENIOR DE ELÉTRICA	H	220,0000000	223,96	49.271,20
Insumo	ENC-SOCIAL- Próprio		ENCARGOS SOCIAL MENSALISTA - CÁLCULO SINAPI [MÊS (H X 200) X % ENCARGO SOCIAL]	MES	1,0000000	34.617,95	34.617,95
Insumo	ELETRICISTAMENSALISTA						
Observação							
1 - Para valor mensal foi utilizado o coeficiente de 220h/mês							
Composição	CP1073665	Próprio	ESCALDA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,0000000	101,54	101,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	30,47	33,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300000	25,03	28,28
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0034500	785,66	2,71

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	30,28	10,59
Insumo		7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0250000	38,95	0,97
Insumo		34 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8000000	9,10	25,48
Observação							
1 - Transcrição da composição 73665 - Tabela SINAPI-10/2020							
Composição		CP1202497 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	1,0000000	75,09	75,09
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	25,03	75,09
Observação							
1 - Transcrição da composição 02497/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019							
Composição		CP6100598-M Próprio	FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0000000	187,62	187,62
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3600000	35,19	47,85
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	26,34	12,11
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0200000	10,79	0,21
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	1,3300000	1,89	2,51
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	1,3400000	1,49	1,99
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0300000	4,20	0,12
Insumo		1322 SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	13,8000000	8,53	117,71
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9600000	1,73	5,12
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98333 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP6100607-M Próprio	FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0000000	311,32	311,32
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	1,3400000	1,49	1,99
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600000	26,34	12,11
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	1,3300000	1,89	2,51
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0200000	10,79	0,21
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3600000	35,19	47,85
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0300000	4,20	0,12
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9600000	1,73	5,12
Insumo		D180000451 EMBASA	CHAPA DE AÇO INOX	m²	1,1500000	209,93	241,41
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98333 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP6100596-M Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0000000	153,89	153,89
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0301000	10,79	0,32
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	0,7714000	1,89	1,45
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8301000	35,19	29,21
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0587000	4,20	0,24
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	0,8001000	1,49	1,19
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1432000	26,34	3,77
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9630000	1,73	5,12
Insumo		1322 SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	13,2000000	8,53	112,59
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98327 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP6100605-M Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0000000	272,22	272,22
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	0,8001000	1,49	1,19
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	0,7714000	1,89	1,45
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8301000	35,19	29,21
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0301000	10,79	0,32
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1432000	26,34	3,77
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0587000	4,20	0,24
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9630000	1,73	5,12
Insumo		D180000451 EMBASA	CHAPA DE AÇO INOX	m²	1,1000000	209,93	230,92
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98327 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP0800964 Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO (MPU) ESPESSURA 30MM	m²	1,0000000	221,28	221,28
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2254000	26,34	5,93
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2254000	35,19	7,93
Insumo		25824 SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	UN	0,0964000	175,00	16,87
Insumo		38384 SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	0,0100000	15,08	0,15
Insumo		42529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	M	0,6450000	1,48	0,95
Insumo		10525 SBC	PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 30mmx2,0mx1,2m	m²	1,0500000	177,15	186,00
Insumo		142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0420000	34,91	1,46
Insumo		49184 SBC	DILUENTE REDUCOLA 900ML	UN	0,0507000	64,90	1,99
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98370 da SINAPI (OUT/2023).							
Composição		CP6100600-M Próprio	FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0000000	200,11	200,11
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	1,4900000	1,49	2,22
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5100000	35,19	53,13
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0300000	4,20	0,12
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	1,4800000	1,89	2,79
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0200000	10,79	0,21
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,34	13,69
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9600000	1,73	5,12
Insumo		1322 SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	14,4000000	8,53	122,83
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98330 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP6100609-M Próprio	FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0000000	329,19	329,19
Composição Auxiliar		CP0400272 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO	CHI	1,4900000	1,49	2,22
Composição Auxiliar		CP0400267 Próprio	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO	CHP	0,0200000	10,79	0,21
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	26,34	13,69
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5100000	35,19	53,13
Composição Auxiliar		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	0,0300000	4,20	0,12
Composição Auxiliar		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	1,4800000	1,89	2,79
Insumo		IN1938 Próprio	CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18	UN	2,9600000	1,73	5,12
Insumo		D180000451 EMBASA	CHAPA DE AÇO INOX	m²	1,2000000	209,93	251,91
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98330 da SINAPI (MARÇO/2023), catálogo composições analítica sem custo.							
Composição		CP0602135-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A, FABR.: SIEMENS OU SIMILAR, MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.748,95	3.748,95
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,79	26,79
Insumo		IN06-0195-24 Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SIMATIC ET200SP, ENTRADA: 120/230V, SAÍDA: 24VDC/10A, FABR.: SIEMENS OU SIMILAR, MODELO: 6EP7133-6AE00-0BN0.	UN	1,0000000	3.722,16	3.722,16
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10724/ORSE da ORSE (MARÇO/2024).							
Composição		CP6100882-M Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-79B00-3A00 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.140,76	2.140,76
Composição Auxiliar		103007 SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,05	37,05

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	IN61-0024-24	Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADORA - MODELO.: SITOP PSU6200 24V/20A REF.: 6EP3336-7SB00-3AX0 - SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.103,71	2.103,71
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 10724 da tabela ORSE (NOV/2024)							
Composição	CP111399	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	1,0000000	125,17	125,17
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	26,17	35,32
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	28,92	39,04
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2000000	7,28	8,73
Insumo	1347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	m²	0,2600000	67,40	17,52
Insumo	6212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1700000	12,07	14,12
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500000	19,20	4,80
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,5300000	3,69	5,64
Observação							
1 - Transcrição da composição C1399 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111402	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m²	1,0000000	86,19	86,19
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	30,06	36,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	26,17	31,40
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	19,20	3,84
Insumo	20206	SINAPI	SARRAFO APARELHADO "2 X 10" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1200000	7,37	0,88
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4300000	7,28	3,13
Insumo	1346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	m²	0,2000000	54,39	10,87
Observação							
1 - Transcrição da composição C1402 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP111405	Próprio	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	m²	1,0000000	134,31	134,31
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	26,17	35,32
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500000	28,92	39,04
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500000	19,20	4,80
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,1000000	6,99	0,69
Insumo	43681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	0,4300000	34,79	14,95
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	7,28	14,56
Insumo	6212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6000000	12,07	19,31
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,5300000	3,69	5,64
Observação							
Transcrição da composição C1405 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP1200115	Próprio	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m²	1,0000000	142,00	142,00
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3330000	30,06	40,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0670000	7,28	22,32
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0250000	19,53	0,48
Insumo	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500000	30,00	4,50
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,7220000	3,69	10,04
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	6,99	0,13
Insumo	43681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	0,5840000	34,79	20,31
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3060000	15,16	4,63
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	19,91	1,99
Observação							
1 - Transcrição da composição 00115/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021							
Composição	CP133103302	Próprio	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	1,0000000	81,27	81,27
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	28,92	26,02
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	26,17	23,55
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0131900	36,80	0,48
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0185200	6,99	0,12
Insumo	M0290	SICRO	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,2148900	4,44	5,38
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0236500	19,91	0,47
Insumo	M1429	SICRO	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,4043000	51,17	20,68
Insumo	E9535-CHP	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	CHP	0,0937200	28,81	2,70
Insumo	E9066-CHP	SICRO	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	0,0937200	19,97	1,87
Observação							
1 - Transcrição da composição 3103302 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição	CP1211392	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1"	M	1,0000000	87,60	87,60
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	34,67	10,40
Insumo	7226	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 Ø1"	m	1,0100000	76,44	77,20
Observação							
1 - Transcrição da composição 11392/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2019							
Composição	CP133816138	Próprio	GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA	KG	1,0000000	52,88	52,88
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	35,19	5,27
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	35,56	4,26
Composição Auxiliar	CP135914655	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0001000	36,80	0,00
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1500000	25,93	29,81
Insumo	E9066-CHP	SICRO	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	0,1200000	19,97	2,39
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,0000000	8,02	8,02
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0600000	51,84	3,11
Insumo	E9547-CHP	SICRO	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	CHP	0,1200000	0,22	0,02
Observação							
1 - Transcrição da composição 3816138 - Tabela DNIT - SICRO - 09/2017							
Composição	CP2928489	Próprio	GANCHO DE ESPERA OU CHUMBADOR, DIÂMETRO 10MM, COMPRIMENTO TOTAL 110CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO (FABRICAÇÃO)	UN	1,0000000	10,68	10,68
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0916666	30,28	2,77
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0458333	26,34	1,20
Insumo	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,7381000	9,10	6,71
Observação							
1 - Transcrição da composição ED-28489, tabela SETOP MG, data base 10/2023							
Composição	CP1212948	Próprio	GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS COM BARRA DE FERRO CHATA 1" X 1/4", ESPACADOS DE 2,5CM. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA	m²	1,0000000	374,38	374,38
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	35,19	17,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Insumo	555	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	13,7000000	13,06	178,92
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,1900000	51,84	165,36
Observação							
1 - Transcrição da composição 12948/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2023							
Composição	CP1083623	Próprio	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,0000000	347,95	347,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	25,03	4,00
Insumo	11245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, "300 X 1000" MM, E= "15" MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1,0000000	343,95	343,95
Observação							
1 - Transcrição da composição 83623 - Tabela SINAPI-01/2020							
Composição	CP226110565	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATÉ 0,50 M2	m²	1,0000000	2.397,64	2.397,64
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,71	69,42
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,93	51,86

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	Q.04.000.031441	CPOS/CDHU	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ACIMA DE 0,1 ATÉ 0,5 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	2.276,36	2.276,36
Observação 1 - Transcrição da composição 6110565 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110564	Próprio	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M2	m²	1,0000000	3.761,92	3.761,92
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000	34,71	170,07
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000000	25,93	127,05
Insumo	Q.04.000.031442	CPOS/CDHU	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ATÉ 0,1 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	3.464,80	3.464,80
Observação 1 - Transcrição da composição 6110564 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110574	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M2	m²	1,0000000	2.819,69	2.819,69
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	25,93	93,34
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000000	34,71	124,95
Insumo	Q.04.000.031429	CPOS/CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²	m²	1,0000000	2.601,40	2.601,40
Observação 1 - Transcrição da composição 6110574 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110575	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2	m²	1,0000000	2.050,46	2.050,46
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	34,71	86,77
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	25,93	64,82
Insumo	Q.04.000.031430	CPOS/CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M²	m²	1,0000000	1.898,87	1.898,87
Observação 1 - Transcrição da composição 6110575 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110576	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,19 M2	m²	1,0000000	1.637,94	1.637,94
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,93	51,86
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,71	69,42
Insumo	Q.04.000.031431	CPOS/CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M²	m²	1,0000000	1.516,66	1.516,66
Observação 1 - Transcrição da composição 6110576 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110577	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2	m²	1,0000000	1.455,42	1.455,42
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000000	34,71	59,00
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000000	25,93	44,06
Insumo	Q.04.000.031432	CPOS/CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M²	m²	1,0000000	1.352,34	1.352,34
Observação 1 - Transcrição da composição 6110577 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP226110578	Próprio	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2	m²	1,0000000	1.302,76	1.302,76
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,93	38,89
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	34,71	52,06
Insumo	Q.04.000.031433	CPOS/CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MODELO AR-AG; TAMANHO: 0,41 M² A 0,65 M²	m²	1,0000000	1.211,81	1.211,81
Observação 1 - Transcrição da composição 6110578 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179-07 a 10/2020							
Composição	CP1207733	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M. FIXADO NAS EXTREMIDADES	M	1,0000000	713,66	713,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Insumo	7309	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m	m	1,0000000	652,40	652,40
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	6,0000000	0,96	5,76
Observação 1 - Transcrição da composição 07733/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2019							
Composição	CP1083742	Próprio	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	1,0000000	37,25	37,25
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	30,47	12,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Insumo	7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	1,2000000	12,55	15,06
Observação 1 - Transcrição da composição 83742 - Tabela SINAPI-05/2018							
Composição	CP6100597-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	255,82	255,82
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	26,34	18,70
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	35,19	24,98
Composição Auxiliar	CP6100598-M	Próprio	FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0000000	187,62	187,62
Insumo	4330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	IN1943	Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1022000	225,47	23,04
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 98343 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição	CP6100606-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	379,52	379,52
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	35,19	24,98
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7100000	26,34	18,70
Composição Auxiliar	CP6100607-M	Próprio	FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0000000	311,32	311,32
Insumo	4330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Insumo	IN1943	Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1022000	225,47	23,04
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 98343 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição	CP6100595-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	224,37	224,37
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	35,19	11,26
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	26,34	8,42
Composição Auxiliar	CP0601578	Próprio	SUORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 16, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO.	m²	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	CP6100596-M	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0700000	153,89	164,66
Insumo	4330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Insumo	IN1943	Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1022000	225,47	23,04
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 98337 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição	CP6100604-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16– SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	350,98	350,98
Composição Auxiliar	CP0601578	Próprio	SUORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 16, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO.	m²	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	CP6100605-M	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0700000	272,22	291,27
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	35,19	11,26
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	26,34	8,42
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	4330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		IN1943 Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1022000	225,47	23,04
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 98337 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição		CP0801042 Próprio	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL, DIMENSÕES 600X1200X50MM. DENSIDADE 30KG/M3	m²	1,0000000	99,63	99,63
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680000	29,83	2,02
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0170000	25,03	0,42
Insumo		36612 SBC	PLACA DE LÂ DE PET PRETO 600x1200x50 mm DENSIDADE 30 KG/M3	UN	1,4583000	66,65	97,19
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 102654 da SINAPI (AGO/2021).							
Composição		CP6100599-M Próprio	INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	251,64	251,64
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	26,34	11,58
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	35,19	15,48
Composição Auxiliar		CP6100600-M Próprio	FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0000000	200,11	200,11
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Insumo		IN1943 Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1020000	225,47	22,99
Insumo		4330 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16
Insumo		4417 ORSE	Parafuso cabeça lenticla 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6100608-M Próprio	INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	380,72	380,72
Composição Auxiliar		CP6100609-M Próprio	FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, BITOLA 16	m²	1,0000000	329,19	329,19
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	35,19	15,48
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	26,34	11,58
Insumo		4330 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	1,0000000	0,16	0,16
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	23,07	0,92
Insumo		IN1943 Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1020000	225,47	22,99
Insumo		4417 ORSE	Parafuso cabeça lenticla 5/16"	un	1,0000000	0,40	0,40
Observação 1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP6000220 Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U.	m²	1,0000000	1.018,41	1.018,41
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6190000	25,03	40,52
Composição Auxiliar		88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6660000	27,96	46,58
Insumo		11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,1960000	0,20	0,43
Insumo		10496 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	m²	1,0000000	833,33	833,33
Insumo		39432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,9920000	3,25	9,72
Insumo		34360 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,9640000	42,58	41,04
Insumo		20259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,4160000	13,70	46,79
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 102176 da SINAPI (DEZ/2024), trocando o insumo do vidro.							
Composição		CP1209438 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PAREDES E TETOS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS C/ PAINELIS DE POLIURETANO TIPO R1 REVESTIDOS/ CHAPAS DE AÇO PINTADAS EM AMBAS AS FACES C/ PRIMER EPOXI + POLIESTER. ESPESSURA = 100MM	m²	1,0000000	873,71	873,71
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,47	60,94
Insumo		9783 ORSE	Barra rosçada zincada e 3/8"	m	0,5000000	7,70	3,85
Insumo		9765 ORSE	Painel p/ Isolamento Térmico em Poliuretano Tipo R1 revestido com Chapas de Aço Pré-Pintado em ambas as faces c/ primer epoxi + poliester, e=100mm	m²	1,0500000	587,58	616,95
Insumo		28666 ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	0,1000000	159,63	15,96
Insumo		559 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	0,9100000	27,21	24,76
Insumo		4374 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	2,9000000	0,37	1,07
Observação 1 - Esta CPU tem como referência na composição ORSE/SE COD. 09438/ORSE							
Composição		CP1209444 Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PISO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS, COM EPS ESPESSURA 2 X 75MM = 150MM., + PROTEÇÃO MECÂNICA ESP. = 0.10M	m²	1,0000000	240,04	240,04
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar		CP1083742 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	1,0000000	37,25	37,25
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	30,47	24,37
Insumo		3777 SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	1,0000000	1,27	1,27
Insumo		1524 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	0,1000000	917,65	91,76
Insumo		9797 ORSE	Placa de Poliestireno Expandido - EPS, dim. 2,00x1,00x0,075m	m²	2,0000000	37,69	75,38
Observação 1 - Esta CPU tem como referência na composição ORSE/SE COD. 09444/ORSE							
Composição		CP1211944 Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	m²	1,0000000	307,54	307,54
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0030000	682,10	2,04
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo		12793 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	1,0000000	250,00	250,00
Observação 1 - Transcrição da composição 11944/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição		CP1211941 Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m²	1,0000000	522,54	522,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0030000	682,10	2,04
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo		12790 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m²	1,0000000	465,00	465,00
Observação 1 - Transcrição da composição 11940/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição		CP1209870 Próprio	JANELA VENEZIANA FIXA , 01 FOLHA , 1,00 X 1,00M, ALUMÍNIO PRETO	m²	1,0000000	1.253,88	1.253,88
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,03	9,01
Composição Auxiliar		94589 SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M	4,0000000	21,73	86,92
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	30,47	21,93
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,4200000	23,07	9,68
Insumo		4377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,4100000	0,20	3,48
Insumo		87328 SBC	CAIXILHO VENEZIANA ALUMÍNIO C28 PINT. ELETROST.BRANCA	m²	1,0000000	1.122,86	1.122,86
Observação 1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 1,00 x 1,00m = 1,00m2;							
Composição		CP1207692 Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PECAS DA SUPERESTRUTURA	m³	1,0000000	67,77	67,77
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	30,47	10,96
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6200000	25,03	40,54
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	30,06	10,82

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,28	5,45
Observação							
1 - Transcrição da composição 07692/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018							
Composição		CP1200128 Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	67,81	67,81
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	30,47	10,96
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6200000	25,03	40,54
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	30,28	10,90
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,06	5,41
Observação							
1 - Transcrição da composição 00128/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2019							
Composição		CP1211477 Próprio	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,0000000	41,49	41,49
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	30,47	10,96
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	25,03	30,53
Observação							
1 - Transcrição da composição 11477/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2020							
Composição		CP0400160 Próprio	LASTRO DE BRITA 0 OU PEDRISCO	m³	1,0000000	419,86	419,86
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	25,03	50,06
Insumo		4720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1500000	321,57	369,80
Observação							
1 - Os coeficientes tem como base a composição C2862 - SEINFRA/CE - TAB 26							
Composição		CP6100703 Próprio	MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA CILINDROS, ROSCA MACHO - NPT 1/4" X NPT 1/4" - AÇO INOX 304 - VALMIG OU SIMILAR	un	1,0000000	478,21	478,21
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	29,76	3,57
Insumo		IN61-0312-24 Próprio	MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA CILINDROS, ROSCA MACHO - NPT 1/4" X NPT 1/4" - AÇO INOX 304 - VALMIG OU SIMILAR	UN	1,0000000	474,64	474,64
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 10883 da tabela ORSE (06/2024)							
Composição		CP113449 Próprio	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1,0000000	31,13	31,13
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,0010000	785,66	0,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	25,03	9,01
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	30,47	5,48
Insumo		10971 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	15,86	15,86
Observação							
1 - Transcrição da composição C3449 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP0400266 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO	CHI	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar		CP0400262 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIACÃO	H	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar		CP0400263 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - JUROS	H	1,0000000	0,31	0,31
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87043/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP0400261 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO	CHP	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar		CP0400263 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - JUROS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar		CP0400262 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIACÃO	H	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar		CP0400264 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO	H	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar		CP0400265 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	1,22	1,22
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87042/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP0400262 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIACÃO	H	1,0000000	1,58	1,58
Insumo		IN1959 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV	UN	0,0000720	21.988,49	1,58
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87301/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP0400263 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - JUROS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo		IN1959 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV	UN	0,0000144	21.988,49	0,31
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87302/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP0400264 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo		IN1959 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV	UN	0,0000500	21.988,49	1,09
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87303/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP0400265 Próprio	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0.5-1.27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo		2705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2511960	0,98	1,22
Observação							
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composição P87304/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo							
Composição		CP6100885 Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU SIMATIC S7-1200, RS-485 - FAB.: 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.561,36	2.561,36
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	0,5000000	381,31	190,65
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,71	34,71
Insumo		17980 SEINFRA	MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU	UN	1,0000000	2.293,86	2.293,86
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.196 do CPOS (JAN/2025).							
Composição		CP0602149-M Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	1,0000000	4.968,20	4.968,20
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	0,5000000	381,31	190,65
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,71	34,71
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		IN06-0209-24 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS X RTD/TC2-WIRE. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7134-6JF00-0CA1	UN	1,0000000	4.700,70	4.700,70
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.196 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP6100884 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA SIMATIC S7-1200, 8 ENTRADAS 8xAI 50mA. FABR.: MODELO: 6ES7134-6GF00-0AA1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,0000000	4.013,06	4.013,06
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,71	34,71
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	0,5000000	381,31	190,65
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		P.17.000.030706 CPOS/CDHU	MÓDULO DE EXPANSÃO PARA 8 CANAIS DE ENTRADA ANALÓGICA	un	1,0000000	3.745,56	3.745,56
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.196 do CPOS (JAN/2025).							
Composição		CP6100883 Próprio	MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL SIMATIC ET200, 16 ENTRADAS DIGITAIS X 24VCC - MODELO: 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.576,74	2.576,74
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo		19879 SEINFRA	MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS, DIGITAL INPUT, 16DI, 24V DC PARA O CLP MODELO S7 1200	UN	1,0000000	2.153,29	2.153,29
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.201 do CPOS (JAN/2025).							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP0602150 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA SIMATIC ET200SP, 4 SAÍDAS ANALÓGICAS X U/I, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7135-6HD00-0BA1	UN	1,0000000	3.748,33	3.748,33
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	0,5000000	381,31	190,65
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,71	34,71
Insumo		P.17.000.030708 CPOS/CDHU	MÓDULOS DE EXPANSÃO PARA 4 CANAIS DE SAÍDAS ANALÓGICAS	un	1,0000000	3.480,83	3.480,83
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.191 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP0602148 Próprio	MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL SIMATIC ET200SP, 16 SAÍDAS DIGITAIS X 24VCC/0,5A. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7132-6BH01-0BA0	UN	1,0000000	1.816,08	1.816,08
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	42,14	42,14
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Insumo		19878 SEINFRA	MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC CLP MODELO S7 1200	UN	1,0000000	1.392,63	1.392,63
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.201 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP0602146 Próprio	MÓDULO ELETRÔNICO INTERFACE PROFINET SIMATIC ET 200SP PN, 2 PORTAS, IM155-6PN/2 HF, 24VCC. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 6ES7155-6AU01-0CN0	UN	1,0000000	4.315,72	4.315,72
Composição Auxiliar		CP0400631 Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI	H	1,0000000	381,31	381,31
Composição Auxiliar		88279 SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	34,71	69,42
Insumo		18885 SEINFRA	MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP MASTER	UN	1,0000000	3.864,99	3.864,99
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.15.181 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição		CP31121581 Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	1,0000000	378,33	378,33
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,34	26,34
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	35,19	35,19
Insumo		A00096 SEDOP	Painel em ACM de 4mm	m²	1,1000000	288,00	316,80
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 121581 SBC (MAIO/2024).							
Composição		CP223706014 Próprio	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	m²	1,0000000	3.110,70	3.110,70
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	42,14	84,28
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,79	53,58
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	52,31	26,15
Insumo		P.18.000.091179 CPOS/CDHU	PAINEL AUTOPORTANTE/MODULAR EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP-54, SEM COMPONENTES; REFERÊNCIA COMERCIAL TALUNUS, PRESS MAT OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	2.946,69	2.946,69
Observação 1 - Transcrição da composição 3706014 - Tabela CPOS/CDHU-SP (JAN/2025)							
Composição		CP223206231 Próprio	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS	m²	1,0000000	83,03	83,03
Insumo		M.04.000.092845 CPOS/CDHU	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA PARA VIDROS, NA COR PRATA; REFERÊNCIA WINDOW FILM SILVER 35 DA 3M OU EQUIVALENTE - INSTALADO	m²	1,0000000	83,03	83,03
Observação 1 - Transcrição da composição 3206231 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019							
Composição		CP2928499 Próprio	PERFIL "UDC" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO)DIMENSÕES: 50X25MM ESPESSURA: 2,00MM MASSA LINEAR: 1,44KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM INSTAL AÇO	M	1,0000000	13,23	13,23
Insumo		MATED-20140 SETOP	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36)	Kg	1,4447520	9,16	13,23
Observação 1 - Transcrição da composição ED-28499, tabela SETOP MG, data base 10/2023							
Composição		CP1203714 Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	m²	1,0000000	20,19	20,19
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	32,15	9,64
Insumo		2921 ORSE	Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar	I	0,1000000	61,39	6,13
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3000000	1,11	0,33
Insumo		2922 ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	I	0,0100000	34,70	0,34
Observação 1 - Transcrição da composição 03714/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021							
Composição		CP1203411 Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2	m²	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,03	3,75
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	32,15	9,64
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,5000000	3,31	1,65
Insumo		2699 ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	I	0,1600000	125,51	20,08
Observação 1 - Transcrição da composição 03411/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021							
Composição		CP20190418 Próprio	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI	m²	1,0000000	63,62	63,62
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	32,15	12,86
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	28,20	5,64
Insumo		5330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,2000000	45,59	9,11
Insumo		44072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,1100000	112,17	12,33
Insumo		37509 IOPES	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	L	0,1800000	131,57	23,68
Observação 1 - Transcrição da composição 190418 - Tabela IOPES/DER - ES -05/2024							
Composição		CP135212552 Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	1,0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1044000	32,15	3,35
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0522000	25,93	1,35
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0001000	36,80	0,00
Insumo		M3153 SICRO	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,1120000	95,96	10,74
Insumo		E9076-CHP SICRO	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	CHP	0,0522000	46,75	2,44
Insumo		E9753-CHP SICRO	Grupo gerador - 23 kVA	CHP	0,0522000	29,71	1,55
Observação 1 - Transcrição da composição 5212552 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição		CP13605942 Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	m²	1,0000000	59,04	59,04
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1835300	32,15	5,90
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1835300	28,20	5,17
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0003300	36,80	0,01
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	3,31	0,99
Insumo		E9729 SICRO	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal	H	0,1835300	28,68	5,26
Insumo		E9066 SICRO	Grupo gerador - 14 kVA	H	0,1835300	19,97	3,66
Insumo		M1868 SICRO	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg	0,3200000	118,91	38,05
Observação 1 - Transcrição da composição 5605942 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição		CP2950491 Próprio	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar		100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933333	28,20	8,27
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5866667	32,15	18,86
Insumo		MATED-12750 SETOP	FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	I	0,1200000	45,78	5,49
Insumo		7311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1600000	37,30	5,96
Insumo		5318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300000	20,00	0,60
Insumo		38383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,3000000	1,51	0,45
Observação 1 - Transcrição da composição ED-50491, tabela SETOP MG, data base 10/2023							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP114409 Próprio	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	1,0000000	15,99	15,99
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	32,15	5,46
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	25,93	2,33
Insumo		I2426 SEINFRA	SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA	L	0,0700000	25,07	1,75
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2750000	3,31	0,91
Insumo		I2249 SEINFRA	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,2800000	19,79	5,54
Observação							
1 - Transcrição da composição C4409 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição		CP5600216 Próprio	PLACA DE ACRILICO LEITOSO DESENHADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m²	1,0000000	427,98	427,98
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6990000	30,06	81,13
Insumo		12686 ORSE	Chapa de acrílico branco leitoso, e=10mm	m²	1,0000000	346,85	346,85
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência o coeficiente da M.O da composição SC 45.05.0050 (AGO/2024). Para 1M2 coeficiente é 1 m2 x 0,2 / 0,0741m2 = 2,6990							
Composição		CP0400669 Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO	UN	1,0000000	210,96	210,96
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333000	29,83	9,94
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6666000	25,03	16,68
Composição Auxiliar		CP135213414 Próprio	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECCÃO	m²	0,2493600	617,81	154,05
Insumo		E9687-CHP SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	CHP	0,1000000	161,76	16,17
Insumo		E9687-CHI SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	CHI	0,2333000	60,54	14,12
Observação							
1 - Coeficientes de M.O com base na composição 5213440, tabela SICRO, data base 01/2024							
Composição		CP0601184 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE	m²	1,0000000	658,39	658,39
Composição Auxiliar		CP0100339 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE	m²	1,0000000	302,16	302,16
Insumo		13294 ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	Un	1,0000000	101,96	101,96
Insumo		44842 SBC	TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1.58mm	M	3,4000000	68,00	231,20
Insumo		39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,0000000	23,07	23,07
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP0100339 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE	m²	1,0000000	302,16	302,16
Composição Auxiliar		100761 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 PE	m²	0,2000000	51,46	10,29
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	30,47	15,23
Insumo		11961 ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	m²	1,0000000	260,11	260,11
Insumo		70105 SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	2,0000000	2,01	4,02
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP135213414 Próprio	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECCÃO	m²	1,0000000	617,81	617,81
Composição Auxiliar		CP135914333 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	0,0117800	28,49	0,33
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,03	12,51
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	35,19	8,79
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	38,40	9,60
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0004400	36,80	0,01
Composição Auxiliar		CP135212552 Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	1,0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,93	12,96
Insumo		M3229 SICRO	Película retrorrefletiva tipo I + Si (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	m²	1,0000000	427,12	427,12
Insumo		E9753-CHP SICRO	Grupo gerador - 23 kVA	CHP	0,1204800	29,71	3,57
Insumo		E9623-CHP SICRO	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	CHP	0,0502000	15,32	0,76
Insumo		E9622-CHP SICRO	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	CHP	0,1204800	13,06	1,57
Insumo		11027 SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	11,7750000	10,29	121,16
Insumo		E9568-CHP SICRO	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	CHP	0,0376500	0,22	0,00
Observação							
1 - Transcrição da composição 5213414 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2024							
Composição		C548 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	1,0000000	1.419,72	1.419,72
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2500000	28,92	122,91
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,03	7,50
Insumo		39498 SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000000	1.289,31	1.289,31
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.							
Composição		CP222402054 Próprio	PORTA CORTA-FOGO P90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	m²	1,0000000	1.103,70	1.103,70
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	26,39	79,17
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2030000	0,95	1,92
Insumo		370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0100000	105,00	1,05
Insumo		H.01.000.021234 CPOS/CDHU	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P 90, EM AÇO GALVANIZADA, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA; REF. AUTHENTIC OU EQUIVALENTE	m²	1,0000000	991,09	991,09
Observação							
1 - Transcrição da composição 2402054 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP6000230 Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI DUPLO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,0000000	1.574,55	1.574,55
Composição Auxiliar		CP135212552 Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO	m²	2,0000000	19,43	38,86
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779000	25,03	4,45
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563000	30,47	10,85
Insumo		36888 SINAPI	GUARNICÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504000	27,85	190,78
Insumo		7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo		4914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	m²	2,0000000	647,93	1.295,86
Insumo		142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	34,91	30,82
Observação							
1 - Composição com base na referência 91338 - Tabela SINAPI - 12/2024;							
Composição		CP0300236 Próprio	PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO FOSCO, COMPLETA INCLUSIVE TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA.	M2	1,0000000	1.944,22	1.944,22
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,17	26,17
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	30,47	20,71
Composição Auxiliar		CP1072200 Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	1,0500000	99,81	104,80
Composição Auxiliar		88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0060000	787,82	4,72
Composição Auxiliar		C548 Próprio	PORTA COMPLETA EM MADEIRA MACIÇA DE REFORESTAMENTO COM HDF (0,60 A 1,00) X 2,10 M	m²	1,0000000	1.419,72	1.419,72
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	25,03	17,02
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,92	28,92

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	ÍNDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo		574 SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	1,2000000	35,51	42,61
Insumo		20017 SINAPI	GUARNICAÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,9600000	3,78	22,52
Insumo		11575 SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2,0000000	61,34	122,68
Insumo		11522 SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 1100" MM E LARGURA DE APROX 40" MM	UN	1,0582000	14,21	15,03
Insumo		11581 SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,2000000	22,50	27,00
Insumo		5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1500000	20,81	3,12
Insumo		8642 SBC	ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2 1/2" VONDER	UN	2,0000000	44,60	89,20
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a Composição 84876 SINAPI 11/2019							
Composição		CP261090127 Próprio	PORTA EM MDF ESP=15mm, REVESTIDA NAS 02 FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESP=1,3mm, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,0000000	448,13	448,13
Composição Auxiliar		CP1072200 Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	2,0000000	99,81	199,62
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	30,06	112,72
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	25,93	97,23
Insumo		34672 SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE 2,75 X 1,85" M	m²	1,0000000	38,56	38,56
Observação							
1 - Transcrição da composição 1090127 - Tabela CAERN-RN - 11/2018							
Composição		CP0600880 Próprio	PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	66,72	66,72
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	42,14	8,00
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	26,79	5,09
Insumo		IN1516 Próprio	PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 64444.10	UN	1,0000000	53,63	53,63
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160050038 da SEINF (SET/2014).							
Composição		CP19180310035-0 Próprio	PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA CONGELADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (800X1800)MM, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADO, NÚCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM APROXIMADAMENTE 80MM DE ESPESSURA, COM TRES BATENTES E FERRAGENS GIRATORIAS EM ACO INOXIDAVEL, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,0000000	2.224,30	2.224,30
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	28,92	115,68
Insumo		40135 EMOP	PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA, (800X1800)MM, REVESTIDA INT/EXT CHAPA ACO PRE-PINTADO, NÚCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO 80MM ESP, (CONGELADOS), C/TRES BATENTES/ FER. ACO INOX	UN	1,0000000	2.008,50	2.008,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência na composição EMOP COD. 18.031.0035-0							
Composição		CP19180310030-0 Próprio	PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (800X1800)MM, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADO, NÚCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM APROXIMADAMENTE 60MM DE ESPESSURA, COM TRES BATENTES E FERRAGENS GIRATORIAS EM ACO INOXIDAVEL, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,0000000	2.069,80	2.069,80
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	28,92	115,68
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,03	100,12
Insumo		40134 EMOP	PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA, (800X1800)MM, REVESTIDA INT/EXT CHAPA ACO PRE-PINTADO, NÚCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO 60MM ESP, (RESFRIADOS), C/TRES BATENTES/ FER. ACO INOX	UN	1,0000000	1.854,00	1.854,00
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência na composição EMOP COD. 18.031.0030-0							
Composição		CP1211948 Próprio	PORTA OU JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	1,0000000	337,54	337,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0030000	682,10	2,04
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo		12797 ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caxilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	1,0000000	280,00	280,00
Observação							
1 - Transcrição da composição 11948/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018							
Composição		CP1068054 Próprio	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,0000000	358,93	358,93
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,47	45,70
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo		370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0250000	105,00	2,62
Insumo		4777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8,2600000	8,02	66,24
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,6000000	0,95	4,37
Insumo		1106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,0000000	1,68	1,68
Insumo		11026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,2800000	9,88	150,96
Insumo		43054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5,1000000	9,77	49,82
Observação							
1 - Transcrição da composição 68054 - Tabela SINAPI-11/2019							
Composição		CP223405290 Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	1,0000000	1.649,82	1.649,82
Composição Auxiliar		94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,0218000	712,65	15,53
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	0,0218000	335,66	7,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5400000	25,03	38,54
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0070000	30,47	30,68
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9050000	35,19	67,03
Insumo		H.04.000.031617 CPOS/CDHU	PORTÃO PIVOTANTE/ABRIR AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, 2 FOLHAS, MEDIDA 2200X3600MM, DIMENSÃO 1600X2100MM, INCLUSO REQUADRO E PILARES	un	0,1488000	6.066,91	902,75
Insumo		H.04.000.031616 CPOS/CDHU	PORTÃO PIVOTANTE/ABRIR AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, 1 FOLHA, MEDIDA 2200X1000MM, DIMENSÃO 100X2100MM, INCLUSO PILARES	un	0,2381000	2.469,50	587,98
Observação							
Transcrição da composição CPOS/CDHU (34.05.290) - JAN/25							
Composição		CP223405300 Próprio	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	1,0000000	1.152,68	1.152,68
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	0,0218000	335,66	7,31
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9050000	35,19	67,03
Composição Auxiliar		94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,0218000	712,65	15,53
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0070000	30,47	30,68
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5400000	25,03	38,54
Insumo		H.04.000.031621 CPOS/CDHU	PORTÃO DESLIZANTE/CORRER EM AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE REQUADROS E PILARES, DIMENSÃO 1600X2100MM	un	0,2976000	3.338,69	993,59
Observação							
Transcrição da composição CPOS/CDHU (34.05.300) - JAN/25							
Composição		CP0601503 Próprio	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	1,0000000	15,19	15,19
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo		19937 SEINFRA	POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)	UN	1,0000000	2,55	2,55
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 03837/ORSE do ORSE (SETEMBRO/2022).							
Composição		CP0400512 Próprio	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MINUTOS (PAREDE E FORRO)	m²	1,0000000	508,00	508,00

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Insumo	J.02.000.037603	CPOS/CDHU	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MIN - APLICAÇÃO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO	m²	1,0000000	508,00	508,00
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 33.10.130 do CPOS (TAB 190 - JUN/2023).							
Composição	CP0400057	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	482,03	482,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	26,79	66,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	42,14	105,35
Insumo	39756	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	309,71	309,71
Observação 1 - Os coeficientes estão conforme projeto específico do quadro.							
Composição	CP0400069	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	462,84	462,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	26,79	40,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	42,14	64,19
Insumo	39757	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	357,85	357,85
Observação 1 - Esta composição tem como referência 101878 SINAPI - 08/2023							
Composição	CP1203318	Próprio	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	m²	1,0000000	49,06	49,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,03	15,01
Composição Auxiliar	CP1201905	Próprio	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	0,0200000	788,71	15,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Observação 1 - Transcrição da composição 03318/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2019							
Composição	CP1201908	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m²	1,0000000	48,19	48,19
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNIFORME/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0200000	745,40	14,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,03	15,01
Observação 1 - Transcrição da composição 01908/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019							
Composição	CP1072200	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	1,0000000	99,81	99,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	25,03	19,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	28,92	5,20
Insumo	1341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	m²	1,0500000	40,37	42,38
Insumo	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,9000000	36,35	32,71
Observação 1 - Transcrição da composição 72200 - Tabela SINAPI-01/2020							
Composição	CP1201934	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	1,0000000	470,69	470,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0400000	30,47	31,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	25,03	15,01
Insumo	10841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM	m²	1,0500000	392,45	412,07
Insumo	1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,3000000	6,35	1,90
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5000000	2,23	10,03
Observação 1 - Transcrição da composição 01934/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2018							
Composição	CP19190050036-4	Próprio	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM.INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO.EXCLUSIVE OPERADOR	CHI	1,0000000	51,00	51,00
Insumo	13512	EMOP	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAV.HI DRAULICA (EXCL.ESTA) C/PESO OPERAC.1700K G.FREQ.IMPACTOS 320 A 600BPM.130MM DIAM.	UN	0,0002000	255.000,00	51,00
Observação 1 - Transcrição da composição 190050036-4 - Tabela EMOP - RJ -05/2018							
Composição	CP19190050036-2	Próprio	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM.INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO.EXCLUSIVE OPERADOR	CHP	1,0000000	76,50	76,50
Insumo	13512	EMOP	ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAV.HI DRAULICA (EXCL.ESTA) C/PESO OPERAC.1700K G.FREQ.IMPACTOS 320 A 600BPM.130MM DIAM.	UN	0,0003000	255.000,00	76,50
Observação 1 - Transcrição da composição 190050036-2 - Tabela EMOP - RJ -05/2018							
Composição	CP0500050	Próprio	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	1,0000000	59,89	59,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	25,03	10,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	30,47	18,28
Insumo	F.08.000.028065	CPOS/CDHU	MASTIQUE ELÁSTICO POLIURETANO PARA JUNTAS; REFERÊNCIA COMERCIAL VEDAFLEX DA OTTO BAUMGART, SIKAFLEX 1A DA SIKA OU EQUIVALENTE	bg	0,6500000	48,62	31,60
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a C2268 / SEINFRA - Versão: 026							
Composição	CP2925714	Próprio	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO	KG	1,0000000	12,37	12,37
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833333	25,93	4,75
Composição Auxiliar	CP2926451	Próprio	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	0,0189433	34,84	0,65
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833333	35,19	6,45
Insumo	44533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0062500	25,99	0,16
Insumo	EQED-23985	SETOP	ESMERILHadeira angular (TIPO: ELÉTRICA POTÊNCIA: 2200W TENSÃO: 110V DIÂMETRO DISCO: 7" 180MM PESO: 5,5KG CONSUMO: 2,2KW REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO VALORES APROXIMADOS	H	0,1833300	2,02	0,36
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0062500	1,51	0,00
Observação 1 - Transcrição da compisão ED-25714, tabela SETOP - MG, data base 10/2023							
Composição	CP2926451	Próprio	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	1,0000000	34,84	34,84
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833333	35,19	6,45
Insumo	432	SBC	SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 6013 3,25mm (lata 18kg)	KG	0,3433500	60,99	20,94
Insumo	EQED-23061	SETOP	MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA PESO: 25KG FAIXA DE CORRENTE: 55-250A SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO CONSUMO: 9,2KW REFERÊNCIA: E9647 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	H	1,0000000	7,46	7,45
Observação 1 - Transcrição da compisão ED-26451, tabela SETOP - MG, data base 10/2023							
Composição	CP0800537	Próprio	SOLDA MIG PARA TUBULAÇÃO AÇO INOX	M	1,0000000	58,91	58,91
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500000	35,56	33,78
Insumo	A.05.000.027014	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO MÁQUINAS DE SOLDA MIG/MAC, MODELO TRR 3410 MARCA BAMBOZZI OU EQUIVALENTE, (100% CICLO), PARA ARAME SÓLIDO/TUBULAR 0,8 ATÉ 1,6MM, TRIFÁSICOS, 220/380/440 V	unrxdia	0,1300000	23,52	3,05
Insumo	E.02.000.027011	CPOS/CDHU	ARAME TIPO MIG, DIÂMETRO DE 0,80 A 1,20 MM	kg	1,1300000	18,19	20,55
Insumo	A.06.000.027013	CPOS/CDHU	GÁS PARA SOLDAGEM TIPO MIG, REF. COOGAR 215 OU EQUIVALENTE	m³	0,0400000	38,38	1,53
Observação 1 - Esta CPU tem como referência a composição 2420090 - Tabela CPOS/CDHU - SP - VERSÃO 180 - 11/2020 a 02/2021							

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	INDICE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Composição		CP5600176 Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO AÇO INOX 1/2" COM VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	37,31	37,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,03	6,25
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	29,76	7,44
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	3,0000000	0,33	0,99
Insumo		10326 ORSE	Tubo de aço inox 1/2" esp.1,20mm	m	1,0000000	16,73	16,73
Insumo		8347 ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	3,0000000	0,05	0,15
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,0000000	1,33	1,33
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,0000000	4,42	4,42
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09106 ORSE (MARÇO/2024)							
Composição		CP0400673 Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, D=2", PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	341,34	341,34
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0502700	99,01	4,97
Composição Auxiliar		94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,0502700	649,04	32,62
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2439000	25,03	6,10
Composição Auxiliar		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	0,0527000	335,66	17,68
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2439000	29,83	7,27
Composição Auxiliar		CP135914655 Próprio	CARGA, MANOBR A E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0156600	36,80	0,57
Insumo		E9687-CHP SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	CHP	0,0731700	161,76	11,83
Insumo		M0789 SICRO	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,6970000	30,90	21,53
Insumo		E9687-CHI SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	CHI	0,1707300	60,54	10,33
Insumo		21013 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	M	3,4000000	67,19	228,44
Observação							
1 - Coeficientes com base na composição 5213863, tabela SICRO, data base 01/2024							
Composição		CP5600197 Próprio	SUPORTE METÁLICO P/ COMUNICAÇÃO VISUAL DE 3,50 M COM PERFIL QUADRADO DE 100X100X3MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,0000000	484,73	484,73
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	25,03	31,91
Composição Auxiliar		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	0,0960000	99,01	9,50
Composição Auxiliar		CP20190418 Próprio	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI	m²	1,6000000	63,62	101,79
Composição Auxiliar		CP1200095 Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,0915000	1.062,16	97,18
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	30,47	38,84
Insumo		M3171 SICRO	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un	4,0000000	0,30	1,21
Insumo		M3279 SICRO	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un	4,0000000	0,19	0,74
Insumo		9783 ORSE	Barra roscaada zincada ø 3/8"	m	2,0000000	7,70	15,40
Insumo		3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	KG	35,8400000	5,25	188,16
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra 069026 SBC (JULHO/2024)							
Composição		CP2928488 Próprio	SUPORTE PARA BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA, LARGURA 250CM, EM PERFIL METÁLICO "UDC" DOBRADO DE CHAPA 2", DIMENSÃO (50X25)MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	284,48	284,48
Composição Auxiliar		CP2925714 Próprio	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO	KG	12,1142880	12,37	149,85
Composição Auxiliar		CP2950491 Próprio	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	0,5888890	39,63	23,33
Composição Auxiliar		CP2928499 Próprio	PERFIL "UDC" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO)DIMENSÕES: 50X25MM ESPESSURA: 2,00MM MASSA LINEAR: 1,44KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM INSTALAÇÃO	M	8,4127000	13,23	111,30
Observação							
1 - Transcrição da composição ED-28488, tabela SETOP MG, data base 10/2023							
Composição		CP2928487 Próprio	SUPORTE PARA BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA, LARGURA 140CM, EM PERFIL METÁLICO "UDC" DOBRADO DE CHAPA 2", DIMENSÃO (50X25)MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	UN	1,0000000	163,85	163,85
Composição Auxiliar		CP2925714 Próprio	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO	KG	6,9776640	12,37	86,31
Composição Auxiliar		CP2950491 Próprio	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	0,3391920	39,63	13,44
Composição Auxiliar		CP2928499 Próprio	PERFIL "UDC" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO)DIMENSÕES: 50X25MM ESPESSURA: 2,00MM MASSA LINEAR: 1,44KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM INSTALAÇÃO	M	4,8456000	13,23	64,10
Observação							
1 - Transcrição da composição ED-28487, tabalea SETOP - MG, data base 10/2023							
Composição		CP0601578 Próprio	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 16, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR ÁREA DE DUTO FIXADO.	m²	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120000	25,80	0,30
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	29,76	2,52
Insumo		11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	2,1100000	1,42	2,99
Insumo		39029 SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	0,3660000	15,96	5,84
Insumo		39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,5080000	4,42	2,24
Insumo		39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,1100000	0,33	0,69
Insumo		11976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,7030000	1,33	0,93
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96561 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição		CP223724031 Próprio	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	1,0000000	72,34	72,34
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333000	26,79	8,92
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333000	52,31	17,43
Insumo		P.12.000.049753 CPOS/CDHU	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATÉ 15 KA, REF. 722 B.010.127 / 220 FABRICAÇÃO CLAMPER, DPS15275 FABRICAÇÃO STECK OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	45,99	45,99
Observação							
1 - Transcrição da composição 3724031 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 189 - 03/2023							
Composição		CP6100893-M Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL SCALANCE COM 6 PORTAS RJ45 E 2 PORTAS ST/BFOC - REF.: XC206-2 6GK5206-2BB00-2AC2 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	17.265,66	17.265,66
Composição Auxiliar		88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	52,31	66,69
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750000	25,93	33,06
Insumo		IN61-0299-24 Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL SCALANCE COM 6 PORTAS RJ45 E 2 PORTAS ST/BFOC - REF.: XC206-2 6GK5206-2BB00-2AC2 SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	17.165,91	17.165,91
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 059332 da SBC (JAN/2025)							
Composição		CP1212769 Próprio	TAMPA CEGA PARA 01 MÓDULO DE TOMADA, PARA MOPOST, REF.: 149-141, DA MOPA OU SIMILAR	UN	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo		13502 ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	1,0000000	4,96	4,96
Observação							
1 - Transcrição da composição 12769/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2021							
Composição		CP223822620 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	1,0000000	50,71	50,71
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Insumo		P.04.000.062171 CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	m	1,3000000	36,37	47,28
Observação							
1 - Transcrição da composição 3822620 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição		CP223822630 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM	M	1,0000000	81,37	81,37
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,79	13,39

ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS FIOCRUZ AMAZÔNIA

Unidade: FIOCRUZ AMAZÔNIA - AM

Pavilhão:

NOTA:

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	Fonte	Descrição	UNI	Índice	Preço Unit	Preço Total
Insumo	P.04.000.062172	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM	m	1,3000000	50,68	65,88
Observação							
1 - Transcrição da composição 3822630 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223822640	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	M	1,0000000	85,85	85,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Insumo	P.04.000.062173	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	m	1,3000000	63,40	82,42
Observação							
1 - Transcrição da composição 3822640 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021							
Composição	CP223822610	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	M	1,0000000	29,78	29,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	26,79	1,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	42,14	2,10
Insumo	P.04.000.062170	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	m	1,3000000	20,27	26,35
Observação							
1 - Transcrição da composição 3822610 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 178 -03/2020							
Composição	CP6000294	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 75MM	M	1,0000000	13,99	13,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167000	26,79	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167000	42,14	0,70
Insumo	13354	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	un	0,3333000	38,56	12,85
Observação							
1 - Transcrição da composição 12579- Tabela ORSE - 05/2025:							
Composição	CP224906400	Próprio	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	1,0000000	479,86	479,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PERDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	30,47	45,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	25,03	37,54
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,7200000	0,95	9,23
Insumo	O.05.000.036507	CPOS/CDHU	TAMPÃO EM FERRO DÚCTIL DE Ø 600MM, CLASSE 125 (RUPTURA >125 KN), CONFORME NBR 10160/2005	un	1,0000000	384,87	384,87
Insumo	370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0240000	105,00	2,52
Observação							
1 - Transcrição da composição 4906400 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021							
Composição	CP6100152	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2,83	2,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	42,14	1,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	26,79	0,80
Insumo	MATED-17876	SETOP	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"25MM)	un	1,0000000	0,77	0,77
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96986 da SINAPI (AGO/2023)							
Composição	CP0602051	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	26,79	0,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	42,14	1,26
Insumo	MATED-17877	SETOP	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"32MM)	un	1,0000000	0,91	0,91
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070928 da AGETOP CIVIL- GO (DEZEMBRO/2023)							
Composição	CP0800337	Próprio	TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	22,63	22,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080000	42,14	12,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080000	26,79	8,25
Insumo	18028	SBC	TAMPA PARA CONDULETE EM PVC CINZA ESCURO 1/2" 3/4" 913649 CEMAR	UN	1,0000000	1,41	1,41
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070927 da AGETOP CIVIL- GO (05/2023).							
Composição	CP112493	Próprio	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	42,14	8,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	26,79	5,62
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	9,50	9,50
Observação							
1 - Transcrição da composição C2493 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28							
Composição	CP21072630	Próprio	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	1,0000000	31,53	31,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	26,79	8,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	42,14	12,64
Insumo	3481	AGETOP CIVIL	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	m	1,0000000	10,86	10,86
Observação							
1 - Transcrição da composição 072630 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023							
Composição	CP0101041	Próprio	TÉCNICO EM INFORMÁTICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	51,12	51,12
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	5,19	5,19
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	B.01.000.010198	CPOS/CDHU	TÉCNICO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	h	1,0000000	41,01	41,01
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 88243 do SINAPI, substituindo o profissional pelo equivalente em técnico de Informática, colocando todos os encargos complementares.							
Composição	C385	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA CÂMERA FRIGORÍFICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.524,97	6.524,97
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	25,93	90,75
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3619000	34,67	151,22
Insumo	11695	ORSE	Evaporadora MI 041 plus MOD 4 Micros - Obra: Mercado de Lagarto (Câmara frigorífica)	un	1,0000000	2.678,00	2.678,00
Insumo	11694	ORSE	Unidade condensadora HCM 036 220V trifásica - Obra: Mercado de Lagarto (Câmara frigorífica)	un	1,0000000	3.605,00	3.605,00
Observação							
1 -Coeficiente de mão de obra tem como referência a composição 103261 SINAPI - 04/2025							
Composição	CP1088326	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,31	30,31
Composição Auxiliar	CP1095388	Próprio	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	5,19	5,19
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	34345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,3714800	14,79	20,28
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,23	1,23
Observação							
1 - Transcrição da composição 88326 - Tabela SINAPI-11/2023							
2 - Devido a descontinuidade do Vigia Noturno da base SINAPI, o coeficiente utilizado no insumo Vigia Diurno segue as orientações de Nota emitida pela SINAPI mês de janeiro/2024 juntamente com sua base.							
* Fórmula: Hora VIGIA NOTURNO = Hora VIGIA DIURNO x 1,2 (20% Adicional Noturno) x 1,1429 (Redução da Hora 60/52,5)							