



M. G. CAMPOS IND. COM. SERVIÇOS EIRELI EPP.

Americana, 06 de março de 2026.

A

*Fundação Oswaldo Cruz*

*A/C: Marly Zied Vieira*

*Telefone: (21) 2209.2014*

*E-mail: marly.zied@fiocruz.br*

*Orçamento Nº 567/2025 – Proposta Técnica Comercial Atualização 01*

*Prezados Senhores (as):*

*Em resposta a vossa solicitação, viemos apresentar nossa proposta técnica e comercial para o fornecimento de mobiliário.*

*Nossa equipe é treinada e especializada em fabricação e montagem de laboratórios.*

*Criamos e desenvolvemos o projeto técnico e arquitetônico bem como a fabricação e instalação de capelas de exaustão para o laboratório.*

*Toda a linha de mobiliário e equipamentos FAMOLAB atendem as normas técnicas vigentes.*

*Utilizamos somente material de qualidade garantindo assim todos os nossos produtos por 05 anos.*

*Nossa empresa é credenciada junto ao CREA.*

*Todos os materiais construtivos dos mobiliários e equipamentos FAMOLAB, podem ser alterados de acordo com a necessidade dos nossos clientes, bem como todas as dimensões e cores.*

*A FAMOLAB em respeito ao meio ambiente industrializa somente madeiras certificadas pelo IBAMA.*

*Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.*

*Cordialmente,*

*Marcelo Atanazio  
Gerente Comercial*

M. G. Campos Ind. Com. EIRELI EPP.  
Rua das Figueiras, 1011 – Jardim São Paulo – CEP: 13.468-160  
Americana – SP - CEP: 13.468-160  
www.famolab.com.br

CNPJ: 15.188.785/0001-45  
IE: 165.199.586.110  
Tel. 19 3012-6629



*Produto: Mobiliário.*

*Modelo: Standard.*

*Marca: Famolab.*

#### **GABINETES SOB MEDIDA**

*Construídos conforme as Normas DIN 12923 e 2924 e Norma "American Conference of Governmental Industrial Hygienists" em MDF HIDROFUGO (resistente a umidade, fungos e cupins) de 18 mm de espessura revestido internamente e externamente em laminado melamínico branco texturizado com fitas de borda pvc em todas as extremidades, suportes de prateleira do tipo pino em aço inoxidável, portas com dobradiças em aço inoxidável reforçadas, com amortecedor e fechamento automático em 45°, gavetas com corrediças em aço inoxidável do tipo telescópicas com suporte de 50kg cada, puxadores tipo barra horizontal em aço inoxidável tipo cava horizontal e pés cônicos com sapata de regulagem em aço inoxidável para elevação junto ao piso.*

*Gabinetes serão fixados em parede (onde for possível) e instalados sob tampos de aço inoxidável e granito existentes.*

#### **GABINETE – GB01**

*Medidas: 2800 x 550 x 850mm*

*Descrição: Gabinete com 4 portas, 01 prateleira interna removível e 1 gaveteiro com 4 gavetas.*

*Quantidade: 01 unidade.*

*Valor unitário: R\$ 5.000,00*

#### **GABINETE – GB02**

*Medidas: 7800 x 550 x 850mm*

*Gabinete com 10 portas, 01 prateleira interna removível e 4 gaveteiros com 4 gavetas cada.*

*Quantidade: 01 unidade.*

*Valor unitário: R\$ 14.000,00*

#### **GABINETE – GB03**

*Medidas: 3675 x 500 x 850mm*

*Gabinete com 6 portas, 01 prateleira interna removível e 2 gaveteiros com 4 gavetas cada.*

*Quantidade: 01 unidade.*

*Valor unitário: R\$ 7.000,00*

#### **GABINETE – GB04**

*Medidas: 1800 x 550 x 850mm*

*Gabinete com 3 portas, 01 prateleira interna removível e 1 gaveteiro com 4 gavetas.*

*Quantidade: 01 unidade.*

*Valor unitário: R\$ 3.500,00*

#### **GABINETE EM "L" – GB05**

*Medidas: 2550 + 3092 x 550 x 850mm*

*Gabinete em formato "L" com 9 portas, 01 prateleira interna removível e 2 gaveteiros com 4 gavetas cada.*

*Quantidade: 01 unidade.*

*Valor unitário: R\$ 10.000,00*

**M. G. Campos Ind. Com. EIRELI EPP.**

Rua das Figueiras, 1011 – Jardim São Paulo – CEP: 13.468-160

Americana – SP - CEP: 13.468-160

[www.famolab.com.br](http://www.famolab.com.br)

CNPJ: 15.188.785/0001-45

IE: 165.199.586.110

Tel. 19 3012-6629

**GABINETE – GB06**

Medidas: 2600 x 550 x 850mm

Gabinete com 4 portas, 01 prateleira interna removível e 1 gaveteiro com 4 gavetas.

Quantidade: 01 unidade.

Valor unitário: R\$5.000,00

**GABINETE EM “L” – GB07**

Medidas: 1825 + 3750 x 550 x 850mm

Gabinete em formato “L” com 9 portas, 01 prateleira interna removível e 2 gaveteiros com 4 gavetas cada.

Quantidade: 01 unidade.

Valor unitário: R\$ 10.000,00

**GABINETE – GB08**

Medidas: 2020 x 550 x 850mm

Gabinete com 3 portas, 01 prateleira interna removível e 1 gaveteiro com 4 gavetas cada.

Quantidade: 01 unidade.

Valor unitário: R\$ 4.000,00

---

**BALCÕES SOB MEDIDA**

Construídos conforme as Normas DIN 12923 e 2924 e Norma “American Conference of Governmental Industrial Hygienists” em MDF HIDROFUGO (resistente a umidade, fungos e cupins) de 18 mm de espessura revestido internamente e externamente em laminado melamínico branco texturizado com fitas de borda pvc em todas as extremidades, tampos no mesmo material com acabamento reto e canto arredondado tipo moeda, suportes de prateleira do tipo pino em aço inoxidável, portas com dobradiças em aço inoxidável reforçadas, com amortecedor e fechamento automático em 45°, gavetas com correições em aço inoxidável do tipo telescópicas com suporte de 50kg cada, puxadores tipo barra horizontal em aço inoxidável tipo cava horizontal e sapata de regulação em aço inoxidável para elevação junto ao piso.

**BALCÃO PARA ATENDIMENTO – BA01**

Medidas: 850 x 600 x 1050mm

Balcão com 01 prateleira interna removível.

Quantidade: 01 unidade.

Valor unitário: R\$ 3.000,00

**BALCÃO PARA ATENDIMENTO PCD – BA02**

Medidas: 850 x 600 x 800mm

Balcão com lateral de 1000mm de profundidade e 01 prateleira interna removível.

Quantidade: 01 unidade.

Valor unitário: R\$ 3.000,00

---

M. G. Campos Ind. Com. EIRELI EPP.

Rua das Figueiras, 1011 – Jardim São Paulo – CEP: 13.468-160

Americana – SP - CEP: 13.468-160

www.famolab.com.br

CNPJ: 15.188.785/0001-45

IE: 165.199.586.110

Tel. 19 3012-6629



*VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZOS E FORNECIMENTO.*

*Valor total da proposta: R\$64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).*

*Forma de pagamento: Faturado para 30 dias após entrega do pedido.*

*Nota fiscal: 100% bem imobilizado. Alíquota de ICMS inclusa, Empresa enquadrada no Lucro Presumido.*

*Frete CIF para Centro de Convivência, no Campus Maré da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ.*

*Dados para depósito: Banco do Brasil Agência: 6624-9 Conta Corrente: 122674-6.*

*Prazo de entrega: 30 dias para entrega e montagem após aprovação de projeto executivo.*

*Validade da proposta: 30 dias.*

*Nota fiscal: 100% material. Empresa enquadrada no Lucro Real, ICMS 12% / PIS 0,65% / CONFIS 3% / IPI 3,25%.*

*Frete CIF.*

*OBSERVAÇÕES GERAIS.*

*Garantia de fornecimento de 05 anos para todos os produtos e serviços.*

*Fica por conta da contratante todos os pontos de espera em geral desde água, gases, elétrica, hidráulica, furações em paredes e telhados, locação de andaimes, locação de caçambas entre outros.*

*Declaramos que havendo divergências entre a descrição do item desta proposta e a especificação técnica do contratante, prevalecerá, sempre, a descrição dos itens desta proposta.*

*Nossa proposta não contempla itens de civil tais como, pintura, reforma civil, arremates etc.*

*TODA A LINHA DE MOBILIÁRIO LABORATORIAL FAMOLAB RESPEITA AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE TRABALHAMOS APENAS COM MADEIRAS CERTIFICADAS E ATENDE EM SEUS MOVEIS, CAPELAS DE EXAUSTÃO, COIFAS DE EXAUSTÃO, EXAUSTORES, INSUFLADORES, LAVADORES DE GASES, ARMÁRIOS E PORTAS CORTA FOGO:*

*NORMA NR-17 DE ERGONOMIA.*

*NORMA NBR 14136 DE ELETRICA;*

*NFPA 45 - Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals;*

*BS 7258 - Part 01, 02, 03, 04 – Laboratory Fume Cupboards;*

*Z 316.5 - Fume Hoods and Associated Exhaust Systems.*

*ANSI / ASHARE 110 - Method of Testing Performance of Laboratory Fume Holds;*

*ANSI / AIHA Z9.5 - American National Standard for Laboratory Ventilation;*

*DIN EN 14175 – Segurança de Exaustores para Laboratórios.*

*NBS-PS 15-69 – Equipamentos em fibra de vidro (fiber glass).*

*FM Global Technologies LCC – Certificado de resistência de armários e portas corta fogo a alta temperatura.*

*OSHA NR20 – Combustíveis e inflamáveis.*

*NB98 – Armazenamento e manuseio de líquidos.*

*Certificação internacional de manejo florestal FSC:*

**M. G. Campos Ind. Com. EIRELI EPP.**

**Rua das Figueiras, 1011 – Jardim São Paulo – CEP: 13.468-160**

**Americana – SP - CEP: 13.468-160**

**www.famolab.com.br**

**CNPJ: 15.188.785/0001-45**

**IE: 165.199.586.110**

**Tel. 19 3012-6629**



M. G. CAMPOS IND. COM. SERVIÇOS EIRELI EPP.

*Certificate code: APCER-COC-150466.*

*License code: FSC-C136351.*

*Responsável técnico: Eng° Renato Vieira da Silva. CREA/SP: 5069361880.*

*Responsável laudo ergonômico: Dr. Bruno Cardoso de Melo. CREFITO: -3-171208-F.*

*Empresa credenciada para venda de Equipamentos Laboratoriais pelo FINAME.*

M. G. Campos Ind. Com. EIRELI EPP.

Rua das Figueiras, 1011 – Jardim São Paulo – CEP: 13.468-160

Americana – SP - CEP: 13.468-160

[www.famolab.com.br](http://www.famolab.com.br)

CNPJ: 15.188.785/0001-45

IE: 165.199.586.110

Tel. 19 3012-6629



# Reallab Com. e Servs. Ltda

Tudo para seu laboratório  
Tel:(21)3491-8482/(21)2776-1567zap

Rio, 06 de março de 2026.

A  
FIOCRUZ  
ATT- SR. LEANDRO  
EMAIL – [Leandro.mario@fiocruz.br](mailto:Leandro.mario@fiocruz.br)  
Orç – 071/2026

Segue em anexo nossa cotação de mobiliário.

- Após a aprovação será enviado os desenhos técnicos.

## **Condições de fornecimento:**

prazo de entrega – ate 60 Dias  
Validade da proposta – 10 dias  
Frete e instalação - incluído  
Cond. Pgto. – 50% pedido / 50% aviso de embarque  
Garantia – 12 meses contra defeito de fabricação

Atenciosamente,

Elisa Gonçalves



# Reallab Com. e Servs. Ltda

Tudo para seu laboratório

Tel:(21)3491-8482/(21)2776-1567zap

| ORIGEM  | CÓDIGO  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL    |
|---------|---------|------|---|-----|--------|----------|----------|
|         |         | 01   | <b>MARCENARIA</b>   |     |        |          |          |
| FIOCRUZ | COMP.01 | 1.1  | Fornecimento e instalação de gabinete com 4 portas e 1 gaveteiro com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB01 - 2800 x 550 x 850mm</b>                                       | UN  | 1,00   | 3.800,00 | 3.800,00 |
| FIOCRUZ | COMP.02 | 1.2  | Fornecimento e instalação de gabinete com 10 portas e 4 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB02 - 7800 x 550 x 850mm</b>                                     | UN  | 1,00   | 7.200,00 | 7.200,00 |
| FIOCRUZ | COMP.03 | 1.3  | Fornecimento e instalação de gabinete com 6 portas e 2 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB03 - 3675 x 500 x 850mm</b>                                      | UN  | 1,00   | 4.640,00 | 4.640,00 |
| FIOCRUZ | COMP.04 | 1.4  | Fornecimento e instalação de gabinete com 3 portas e 1 gaveteiro com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB04 - 1800 x 550 x 850mm</b>                                       | UN  | 1,00   | 3.780,00 | 3.780,00 |
| FIOCRUZ | COMP.05 | 1.5  | Fornecimento e instalação de gabinete especial com <b>formato "L"</b> com 9 portas e 2 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB05 - 2550*3092 x 550 x 850mm</b> | UN  | 1,00   | 5.640,00 | 5.640,00 |
| FIOCRUZ | COMP.06 | 1.6  | Fornecimento e instalação de gabinete com 4 portas e 1 gaveteiro com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB06 - 2600 x 550 x 850mm</b>                                       | UN  | 1,00   | 3.600,00 | 3.600,00 |
| FIOCRUZ | COMP.07 | 1.7  | Fornecimento e instalação de gabinete especial com <b>formato "L"</b> com 9 portas e 2 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB07 - 1825*3750 x 550 x 850mm</b> | UN  | 1,00   | 5.640,00 | 5.640,00 |

Aceitamos cartões de crédito e débito.

Atendemos em todo o Brasil

Email: [reallab.comercial@gmail.com](mailto:reallab.comercial@gmail.com)





# Reallab Com. e Servs. Ltda

Tudo para seu laboratório

Tel:(21)3491-8482/(21)2776-1567zap

|           |         |      |  |    |      |          |          |
|-----------|---------|------|--|----|------|----------|----------|
| FIOCRUZ   | COMP.08 | 1.8  | Fornecimento e instalação de gabinete com 3 portas e 1 gaveteiro com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - GB08 - 2020 x 550 x 850mm | UN | 1,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| FIOCRUZ   | COMP.09 | 1.9  | Fornecimento e instalação de balcão para atendimento, com tampo e prateleira em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando lateral em MDF 18mm ultra com 1000mm de profundidade, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, será apoiada no piso e deverá possuir sapatas com regulagem de nivelamento com base de borracha, conforme especificações no caderno de encargos gerais - BA01 - 8500 x 600 x 1050mm   | UN | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| FIOCRUZ   | COMP.10 | 1.10 | Fornecimento e instalação de balcão para atendimento PCD, com tampo e prateleira em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando lateral em MDF 18mm ultra com 1000mm de profundidade, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, será apoiada no piso e deverá possuir sapatas com regulagem de nivelamento com base de borracha, conforme especificações no caderno de encargos gerais - BA02 - 8500 x 600 x 800mm  | UN | 1,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| Sub Total |         |      |  |    |      |          |          |

|             |  |
|-------------|--|
| Total Geral |  |
|-------------|--|

SUBTOTAL

44.900,00

44.900,00

Aceitamos cartões de crédito e débito.

Atendemos em todo o Brasil

Email: [reallab.comercial@gmail.com](mailto:reallab.comercial@gmail.com)



Código: 88826  
FIOCRUZ - CAMPUS MARE  
AVENIDA BRASIL, 4036 - Bairro: MANGUINHOS  
CEP: 21.040-361  
RIO DE JANEIRO - RJ

At: LEANDRO MARIO ANDRADE JOSE

**Ref.: Proposta de Fornecimento nº 26/020221**

**Item 1,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB01 - Bancada lateral medindo 2800x600mm, composta de:  |
| 2,80  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 1,00  | LL2038-EA         | Modulo inferior de cuba medindo 1300x550x850mm provida de duas portas.   |
| 1,00  | LL2222-EA         | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.                                 |
| 1,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 0,10  | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,11  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 14,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 19.838,45**

**Valor Total: R\$ 19.838,45**

**Item 2,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB02 - Bancada lateral medindo 7800x600mm, composta de:  |
| 7,80  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 4,00  | LL2222-EA         | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.                                 |
| 4,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 1,00  | LL2212_DIR-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a direita e uma prateleira.                         |
| 1,00  | LL2212_ESQ-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a esquerda e uma prateleira.                        |
| 0,10  | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,46  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 44,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 60.378,33**

**Valor Total: R\$ 60.378,33**

**Item 3,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB03 - Bancada lateral medindo 3675x600mm, composta de:  |
| 3,68  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 2,00  | LL2222-EA         | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.                                 |
| 1,00  | LL2222-EA         | Modulo inferior medindo 800x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.                                 |
| 2,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 0,10  | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,14  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 23,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 31.829,89**
**Valor Total: R\$ 31.829,89**
**Item 4,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB04 - Bancada lateral medindo 1800x600mm, composta de:  |
| 1,80  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 1,00  | LL2038-EA         | Modulo inferior de cuba medindo 760x550x850mm provida de duas portas.  |
| 1,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 1,00  | LL2212_DIR-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a direita e uma prateleira.                         |
| 0,10  | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,11  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 13,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 17.270,26**
**Valor Total: R\$ 17.270,26**
**Item 5,00**

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 1,00 | LA2000A       | GB05 - Bancada lateral em "L" medindo (2550+3692)x600mm, composta de:                  |
| 2,55 | TAMPOEX-EA    | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.                            |
| 3,69 | TAMPOEX-EA    | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.                            |
| 3,00 | LL2038-EA     | Modulo inferior de cuba medindo 900x550x850mm provida de duas portas.                  |
| 1,00 | LL2222-EA     | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.         |
| 2,00 | LL2214-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.                       |
| 1,00 | LL2212_DIR-EA | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a direita e uma prateleira. |

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 1,00 | LL2251CANTOA      | Painel de sustentacao em L para canto de bancada medindo 250x225x845mm.  |
| 0,30 | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,39 | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 0,12 | LL2249 L U-EA     | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,13 | LL2249 L U-EA     | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,32 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 21.769,67**

**Valor Total: R\$ 21.769,67**

**Item 6,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB06 - Bancada lateral medindo 2600x600mm, composta de:  |
| 2,60  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 1,00  | LL2038-EA         | Modulo inferior de cuba medindo 900x550x850mm provida de duas portas.  |
| 1,00  | LL2222-EA         | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.                                 |
| 1,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 0,18  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 0,18  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 14,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 19.043,30**

**Valor Total: R\$ 19.043,30**

**Item 7,00**

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 1,00 | LA2000A       | GB07 - Bancada lateral em "L" medindo (2375+3700)x600mm, composta de:                   |
| 2,38 | TAMPOEX-EA    | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.                             |
| 3,70 | TAMPOEX-EA    | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.                             |
| 1,00 | LL2038-EA     | Modulo inferior de cuba medindo 900x550x850mm provida de duas portas.                   |
| 1,00 | LL2038-EA     | Modulo inferior de cuba medindo 1300x550x850mm provida de duas portas.                  |
| 1,00 | LL2222-EA     | Modulo inferior medindo 770x55x850mm provido de duas portas e uma prateleira.           |
| 1,00 | LL2222-EA     | Modulo inferior medindo 900x520x850mm provido de duas portas e uma prateleira.          |
| 2,00 | LL2214-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.                        |
| 1,00 | LL2212_ESQ-EA | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a esquerda e uma prateleira. |

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 1,00 | LL2251CANTOA      | Painel de sustentacao em L para canto de bancada medindo 250x225x845mm.  |
| 0,10 | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,11 | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 0,12 | LL2249 L U-EA     | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,24 | LL2249 L U-EA     | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,32 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 23.024,91**

**Valor Total: R\$ 23.024,91**

**Item 8,00**

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 1,00  | LA1000A           | GB08 - Bancada lateral medindo 2020x600mm, composta de:  |
| 2,02  | TAMPOEX-EA        | Tampo em aço INOX existente, medindo 600mm de profundidade.  |
| 1,00  | LL2038-EA         | Modulo inferior de cuba medindo 900x550x850mm provida de duas portas.  |
| 1,00  | LL2214-EA         | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de quatro gavetas.   |
| 1,00  | LL2212_DIR-EA     | Modulo inferior medindo 450x550x850mm provido de uma porta a direita e uma prateleira.                         |
| 0,10  | LL2249 ABS U-EA   | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=850mm               |
| 0,18  | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=850mm |
| 13,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 17.318,99**

**Valor Total: R\$ 17.318,99**

**Item 9,00**

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 1,00 | LA1000A           | BA01 - Bancada lateral medindo 850x600x1080mm, composta de:  |
| 0,85 | LL4092-EA         | Metro(s) Linear(es) de tampo em laminado melaminico espessura de 25mm "macico", medindo 600mm de profundidade e com respaldo de 60mm junto a parede. |
| 1,00 | LL2221-EA         | Modulo inferior aberto medindo 700x550x1050mm provido de uma prateleira.   |
| 0,11 | LL2249 S ABS U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro para eletrica. H=1050mm                                      |
| 0,85 | LL2249FUNDO U-EA  | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=1050mm  |
| 5,00 | A11534-EA         | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 8.005,94**

**Valor Total: R\$ 8.005,94**

**Item 10,00**

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 1,00 | LA1000A          | BA02 - Bancada lateral medindo 850x600x830mm, composta de:   |
| 0,85 | LL4092-EA        | Metro(s) Linear(es) de tampo em laminado melaminico espessura de 25mm "macico", medindo 600mm de profundidade e com respaldo de 60mm junto a parede. |
| 1,00 | LL2221-EA        | Modulo inferior aberto medindo 810x550x800mm provido de uma prateleira.  |
| 0,10 | LL2349 ABS U-EA  | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=800mm   |
| 0,81 | LL2349FUNDO U-EA | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro. H=800mm   |
| 0,50 | LL2249 120 U-EA  | Metro(s) linear(es) de painel para acabamento da diferenca de altura de bancada h830mm para h1080mm.   |
| 5,00 | A11534-EA        | Sapata Niveladora em aço inox AISI 304, base 30 e altura de 140mm.   |

**Valor Unitário: R\$ 7.392,50**
**Valor Total: R\$ 7.392,50**

| Seq               | Código | Descrição   | NCM        | Quant | R\$ Unitário sem IPI/ST | %ICMS Incluso | % IPI | R\$ IPI a incluir | R\$ ST      | R\$ Total com impostos |
|-------------------|--------|---|------------|-------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1,00              | LA1000 | GB01 - Bancada lateral medindo 2800x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 19.838,45               | 12,00         | 3,25  | 644,75            | 0,00        | 20.483,20              |
| 2,00              | LA1000 | GB02 - Bancada lateral medindo 7800x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 60.378,33               | 12,00         | 3,25  | 1.962,30          | 0,00        | 62.340,63              |
| 3,00              | LA1000 | GB03 - Bancada lateral medindo 3675x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 31.829,89               | 12,00         | 3,25  | 1.034,47          | 0,00        | 32.864,36              |
| 4,00              | LA1000 | GB04 - Bancada lateral medindo 1800x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 17.270,26               | 12,00         | 3,25  | 561,28            | 0,00        | 17.831,54              |
| 5,00              | LA2000 | GB05 - Bancada lateral em "L" medindo (2550+3692)x600mm, composta de: | 9403.60.00 | 1,00  | 21.769,67               | 12,00         | 3,25  | 707,51            | 0,00        | 22.477,18              |
| 6,00              | LA1000 | GB06 - Bancada lateral medindo 2600x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 19.043,30               | 12,00         | 3,25  | 618,91            | 0,00        | 19.662,21              |
| 7,00              | LA2000 | GB07 - Bancada lateral em "L" medindo (2375+3700)x600mm, composta de: | 9403.60.00 | 1,00  | 23.024,91               | 12,00         | 3,25  | 748,31            | 0,00        | 23.773,22              |
| 8,00              | LA1000 | GB08 - Bancada lateral medindo 2020x600mm, composta de:               | 9403.60.00 | 1,00  | 17.318,99               | 12,00         | 3,25  | 562,87            | 0,00        | 17.881,86              |
| 9,00              | LA1000 | BA01 - Bancada lateral medindo 850x600x1080mm, composta de:           | 9403.60.00 | 1,00  | 8.005,94                | 12,00         | 3,25  | 260,19            | 0,00        | 8.266,13               |
| 10,00             | LA1000 | BA02 - Bancada lateral medindo 850x600x830mm, composta de:            | 9403.60.00 | 1,00  | 7.392,50                | 12,00         | 3,25  | 240,26            | 0,00        | 7.632,76               |
| <b>Totais</b>     |        |   |            |       |                         |               |       | <b>7.340,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>233.213,09</b>      |
| <b>Valor ICMS</b> |        |   |            |       |                         |               |       | <b>27.104,67</b>  |             |                        |

**Valor Total do Investimento: R\$ 233.213,08 (DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL , DUZENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS ).**

### **CONDIÇÕES GERAIS**

#### **VALIDADE DA PROPOSTA:**

5 (cinco) dias corridos.

#### **Nota 1**

Não estão inclusos nestes preços andaimes, serviços de construção civil e seus arremates.

#### **Nota 2**

Todas as esperas dos pontos de utilidades (hidráulica, elétrica, gases, etc), deverão estar conforme croquis orientativos enviados após a aprovação do desenho final de fabricação. Os pisos onde serão instalados os mobiliários, deverão estar totalmente nivelados.

#### **Nota 3**

Preço aplicado considerando uma única etapa de instalação do mobiliário. Caso haja necessidade de duas ou mais etapas, serão incluídas despesas extras de viagens, transporte, etc.

#### **Nota 4**

Quando as despesas de locomoção de pessoal, transporte, administração e outras estiverem incluídas no preço e for solicitado pelo cliente a exclusão de um ou mais itens, o valor total da proposta poderá variar de acordo com a necessidade.

#### **Nota 5**

Caso haja necessidade de alteração no escopo do projeto após a aprovação do layout final, tais variações poderão gerar custos e alteração do cronograma.

#### **Nota 6**

Os mobiliários serão fornecidos na cor Branca. As opções de cores para rodapé são Preto, Azul Marinho ou Verde New Bali, já para as primeiras gavetas e faixas de cuba são Mediterrâneo, Office Gray, Azul Marinho ou Verde New Bali.

Quando não mencionado na proposta, o valor para os tampos em granito serão considerados nas cores em tons de cinza.

#### **Nota 7**

Cancelamento do Pedido: será cobrado o valor dos trabalhos já realizados, tanto de materiais já produzidos acrescido dos custos administrativos referente à levantamentos do local de instalação, execução de projetos e demais custos envolvidos.

#### **Nota 8**

O início da fabricação se dará após a aprovação do projeto de fabricação, recebimento de todos os pedidos de compra do cliente, recebimento do sinal e todas as demais informações necessárias.

O início das instalações no cliente se dará após a conclusão de 100% da obra civil, incluindo mas não se limitando a pintura, piso, divisórias, janelas, portas, pontos de espera, etc. Os dias da equipe de instalação parados por pendências na obra serão cobrados à parte.

#### **PRAZO DE ENTREGA:**

Até 90 dias, contados a partir da assinatura do contrato, sinal, aprovação do projeto executivo e de todas as informações que possam afetar o início da fabricação.

#### **CONDICOES DE PAGAMENTO:**

15% na aprovação do projeto executivo, 35% contra a entrega e 50% contra a instalação. As condições acima estabelecidas, deverão ser pagas em Real ou por outro índice que vier a ser estabelecido pelo Governo. Após vencimento, sofrerão acréscimos de custos financeiros equivalentes a taxa de juros de mercado, calculado e praticado sobre o período em atraso.

#### **ATRASO DE ENTREGA DA OBRA:**

Caso haja atraso na liberação do local da instalação da obra impedindo assim a entrega e/ou montagem de nossos materiais, os pagamentos deverão ser efetuados em sua totalidade, em até no máximo 10 (dez) dias corridos à contar do aviso pelo fornecedor que os materiais já se encontram prontos.

#### **DESPESAS DE INSTALACAO:**

Até 100 km de Campinas-SP, não cobraremos despesas de viagens, estadias e refeições de nossa equipe de montagem. Para vendas acima de 100km, as referidas despesas correrão por conta de V. Sas.



**GARANTIA:**

05 (cinco) anos a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação, ressalvando-se os danos causados pelo uso ou conservação inadequada dos materiais, com exceção de luminária, componentes elétricos e motores, cuja a garantia é de 06 (seis) meses conforme seus respectivos fabricantes. Os vidros e corrosão de materiais não possuem garantia.

PREÇO CIF -DESTINATARIO RIO DE JANEIRO -RJ

**FATURAMENTO:**

LIBENTER FAB. COM. MOB. TEC. P/ LAB. LTDA  
Endereço: RUA JOSE RAMPAZZO ,175 PQ.RESID.ROSAMELIA  
CEP: 13.152-256 - COSMOPOLIS - SP - BRASIL - FONE: (19) 3874-1480  
CNPJ: 06.134.435/0001-05 IE:276.095.760.110

**Observações:**

TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS NO PREÇO

Atenciosamente,

CESAR BORDIN  
Diretor Técnico

## Leandro Mario Andrade Jose

---

**De:** Gerlab | Peretta, Mirian <mirian.peretta@gerlab.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 11 de março de 2026 11:11  
**Para:** Leandro Mario Andrade Jose  
**Cc:** Diretoria  
**Assunto:** RES: MOBILIÁRIO CAMPUS MARÉ - GERLAB

**Sinalizador de acompanhamento:** Acompanhar  
**Status do sinalizador:** Sinalizada

*Bom dia,*

*No momento não conseguiremos atender essa demanda, desculpe.*

*Atenciosamente,*



**Mirian Peretta**  
Administrativo

+55 11 95579-1502

+55 11 3858-0089

mirian.peretta@gerlab.com.br

---

**De:** Leandro Mario Andrade Jose <leandro.mario@fiocruz.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 5 de março de 2026 15:10  
**Para:** Gerlab | Peretta, Mirian <mirian.peretta@gerlab.com.br>  
**Cc:** Diretoria <ricardo@gerlab.com.br>  
**Assunto:** MOBILIÁRIO CAMPUS MARÉ - GERLAB  
**Prioridade:** Alta

Miriam, boa tarde.

Conforme alinhado em contato telefônico, solicito, por gentileza, o envio de cotação para o fornecimento e a instalação de gabinetes e balcões.

**A proposta deverá contemplar também a elaboração do respectivo projeto executivo**, a ser desenvolvido por v.sas. e submetido previamente à aprovação da fiscalização do contrato, para posterior execução do mobiliário.

As especificações técnicas encontram-se descritas abaixo e detalhadas nos arquivos anexos (memorial descritivo das peças e projeto de locação).

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

| ORIGEM  | CÓDIGO  | ITEM      | DISCRIMINAÇÃO   | UN. | QUANT. | P. UNIT. |
|---------|---------|-----------|---|-----|--------|----------|
|         |         | <b>01</b> | <b>MARCENARIA</b>   |     |        |          |
| FIOCRUZ | COMP.01 | 1.1       | Fornecimento e instalação de gabinete com 4 portas e 1 gaveteiro com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB01 - 2800 x 550 x 850mm</b>   | UN  | 1,00   |          |
| FIOCRUZ | COMP.02 | 1.2       | Fornecimento e instalação de gabinete com 10 portas e 4 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB02 - 7800 x 550 x 850mm</b> | UN  | 1,00   |          |
| FIOCRUZ | COMP.03 | 1.3       | Fornecimento e instalação de gabinete com 6 portas e 2 gaveteiros com 4 gavetas em MDF Ultra ou compensado naval de 18mm, revestido de laminado melamínico na cor branco supremo em todas as faces, com todas as bordas fitadas, considerando fundo e fechamento superior no mesmo material e espessura da caixa, prateleira interna com suportes em pinos ou apoios "L" em aço inox, com dobradiças em aço inox, com sistema de amortecimento, pés em aço inox AISI 304 com altura mínima de 120mm, distância máxima entre eles de 500mm, com regulagem de nivelamento com base de borracha, considerando fixação na parede, além de apoiado sobre os pés, conforme especificações no caderno de encargos gerais - <b>GB03 - 3675 x 500 x 850mm</b>  | UN  | 1,00   |          |
|         |         |           | Fornecimento e instalação de gabinete com 3   |     |        |          |

Considerar para emissão da proposta o CNPJ: 33.781.055/0003-05 (**não contribuinte do ICMS**).

**Obs.:** Os gabinetes e balcões, deverão ser entregues e montados no Campus Maré da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ (**Av. Brasil, 4036 – Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, 21040-361**).

Do prazo da assinatura do contrato, aprovações dos projetos executivos, entrega e montagem, estão planejados para o total de: 3 meses.

**Condições de pagamento**, estão fracionadas em três meses sendo: **15% do contrato** na aprovação dos projetos executivos, **35% do contrato** na entrega dos materiais pré-montados na obra, **50% do contrato** na conclusão das montagens e recebimento pelo fiscal.

Certo de sua atenção e no aguardo de um breve retorno.

Atte.



**LEANDRO MARIO ANDRADE JOSE**  
**Engenheiro Civil | Engenharia de Custos**

Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi • Fundação  
Oswaldo Cruz

Tel.: +55 21 2209-2018