

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
				REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. GASPARINO MOREIRA BARRETO						
PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON		MIGUEL CALMON / BA		SEDE		REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. GASPARINO MOREIRA BARRETO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23	Não	Salvador / BA	CENTRO DE SAÚDE DR. GASPARINO MOREIRA BARRETO			20,41%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE SAÚDE DR. GASPARINO MOREIRA BARRETO									
1.			REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. GASPARINO MOREIRA BARRETO					-	88.281,73
1.1.			REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)					-	22.042,48
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	25,31	723,28	BDI 1	870,90	22.042,48
1.2.			LETREIRO					-	4.225,52
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	02	LETRA EM PVC EXPANDIDO DE 20 MM PINTURA AUTOMOTIVA COM FRENTE EM ACM ESCOVADO.	UNID.	52,00	67,49	BDI 1	81,26	4.225,52
1.3.			PISO					-	29.284,87
1.3.1.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	386,65	62,90	BDI 1	75,74	29.284,87
1.4.			PINTURA FACHADA					-	1.029,73
1.4.1.	ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	36,03	14,49	BDI 1	17,45	628,72
1.4.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	36,03	9,24	BDI 1	11,13	401,01
1.5.			ÁGUAS PLUVIAIS					-	2.482,87
1.5.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,85	87,17	BDI 1	104,96	2.293,38
1.5.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,20	30,26	BDI 1	36,44	189,49
1.6.			PAREDES A CONSTRUIR					-	12.719,46
1.6.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,85	56,05	BDI 1	67,49	3.094,42
1.6.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	91,69	4,87	BDI 1	5,86	537,30
1.6.3.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	91,69	45,30	BDI 1	54,55	5.001,69
1.6.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	51,30	66,15	BDI 1	79,65	4.086,05
1.7.			GRADIL EM ALUMÍNIO					-	9.223,20
1.7.1.	ORSE	7640	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	5,47	537,50	BDI 1	647,20	3.540,18
1.7.2.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	6,69	705,49	BDI 1	849,48	5.683,02
1.8.			BÂNCADAS, LOUÇAS E METAIS					-	3.697,35
1.8.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	350,34	BDI 1	421,84	843,68
1.8.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00	731,62	BDI 1	880,94	880,94
1.8.3.	ORSE	2056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00	26,64	BDI 1	32,08	64,16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	294,41	BDI 1	354,50	354,50
1.8.5.	ORSE	12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	1.042,98	BDI 1	1.255,85	1.255,85
1.8.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	2,10	117,94	BDI 1	142,01	298,22
1.9.			BANCO EM ALVENARIA E URBANISMO					-	3.576,25
1.9.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,77	146,86	BDI 1	176,83	2.434,95
1.9.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,18	7,50	BDI 1	9,03	82,90
1.9.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,18	44,50	BDI 1	53,58	491,86
1.9.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	3,23	104,28	BDI 1	125,56	405,56
1.9.5.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	2,16	61,90	BDI 1	74,53	160,98

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MIGUEL CALMON / BA

Local

11 de março de 2024

Data

Nome: LUIGGI ALMEIDA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 3000105821BA

ART/RRT:

