

Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Unidade: UN

| Typo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,51 | 0,0210000 | 0,11 |
| Insumo | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | 2510 | UN | 32,03 | 1,0000000 | 32,03 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,0146000 | 0,40 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,0146000 | 0,62 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 33,16 |
| BDI 25,83% | | | | | 8,56 |
| Preço unitário total | | | | | 41,72 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | 2685 | M | 8,27 | 1,0170000 | 8,41 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1390000 | 3,84 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,1390000 | 5,93 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 18,18 |
| BDI 25,83% | 4,69 |
| Preço unitário total | 22,87 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | 2685 | M | 8,27 | 1,0170000 | 8,41 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1970000 | 5,44 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,1970000 | 8,40 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 22,25 |
| BDI 25,83% | 5,74 |
| Preço unitário total | 27,99 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU58814 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | 2685 | M | 8,27 | 1,0170000 | 8,41 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1140000 | 3,14 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,1140000 | 4,86 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 13,01 | 1,0000000 | 13,01 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 29,42 |
| BDI 25,83% | | | | | 7,59 |
| Preço unitário total | | | | | 37,01 |

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 91868 / 354



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 1884 | UN | 3,45 | 1,0000000 | 3,45 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,2400000 | 6,63 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,2400000 | 10,24 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 20,32 |
| BDI 25,83% | 5,24 |
| Preço unitário total | 25,56 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 39276 | UN | 5,11 | 1,0000000 | 5,11 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,3280000 | 9,06 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,3280000 | 14,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 28,17 |
| BDI 25,83% | 7,27 |
| Preço unitário total | 35,44 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 1892 | UN | 1,38 | 1,0000000 | 1,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1600000 | 4,42 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,1600000 | 6,83 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 12,63 |
| BDI 25,83% | 3,26 |
| Preço unitário total | 15,89 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 100556 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | CAIXA DE PASSAGEM METALICA , DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | 20254 | UN | 19,00 | 1,0000000 | 19,00 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1657133 | 4,57 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,2209511 | 9,43 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 33,00 |
| BDI 25,83% | 8,52 |
| Preço unitário total | 41,52 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 1021 | M | 3,89 | 1,2434000 | 4,83 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,51 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,0390000 | 1,07 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,0390000 | 1,66 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Custo Unitário Direto Total | 7,61 |
| BDI 25,83% | 1,96 |
| Preço unitário total | 9,57 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU58815 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULARE LED DE 36 W, COM LAMPADA E REATOR INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE * 36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | 3780 | UN | 92,94 | 1,0000000 | 92,94 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,1683750 | 4,65 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,5388000 | 23,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 120,59 |
| BDI 25,83% | | | | | 31,14 |
| Preço unitário total | | | | | 151,73 |

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 100910 / 354



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,43 | 1,0000000 | 44,43 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 0,85 | 2,0000000 | 1,70 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 27,63 | 0,0708570 | 1,95 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 42,69 | 0,0708570 | 3,02 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 51,10 |
| BDI 25,83% | 13,19 |
| Preço unitário total | 64,29 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------|-----------------------|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 30,70 | 0,0373200 | 1,14 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | | 1,14 |
| BDI 25,83% | | | | | | 0,29 |
| Preço unitário total | | | | | | 1,43 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 30,70 | 1,0000000 | 30,70 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,14 | 1,0000000 | 1,14 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 42,69 |
| BDI 25,83% | 11,02 |
| Preço unitário total | 53,71 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 246 | H | 16,18 | 1,0000000 | 16,18 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95317 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 26,76 |
| BDI 25,83% | 6,91 |
| Preço unitário total | 33,67 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 246 | H | 16,18 | 0,0179800 | 0,29 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | | 0,29 |
| BDI 25,83% | | | | | | 0,07 |
| Preço unitário total | | | | | | 0,36 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------|------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | 247 | H | 16,18 | 0,0373200 | 0,60 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 0,60 |
| BDI 25,83% | | | | | 0,15 |
| Preço unitário total | | | | | 0,75 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | 247 | H | 16,18 | 1,0000000 | 16,18 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95316 | H | 0,60 | 1,0000000 | 0,60 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 27,63 |
| BDI 25,83% | 7,13 |
| Preço unitário total | 34,76 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Unidade: H
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 20,07 | 0,0179800 | 0,36 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 0,36 |
| BDI 25,83% | | | | | 0,09 |
| Preço unitário total | | | | | 0,45 |

Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

Unidade: H

COMPLEMENTARES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|--|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 20,07 | 1,0000000 | 20,07 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | 30,72 |
| BDI 25,83% | 7,93 |
| Preço unitário total | 38,65 |



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 20/02/2026 (Com desoneração)
 Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
 Versão : 4 - ILUMINAÇÃO - SF
 Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
 Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|------------|---|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | 392 | UN | 2,94 | 1,7857000 | 5,24 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 26,76 | 0,0480000 | 1,28 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 30,72 | 0,2114000 | 6,49 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Custo Unitário Direto Total | | | | | 13,01 |
| BDI 25,83% | | | | | 3,36 |
| Preço unitário total | | | | | 16,37 |

Augusto Guilherme de Almeida Martinot
 Engenheiro Eletricista
 CREA: 0413081052

