

Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	38,60	0,0113000	0,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,68	0,0132000	0,27
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	3,2083000	12,60
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,3729000	11,43
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	M2	23,50	0,5000000	11,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1186000	28,96

Custo Unitário Direto Total	465,44
BDI 25,83%	120,22
Preço unitário total	585,66



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CP-006 - LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (inclusive mobilização/desmobilização)

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 3,00 M DE COMPRIMENTO, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MAT58098	MES	577,50	1,0000000	577,50

Custo Unitário Direto Total					577,50
BDI 25,83%					149,16
Preço unitário total					726,66



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CP-007 - LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO COMPLETO Unidade: MES
INCLUSIVE CHUVEIRO E LAVATÓRIO (incluso mobilização/desmobilização)

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO, COM BACIA, CHUVEIRO E LAVATÓRIO, (inclusive mobilização/desmobilização)	MAT58097	MES	517,50	1,0000000	517,50

Custo Unitário Direto Total	517,50
BDI 25,83%	133,67
Preço unitário total	651,17



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2273000	9,51
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0680000	1,35
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	2,0000000	11,06
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	M2	47,39	0,5853000	27,73
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,4920000	13,17
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,7350000	22,53
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	94974	M3	650,00	0,0061000	3,96
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	91693	CHI	41,99	0,0264000	1,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	91692	CHP	43,39	0,0066000	0,28

Custo Unitário Direto Total	90,69
BDI 25,83%	23,42
Preço unitário total	114,11



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 97637 - REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,0337000	1,01
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0952000	2,46

Custo Unitário Direto Total	3,47
BDI 25,83%	0,89
Preço unitário total	4,36



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: 97635 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260	H	29,04	0,4815000	13,98
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2113000	5,47

Custo Unitário Direto Total					19,45
BDI 25,83%					5,02
Preço unitário total					24,47



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: 104796 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	90965	CHI	8,90	0,0672000	0,59
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	90964	CHP	33,94	0,0878000	2,97
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	5952	CHI	33,69	0,0672000	2,26
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	5795	CHP	34,29	0,0878000	3,01
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1759000	5,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0772000	1,99

Custo Unitário Direto Total	16,30
BDI 25,83%	4,21
Preço unitário total	20,51



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	90965	CHI	8,90	0,8695000	7,73
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	90964	CHP	33,94	1,1370000	38,58
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	5952	CHI	33,69	0,8695000	29,29
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	5795	CHP	34,29	1,1370000	38,98
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0722000	2,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4479000	11,59

Custo Unitário Direto Total	128,42
BDI 25,83%	33,17
Preço unitário total	161,59



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: 104798 - REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,1541000	4,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4623000	11,96

Custo Unitário Direto Total	16,62
BDI 25,83%	4,29
Preço unitário total	20,91



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: CP-001 - LOCAÇÃO DE CX DE ENTULHO (5m³)						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE ENTULHO 5m³- LOCAÇÃO	MAT5805 0	UN	550,00	1,0000000	550,00
Custo Unitário Direto Total						550,00
BDI 25,83%						142,06
Preço unitário total						692,06



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

02 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serviço: CP-008 - Coleta e carga manuais de entulho

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89

Custo Unitário Direto Total	25,89
BDI 25,83%	6,68
Preço unitário total	32,57

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CP-005 / 8334002



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

03 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6079	M3	38,76	1,3889000	53,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,08	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	346,38	0,0054000	1,87
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	51,35	0,1962000	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7866000	20,36

Custo Unitário Direto Total	86,17
BDI 25,83%	22,25
Preço unitário total	108,42



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,0739000	62,81
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0240000	0,48
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,4500000	1,21
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	7156	M2	29,34	1,0816000	31,73
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0976000	2,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0727000	2,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1704000	4,41

Custo Unitário Direto Total	105,89
BDI 25,83%	27,35
Preço unitário total	133,24



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: 105005 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	0,0370000	10,73
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,0044079	0,08
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,7399399	2,90
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90965	CHI	8,90	0,9677562	8,61
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90964	CHP	33,94	0,1766521	5,99
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94965	M3	725,26	0,1231527	89,31
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	5952	CHI	33,69	0,9677562	32,60
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	5795	CHP	34,29	0,1766521	6,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3935917	12,26
Composição	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	104658	M2	223,07	0,0576577	12,86
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	3,0760000	79,63

Custo Unitário Direto Total				261,02
BDI 25,83%				67,42
Preço unitário total				328,44



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: 96622 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	1,3800000	400,20
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,9420000	60,53
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0300000	0,02
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0320000	0,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7650000	19,80

Custo Unitário Direto Total	480,92
BDI 25,83%	124,22
Preço unitário total	605,14



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,0066000	0,72
Insumo	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	41679	UN	26,98	1,0050000	27,11
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	827,35	0,0012000	0,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2151000	6,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2151000	5,56

Custo Unitário Direto Total	41,08
BDI 25,83%	10,61
Preço unitário total	51,69



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: CP-009 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES
COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA
DE 1,98M, FCK 25MPA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO (Baseado no serviço Cod.

Unidade: M

Auxiliar/Tabela Origem => 105001 / 335)

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	94319	M3	86,17	0,1300000	11,20
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,91	1,9800000	7,74
Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	104626	M3	1.202,41	0,1980000	238,07
Composição	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1 /4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04 /2019_PS	99837	M	644,73	1,0000000	644,73
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/ 2024	96624	M3	411,11	0,1980000	81,39

Custo Unitário Direto Total	983,13
BDI 25,83%	253,94
Preço unitário total	1.237,07



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

04 PISOS

Serviço: CP-010 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 6,00% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,98M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. INCLUSIVE GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	94319	M3	86,17	0,5773500	49,75
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,91	1,9800000	7,74
Composição	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	99855	M	93,77	1,0343050	96,98
Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	104626	M3	1.202,41	0,1426170	171,48
Composição	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1 /4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	99842	M	538,99	1,0000000	538,99
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	411,11	0,1426170	58,63

Custo Unitário Direto Total	923,57
BDI 25,83%	238,55
Preço unitário total	1.162,12

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 105001 / 352



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

05 FORROS E COBERTURAS

Serviço: CP-011 - TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	CJ	1,93	4,1500000	8,00
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME e=0,43mm	MAT58080	M	33,90	1,1460000	38,84
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	93282	CHI	41,91	0,0012000	0,05
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	93281	CHP	42,92	0,0009000	0,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0620000	1,60
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,0560000	1,70

Custo Unitário Direto Total	50,22
BDI 25,83%	12,97
Preço unitário total	63,19

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 94216 / 352



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

05 FORROS E COBERTURAS

Serviço: 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0060000	0,11
Insumo	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	5104	KG	70,37	0,0012000	0,08
Insumo	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	40873	M	22,67	1,0500000	23,80
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,1980000	6,38
Insumo	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	13388	KG	252,27	0,0450000	11,35
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0183000	0,76
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0132000	0,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2070000	5,35
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,1120000	3,40

Custo Unitário Direto Total	51,79
BDI 25,83%	13,37
Preço unitário total	65,16



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

06 PINTURA

Serviço: 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	11161	KG	2,81	0,1060000	0,29
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,0370000	1,20
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0160000	0,41

Custo Unitário Direto Total	1,90
BDI 25,83%	0,49
Preço unitário total	2,39



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

06 PINTURA

Serviço: 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	UN	8,98	0,0100000	0,08
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,09	0,1600000	1,29
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	L	20,50	0,4270000	8,75
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,2750000	8,96
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1150000	2,97

Custo Unitário Direto Total					22,05
BDI 25,83%					5,69
Preço unitário total					27,74



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

06 PINTURA

Serviço: CP-013 - PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GABARITO / MOLDE DE PICTOGRAMA "CADEIRANTE" PARA PINTURA / DEMARCAÇÃO EM PISO	MAT58719	UN	117,98	0,1000000	11,79
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	L	20,50	0,1070000	2,19
Insumo	TRINCHA DE 2" COM CERDAS SINTETICAS	45232	UN	6,28	0,0022500	0,01
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,0320000	1,04
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0130000	0,33

Custo Unitário Direto Total					15,36
BDI 25,83%					3,96
Preço unitário total					19,32

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 102514 / 354



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

06 PINTURA

Serviço: 102501 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	UN	8,98	0,0120000	0,10
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	L	20,50	0,4270000	8,75
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,4320000	14,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1800000	4,66

Custo Unitário Direto Total	27,58
BDI 25,83%	7,12
Preço unitário total	34,70



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: CP-014 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	MAT58094	UN	36,99	1,0000000	36,99
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	34723	M2	924,00	0,1200000	110,88
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2527000	7,64
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7582000	19,62

Custo Unitário Direto Total	175,13
BDI 25,83%	45,23
Preço unitário total	220,36

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 103699 / 352



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-016 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E ACESSÓRIOS (TAMPA, SAÍDAS E SUPORTES).

Unidade: M

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA CHATA 3/4"x1/8" PARA SUPORTE DE CALHA	MAT58510	UN	28,88	0,1666666	4,81
Insumo	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 64 CM	MAT58085	M	76,67	1,0500000	80,50
Insumo	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL 100MM	MAT58096	UN	27,57	0,1304400	3,59
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,95	0,0130000	0,25
Insumo	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	5104	KG	70,37	0,0024000	0,16
Insumo	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,0810000	2,61
Insumo	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	13388	KG	252,27	0,0900000	22,70
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92875	KG	10,33	0,4800000	4,95
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	41,91	0,0183000	0,76
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	42,92	0,0132000	0,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3710000	9,60
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	30,39	0,2770000	8,41

Custo Unitário Direto Total	138,90
BDI 25,83%	35,87
Preço unitário total	174,77

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 94228 / 352



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E UNIDADE: M
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,49	0,0420000	0,06
Insumo	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	9841	M	22,99	1,0353000	23,80
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0758000	2,02
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,0758000	2,32

Custo Unitário Direto Total					28,20
BDI 25,83%					7,28
Preço unitário total					35,48



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-023 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ ZINCADA, ROSCA SEM FIM, FIXADA EM PILAR METÁLICO.

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	11929	UN	12,69	0,7142857	9,06
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,0437000	1,16
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1924000	5,91

Custo Unitário Direto Total					16,13
BDI 25,83%					4,16
Preço unitário total					20,29

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 91175 / 352



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-018 - TAMPA DE AÇO diâmetro=1000mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE AÇO diâmetro=1000mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	MAT58790	UN	1.097,50	1,0000000	1.097,50

Custo Unitário Direto Total					1.097,50
BDI 25,83%					283,48
Preço unitário total					1.380,98



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-019 - TAMPA DE AÇO diâmetro=1020mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE AÇO diâmetro=1020mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	MAT5879 1	UN	1.192,50	1,0000000	1.192,50

Custo Unitário Direto Total					1.192,50
BDI 25,83%					308,02
Preço unitário total					1.500,52



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-020 - TAMPA DE AÇO diâmetro=830mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE AÇO diâmetro=830mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	MAT5879 2	UN	954,00	1,0000000	954,00

Custo Unitário Direto Total					954,00
BDI 25,83%					246,41
Preço unitário total					1.200,41



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-021 - TAMPA DE AÇO diâmetro=600mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8" Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE AÇO diâmetro=600mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	MAT58793	UN	808,50	1,0000000	808,50

Custo Unitário Direto Total					808,50
BDI 25,83%					208,83
Preço unitário total					1.017,33



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

08 DRENAGEM

Serviço: CP-022 - TAMPA DE AÇO diâmetro=390mm EM CHAPA 1/8" COM BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPA DE AÇO diâmetro=390mm EM CHAPA 1/8" COM BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	MAT5879 4	UN	575,00	1,0000000	575,00

Custo Unitário Direto Total	575,00
BDI 25,83%	148,52
Preço unitário total	723,52



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

09 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CP-017 - FACHADA EM ACM H=70CM, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON E LETREIROS EM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FACHADA EM ACM, H=70CM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E LETREIROS EM ADESIVO COM LOGO FCECON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58712	M	488,84	1,0000000	488,84

Custo Unitário Direto Total	488,84
BDI 25,83%	126,26
Preço unitário total	615,10

Observação: VALOR UNITÁRIO CALCULADO BASEADO NA MEDIANA DOS VALORES OBTIDOS EM COTAÇÃO DIVIDIDO PELO COMPRIMENTO TOTAL DE FACHADA (39,89m)

Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.399,50	0,0000700	0,37

Custo Unitário Direto Total					0,37
BDI 25,83%					0,09
Preço unitário total					0,46



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.399,50	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total					0,07
BDI 25,83%					0,01
Preço unitário total					0,08



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.399,50	0,0000640	0,34

Custo Unitário Direto Total					0,34
BDI 25,83%					0,08
Preço unitário total					0,42



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 99842 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	156	KG	49,80	0,0154000	0,76
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	49,78	0,0625000	3,11
Insumo	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	11964	UN	2,20	0,8333000	1,83
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	21009	M	23,59	6,4064000	151,12
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	21010	M	31,67	2,0739000	65,68
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	21011	M	46,16	0,9491000	43,81
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	21012	M	51,01	1,0545000	53,79
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	2,8217000	76,29
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	3,9713000	142,60

Custo Unitário Direto Total	538,99
BDI 25,83%	139,22
Preço unitário total	678,21



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 99855 - CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025 PS Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	3,6000000	2,19
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	49,78	0,0037000	0,18
Insumo	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM AÇO GALVANIZADO	11033	UN	7,17	1,0909000	7,82
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	21012	M	51,01	1,0545000	53,79
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	0,3841000	10,38
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,5406000	19,41

Custo Unitário Direto Total	93,77
BDI 25,83%	24,22
Preço unitário total	117,99



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 99837 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	1332	KG	8,06	0,8960000	7,22
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	KG	49,78	0,0650000	3,23
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	11964	UN	2,20	3,3330000	7,33
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	21009	M	23,59	6,2500000	147,43
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	21010	M	31,67	2,0230000	64,06
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	21011	M	46,16	0,9260000	42,74
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	21012	M	51,01	1,0290000	52,48
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	4,5260000	122,38
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	5,5100000	197,86

Custo Unitário Direto Total	644,73
BDI 25,83%	166,53
Preço unitário total	811,26



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95261 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF 09/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.734,70	0,0000143	0,19

Custo Unitário Direto Total					0,19
BDI 25,83%					0,04
Preço unitário total					0,23



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95260 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF 09/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.734,70	0,0000533	0,73

Custo Unitário Direto Total					0,73
BDI 25,83%					0,18
Preço unitário total					0,91



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95262 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF 09/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	UN	13.734,70	0,0000667	0,91

Custo Unitário Direto Total					0,91
BDI 25,83%					0,23
Preço unitário total					1,14



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total						0,23
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,28



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	30,66
BDI 25,83%	7,91
Preço unitário total	38,57



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total						0,22
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,27



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,81	1,0000000	19,81
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	30,39
BDI 25,83%	7,84
Preço unitário total	38,23



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.019,08	0,0000533	0,90

Custo Unitário Direto Total	0,90
BDI 25,83%	0,23
Preço unitário total	1,13



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.019,08	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	0,24
BDI 25,83%	0,06
Preço unitário total	0,30



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.019,08	0,0000667	1,13

Custo Unitário Direto Total	1,13
BDI 25,83%	0,29
Preço unitário total	1,42



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8538000	93,91
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	218,9300000	221,11
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5971000	172,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	6,2858000	162,73

Custo Unitário Direto Total	650,00
BDI 25,83%	167,89
Preço unitário total	817,89



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 94965 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L . AF_05/2021

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7229000	79,51
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	362,6579000	366,28
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,5934000	171,18
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,41	0,7103000	0,29
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,00	0,7534000	1,50
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	31,88	1,4637000	46,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,3117000	59,84

Custo Unitário Direto Total	725,26
BDI 25,83%	187,33
Preço unitário total	912,59



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	482,9600000	487,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	8,5700000	221,87

Custo Unitário Direto Total					827,35
BDI 25,83%					213,70
Preço unitário total					1.041,05



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90960 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000533	7,02

Custo Unitário Direto Total	7,02
BDI 25,83%	1,81
Preço unitário total	8,83



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90962 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - Unidade: H
MANUTENÇÃO. AF 06/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000667	8,79

Custo Unitário Direto Total	8,79
BDI 25,83%	2,27
Preço unitário total	11,06



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90961 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000143	1,88

Custo Unitário Direto Total					1,88
BDI 25,83%					0,48
Preço unitário total					2,36



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.530,18	0,0000533	0,61

Custo Unitário Direto Total					0,61
BDI 25,83%					0,15
Preço unitário total					0,76



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.530,18	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total					0,16
BDI 25,83%					0,04
Preço unitário total					0,20



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.530,18	0,0000667	0,76

Custo Unitário Direto Total	0,76
BDI 25,83%	0,19
Preço unitário total	0,95



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: H
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.540,79	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	0,02
BDI 25,83%	0,00
Preço unitário total	0,02



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: H
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.540,79	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	0,07
BDI 25,83%	0,01
Preço unitário total	0,08



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: H
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.540,79	0,0000720	0,11

Custo Unitário Direto Total	0,11
BDI 25,83%	0,02
Preço unitário total	0,13



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	0,0179800	0,29

Custo Unitário Direto Total						0,29
BDI 25,83%						0,07
Preço unitário total						0,36



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	26,76
BDI 25,83%	6,91
Preço unitário total	33,67



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	252	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95320	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	27,04
BDI 25,83%	6,98
Preço unitário total	34,02



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	252	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total						0,18
BDI 25,83%						0,04
Preço unitário total						0,22



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 104626 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34493	M3	873,96	1,2315000	1.076,28
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0213000	0,13
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	20,29	0,2994000	6,07
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	3,1250000	12,28
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	2,5000000	6,77
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	1,6268000	49,87
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1560000	4,86
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,7828000	46,15

Custo Unitário Direto Total	1.202,41
BDI 25,83%	310,58
Preço unitário total	1.512,99



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Unidade: H
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	0,0179800	0,36

Custo Unitário Direto Total						0,36
BDI 25,83%						0,09
Preço unitário total						0,45



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,41	1,0000000	0,41
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	30,72
BDI 25,83%	7,93
Preço unitário total	38,65



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: H
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	1,33
BDI 25,83%	0,34
Preço unitário total	1,67



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	1,22
BDI 25,83%	0,31
Preço unitário total	1,53



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03 /2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total					0,76
BDI 25,83%					0,19
Preço unitário total					0,95



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 104658 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC II	34353	KG	2,38	8,6200000	20,51
Insumo	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/ CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	36178	UN	22,95	6,4375000	147,74
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,51	0,2400000	1,80
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,2790000	33,11

Custo Unitário Direto Total					223,07
BDI 25,83%					57,61
Preço unitário total					280,68



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	0,25
BDI 25,83%	0,06
Preço unitário total	0,31



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	0,26
BDI 25,83%	0,06
Preço unitário total	0,32



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	0,06
BDI 25,83%	0,01
Preço unitário total	0,07



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	1,0000000	31,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	41,86
BDI 25,83%	10,81
Preço unitário total	52,67



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	1,0000000	26,14
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	35,86
BDI 25,83%	9,26
Preço unitário total	45,12



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	30,98
BDI 25,83%	8,00
Preço unitário total	38,98



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	27,04
BDI 25,83%	6,98
Preço unitário total	34,02



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	4257	H	23,32	1,0000000	23,32
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95361	H	0,19	1,0000000	0,19

Custo Unitário Direto Total	33,10
BDI 25,83%	8,54
Preço unitário total	41,64



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	1,0000000	31,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,51	1,0000000	0,51

Custo Unitário Direto Total	41,59
BDI 25,83%	10,74
Preço unitário total	52,33



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	1,0000000	22,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	31,88
BDI 25,83%	8,23
Preço unitário total	40,11



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,42	1,0000000	0,42

Custo Unitário Direto Total	31,17
BDI 25,83%	8,05
Preço unitário total	39,22



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,44	1,0000000	1,44
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,27	1,0000000	0,27
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	1,0000000	16,18
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	26,77
BDI 25,83%	6,91
Preço unitário total	33,68



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	H	18,16	1,0000000	18,16
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95328	H	0,20	1,0000000	0,20

Custo Unitário Direto Total	29,04
BDI 25,83%	7,50
Preço unitário total	36,54



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,92	1,0000000	0,92
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,02	1,0000000	0,02
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	1,0000000	20,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,23	1,0000000	0,23

Custo Unitário Direto Total	30,26
BDI 25,83%	7,81
Preço unitário total	38,07



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,86	1,0000000	1,86
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	1,72	1,0000000	1,72
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	1,0000000	20,07
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,29	1,0000000	0,29

Custo Unitário Direto Total	32,59
BDI 25,83%	8,41
Preço unitário total	41,00



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,53	1,0000000	1,53
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	1,0000000	14,83
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	25,89
BDI 25,83%	6,68
Preço unitário total	32,57



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,58	1,0000000	5,58
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,46	1,0000000	1,46
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,29	1,0000000	1,29
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,57	1,0000000	0,57
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,11	1,0000000	0,11
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,67	1,0000000	1,67
Insumo	SERRALHEIRO (HORISTA)	6110	H	24,95	1,0000000	24,95
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95377	H	0,28	1,0000000	0,28

Custo Unitário Direto Total	35,91
BDI 25,83%	9,27
Preço unitário total	45,18



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	22,11	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total						0,18
BDI 25,83%						0,04
Preço unitário total						0,22



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 Unidade: H

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.573,13	0,0000343	25,57
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.750,00	0,0000551	5,05

Custo Unitário Direto Total	30,62
BDI 25,83%	7,90
Preço unitário total	38,52



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.573,13	0,0000141	10,51
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.750,00	0,0000144	1,32

Custo Unitário Direto Total	11,83
BDI 25,83%	3,05
Preço unitário total	14,88



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.573,13	0,0000057	4,24
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.750,00	0,0000058	0,53

Custo Unitário Direto Total	4,77
BDI 25,83%	1,23
Preço unitário total	6,00



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	745.573,13	0,0000643	47,94
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	91.750,00	0,0000689	6,32

Custo Unitário Direto Total	54,26
BDI 25,83%	14,01
Preço unitário total	68,27



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	20,07	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total						0,23
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,28



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	26,14	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total						0,13
BDI 25,83%						0,03
Preço unitário total						0,16



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	7.582,91	0,0000148	0,11

Custo Unitário Direto Total	0,11
BDI 25,83%	0,02
Preço unitário total	0,13



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	7.582,91	0,0000800	0,60

Custo Unitário Direto Total						0,60
BDI 25,83%						0,15
Preço unitário total						0,75



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	7.582,91	0,0000640	0,48

Custo Unitário Direto Total	0,48
BDI 25,83%	0,12
Preço unitário total	0,60



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90963 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	2,5000000	16,25

Custo Unitário Direto Total	16,25
BDI 25,83%	4,19
Preço unitário total	20,44



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04
Custo Unitário Direto Total						209,04
BDI 25,83%						53,99
Preço unitário total						263,03



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,4400000	10,09

Custo Unitário Direto Total						10,09
BDI 25,83%						2,60
Preço unitário total						12,69



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95263 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	0,7800000	5,46

Custo Unitário Direto Total						5,46
BDI 25,83%						1,41
Preço unitário total						6,87



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,01	1,0300000	7,22

Custo Unitário Direto Total					7,22
BDI 25,83%					1,86
Preço unitário total					9,08



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	31,91	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total						0,36
BDI 25,83%						0,09
Preço unitário total						0,45



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	31,49	0,0163700	0,51

Custo Unitário Direto Total						0,51
BDI 25,83%						0,13
Preço unitário total						0,64



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	4257	H	23,32	0,0083100	0,19

Custo Unitário Direto Total						0,19
BDI 25,83%						0,04
Preço unitário total						0,23



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 92875 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	43053	KG	8,30	1,0700000	8,88
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	0,0059000	0,15
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	0,0420000	1,30

Custo Unitário Direto Total					10,33
BDI 25,83%					2,66
Preço unitário total					12,99



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	20,44	0,0115400	0,23

Custo Unitário Direto Total						0,23
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,28



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/
2024

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	290,00	1,1900000	345,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5790000	49,21
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,77	0,0300000	0,02
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,62	0,0320000	0,37
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6340000	16,41

Custo Unitário Direto Total	411,11
BDI 25,83%	106,18
Preço unitário total	517,29



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	20,07	0,0212000	0,42
Custo Unitário Direto Total						0,42
BDI 25,83%						0,10
Preço unitário total						0,52



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	H	18,16	0,0115400	0,20

Custo Unitário Direto Total						0,20
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,25



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	20,07	0,0147600	0,29

Custo Unitário Direto Total						0,29
BDI 25,83%						0,07
Preço unitário total						0,36



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	54,26	1,0000000	54,26
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total

346,38



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

	BDI 25,83%	89,46
	Preço unitário total	435,84



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	95114	H	0,48	1,0000000	0,48
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	95115	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	53863	H	0,60	1,0000000	0,60
Composição	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88298	H	33,10	1,0000000	33,10

Custo Unitário Direto Total	34,29
BDI 25,83%	8,85
Preço unitário total	43,14



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRALHEIRO (HORISTA)	6110	H	24,95	0,0115400	0,28

Custo Unitário Direto Total						0,28
BDI 25,83%						0,07
Preço unitário total						0,35



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,83	0,0212000	0,31

Custo Unitário Direto Total						0,31
BDI 25,83%						0,08
Preço unitário total						0,39



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	16,18	0,0115400	0,18

Custo Unitário Direto Total						0,18
BDI 25,83%						0,04
Preço unitário total						0,22



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	16,18	0,0147600	0,23

Custo Unitário Direto Total						0,23
BDI 25,83%						0,05
Preço unitário total						0,28



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	7340	L	26,86	0,3257000	8,74
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,4529000	14,76

Custo Unitário Direto Total	23,50
BDI 25,83%	6,07
Preço unitário total	29,57



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	30,62	1,0000000	30,62
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,77	1,0000000	4,77
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,83	1,0000000	11,83
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	35,86	1,0000000	35,86

Custo Unitário Direto Total	83,08
BDI 25,83%	21,45
Preço unitário total	104,53



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU
Versão : 2 - OBRA CIVIL
Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	42,92
BDI 25,83%	11,08
Preço unitário total	54,00



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	41,59	1,0000000	41,59

Custo Unitário Direto Total	41,91
BDI 25,83%	10,82
Preço unitário total	52,73



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHI
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF 08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	41,99
BDI 25,83%	10,84
Preço unitário total	52,83



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHP
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF 08/2015	91688	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO . AF 08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	43,39
BDI 25,83%	11,20
Preço unitário total	54,59



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	91529	H	0,90	1,0000000	0,90
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	91531	H	1,13	1,0000000	1,13
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	91532	H	7,22	1,0000000	7,22
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	41,86	1,0000000	41,86

Custo Unitário Direto Total	51,35
BDI 25,83%	13,26
Preço unitário total	64,61



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	95114	H	0,48	1,0000000	0,48
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	95115	H	0,11	1,0000000	0,11
Composição	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88298	H	33,10	1,0000000	33,10

Custo Unitário Direto Total	33,69
BDI 25,83%	8,70
Preço unitário total	42,39



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	95265	CHI	0,92	0,0420000	0,03
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	95264	CHP	7,29	0,0250000	0,18
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0450000	1,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0890000	2,30

Custo Unitário Direto Total					3,91
BDI 25,83%					1,00
Preço unitário total					4,91



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,37	1,0000000	0,37
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	2,00
BDI 25,83%	0,51
Preço unitário total	2,51



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,34	1,0000000	0,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	0,41
BDI 25,83%	0,10
Preço unitário total	0,51



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90965 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO . AF_06/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90960	H	7,02	1,0000000	7,02
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	90961	H	1,88	1,0000000	1,88

Custo Unitário Direto Total	8,90
BDI 25,83%	2,29
Preço unitário total	11,19



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 90964 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90960	H	7,02	1,0000000	7,02
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	90961	H	1,88	1,0000000	1,88
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90962	H	8,79	1,0000000	8,79
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90963	H	16,25	1,0000000	16,25

Custo Unitário Direto Total	33,94
BDI 25,83%	8,76
Preço unitário total	42,70



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16

Custo Unitário Direto Total	0,77
BDI 25,83%	0,19
Preço unitário total	0,96



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,61	1,0000000	0,61
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,09	1,0000000	10,09

Custo Unitário Direto Total	11,62
BDI 25,83%	3,00
Preço unitário total	14,62



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95265 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	H	0,73	1,0000000	0,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	95261	H	0,19	1,0000000	0,19

Custo Unitário Direto Total	0,92
BDI 25,83%	0,23
Preço unitário total	1,15



Órgão elaborador : FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 28/11/2025 (Com desoneração)

Orçamento : 8619 - PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPOLU

Versão : 2 - OBRA CIVIL

Extensão : 1,000 ADEF Data base: 01/01/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 354 - SINAPI/AM - Janeiro 2026 (354) - Emissão: 10/02/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 95264 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF 09/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	H	0,73	1,0000000	0,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF 09/2016	95261	H	0,19	1,0000000	0,19
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	95262	H	0,91	1,0000000	0,91
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016	95263	H	5,46	1,0000000	5,46

Custo Unitário Direto Total	7,29
BDI 25,83%	1,88
Preço unitário total	9,17

SUENE CAMPOS DE QUEIROZ:00893373281

Assinado digitalmente por SUENE CAMPOS DE QUEIROZ:00893373281
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SUENE CAMPOS DE QUEIROZ:00893373281
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 13:12:59-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Suene Campos de Queiroz
Engenheira Civil
CREA: 25275