

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 1/2025
Data orçamento : 26/11/2025
Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
Versão : ADM
Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
Município(s) : Manaus
Dimensão : 1,000 ADEF Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 58,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	10.375,33	31.125,99
SINAPI-354	01.00.00.002	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,000	168,56	20.227,20
CPU	01.00.00.003	CP-015	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000	5.822,44	17.467,32
	01.01		ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO				
SINAPI-354	01.01.00.001	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000	168,56	842,80
Total do grupo:							69.663,31

Total geral do orçamento: 69.663,31

Importa o presente orçamento em sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos.

Suene Campos de Queiroz
Engenheira Civil
CREA: 25275



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 1/2025
Data orçamento : 26/11/2025
Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
Versão : ADM
Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
Município(s) : Manaus
Dimensão : 1,000 ADEF
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 58,20%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/ADEF
ADMINISTRAÇÃO	100,0000	69.663,31	69.663,31
Total geral	100,0000	69.663,31	69.663,31

Suene Campos de Queiroz
Engenheira Civil
CREA: 25275



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 2/2025
 Data orçamento : 28/11/2025
 Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : OBRA CIVIL
 Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
 Município(s) : Manaus
 Dimensão : 1,000 ADEF
 Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
 Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

Bonificação : 25,83%
 Enc. Sociais : 98,35%

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,000	585,66	7.027,92
CPU	01.00.00.002	CP-006	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO (inclusive mobilização/desmobilização)	MES	3,000	726,66	2.179,98
CPU	01.00.00.003	CP-007	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITARIO COMPLETO INCLUSIVE CHUVEIRO E LAVATÓRIO (incluso mobilização/desmobilização)	MES	3,000	651,17	1.953,51
SINAPI-354	01.00.00.004	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	207,900	114,11	23.723,46
SINAPI-354	01.00.00.005	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.413,750	4,36	6.163,95
Total do Grupo:							41.048,82

02 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	02.00.00.001	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	81,200	24,47	1.986,96
SINAPI-354	02.00.00.002	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	112,080	20,51	2.298,76
SINAPI-354	02.00.00.003	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	22,180	161,59	3.584,06
SINAPI-354	02.00.00.004	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,000	20,91	460,02
CPU	02.00.00.005	CP-001	LOCAÇÃO DE CX DE ENTULHO (5m³)	UN	11,000	692,06	7.612,66
CPU	02.00.00.006	CP-008	Coleta e carga manuais de entulho	M3	54,960	32,57	1.790,04
Total do Grupo:							17.732,50

03 - TRABALHO EM TERRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	03.00.00.001	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,740	108,42	297,07
Total do Grupo:							297,07



Relatório de Orçamentos Agrupados

04 - PISOS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	04.00.00.001	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	224,550	133,24	29.919,04
SINAPI-354	04.00.00.002	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	3,960	328,44	1.300,62
SINAPI-354	04.00.00.003	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,230	605,14	6.795,72
SINAPI-354	04.00.00.004	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	102,470	51,69	5.296,67
CPU	04.00.00.005	CP-009	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,98M, FCK 25MPA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO (Baseado no serviço Cod. Auxiliar/Tabela Origem => 105001 / 335)	M	11,360	1.237,07	14.053,11
CPU	04.00.00.006	CP-010	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 6,00% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,98M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. INCLUSIVE GUARDA CORPO E CORRIMÃO	M	17,490	1.162,12	20.325,47
Total do Grupo:							77.690,63

05 - FORROS E COBERTURAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	05.00.00.001	CP-011	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	521,860	63,19	32.976,33
SINAPI-354	05.00.00.002	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	158,610	65,16	10.335,02
Total do Grupo:							43.311,35

06 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	06.00.00.001	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	102,470	2,39	244,90
SINAPI-354	06.00.00.002	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	224,550	27,74	6.229,01
CPU	06.00.00.003	CP-013	PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021	UN	2,000	19,32	38,64



Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	06.00.00.004	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	48,900	34,70	1.696,83
Total do Grupo:							8.209,38

07 - SINALIZAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	07.00.00.001	CP-014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO.	UN	6,000	220,36	1.322,16
Total do Grupo:							1.322,16

08 - DRENAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	08.00.00.001	CP-016	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E ACESSÓRIOS (TAMPA, SAÍDAS E SUPORTES).	M	178,530	174,77	31.201,68
SINAPI-354	08.00.00.002	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	76,800	35,48	2.724,86
CPU	08.00.00.003	CP-023	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ ZINCADA, ROSCA SEM FIM, FIXADA EM PILAR METÁLICO.	M	67,200	20,29	1.363,48
	08.01		CAIXAS DE PASSAGEM				
CPU	08.01.00.001	CP-018	TAMPA DE AÇO diâmetro=1000mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	UN	4,000	1.380,98	5.523,92
CPU	08.01.00.002	CP-019	TAMPA DE AÇO diâmetro=1020mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	UN	1,000	1.500,52	1.500,52
CPU	08.01.00.003	CP-020	TAMPA DE AÇO diâmetro=830mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	UN	1,000	1.200,41	1.200,41
CPU	08.01.00.004	CP-021	TAMPA DE AÇO diâmetro=600mm EM CHAPA 1/8" COM REFORÇO INTERIOR E BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	UN	1,000	1.017,33	1.017,33
CPU	08.01.00.005	CP-022	TAMPA DE AÇO diâmetro=390mm EM CHAPA 1/8" COM BORDA EM BARRA CHATA 3/4"x1/8"	UN	11,000	723,52	7.958,72
Total do Grupo:							52.490,92

09 - COMUNICAÇÃO VISUAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	09.00.00.001	CP-017	FACHADA EM ACM H=70CM, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON E LETREIROS EM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,890	615,10	24.536,33
Total do grupo:							24.536,33

Total geral do orçamento: 266.639,16

Importa o presente orçamento em duzentos e sessenta e seis mil e seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos.



Relatório de Orçamentos Agrupados

CREA: 25275



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 2/2025
Data orçamento : 28/11/2025
Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
Versão : OBRA CIVIL
Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
Município(s) : Manaus
Dimensão : 1,000 ADEF Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/ADEF
SERVIÇOS PRELIMINARES	15,3949	41.048,82	41.048,82
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,6504	17.732,50	17.732,50
TRABALHO EM TERRA	0,1114	297,07	297,07
PISOS	29,1370	77.690,63	77.690,63
FORROS E COBERTURAS	16,2434	43.311,35	43.311,35
PINTURA	3,0788	8.209,38	8.209,38
SINALIZAÇÃO	0,4959	1.322,16	1.322,16
DRENAGEM	19,6861	52.490,92	52.490,92
COMUNICAÇÃO VISUAL	9,2021	24.536,33	24.536,33
Total geral	100,0000	266.639,16	266.639,16

Suene Campos de Queiroz
Engenheira Civil
CREA: 25275



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 4/2025
 Data orçamento : 20/02/2026
 Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
 Versão : ILUMINAÇÃO - SF
 Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
 Município(s) : Manaus
 Dimensão : 1,000 ADEF
 Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
 Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
 Bonificação : 25,83%
 Enc. Sociais : 98,35%

01 - ILUMINAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,000	41,72	83,44
SINAPI-354	01.00.00.002	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,690	22,87	61,52
SINAPI-354	01.00.00.003	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,310	27,99	176,61
CPU	01.00.00.004	CPU58814	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,310	37,01	6.155,13
SINAPI-354	01.00.00.005	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,000	25,56	306,72
SINAPI-354	01.00.00.006	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	35,44	70,88
SINAPI-354	01.00.00.007	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,000	15,89	937,51
SINAPI-354	01.00.00.008	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	40,000	41,52	1.660,80



Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.009	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	887,950	9,57	8.497,68
<i>CPU</i>	<i>01.00.00.010</i>	<i>CPU58815</i>	<i>LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULARE LED DE 36 W, COM LAMPADA E REATOR INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024</i>	<i>UN</i>	<i>40,000</i>	<i>151,73</i>	<i>6.069,20</i>
SINAPI-354	01.00.00.011	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	64,29	128,58
Total do grupo:							24.148,07
Total geral do orçamento:							24.148,07

Importa o presente orçamento em vinte e quatro mil e cento e quarenta e oito reais e sete centavos.

Augusto Guilherme de Almeida Martinot
Engenheiro Eletricista
CREA: 0413081052



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 4/2025
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
Versão : ILUMINAÇÃO - SF
Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
Município(s) : Manaus
Dimensão : 1,000 ADEF
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

Bonificação : 25,83%
Enc. Sociais : 98,35%

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/ADEF
ILUMINAÇÃO	100,0000	24.148,07	24.148,07
Total geral	100,0000	24.148,07	24.148,07

Augusto Guilherme de Almeida Martinot
Engenheiro Eletricista
CREA: 0413081052



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 5/2025
 Data orçamento : 04/03/2026
 Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEPCOLU
 Versão : FUNDAÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA
 Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
 Município(s) : Manaus
 Dimensão : 1,000 ADEF
 Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração)
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
 Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
 Bonificação : 25,83%
 Enc. Sociais : 98,35%

01 - FUNDAÇÕES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	01.00.00.001	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	9,940	210,66	2.093,96
SINAPI-354	01.00.00.002	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4,970	108,42	538,84
SINAPI-354	01.00.00.003	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	365,240	22,35	8.163,11
SINAPI-354	01.00.00.004	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,390	27,90	624,68
SINAPI-354	01.00.00.005	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	46,000	94,46	4.345,16
SINAPI-354	01.00.00.006	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	64,400	224,58	14.462,95
SINAPI-354	01.00.00.007	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,580	817,89	474,37
SINAPI-354	01.00.00.008	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,050	877,55	7.064,27
SINAPI-354	01.00.00.009	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,050	434,46	3.497,40
Total do Grupo:							41.264,74

02 - ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	02.00.00.001	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1.700,850	23,32	39.663,82
SINAPI-354	02.00.00.002	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	3.153,340	17,45	55.025,78



Relatório de Orçamentos Agrupados

SINAPI-354	02.00.00.003	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	1.219,200	14,69	17.910,04
Total do Grupo:							112.599,64

03 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-354	03.00.00.001	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.142,500	14,59	16.669,07
SINAPI-354	03.00.00.002	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.142,500	15,30	17.480,25
Total do grupo:							34.149,32
Total geral do orçamento:							188.013,70

Importa o presente orçamento em cento e oitenta e oito mil e treze reais e setenta centavos.

 Ricardo Alves de Souza
 ENGENHEIRO CIVIL
 9864-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8619 - 5/2025
Data orçamento : 04/03/2026
Descrição : PASSARELA DE LIGAÇÃO DA FCECON AO CEP COLU
Versão : FUNDAÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA
Bem público : FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
Município(s) : Manaus
Dimensão : 1,000 ADEF Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/01/2026 (Com desoneração) Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON
Órgão Elaborador : 17301 - FCECON - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/ADEF
FUNDAÇÕES	21,9477	41.264,74	41.264,74
ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO	59,8891	112.599,64	112.599,64
PINTURA	18,1632	34.149,32	34.149,32
Total geral	100,0000	188.013,70	188.013,70

Ricardo Alves de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
9864-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8619 / 1	ADM	1,000	ADEF	69.663,31
8619 / 2	OBRA CIVIL	1,000	ADEF	266.639,16
8619 / 4	ILUMINAÇÃO - SF	1,000	ADEF	24.148,07
8619 / 5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA	1,000	ADEF	188.013,70
Total dos orçamentos				548.464,24

