CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 110840921 | 993439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 04-26 (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA | MEDICILANDIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA** | | | | | | | | | **510.488,84** | |
| **2.** | | | **QUADRA DOS IMIGRANTES** | | | | | **-** | **510.488,84** | |
| **2.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **14.449,35** | |
| 2.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | 507,20 | BDI 1 | 634,00 | 3.804,00 | RA |
| 2.1.0.2. | SINAPI | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 | UN | 1,00 | 1.060,63 | BDI 1 | 1.325,79 | 1.325,79 | RA |
| 2.1.0.3. | Cotação | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 12,00 | 621,30 | BDI 1 | 776,63 | 9.319,56 | RA |
| **2.2.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **3.561,40** | |
| 2.2.0.1. | Composição | comp01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 0,25 | 2.849,10 | BDI 1 | 3.561,38 | 890,35 | RA |
| 2.2.0.2. | Composição | comp01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 0,25 | 2.849,10 | BDI 1 | 3.561,38 | 890,35 | RA |
| 2.2.0.3. | Composição | comp01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 0,25 | 2.849,10 | BDI 1 | 3.561,38 | 890,35 | RA |
| 2.2.0.4. | Composição | comp01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 0,25 | 2.849,10 | BDI 1 | 3.561,38 | 890,35 | RA |
| **2.3.** | | | **QUADRA** | | | | | **-** | **472.191,29** | |
| **2.3.1.** | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | | **-** | **33.232,91** | |
| 2.3.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 6,91 | 106,33 | BDI 1 | 132,91 | 918,41 | RA |
| 2.3.1.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6,91 | 31,72 | BDI 1 | 39,65 | 273,98 | RA |
| 2.3.1.3. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 289,07 | 88,67 | BDI 1 | 110,84 | 32.040,52 | RA |
| **2.3.2.** | | | **FUNDAÇÃO** | | | | | **-** | **17.333,03** | |
| 2.3.2.1. | Cotação | 95957 | **(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017** | M3 | 3,93 | 3.528,35 | BDI 1 | 4.410,44 | 17.333,03 | RA |
| **2.3.3.** | | | **ESTRUTURA** | | | | | **-** | **37.400,53** | |
| 2.3.3.1. | Cotação | 95957 | **(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017** | M3 | 8,48 | 3.528,35 | BDI 1 | 4.410,44 | 37.400,53 | RA |
| **2.3.4.** | | | **MURETA** | | | | | **-** | **42.310,80** | |
| 2.3.4.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 112,49 | 109,79 | BDI 1 | 137,24 | 15.438,13 | RA |
| 2.3.4.2. | SINAPI | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 224,97 | 47,98 | BDI 1 | 59,98 | 13.493,70 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 110840921 | 993439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 04-26 (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA | MEDICILANDIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA** | | | | | | | | | **510.488,84** | |
| 2.3.4.3. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 224,97 | 8,42 | BDI 1 | 10,53 | 2.368,93 | RA |
| 2.3.4.4. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 224,97 | 4,38 | BDI 1 | 5,48 | 1.232,84 | RA |
| 2.3.4.5. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 224,97 | 19,45 | BDI 1 | 24,31 | 5.469,02 | RA |
| 2.3.4.6. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 224,97 | 15,32 | BDI 1 | 19,15 | 4.308,18 | RA |
| **2.3.5.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **217.869,27** | |
| 2.3.5.1. | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 556,95 | 148,64 | BDI 1 | 185,80 | 103.481,31 | RA |
| 2.3.5.2. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1.556,80 | 16,96 | BDI 1 | 21,20 | 33.004,16 | RA |
| 2.3.5.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 556,95 | 2,51 | BDI 1 | 3,14 | 1.748,82 | RA |
| 2.3.5.4. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 259,88 | 12,65 | BDI 1 | 15,81 | 4.108,70 | RA |
| 2.3.5.5. | Cotação | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 556,95 | 57,47 | BDI 1 | 71,84 | 40.011,29 | RA |
| 2.3.5.6. | Cotação | 95006 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 165,74 | 165,74 | BDI 1 | 207,18 | 34.338,01 | RA |
| 2.3.5.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 5,15 | 182,83 | BDI 1 | 228,54 | 1.176,98 | RA |
| **2.3.6.** | | | **ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **18.727,76** | |
| 2.3.6.1. | Cotação | 103765 | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 2.803,49 | BDI 1 | 3.504,36 | 3.504,36 | RA |
| 2.3.6.2. | Cotação | 103764 | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 4.692,97 | BDI 1 | 5.866,21 | 5.866,21 | RA |
| 2.3.6.3. | Cotação | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 3.957,40 | BDI 1 | 4.946,75 | 4.946,75 | RA |
| 2.3.6.4. | Cotação | 95957 | **(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017** | M3 | 1,00 | 3.528,35 | BDI 1 | 4.410,44 | 4.410,44 | RA |
| **2.3.7.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **85.884,31** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 110840921 | 993439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 04-26 (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA | MEDICILANDIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA** | | | | | | | | | **510.488,84** | |
| 2.3.7.1. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 178,13 | 156,32 | BDI 1 | 195,40 | 34.806,60 | RA |
| 2.3.7.2. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 178,00 | 156,32 | BDI 1 | 195,40 | 34.781,20 | RA |
| 2.3.7.3. | Cotação | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 356,13 | 36,61 | BDI 1 | 45,76 | 16.296,51 | RA |
| **2.3.8.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **19.432,68** | |
| 2.3.8.1. | Cotação | 251530 | Tela de nylon | M2 | 281,55 | 24,95 | BDI 1 | 31,19 | 8.781,54 | RA |
| 2.3.8.2. | Cotação | 251530 | Tela de nylon | M2 | 281,55 | 24,95 | BDI 1 | 31,19 | 8.781,54 | RA |
| 2.3.8.3. | Cotação | 251216 | Cabo de aço 1/4" | M | 186,03 | 8,04 | BDI 1 | 10,05 | 1.869,60 | RA |
| **2.4.** | | | **ELÉTRICA** | | | | | **-** | **17.020,41** | |
| 2.4.0.1. | Cotação | 73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 2,00 | 2,58 | BDI 1 | 3,23 | 6,46 | RA |
| 2.4.0.2. | Cotação | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 10,76 | BDI 1 | 13,45 | 13,45 | RA |
| 2.4.0.3. | Cotação | 83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 | 13,52 | BDI 1 | 16,90 | 169,00 | RA |
| 2.4.0.4. | SINAPI | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 20,84 | BDI 1 | 26,05 | 26,05 | RA |
| 2.4.0.5. | Cotação | 104446 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4` | UN | 1,00 | 3,36 | BDI 1 | 4,20 | 4,20 | RA |
| 2.4.0.6. | Cotação | 171152 | Cinta de Poste Circular 150 mm | un | 2,00 | 59,66 | BDI 1 | 74,58 | 149,16 | RA |
| 2.4.0.7. | SINAPI-I | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 20,00 | 4,62 | BDI 1 | 5,78 | 115,60 | RA |
| 2.4.0.8. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15,60 | 22,45 | BDI 1 | 28,06 | 437,74 | RA |
| 2.4.0.9. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94,20 | 3,92 | BDI 1 | 4,90 | 461,58 | RA |
| 2.4.0.10. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 155,40 | 5,72 | BDI 1 | 7,15 | 1.111,11 | RA |
| 2.4.0.11. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7,50 | 8,89 | BDI 1 | 11,11 | 83,33 | RA |
| 2.4.0.12. | Cotação | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 13,00 | 256,60 | BDI 1 | 320,75 | 4.169,75 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 110840921 | 993439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 04-26 (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA | MEDICILANDIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA** | | | | | | | | | **510.488,84** | |
| 2.4.0.13. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 90,53 | BDI 1 | 113,16 | 113,16 | RA |
| 2.4.0.14. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 12,00 | BDI 1 | 15,00 | 30,00 | RA |
| 2.4.0.15. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 12,00 | BDI 1 | 15,00 | 15,00 | RA |
| 2.4.0.16. | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 15,61 | BDI 1 | 19,51 | 78,04 | RA |
| 2.4.0.17. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64,20 | 11,50 | BDI 1 | 14,38 | 923,20 | RA |
| 2.4.0.18. | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22,40 | 21,07 | BDI 1 | 26,34 | 590,02 | RA |
| 2.4.0.19. | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,00 | 15,03 | BDI 1 | 18,79 | 56,37 | RA |
| 2.4.0.20. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3,00 | 22,53 | BDI 1 | 28,16 | 84,48 | RA |
| 2.4.0.21. | Cotação | 171119 | CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 10 MM2 | UN | 3,00 | 5,14 | BDI 1 | 6,43 | 19,29 | RA |
| 2.4.0.22. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 122,41 | BDI 1 | 153,01 | 153,01 | RA |
| 2.4.0.23. | Cotação | 101551 | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4,00 | 4,08 | BDI 1 | 5,10 | 20,40 | RA |
| 2.4.0.24. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1,00 | 7,91 | BDI 1 | 9,89 | 9,89 | RA |
| 2.4.0.25. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 5,00 | 110,53 | BDI 1 | 138,16 | 690,80 | RA |
| 2.4.0.26. | Cotação | 170415 | CÓDIGO REPETIDO | UN | 1,00 | 4.357,22 | BDI 1 | 5.446,53 | 5.446,53 | RA |
| 2.4.0.27. | Cotação | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 186,61 | BDI 1 | 233,26 | 233,26 | RA |
| 2.4.0.28. | Cotação | 170073 | QUADRO DE MEDICÇÃO BIFASICO ( C/ DISJUNTOR) | UN | 1,00 | 1.447,62 | BDI 1 | 1.809,53 | 1.809,53 | RA |
| **2.5.** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **-** | **3.266,39** | |
| 2.5.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 722,69 | 1,89 | BDI 1 | 2,36 | 1.705,55 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 110840921 | 993439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 04-26 (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA | MEDICILANDIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA - PA** | | | | | | | | | **510.488,84** | |
| 2.5.0.2. | Cotação | 84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.248,67 | BDI 1 | 1.560,84 | 1.560,84 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MEDICILANDIA
**Local**

terça-feira, 9 de junho de 2026
**Data**

JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277

Assinado digitalmente por JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
ND: CN=, CN=JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 09:21:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Responsável Técnico
**Nome:** JOAS DE ARAUJO GOMES
**CREA/CAU:** A138927-0
**ART/RRT:** 16457579