PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PARÁ

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 23,38%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**							**R$ 43.690,34**	3,50%
1.1	ADM - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 35.411,20	R$ 43.690,34	R$ 43.690,34	3,50%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 17.083,26**	1,37%
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 504,73	R$ 622,74	R$ 3.736,44	0,30%
2.2	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	m²	18,00	R$ 600,98	R$ 741,49	R$ 13.346,82	1,07%
3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**							**R$ 41.809,50**	3,35%
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	450,00	R$ 75,30	R$ 92,91	R$ 41.809,50	3,35%
4	**EXECUÇÃO DO PASSEIO**							**R$ 952.903,09**	76,31%
4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	588,19	R$ 1.079,77	R$ 1.332,22	R$ 783.598,48	62,75%
4.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1.008,35	R$ 88,57	R$ 109,28	R$ 110.192,49	8,82%
4.3	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	14.936,10	R$ 2,38	R$ 2,94	R$ 43.912,13	3,52%
4.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	65,25	R$ 188,81	R$ 232,95	R$ 15.199,99	1,22%
5	**PISO INTERTRAVADO**							**R$ 193.235,90**	15,47%
5.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.325,44	R$ 118,16	R$ 145,79	R$ 193.235,90	15,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PARÁ

DATA : 21/09/2026 **BDI :** 23,38%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI TOTAL: **R$ 236.678,63**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 1.012.043,46**

VALOR TOTAL: **R$ 1.248.722,09**

DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA: 151536623-5