



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	DATA :	27/04/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		<b>CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA</b>						<b>R\$ 1.042.263,11</b>	100,00%
1.1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>R\$ 33.656,78</b>	3,23%
1.1.1	COM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	1	2,00	R\$ 13.740,83	R\$ 16.828,39	R\$ 33.656,78	3,23%
1.2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 1.527,90</b>	0,15%
1.2.1	011340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	SEDOP	M²	6,00	R\$ 207,93	R\$ 254,65	R\$ 1.527,90	0,15%
1.3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 14.000,00</b>	1,34%
1.3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	20.000,00	R\$ 0,57	R\$ 0,70	R\$ 14.000,00	1,34%
1.4		<b>DELIMITAÇÃO</b>						<b>R\$ 733.912,30</b>	70,42%
1.4.1		<b>CERCA</b>						<b>R\$ 440.770,47</b>	42,29%
1.4.1.1	105071	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	M	630,00	R\$ 160,99	R\$ 197,16	R\$ 124.210,80	11,92%
1.4.1.2	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2.524,40	R\$ 85,13	R\$ 104,26	R\$ 263.193,94	25,25%
1.4.1.3	105058	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	M	157,50	R\$ 276,66	R\$ 338,83	R\$ 53.365,73	5,12%
1.4.2		<b>MURETA</b>						<b>R\$ 293.141,83</b>	28,13%
1.4.2.1		<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>R\$ 75.997,66</b>	7,29%
1.4.2.1.1	030010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	SEDOP	M³	41,36	R\$ 107,52	R\$ 131,68	R\$ 5.446,28	0,52%
1.4.2.1.2	060045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	SEDOP	M²	103,40	R\$ 168,85	R\$ 206,79	R\$ 21.382,09	2,05%
1.4.2.1.3	040284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	SEDOP	M³	10,34	R\$ 3.882,79	R\$ 4.755,25	R\$ 49.169,29	4,72%
1.4.2.2		<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>R\$ 217.144,17</b>	20,83%
1.4.2.2.1	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-VIGAS SUPERIORES	SEDOP	M³	10,34	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 48.561,71	4,66%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>DATA :</b>	27/04/2026	<b>BDI :</b>	22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.4.2.2.2	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-PILARES	SEDOP	M³	5,18	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 24.327,82	2,33%
1.4.2.2.3	060045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	SEDOP	M²	241,26	R\$ 168,85	R\$ 206,79	R\$ 49.890,16	4,79%
1.4.2.2.4	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	SEDOP	M²	620,37	R\$ 17,32	R\$ 21,21	R\$ 13.158,05	1,26%
1.4.2.2.5	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M²	620,37	R\$ 51,80	R\$ 63,44	R\$ 39.356,27	3,78%
1.4.2.2.6	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	SEDOP	M²	620,37	R\$ 55,08	R\$ 67,46	R\$ 41.850,16	4,02%
<b>1.5</b>	<b>TORRES</b>							<b>R\$ 259.166,13</b>	<b>24,87%</b>
<b>1.5.1</b>	<b>TORRE DO JUIZ</b>							<b>R\$ 74.042,37</b>	<b>7,10%</b>
<b>1.5.1.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>							<b>R\$ 12.295,62</b>	<b>1,18%</b>
1.5.1.1.1	010009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	SEDOP	M²	39,00	R\$ 7,58	R\$ 9,28	R\$ 361,92	0,03%
1.5.1.1.2	030010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	SEDOP	M³	2,85	R\$ 107,52	R\$ 131,68	R\$ 375,29	0,04%
1.5.1.1.3	060045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	SEDOP	M²	5,34	R\$ 168,85	R\$ 206,79	R\$ 1.104,26	0,11%
1.5.1.1.4	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)	SEDOP	M³	1,52	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 7.138,66	0,68%
1.5.1.1.5	040284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	SEDOP	M³	0,53	R\$ 3.882,79	R\$ 4.755,25	R\$ 2.520,28	0,24%
1.5.1.1.6	030254	REATERRO COMPACTADO	SEDOP	M³	6,55	R\$ 21,79	R\$ 26,69	R\$ 174,82	0,02%
1.5.1.1.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	9,79	R\$ 51,74	R\$ 63,37	R\$ 620,39	0,06%
<b>1.5.1.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>R\$ 27.427,50</b>	<b>2,63%</b>
1.5.1.2.1	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-PILARES	SEDOP	M³	2,00	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 9.392,98	0,90%
1.5.1.2.2	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-VIGAS	SEDOP	M³	1,60	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 7.514,38	0,72%
1.5.1.2.3	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-LAJE	SEDOP	M³	2,24	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 10.520,14	1,01%
<b>1.5.1.3</b>	<b>VEDAÇÃO</b>							<b>R\$ 6.510,66</b>	<b>0,62%</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	DATA :	27/04/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.5.1.3.1	060046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	SEDOP	M²	39,00	R\$ 136,31	R\$ 166,94	R\$ 6.510,66	0,62%
<b>1.5.1.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>R\$ 11.864,58</b>	<b>1,14%</b>
1.5.1.4.1	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	SEDOP	M²	78,00	R\$ 17,32	R\$ 21,21	R\$ 1.654,38	0,16%
1.5.1.4.2	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M²	78,00	R\$ 51,80	R\$ 63,44	R\$ 4.948,32	0,47%
1.5.1.4.3	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	SEDOP	M²	78,00	R\$ 55,08	R\$ 67,46	R\$ 5.261,88	0,50%
<b>1.5.1.5</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 5.639,03</b>	<b>0,54%</b>
1.5.1.5.1	070052	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA	SEDOP	M²	18,70	R\$ 133,39	R\$ 163,36	R\$ 3.054,83	0,29%
1.5.1.5.2	070049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	SEDOP	M²	18,70	R\$ 63,17	R\$ 77,36	R\$ 1.446,63	0,14%
1.5.1.5.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	12,30	R\$ 39,48	R\$ 48,35	R\$ 594,71	0,06%
1.5.1.5.4	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	18,70	R\$ 23,70	R\$ 29,03	R\$ 542,86	0,05%
<b>1.5.1.6</b>	<b>FORRO</b>							<b>R\$ 3.059,89</b>	<b>0,29%</b>
1.5.1.6.1	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	SEDOP	M²	18,70	R\$ 87,11	R\$ 106,68	R\$ 1.994,92	0,19%
1.5.1.6.2	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	SEDOP	M²	18,70	R\$ 46,50	R\$ 56,95	R\$ 1.064,97	0,10%
<b>1.5.1.7</b>	<b>PISO</b>							<b>R\$ 2.851,56</b>	<b>0,27%</b>
1.5.1.7.1	130110	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	SEDOP	M²	18,70	R\$ 43,60	R\$ 53,40	R\$ 998,58	0,10%
1.5.1.7.2	110645	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - INCL. REJUNTAMENTO	SEDOP	M²	18,70	R\$ 80,91	R\$ 99,09	R\$ 1.852,98	0,18%
<b>1.5.1.8</b>	<b>ESCADA</b>							<b>R\$ 4.393,53</b>	<b>0,42%</b>
1.5.1.8.1	M0573	ESCADA DE ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - H = 200 CM E C = 250 CM	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 3.587,43	R\$ 4.393,53	R\$ 4.393,53	0,42%
<b>1.5.2</b>	<b>TORRE DO LOCUTOR</b>							<b>R\$ 185.123,76</b>	<b>17,76%</b>
<b>1.5.2.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>							<b>R\$ 35.271,81</b>	<b>3,38%</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	DATA :	27/04/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.5.2.1.1	010009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	SEDOP	M²	34,72	R\$ 7,58	R\$ 9,28	R\$ 322,20	0,03%
1.5.2.1.2	030010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	SEDOP	M³	6,98	R\$ 107,52	R\$ 131,68	R\$ 919,13	0,09%
1.5.2.1.3	060045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	SEDOP	M²	13,08	R\$ 168,85	R\$ 206,79	R\$ 2.704,81	0,26%
1.5.2.1.4	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)	SEDOP	M³	4,99	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 23.435,49	2,25%
1.5.2.1.5	040284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	SEDOP	M³	1,31	R\$ 3.882,79	R\$ 4.755,25	R\$ 6.229,38	0,60%
1.5.2.1.6	030254	REATERRO COMPACTADO	SEDOP	M³	5,29	R\$ 21,79	R\$ 26,69	R\$ 141,19	0,01%
1.5.2.1.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	23,98	R\$ 51,74	R\$ 63,37	R\$ 1.519,61	0,15%
<b>1.5.2.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>R\$ 44.100,04</b>	<b>4,23%</b>
1.5.2.2.1	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-PILARES	SEDOP	M³	0,86	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 4.038,98	0,39%
1.5.2.2.2	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-VIGAS	SEDOP	M³	2,66	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 12.492,66	1,20%
1.5.2.2.3	050766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)-LAJE	SEDOP	M³	5,87	R\$ 3.834,81	R\$ 4.696,49	R\$ 27.568,40	2,65%
<b>1.5.2.3</b>	<b>VEDAÇÃO</b>							<b>R\$ 24.807,28</b>	<b>2,38%</b>
1.5.2.3.1	060046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	SEDOP	M²	148,60	R\$ 136,31	R\$ 166,94	R\$ 24.807,28	2,38%
<b>1.5.2.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>R\$ 45.207,09</b>	<b>4,34%</b>
1.5.2.4.1	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	SEDOP	M²	297,20	R\$ 17,32	R\$ 21,21	R\$ 6.303,61	0,60%
1.5.2.4.2	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M²	297,20	R\$ 51,80	R\$ 63,44	R\$ 18.854,37	1,81%
1.5.2.4.3	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	SEDOP	M²	297,20	R\$ 55,08	R\$ 67,46	R\$ 20.049,11	1,92%
<b>1.5.2.5</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 4.658,81</b>	<b>0,45%</b>
1.5.2.5.1	070052	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA	SEDOP	M²	15,12	R\$ 133,39	R\$ 163,36	R\$ 2.470,00	0,24%
1.5.2.5.2	070049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	SEDOP	M²	15,12	R\$ 63,17	R\$ 77,36	R\$ 1.169,68	0,11%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>DATA :</b>	27/04/2026	<b>BDI :</b>	22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.5.2.5.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R\$ 39,48	R\$ 48,35	R\$ 580,20	0,06%
1.5.2.5.4	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	15,12	R\$ 23,70	R\$ 29,03	R\$ 438,93	0,04%
<b>1.5.2.6</b>	<b>FORRO</b>							<b>R\$ 2.474,08</b>	<b>0,24%</b>
1.5.2.6.1	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	SEDOP	M²	15,12	R\$ 87,11	R\$ 106,68	R\$ 1.613,00	0,15%
1.5.2.6.2	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	SEDOP	M²	15,12	R\$ 46,50	R\$ 56,95	R\$ 861,08	0,08%
<b>1.5.2.7</b>	<b>PISO</b>							<b>R\$ 4.167,23</b>	<b>0,40%</b>
1.5.2.7.1	130112	CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	SEDOP	M²	15,12	R\$ 56,93	R\$ 69,72	R\$ 1.054,17	0,10%
1.5.2.7.2	130110	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	SEDOP	M²	30,24	R\$ 43,60	R\$ 53,40	R\$ 1.614,82	0,15%
1.5.2.7.3	110645	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - INCL. REJUNTAMENTO	SEDOP	M²	15,12	R\$ 80,91	R\$ 99,09	R\$ 1.498,24	0,14%
<b>1.5.2.8</b>	<b>ESCADA E GUARDA-CORPO</b>							<b>R\$ 10.894,36</b>	<b>1,05%</b>
1.5.2.8.1	M0573	ESCADA DE ALUMÍNIO PARA ESCADA MULTIDIRECIONAL - H = 200 CM E C = 250 CM	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 3.587,43	R\$ 4.393,53	R\$ 4.393,53	0,42%
1.5.2.8.2	250585	GUARDA-CORPO EM MAD. LEI ENVERNIZADO H=1,0M	SEDOP	M²	22,20	R\$ 239,10	R\$ 292,83	R\$ 6.500,83	0,62%
<b>1.5.2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 13.543,06</b>	<b>1,30%</b>
1.5.2.9.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPÉSSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.531,16	R\$ 1.875,21	R\$ 3.750,42	0,36%
1.5.2.9.2	091514	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	SEDOP	M²	6,00	R\$ 975,90	R\$ 1.195,18	R\$ 7.171,08	0,69%
1.5.2.9.3	090822	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)	SEDOP	M²	2,52	R\$ 493,93	R\$ 604,92	R\$ 1.524,40	0,15%
1.5.2.9.4	120734	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	SEDOP	M²	1,00	R\$ 895,86	R\$ 1.097,16	R\$ 1.097,16	0,11%



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>DATA :</b> 27/04/2026	<b>BDI :</b> 22,47%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE VAQUEJADA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	URUARÁ-PARÁ	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA	SICRO NOVO	2026/01	-	-
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 191.261,69**

**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 851.001,42**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.042.263,11**

PETERSON DE MOURA BATTISTON  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:041929075-3