PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE URUARÁ/PA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
LOCAL:	URUARÁ/PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ

DATA : 01/07/2025 **BDI :** 23,59%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**						**R$ 231.371,16**
1.1	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 231.371,16	R$ 231.371,16
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 10.468,26**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	18,00	R$ 581,57	R$ 10.468,26
3	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**						**R$ 108.407,34**
3.1	CPU-02	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 54.203,67	R$ 54.203,67
3.2	CPU-03	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 54.203,67	R$ 54.203,67
4	**RECUPERAÇÃO VICINAL KM 185 SUL (47,00 KM)**						**R$ 3.701.731,69**
4.1	**LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL**						**R$ 1.490.652,00**
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	94.000,00	R$ 0,84	R$ 78.960,00
4.1.2	5502826	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	39.480,00	R$ 16,40	R$ 647.472,00
4.1.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	282.000,00	R$ 2,71	R$ 764.220,00
4.2	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**R$ 2.181.205,80**
4.2.1	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	180,00	R$ 4,03	R$ 725,40
4.2.2	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	39.480,00	R$ 8,34	R$ 329.263,20
4.2.3	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	49.350,00	R$ 11,44	R$ 564.564,00
4.2.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	197.400,00	R$ 3,10	R$ 611.940,00
4.2.5	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m³	39.480,00	R$ 17,09	R$ 674.713,20
4.3	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**						**R$ 29.873,89**
4.3.1	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	11,00	R$ 572,81	R$ 6.300,91
4.3.2	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	12,00	R$ 572,77	R$ 6.873,24

4.3.3	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	23,00	R$ 608,56	R$ 13.996,88
4.3.4	CPU-004	PLACA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X1,00M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL COM SUPORTE EM MADEIRA 3"X3"FIXADA COM PARAFUSO ZINCA, BASE EM CONCRETO CICLÓPICO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 2.702,86	R$ 2.702,86
5	**RECUPERAÇÃO VICINAL KM 175 SUL (50,00 KM)**						**R$ 3.934.877,92**
5.1	**LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL**						**R$ 1.585.800,00**
5.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	100.000,00	R$ 0,84	R$ 84.000,00
5.1.2	5502826	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	42.000,00	R$ 16,40	R$ 688.800,00
5.1.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	300.000,00	R$ 2,71	R$ 813.000,00
5.2	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**R$ 2.320.385,40**
5.2.1	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	180,00	R$ 4,03	R$ 725,40
5.2.2	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	42.000,00	R$ 8,34	R$ 350.280,00
5.2.3	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	52.500,00	R$ 11,44	R$ 600.600,00
5.2.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	210.000,00	R$ 3,10	R$ 651.000,00
5.2.5	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m³	42.000,00	R$ 17,09	R$ 717.780,00
5.3	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**						**R$ 28.692,52**
5.3.1	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	10,00	R$ 572,81	R$ 5.728,10
5.3.2	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	12,00	R$ 572,77	R$ 6.873,24
5.3.3	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	22,00	R$ 608,56	R$ 13.388,32
5.3.4	CPU-004	PLACA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X1,00M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL COM SUPORTE EM MADEIRA 3"X3"FIXADA COM PARAFUSO ZINCA, BASE EM CONCRETO CICLÓPICO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 2.702,86	R$ 2.702,86
6	**RECUPERAÇÃO VICINAL KM 200 NORTE (51,00 KM)**						**R$ 4.012.987,12**
6.1	**LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL**						**R$ 1.617.516,00**
6.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	102.000,00	R$ 0,84	R$ 85.680,00
6.1.2	5502826	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	42.840,00	R$ 16,40	R$ 702.576,00
6.1.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	306.000,00	R$ 2,71	R$ 829.260,00
6.2	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**R$ 2.366.778,60**
6.2.1	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	180,00	R$ 4,03	R$ 725,40
6.2.2	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	42.840,00	R$ 8,34	R$ 357.285,60
6.2.3	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	53.550,00	R$ 11,44	R$ 612.612,00
6.2.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	214.200,00	R$ 3,10	R$ 664.020,00
6.2.5	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m³	42.840,00	R$ 17,09	R$ 732.135,60

6.3	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**						**R$ 28.692,52**
6.3.1	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	10,00	R$ 572,81	R$ 5.728,10
6.3.2	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	12,00	R$ 572,77	R$ 6.873,24
6.3.3	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	22,00	R$ 608,56	R$ 13.388,32
6.3.4	CPU-004	PLACA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X1,00M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL COM SUPORTE EM MADEIRA 3"X3"FIXADA COM PARAFUSO ZINCA, BASE EM CONCRETO CICLÓPICO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 2.702,86	R$ 2.702,86
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 2.290.633,67**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 9.709.209,82**
						VALOR TOTAL:	**R$ 11.999.843,49**

DAISIRÉE SILVA DE JESUS DOS SANTOS:94095280204

Assinado de forma digital por DAISIRÉE SILVA DE JESUS DOS SANTOS:94095280204

TÉCNICO RESPONSÁVEL: DAISIRÉE S. J. SANTOS

CREA/PA: 151617789-4