

Planilha Orçamentária



PROponente PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ - PARÁ
Projeto EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADA VICINAL - KM 180 SUL - MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ
Localização VICINAL KM 180 SUL - URUARÁ - PARÁ
Convênio -
Data Base SICRO 01/2026 PA - SINAPI SEM DESONERAÇÃO 02/2026 PARÁ **BDI%:** 23,38% SEM DESONERAÇÃO

Item	BANCO DE DADOS	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário (R\$)	Preço unitário com BDI (R\$)	Preço total com BDI (R\$)	Peso (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 31.557,60	1,60%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 475,91	R\$ 587,18	R\$ 3.523,08	0,18%
1.2	COMPOSIÇÃO	02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 11.361,05	R\$ 14.017,26	R\$ 14.017,26	0,71%
1.3	COMPOSIÇÃO	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 11.361,05	R\$ 14.017,26	R\$ 14.017,26	0,71%
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 110.535,06	5,60%
2.1	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	R\$ 89.589,12	R\$ 110.535,06	R\$ 110.535,06	5,60%
3 VICINAL KM 180 SUL								R\$ 1.831.688,10	92,80%
3.1 TERRAPLENAGEM E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL								R\$ 865.808,35	43,87%
3.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	22.000,00	R\$ 0,71	R\$ 0,88	R\$ 19.360,00	0,98%
3.1.2	SICRO DNIT	5502826	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	21.780,00	R\$ 15,62	R\$ 19,27	R\$ 419.700,60	21,26%
3.1.3	SICRO DNIT	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Tkm	114.345,00	R\$ 0,77	R\$ 0,95	R\$ 108.627,75	5,50%
3.1.4	SICRO DNIT	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	132.000,00	R\$ 1,95	R\$ 2,41	R\$ 318.120,00	16,12%
3.2 ESTRUTURA DE DRENAGEM								R\$ 38.779,40	1,96%
3.2.1	SICRO DNIT	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	3.520,00	R\$ 7,36	R\$ 9,08	R\$ 31.961,60	1,62%
3.2.2	SICRO DNIT	2003933	SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M	660,00	R\$ 8,37	R\$ 10,33	R\$ 6.817,80	0,35%
3.3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO								R\$ 927.100,35	46,97%
3.3.1	SICRO DNIT	5502826	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	21.780,00	R\$ 15,62	R\$ 19,27	R\$ 419.700,60	21,26%
3.3.2	SICRO DNIT	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Tkm	114.345,00	R\$ 0,77	R\$ 0,95	R\$ 108.627,75	5,50%
3.3.3	SICRO DNIT	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	19.800,00	R\$ 16,32	R\$ 20,14	R\$ 398.772,00	20,20%
VALOR TOTAL DA OBRA =								R\$ 1.599.757,46	
BDI = 23,38%								R\$ 374.023,29	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =								R\$ 1.973.780,76	

PETERSON DE MOURA BATTISTON
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PA: 041929075-3