

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO<br>S/ INFORMAÇÃO | Nº CONVÊNIO<br>S/ INFORMAÇÃO | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |                 |                |                |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>BELEM   | DATA BASE<br>04-26 (N DES.)  | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | MUNICÍPIO / UF<br>URUARÁ-PARÁ                                                   | BDI 1<br>23,38% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                      | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ</b> |            |        |                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | <b>6.242.923,63</b>  |         |
| <b>1.</b>                                                 |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | <b>6.242.923,63</b>  |         |
| <b>1.1.</b>                                               |            |        | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | <b>117.343,71</b>    |         |
| 1.1.0.1.                                                  | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                | UN      | 1,00       | 95.107,56                         | BDI 1      | 117.343,71                        | 117.343,71           | RA      |
| <b>1.2.</b>                                               |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | <b>17.101,50</b>     |         |
| 1.2.0.1.                                                  | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                             | M2      | 6,00       | 507,20                            | BDI 1      | 625,78                            | 3.754,68             | RA      |
| 1.2.0.2.                                                  | SEOP       | 10005  | BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO                                                                                                                                                   | M2      | 18,00      | 600,98                            | BDI 1      | 741,49                            | 13.346,82            | RA      |
| <b>1.3.</b>                                               |            |        | <b>MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO</b>                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | <b>14.526,86</b>     |         |
| 1.3.0.1.                                                  | Composição | 005    | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO                                                                                                                                                          | UN      | 1,00       | 11.774,08                         | BDI 1      | 14.526,86                         | 14.526,86            | RA      |
| <b>1.4.</b>                                               |            |        | <b>DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO</b>                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | <b>14.526,86</b>     |         |
| 1.4.0.1.                                                  | Composição | 006    | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO                                                                                                                                                       | UN      | 1,00       | 11.774,08                         | BDI 1      | 14.526,86                         | 14.526,86            | RA      |
| <b>1.5.</b>                                               |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | <b>6.079.424,70</b>  |         |
| <b>1.5.1.</b>                                             |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | <b>5.305.998,90</b>  |         |
| 1.5.1.1.                                                  | Composição | 002    | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30                                                                                                                                   | M2      | 30.312,00  | 12,52                             | BDI 1      | 15,45                             | 468.320,40           | RA      |
| 1.5.1.2.                                                  | Composição | 003    | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C                                                                                                                         | M2      | 30.312,00  | 2,55                              | BDI 1      | 3,15                              | 95.482,80            | RA      |
| 1.5.1.3.                                                  | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                                                          | M3      | 1.060,92   | 3.411,53                          | BDI 1      | 4.209,15                          | 4.465.571,42         | RA      |
| 1.5.1.4.                                                  | SINAPI     | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                                                                  | M3      | 1.060,92   | 10,68                             | BDI 1      | 13,18                             | 13.982,93            | RA      |
| 1.5.1.5.                                                  | SINAPI     | 95877  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                 | M3XKM   | 31.827,60  | 2,22                              | BDI 1      | 2,74                              | 87.207,62            | RA      |
| 1.5.1.6.                                                  | SINAPI     | 95427  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                          | M3XKM   | 168.686,28 | 0,84                              | BDI 1      | 1,04                              | 175.433,73           | RA      |
| <b>1.5.2.</b>                                             |            |        | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | <b>773.425,80</b>    |         |
| 1.5.2.1.                                                  | SINAPI     | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 8.532,00   | 73,47                             | BDI 1      | 90,65                             | 773.425,80           | RA      |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO<br>S/ INFORMAÇÃO | Nº CONVÊNIO<br>S/ INFORMAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |                 |                |                |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>BELEM   | DATA BASE<br>04-26 (N DES.)  | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | MUNICÍPIO / UF<br>URUARÁ-PARÁ                                                   | BDI 1<br>23,38% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                                                                        | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ</b>                                                                                                   |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | <b>6.242.923,63</b>  |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.                                    |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |

URUARÁ-PARÁ

Local

sábado, 2 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS

CREA/CAU: 151536623-5

← RECURSO