PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
CONVÊNIO Nº: 937759/2022

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA	SINAPI: Março 2026	DATA: 24/03/2026

COMPOSIÇÕES

CPU	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	PREÇO S/BDI (R$)
CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	33.808,50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓD. SINAPI ABRIL 2024	EQUIPAMENTO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	MÃO-DE-OBRA				
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	125,00	137,06	17.132,50
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	31,51	15.755,00
	SERVIÇO DE TERCEIRO				
14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO	KWH	200,00	1,20	240,00
44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	30,00	22,70	681,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	Equipamento	Mão-de-Obra	Encargo Social	Material	Serviço de Terceiro	CUSTO TOTAL
	0,00	32.887,50	Incluso	0,00	921,00	**33.808,50**
PREÇO DE VENDA				**BDI**	**26,36%**	**41.511,03**

CPU-002	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	10.205,28

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓD. SINAPI ABRIL 2024	EQUIPAMENTO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
	MÃO-DE-OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,66	205,28

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	Equipamento	Mão-de-Obra	Encargo Social	Material	Serviço de Terceiro	CUSTO TOTAL
	10.000,00	205,28	Incluso	0,00	0,00	**10.205,28**
PREÇO DE VENDA				**BDI**	**26,36%**	**15.383,37**

CPU-003	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	10.205,28

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓD. SINAPI ABRIL 2024	EQUIPAMENTO	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
	MÃO-DE-OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,66	205,28

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	Equipamento	Mão-de-Obra	Encargo Social	Material	Serviço de Terceiro	CUSTO TOTAL
	10.000,00	205,28	Incluso	0,00	0,00	**10.205,28**
PREÇO DE VENDA				**BDI**	**26,36%**	**15.383,37**

CPU-004	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	11,40

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓD. SINAPI ABRIL 2024	MATERIAL	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	KG	0,02	23,81	0,48
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	M	0,12	11,91	1,43
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	17,42	0,17
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	M	0,11	13,46	1,48
	MÃO-DE-OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	0,1	30,50	3,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,66	2,57

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	Equipamento	Mão-de-Obra	Encargo Social	Material	Serviço de Terceiro	CUSTO TOTAL
	0,00	7,84	Incluso	3,56	0,00	**11,40**
PREÇO DE VENDA				**BDI**	**26,36%**	**10,24**

CPU-005	ARMAÇÃO DE ESTACA COM AÇO CA-50 DE 8,00 MM	KG	16,16

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓD. SINAPI ABRIL 2024	MATERIAL	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,635	0,22	0,14

43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18			KG	0,025	23,81	0,60
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.			KG	1,00	9,29	9,29
CÓD. SINAPI ABRIL 2024	**MÃO-DE-OBRA**			**UNID.**	**QTD.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS			H	0,057	26,06	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,150	30,90	4,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	**Equipamento**	**Mão-de-Obra**	**Encargo Social**	**Material**	**Serviço de Terceiro**		**CUSTO TOTAL**
	0,00	6,13	Incluso	10,03	0,00		**16,16**
PREÇO DE VENDA					**BDI**	**26,36%**	**20,22**

Responsável Técnico:
Nome
CREA/CAU:

João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23

Assinado de forma digital por João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23
Dados: 2026.08.20 15:55:14 -03'00'

URUARÁ-PARÁ, 11 de abril de 2026
Data