PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032026/096838	202642660016	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELEM	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ	URUARÁ - PARÁ	21,48%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ									**2.178.350,80**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**2.178.350,80**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**42.137,03**	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	34.686,39	BDI 1	42.137,03	42.137,03	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**14.647,95**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	507,20	BDI 1	616,15	3.696,90	RA
1.2.0.2.	SEOP	10005	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	15,00	600,98	BDI 1	730,07	10.951,05	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO**					**-**	**3.779,04**	
1.3.0.1.	Composição	005	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	UN	1,00	3.110,83	BDI 1	3.779,04	3.779,04	RA
1.4.			**DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO**					**-**	**3.779,04**	
1.4.0.1.	Composição	006	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	UN	1,00	3.110,83	BDI 1	3.779,04	3.779,04	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.854.730,65**	
1.5.1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**1.854.730,65**	
1.5.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	10.688,57	13,47	BDI 1	16,36	174.865,01	RA
1.5.1.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	10.688,57	2,58	BDI 1	3,13	33.455,22	RA
1.5.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	374,10	3.411,53	BDI 1	4.144,33	1.550.393,85	RA
1.5.1.4.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	374,10	10,68	BDI 1	12,97	4.852,08	RA
1.5.1.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11.223,01	2,22	BDI 1	2,70	30.302,13	RA
1.5.1.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	59.668,98	0,84	BDI 1	1,02	60.862,36	RA
1.6.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**225.637,39**	
1.6.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.528,15	73,47	BDI 1	89,25	225.637,39	RA
1.7.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**19.386,90**	
1.7.0.1.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	26,00	110,27	BDI 1	133,96	3.482,96	RA
1.7.0.2.	SICRO NOVO	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	503,56	BDI 1	611,72	7.952,36	RA
1.7.0.3.	SICRO NOVO	5213465	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	503,51	BDI 1	611,66	7.951,58	RA
1.8.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**14.252,80**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
09032026/096838	202642660016	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELEM	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ	URUARÁ - PARÁ	21,48%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ									**2.178.350,80**	
1.8.0.1.	Composição	004	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	400,81	29,27	BDI 1	35,56	14.252,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUARÁ - PARÁ
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
CREA/CAU: 151536623-5
ART/RRT: PA20261538525