



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÕES, DO CANTEIRO CENTRAL, LOCALIZADO ENTRE AVENIDA BEIJA FLOR E A BR-230

Bancos
SINAPI -
03/2026 -
Pará
SICRO3 -
01/2026 -
Pará
SEDOP -
03/2026 -
Pará

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 19.590,73	3,72 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	R\$ 207,93	R\$ 262,41	R\$ 1.574,46	0,30 %
1.2	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	20	R\$ 601,00	R\$ 758,46	R\$ 15.169,20	2,93 %
1.3	00002	Próprio	LOCAÇÃO DA OBRA - A TRENA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO TABUADO	m²	384,22	R\$ 5,87	R\$ 7,41	R\$ 2.847,07	0,55 %
2			URBANIZAÇÃO					R\$ 498.047,72	94,67 %
2.1			PISOS E DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 188.908,34	36,53 %
2.1.1	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022 - CALÇADA INTERNA	m²	620,71	R\$ 75,60	R\$ 95,41	R\$ 59.221,94	11,45 %
2.1.2	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022 - CALÇADA EXTERNA	m²	673,79	R\$ 75,60	R\$ 95,41	R\$ 64.286,30	12,43 %
2.1.3	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022 - ACADEMIA AO AR LIVRE	m²	102,96	R\$ 75,60	R\$ 95,41	R\$ 9.823,41	1,90 %
2.1.4	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022 - ESTACIONAMENTO	m²	315,35	R\$ 75,60	R\$ 95,41	R\$ 30.087,54	5,82 %
2.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	384,22	R\$ 52,57	R\$ 66,34	R\$ 25.489,15	4,93 %
2.2			PERGOLADOS					R\$ 11.110,04	2,15 %
2.2.1	CPU-W51	Próprio	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.	un	2	R\$ 4.401,76	R\$ 5.555,02	R\$ 11.110,04	2,15 %
2.3			MONUMENTO COM LETREIRO NOVO REPARTIMENTO					R\$ 22.843,97	4,42 %
2.3.1	CPU-W74	Próprio	MONUMENTO COM 16 LETRAS E BASE	un	1	R\$ 18.101,40	R\$ 22.843,97	R\$ 22.843,97	4,42 %
2.4			BANCOS					R\$ 11.692,17	2,26 %
2.4.1	250532	SEDOP	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	21	R\$ 441,18	R\$ 556,77	R\$ 11.692,17	2,26 %
2.5			ACADEMIA AO AR LIVRE					R\$ 45.810,75	8,86 %
2.5.1			BLOCOS DE CONCRETO PARA BASE DOS EQUIPAMENTOS (09					R\$ 4.660,83	0,90 %
2.5.1.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	14,4	R\$ 20,68	R\$ 26,10	R\$ 375,84	0,07 %
2.5.1.2	050035	SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma	m²	9,59	R\$ 116,11	R\$ 146,53	R\$ 1.405,22	0,27 %
2.5.1.3	050037	SEDOP	Desforma	m²	9,59	R\$ 8,06	R\$ 10,17	R\$ 97,53	0,02 %
2.5.1.4	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,33	R\$ 975,51	R\$ 1.231,09	R\$ 406,26	0,08 %
2.5.1.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2026	m²	6,66	R\$ 8,62	R\$ 10,88	R\$ 72,46	0,01 %
2.5.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	3,96	R\$ 101,50	R\$ 128,09	R\$ 507,24	0,10 %
2.5.1.7	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,44	R\$ 988,45	R\$ 1.247,42	R\$ 1.796,28	0,35 %
2.5.2			EQUIPAMENTOS					R\$ 41.149,92	7,96 %
2.5.2.1	103189	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 2.634,99	R\$ 3.325,36	R\$ 3.325,36	0,64 %
2.5.2.2	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 4.889,92	R\$ 6.171,08	R\$ 6.171,08	1,19 %
2.5.2.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 1.979,52	R\$ 2.498,15	R\$ 2.498,15	0,48 %
2.5.2.4	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 6.172,38	R\$ 7.789,54	R\$ 7.789,54	1,51 %
2.5.2.5	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 4.112,38	R\$ 5.189,82	R\$ 5.189,82	1,00 %
2.5.2.6	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 5.252,87	R\$ 6.629,12	R\$ 6.629,12	1,28 %
2.5.2.7	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 2.837,49	R\$ 3.580,91	R\$ 3.580,91	0,69 %
2.5.2.8	103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 2.407,15	R\$ 3.037,82	R\$ 3.037,82	0,59 %
2.5.2.9	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1	R\$ 2.320,22	R\$ 2.928,12	R\$ 2.928,12	0,57 %
2.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 88.476,53	15,39 %
2.6.1	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	32	R\$ 227,99	R\$ 287,72	R\$ 9.207,04	1,78 %
2.6.2	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	8	R\$ 2.624,09	R\$ 3.311,60	R\$ 26.492,80	5,12 %
2.6.3	CPU-W64	Próprio	BRACO PARA POSTE CURVO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA	UN	32	R\$ 442,29	R\$ 558,17	R\$ 17.861,44	3,53 %
2.6.4	171306	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2"	un	4	R\$ 7,68	R\$ 9,69	R\$ 38,76	0,01 %
2.6.5	171300	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 1/2"	un	4	R\$ 2,93	R\$ 3,70	R\$ 14,80	0,00 %
2.6.6	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	32	R\$ 17,57	R\$ 22,17	R\$ 709,44	0,14 %
2.6.7	CPU-W56	Próprio	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 19,74	R\$ 24,91	R\$ 49,82	0,01 %

2.6.8	95739	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	R\$ 6,36	R\$ 8,03	R\$ 8,03	0,00 %
2.6.9	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28	R\$ 9,43	R\$ 11,90	R\$ 333,20	0,06 %
2.6.10	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	R\$ 11,96	R\$ 15,09	R\$ 331,98	0,06 %
2.6.11	CPU-W57	Próprio	Bucha de nylon S6 com parafuso fenda galv. 4,2x32 mm	un	164	R\$ 0,86	R\$ 1,09	R\$ 178,76	0,03 %
2.6.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	459,5	R\$ 5,58	R\$ 7,04	R\$ 3.234,88	0,63 %
2.6.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	571,3	R\$ 8,67	R\$ 10,94	R\$ 6.250,02	1,21 %
2.6.14	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97	R\$ 33,22	R\$ 41,92	R\$ 4.066,24	0,79 %
2.6.15	CPU-W58	Próprio	CAIXA PASSAGEM DE AÇO PINTADA EMBUTIR 400X400X150 MM	UN	9	R\$ 197,23	R\$ 248,90	R\$ 2.240,10	0,43 %
2.6.16	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 71,44	R\$ 90,16	R\$ 90,16	0,02 %
2.6.17	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 98,91	R\$ 124,82	R\$ 124,82	0,02 %
2.6.18	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 58,85	R\$ 74,27	R\$ 148,54	0,03 %
2.6.19	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	296,3	R\$ 7,64	R\$ 9,64	R\$ 2.856,33	0,55 %
2.6.20	CPU-W59	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 50mm (1 1/2") P/ REDES ENTERRADAS	M	1,7	R\$ 17,13	R\$ 21,62	R\$ 36,75	0,01 %
2.6.21	100846	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE MULTICAMADA, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 32 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO SUPORTE MÚLTIPLO, FIXADA EM PAREDE EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	161	R\$ 4,77	R\$ 6,02	R\$ 969,22	0,19 %
2.6.22	171134	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2 1/2"	un	3	R\$ 6,15	R\$ 7,76	R\$ 23,28	0,00 %
2.6.23	170631	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2"	m	2	R\$ 32,50	R\$ 41,02	R\$ 82,04	0,02 %
2.6.24	170632	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"	m	74,9	R\$ 28,93	R\$ 36,51	R\$ 2.734,60	0,53 %
2.6.25	170075	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	m	2	R\$ 15,91	R\$ 20,08	R\$ 40,16	0,01 %
2.6.26	170630	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	91,6	R\$ 41,44	R\$ 52,30	R\$ 4.790,68	0,93 %
2.6.27	170074	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2"	m	3,2	R\$ 53,11	R\$ 67,02	R\$ 214,46	0,04 %
2.6.28	101556	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1	R\$ 8,33	R\$ 10,51	R\$ 10,51	0,00 %
2.6.29	101542	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1	R\$ 46,74	R\$ 58,99	R\$ 58,99	0,01 %
2.6.30	171080	SEDOP	Terminal sindal 6 mm2	un	2	R\$ 19,46	R\$ 24,56	R\$ 49,12	0,01 %
2.6.31	CPU-W60	Próprio	Bucha plástica S8	un	12	R\$ 1,26	R\$ 1,59	R\$ 19,08	0,00 %
2.6.32	CPU-W61	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	M	2	R\$ 16,57	R\$ 20,91	R\$ 41,82	0,01 %
2.6.33	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 60,36	R\$ 76,17	R\$ 76,17	0,01 %
2.6.34	CPU-W62	Próprio	Chumbador de aço 16mmx110mm (c/ porca e arruela)	UN	1	R\$ 66,49	R\$ 83,91	R\$ 83,91	0,02 %
2.6.35	101551	SINAPI	CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	5	R\$ 17,64	R\$ 22,26	R\$ 111,30	0,02 %
2.6.36	171164	SEDOP	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	un	1	R\$ 138,44	R\$ 174,71	R\$ 174,71	0,03 %
2.6.37	171176	SEDOP	Isolador tipo disco porcelana vitrificada 15KV	un	1	R\$ 113,67	R\$ 143,45	R\$ 143,45	0,03 %
2.6.38	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 3.108,96	R\$ 3.923,51	R\$ 3.923,51	0,76 %
2.6.39	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 519,50	R\$ 655,61	R\$ 655,61	0,13 %
2.7			CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM					R\$ 101.688,04	19,66 %
2.7.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	26	R\$ 96,59	R\$ 121,90	R\$ 3.169,40	0,61 %
2.7.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	7	R\$ 352,87	R\$ 445,32	R\$ 3.117,24	0,60 %
2.7.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3550,5	R\$ 21,29	R\$ 26,87	R\$ 95.401,40	18,44 %
2.8			LIXEIRAS SELETIVAS					R\$ 7.221,76	1,40 %
2.8.1	CPU-W68	Próprio	Fornecimento e instalação de conjunto de lixeiras seletivas em aço galvanizado com sistema basculante, pintadas com tinta esmalte sintético acabamento fosco sobre fundo anticorrosivo, identificadas com pintura em aerografia com tinta spray, inclusive chumbamento	un	2	R\$ 2.861,24	R\$ 3.610,88	R\$ 7.221,76	1,40 %
2.9			REVESTIMENTOS E PINTURAS					R\$ 20.296,12	3,92 %
2.9.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - CALÇADA INTERNA	m²	620,71	R\$ 23,82	R\$ 30,06	R\$ 18.658,54	3,61 %
2.9.2	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - estacionamento	m²	18,11	R\$ 29,10	R\$ 36,72	R\$ 665,00	0,13 %
2.9.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	384,22	R\$ 1,97	R\$ 2,49	R\$ 956,71	0,18 %
2.9.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 - CRIPTOGRAMA ACESSIBILIDADE	m²	0,23	R\$ 54,67	R\$ 68,99	R\$ 15,87	0,00 %
3			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 8.423,03	1,60 %
3.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	620,71	R\$ 10,75	R\$ 13,57	R\$ 8.423,03	1,63 %

Total sem BDI R\$ 388.233,37
Total do BDI R\$ 137.828,11
Total Geral R\$ 526.061,48