PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BOA ESPERANÇA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										1
1.1	SEOP	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	3		1,5						m²	4,5
1.2	SEOP	011170	Licenças e taxas da obra (até 100m2)				1					cj	1
1.3	SEOP	010767	Barracão de madeira (incl. instalações)	3	2							m²	6
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
2.1	Próprio	CP09	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA-				1					UND	1
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
3.1	Próprio	052	MOBILIZAÇÃO				1					UND	1
3.2	Próprio	053	DESMOBILIZAÇÃO				1					UND	1
4			PISO E URBANIZAÇÃO	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
4.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022							16,47	227,75	m³	16,47
4.2	Próprio	054	BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,60X0,50X0,10M				2					UND	2
4.3	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024				2					UN	2
4.4	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	191,54								M	191,54
4.5	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	191,54								M	191,54
4.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024								80,14	m²	80,14
4.7	SEOP	130890	Piso de borracha tátil (16 un)								30,05	m²	30,05
4.8	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021								227,75	m²	227,75
4.9	SEOP	251510	Lixeira em tela moeda				2					un	2
5			ELÉTRICA	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
5.1	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS				1					UN	1
5.2	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				1					UN	1
5.3	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				3					UN	3
5.4	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS				8					UN	8
5.5	SEOP	180414	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto				5					un	5
5.6	SEOP	260651	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	1								m	1
5.7	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	38,11								M	38,11
5.8	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	114,33								M	114,33
5.9	SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025				4					UN	4
5.10	Próprio	CPU-11	BASE PARA POSTE				4					UND	4
5.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023				5					UN	5
5.12	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025				4					UN	4
6			ACADEMIA	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
6.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022							3,47		m³	3,47
6.2	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021				1					UN	1
6.3	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021				1					UN	1
6.4	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021								28,34	m²	28,34
6.5	Próprio	062	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BICICLETA DUPLA - GALVANIZADO-INCLUSO INSTALAÇÃO				1					UND	1
6.6	Próprio	061	EQUIPAMENTO DE GINASTICA -ESQUI DUPLO - GALVANIZADO-INCLUSO INSTALAÇÃO				1					UND	1
7			PARQUINHO	COMP.	LARG.	ALT.	(X)	DIST.	COEF.	VOLUME	AREA	UNID.	QUANT.
7.1	Próprio	057	PARQUINHO DE MADEIRA COMPLETO				1					UND	1
7.2	Próprio	CP-080	CERCA DE MADEIRA PARA O PARQUINHO	27,15								m	27,15
7.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021								184,65	m²	184,65
7.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								184,65	m²	184,65
7.5	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022							2,966		m³	2,966
7.6	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				0,25					m³	0,25
7.7	Próprio	PRÓPRIA 0029	Grama Sintentica de 30 mm- Incluso fornecimento e instalação,							59,32		M²	59,32
7.8	Próprio	PRÓPRIA 0028	GIRA GIRA PCD Cadeirantes								1	UND	1
8	0		LIMPEZA DA OBRA								1	0	1
8.1	SEOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra								406,04	m²	406,04

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAYCON DOUGLAS DE SOUSA LIMA
Data: 09/12/2025 10:52:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br