



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Recuperação de 75,90 km de estradas vicinais no município de Breu Branco-PA, sendo contemplado neste serviço as vicinais do 30 até Branquelândia 18 Km, Vicinal do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	DATA :	09/05/2025	BDI :	28,94%
DESCRIÇÃO:	do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Breu Branco-PA	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
CLIENTE:	Breu Branco-PA	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 30.119,80	R\$ 38.836,47
1.1	COMP-51502488	Mobilização e Desmobilização de Pessoal, Maquinas e Equipamentos	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 30.119,80	R\$ 38.836,47	R\$ 30.119,80	R\$ 38.836,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 186.584,52	R\$ 240.582,06
2.1	COM-80244130	Administração Locas de Obra de Infra Estrutura Mensal	Composições Próprias	m	6,00	R\$ 31.097,42	R\$ 40.097,01	R\$ 186.584,52	R\$ 240.582,06
3	SERVIÇOS PREELIMINARES							R\$ 138.022,56	R\$ 178.155,30
3.1	COM-001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Composições Próprias	m²	12,00	R\$ 465,53	R\$ 600,25	R\$ 5.586,36	R\$ 7.203,00
3.2	COM-53192430	Execução de Canteiro de Obras, Incluindo Instalações Hidros sanitária e Elétrica.	Composições Próprias	m²	30,00	R\$ 240,04	R\$ 309,51	R\$ 7.201,20	R\$ 9.285,30
3.3	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	M	75.900,00	R\$ 1,65	R\$ 2,13	R\$ 125.235,00	R\$ 161.667,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO							R\$ 5.700.957,73	R\$ 7.353.473,59
4.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	569.250,00	R\$ 0,58	R\$ 0,75	R\$ 330.165,00	R\$ 426.937,50
4.2	5501882	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	129.105,90	R\$ 12,94	R\$ 16,68	R\$ 1.670.630,35	R\$ 2.153.486,41
4.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	531.300,00	R\$ 1,92	R\$ 2,48	R\$ 1.020.096,00	R\$ 1.317.624,00
4.4	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	129.105,90	R\$ 6,51	R\$ 8,39	R\$ 840.479,41	R\$ 1.083.198,50
4.5	INS-00999019	Escavação em Solo de 1ª Categoria Utilizando Retroescavadeira de Pneus incluso operador e custos operacionais e depreciações	Composições Próprias	M3	75.900,00	R\$ 2,29	R\$ 2,95	R\$ 173.811,00	R\$ 223.905,00
4.6	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	661.022,21	R\$ 2,52	R\$ 3,25	R\$ 1.665.775,97	R\$ 2.148.322,18
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 1.755.362,81	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 6.055.684,61	
VALOR TOTAL:								R\$ 7.811.047,42	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Recuperação de 75,90 km de estradas vicinais no município de Breu Branco-PA, sendo contemplado neste serviço as vicinais do 30 até Branquelândia 18 Km, Vicinal do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	DATA :	09/05/2025	BDI :	28,94%
DESCRIÇÃO:	do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Breu Branco-PA	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
CLIENTE:	Breu Branco-PA	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										R\$ 38.836,47	
1.1	COMP-51502488	Mobilização e Desmobilização de Pessoal, Maquinas e Equipamentos	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 2.272,76	R\$ 3.133,48	R\$ 21.434,13	R\$ 3.279,43	R\$ 8.716,67	R\$ 38.836,47	R\$ 38.836,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 240.582,06	
2.1	COM-80244130	Administração Locas de Obra de Infra Estrutura Mensal	Composições Próprias	m	6,00	R\$ 29.761,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,61	R\$ 8.999,59	R\$ 40.097,01	R\$ 240.582,06
3	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 178.155,30	
3.1	COM-001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Composições Próprias	m²	12,00	R\$ 26,46	R\$ 421,94	R\$ 0,00	R\$ 17,13	R\$ 134,72	R\$ 600,25	R\$ 7.203,00
3.2	COM-53192430	Execução de Canteiro de Obras, Incluindo Instalações Hidros sanitária e Elétrica.	Composições Próprias	m²	30,00	R\$ 14,05	R\$ 215,53	R\$ 2,59	R\$ 7,87	R\$ 69,47	R\$ 309,51	R\$ 9.285,30
3.3	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	M	75.900,00	R\$ 0,57	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 0,48	R\$ 2,13	R\$ 161.667,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO										R\$ 7.353.473,59	
4.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	569.250,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,03	R\$ 0,17	R\$ 0,75	R\$ 426.937,50
4.2	5501882	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	129.105,90	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 12,28	R\$ 0,58	R\$ 3,74	R\$ 16,68	R\$ 2.153.486,41
4.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	531.300,00	R\$ 0,33	R\$ 0,41	R\$ 1,02	R\$ 0,16	R\$ 0,56	R\$ 2,48	R\$ 1.317.624,00
4.4	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	129.105,90	R\$ 1,08	R\$ 1,45	R\$ 3,46	R\$ 0,52	R\$ 1,88	R\$ 8,39	R\$ 1.083.198,50
4.5	INS-00999019	Escavação em Solo de 1º Categoria Utilizando Retroescavadeira de Pneus incluso operador e custos operacionais e depreciações	Composições Próprias	M3	75.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 2,95	R\$ 223.905,00
4.6	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	661.022,21	R\$ 0,18	R\$ 1,27	R\$ 0,99	R\$ 0,08	R\$ 0,73	R\$ 3,25	R\$ 2.148.322,18
VALOR BDI TOTAL:											1.755.362,81	
VALOR ORÇAMENTO:											6.055.684,61	
VALOR TOTAL:											7.811.047,42	

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	Recuperação de 75,90 km de estradas vicinais no município de Breu Branco-PA, sendo contemplado neste serviço as vicinais do 30 até Branquelândia 18 Km, Vicinal do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	DATA : 09/05/2025 BDI : 28,94%																
	DESCRIÇÃO:	do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FUNTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: right;">HORA</th> <th style="text-align: right;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEDOP</td> <td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">118,23%</td> <td style="text-align: right;">71,76%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%															
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Breu Branco-PA																		
CLIENTE:	Breu Branco-PA																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 38.836,47	0,50%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 240.582,06	3,08%
3	SERVIÇOS PREELIMINARES	R\$ 178.155,30	2,28%
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 7.353.473,59	94,14%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.755.362,81 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 6.055.684,61
		VALOR TOTAL:	R\$ 7.811.047,42