



Obra
Reconstrução de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de comprimento por 6 metros de largura com a reconstrução do talude, escadas hidráulicas e canaletas para estabilização de erosão.

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
SEDOF - 02/2025 - Pará
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,66%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		118.385,69	118.385,69	12,97 %
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1406,385	65,22	81,30	114.339,10	12,53 %
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1715	0,67	0,83	1.423,45	0,16 %
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	467,61	582,92	2.623,14	0,29 %
2			ESTABILIAZAÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DE EROSIÃO		1		703.761,27	703.761,27	77,10 %
2.1	102346	SINAPI	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	385,88	27,53	34,31	13.239,54	1,45 %
2.2	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	385,88	17,05	21,25	8.199,95	0,90 %
2.3	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	6431,25	77,09	96,10	618.043,12	67,71 %
2.4	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9000	2,85	3,55	31.950,00	3,50 %
2.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1302	19,92	24,83	32.328,66	3,54 %
3			DRENAGEM		1		90.676,56	90.676,56	9,93 %
3.1	102993	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	163	183,80	229,12	37.346,56	4,09 %

3.2	2003411	SICRO3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	m	50	855,61	1.066,60	53.330,00	5,84 %
-----	---------	--------	--	---	----	--------	----------	-----------	--------

Total sem BDI **732.291,12**
Total do BDI **180.532,40**
Total Geral **912.823,52**

MATHEUS HENRIQUE PEREIRA PAIXÃO
 Engenheiro Civil – CREA PA: 975109