



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS – COOP

**EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ATRACADOURO FLUTUANTE –
TRECHO 01B, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO, NESTE ESTADO.**

FICHA TÉCNICA

ÁREA CONSTRUÍDA aprox.: 129,53 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

- DECK FLUTUANTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PISO EM RÉGUAS IMPERMEABILIZADO, FLUTUADORES EM FIBRA DE VIDRO EM GEL E RESINA, PREENCHIDOS COM EPS, DEFENSA FIXA EM EVA, CUNHO REFORÇADO EM ALUMÍNIO, CAPAC.: 115KG/M2, MODELO 302E, PIERGLASS OU SIMILAR. ----- 01 UND
- PASSARELA MÓVEL COM RAMPA PARA DECK EM ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO CARBONO 1020 DOBRADO, COM GUARDA CORPO, PISO EM MADEIRA IMPERMEABILIZADO, EM BARROTE EM MADEIRA DE LEI, FIXADOS COM PARAFUSOS E DOBRADIÇAS METÁLICAS EM AÇO, PIERGLASS OU SIMILAR ----- 01 UND
- PASSARELA FIXA EM ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO CARBONO 1020 DOBRADO, COM GUARDA CORPO, PISO EM MADEIRA DE LEI SEM CAVILHA IMPERMEABILIZADO, EM BARROTES EM MADEIRA DE LEI TRATADA, FIXADOS COM PARAFUSOS E DOBRADIÇAS METÁLICAS EM AÇO, PIERGLASS OU SIMILAR ----- 01 UND

VALOR DA OBRA: R\$ 1.138.371,46 *(um milhão, cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).*

PRAZO: 06 (seis) meses

Aracaju, 06 de junho de 2025.