



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS – COOP

**REFORMA, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA COLINA SANTO ANTÔNIO NO
MUNICÍPIO DE ARACAJU NO ESTADO DE SERGIPE (ORSE 1473)**

FICHA TÉCNICA

AREA DO EMPREENDIMENTO

Área construída 2.125,00m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

A Seguir as principais atividades de edificações qualitativas contempladas nos projetos base.

Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento) e escritório (Processamento e desenho)	dia	90,000
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	779,56000
Equipe Dirigente	un	1,000
Passarela metálica, composta de perfis metálicos, chapas em xadrez e chumbadores, pintura de acordo com especificação Npb-1550 - Obra do CCS	kg	4030,000
Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	543,4000
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	193,38000
Estaca escavada mecanicamente - Ø 400mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	228,000
Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	31,44000
Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos antiderrapante	m	102,5000
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	238,95000
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	31,11000

VALOR DA OBRA:

R\$ 1.677.367,47 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) com preços referentes ao mês de março/2025 (ORSE e SINAPI)

PRAZO:

18 (dezoito) meses

Aracaju, 06 de junho de 2025.