

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44	1,78
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)(2)				
05944/ORSE	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE 80, ramal predial, d = 32mm x 3,0mm	m	10,88	13,42
12157/ORSE	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4")	m	15,85	19,56
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Serviços de Proteção e Segurança(2)				
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	4,73	5,84
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	3,41	4,21
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(2)				
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	137,26	169,35
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	160,42	197,93
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)				
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	193,22	238,39
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,67	68,69
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(3)				
02515/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	1,87	2,31
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	5,58	6,88
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,48	9,23
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)				
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,78	0,96
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(1)				
04251/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chap a de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	un	145,00	178,90
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(1)				
00227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	55,67	68,69
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)				
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	55,56	68,55
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	52,74	65,07
00211/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1.836,73	2.266,16
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	41,37	51,04
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(8)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	577,76	712,84
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,74	8,32
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	44,73	55,19
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	42,02	51,84
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	623,30	769,03
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	219,16	270,40
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	282,00	347,93
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	38,28	47,23
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(3)				
00504/PROJ_SE	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR 'U' PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 40 CM X 70 CM X 10 CM, SOBRE SOLO	UN	386,56	476,94
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	333,36	411,30
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	8.528,87	10.522,92
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(2)				
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	37,01
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,48	3,06
OBRAS CIVIS/Diversos/Mobiliário(3)				
00503/PROJ_SE		und	172,57	212,92
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Diversos/Mobiliário(3)				
	Banco em concreto armado 0,45x0,46x0,45 m, com concreto 20 Mpa, incluindo formas de 18 mm, armação em tela q-92			
00501/PROJ_SE	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	383,55	473,22
00502/PROJ_SE	MESA PARA MOBILIÁRIO PÚBLICO COM BASE EM ALVENARIA REVESTIDA E TAMPO EM GRANITO BRANCO POLAR SOBRE LAJE DE CONCRETO	UN	2.453,36	3.026,96
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(4)				
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	180,57	222,79
07616/ORSE	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	14,22	17,54
11800/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	15,26	18,83
00505/PROJ_SE	Seixo rolado diâmetro 50 a 100 mm, peso específico 2,25 t/m3	m³	452,83	558,70
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(1)				
04112/ORSE	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M2	660,89	815,41
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)				
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	150,17	185,28
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	110,95	136,89
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(5)				
00139/ORSE	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,87	15,88
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,24	16,34
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,32	15,20
11475/ORSE	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas	un	1,10	1,36
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	21,88	27,00
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	516,22	636,91
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	592,69	731,26
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	542,06	668,79
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	579,95	715,54
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	50,60	62,43
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	50,60	62,43
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	30,84	38,05
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	134,93	166,48
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)				
10045/ORSE	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	34,02	41,97
OBRAS CIVIS/Estruturas/Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado(1)				
04922/ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	m²	16,37	20,20
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(6)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	527,07	650,30
00093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	527,07	650,30
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	566,85	699,38
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	560,57	691,63
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	540,81	667,25
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	593,48	732,24
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)				
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,14
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)				
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,56	22,90
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,08	45,75
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(3)				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	111,03	136,99
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	94,07	116,06
00079/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	119,92	147,96
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				
13451/ORSE	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	267,26	329,75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos(1)				
00508/PROJ_SE	RELÉ DE INTERFACE 24VCC, COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	99,76	123,08
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(2)				
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	735,89	907,94
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) s em reaproveitamento	un	36,90	45,53
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(2)				
00467/ORSE	Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia	un	198,05	244,35
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	303,33	374,25
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos(3)				
00361/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	4,78	5,90
00352/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	11,42	14,09
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	13,73	16,94
12872/ORSE	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	1,98	2,44
00370/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	1,37	1,69
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(3)				
00507/PROJ_SE	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE DUAS LUMINÁRIAS LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.115,95	3.844,46
00506/PROJ_SE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive duas lâmpadas de led 50w	un	1.756,60	2.167,29
12870/ORSE	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	51,50	63,54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(2)				
10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	100,39	123,86
13077/ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	22,01	27,16
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(3)				
00671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	7,89	9,73
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	1,25	1,54
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,80	4,69
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível s anfonado aparente Ø 3/4"	un	238,96	294,83
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	6,13	7,56
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(1)				
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	414,29	511,15
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	20,98	25,89
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(1)				
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	53,87	66,46
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(2)				
00916/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	42,86	52,88
00936/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	22,13	27,30
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)				
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	17,07	21,06
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(1)				
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	57,17	70,54
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)				
08400/ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	475,36	586,50
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.542,99	1.903,74
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(2)				
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	101,75	125,54
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	36,72	45,31
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(2)				
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	253,32	312,55
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	433,50	534,85
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(2)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	16,56	20,43
12785/ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	18,09	22,32
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(3)				
03647/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech - stone ou similar	m2	23,67	29,20
12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	128,73	158,83
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,96	61,64
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(1)				
04794/ORSE	Piso em granito branco Polar, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1.090,57	1.345,55
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(2)				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,40	19,00
03858/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	17,63	21,75
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
13504/ORSE	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	274,76	339,00
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)				
10735/ORSE	Mix color stone	m2	19,42	23,96
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(11)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,80	4,69
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,87	4,77
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,83	4,73
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,81
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,98	4,91
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	4,71	5,81
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,88	4,79
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,00
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,80	4,69
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,98	4,91
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,71	5,81
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	525,87	648,82
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	673,07	830,43
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	410,20	506,10
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,52	1,88
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	157,41	194,21
00499/PROJ_SE	Revestimento para piso ou parede em granito branco polar, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.099,71	1.356,82
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos em Laminados(1)				
00500/PROJ_SE	Assento em Deck em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2 cm, protegidas por duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m²	482,15	594,88
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(1)				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	4,98	6,14
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(9)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,56	22,90
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	83,33	102,81
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	427,93	527,98
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,39	12,82
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	12,48	15,40
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	106,85	131,83
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	19,77	24,39
09641/ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	27,09	33,42
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	12,44	15,35
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(6)				
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armazenamento, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	204,81	252,69
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxa rifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	12.640,17	15.595,44
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	15.801,36	19.495,72
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.738,29	2.144,70
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	343,13	423,35
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	352,79	435,27
SINAPI(161)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	21,98	27,12
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	21,80	26,90
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	21,84	26,95
89480/SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura a 14 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022	m2	143,19	176,67
103338/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	103,95	128,25
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	3,66	4,52
96135/SINAPI	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	m2	26,66	32,89
88626/SINAPI	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	567,87	700,64
87292/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	608,22	750,42
87294/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	576,87	711,74
87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	527,70	651,08
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	672,77	830,06
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	660,00	814,31
87301/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	606,00	747,68
89998/SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg	11,12	13,72
92919/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	13,30	16,41
92921/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	11,06	13,65
92916/SINAPI	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	16,37	20,20
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	26,14	32,25
94274/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	43,81	54,05
94273/SINAPI		m	41,10	50,71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
51.813.615/0001-78				
SINAPI(161)				
	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024			
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,39	27,62
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	0,44	0,54
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	1,95	2,41
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0,36	0,44
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0,39	0,48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1,12	1,38
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	1,82	2,25
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	5,69	7,02
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	1,48	1,83
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,34	0,42
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	1,62	2,00
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	2,25	2,78
101560/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aé rea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornec imento e instalação. af_07/2020	m	10,93	13,49
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, p ara circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4,44	5,48
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, par a circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	6,90	8,51
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, di âmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	41,32	50,98
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	26,14	32,25
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	25,92	31,98
87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estrutur as de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa tra ço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	6,62	8,17
105033/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização d e blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024	m	55,96	69,04
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	30,09	37,13
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	37,93	46,80
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,84	1,04
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - j uros. af_08/2015	h	0,22	0,27
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,05	1,30
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	6,79	8,38
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	m3	703,41	867,87
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 05/2021	m3	497,44	613,74
94970/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_ 05/2021	m3	484,17	597,37
94966/SINAPI		m3	533,91	658,74

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
51.813.615/0001-78	SINAPI(161)			
	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021			
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	470,41	580,39
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	408,43	503,92
87630/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, a derido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	m2	39,97	49,31
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	1,11	1,37
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	11,82	14,58
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h	0,91	1,12
91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h	0,20	0,25
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	1,14	1,41
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	9,57	11,81
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	10,40	12,83
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,92	11,01
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	11,23	13,86
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,55	0,68
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,70	0,86
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,40	0,49
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,08	0,10
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,41	0,51
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,15	0,19
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,26	0,32
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de marteleiro ou marteleiteiro (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95364/SINAPI	Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,40	0,49
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
97625/SINAPI	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	49,81	61,46
97631/SINAPI	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	11,43	14,10
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	52,33	64,56
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	54,72	67,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(161)				
93672/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	80,69	99,56
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	26,66	32,89
87792/SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	39,87	49,19
94992/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	76,24	94,06
92400/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	110,92	136,85
92273/SINAPI	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	m	18,51	22,84
92268/SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_09/2020	m2	82,03	101,21
92271/SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020	m2	87,95	108,51
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	3,44	4,24
90279/SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento o/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	m3	593,14	731,82
89994/SINAPI	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3	911,26	1.124,31
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. af_06/2014	chi	72,88	89,92
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp	267,69	330,28
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014	h	27,32	33,71
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	h	4,05	5,00
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	h	10,04	12,39
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h	46,28	57,10
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	148,53	183,26
98555/SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	34,23	42,23
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	26,33	32,49
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	23,56	29,07
103670/SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m3	290,67	358,63
95240/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	m2	19,09	23,55
101658/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	429,76	530,24
05952/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	chi	23,72	29,27
05795/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	chp	25,67	31,67
95114/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016	h	1,56	1,92
95115/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016	h	0,36	0,44
53863/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016	h	1,95	2,41
92482/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020	m2	295,12	364,12
92486/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020	m2	151,47	186,88
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	31,47	38,83

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(161)				
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	24,06	29,69
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	29,03	35,82
88298/SINAPI	Operador de marteleiro ou marteleiro com encargos complementares	h	21,80	26,90
88301/SINAPI	Operador de pá carregadeira com encargos complementares	h	27,64	34,10
05942/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/2014	chi	74,72	92,19
05940/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	164,20	202,59
89128/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - depreciação. af_06/2014	h	37,24	45,95
89129/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06/2014	h	9,84	12,14
53857/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - manutenção. af_06/2014	h	46,55	57,43
53858/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - materiais na operação. af_06/2014	h	42,93	52,97
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	26,33	32,49
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	28,02	34,57
100758/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	48,68	60,06
100722/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	23,78	29,34
102500/SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	4,39	5,42
102501/SINAPI	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	25,52	31,49
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m	1,60	1,97
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	m2	47,18	58,21
102489/SINAPI	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021	m2	32,26	39,80
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,72	0,89
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	10,93	13,49
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,57	0,70
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	h	0,15	0,19
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,71	0,88
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	9,50	11,72
98509/SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	un	63,77	78,68
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	18,70	23,07
101618/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m3	233,76	288,41
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	29,16	35,98
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	30,45	37,57
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h	0,11	0,14
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h	0,02	0,02
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h	0,07	0,09
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	h	1,22	1,51
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 9	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (161)				
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,77
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	92,79	114,48
100951/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3,01	3,71
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	0,53	0,65
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	1,32	1,63
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	h	0,43	0,53
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	h	0,10	0,12
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015	h	0,33	0,41
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	h	0,46	0,57