

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA VIGÁRIO CRAVO, NO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE

FICHA TÉCNICA

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO: 5909,57m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

→ Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm.....4.192,48m²

→ Revestimento para piso ou parede em granito branco polar, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço.....89,89m²

→ Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento.....4.192,48m²

→ Remoção de piso em Pedra Portuguesa.....3.160,95m²

VALOR DA OBRA: R\$ 2.514.048,38 (Dois milhões, Quinhentos e Quatorze mil, Quarenta e Oito reais e Trinta e Oito centavos).

PRAZO: 06 (seis) meses.

Aracaju, 17 de Julho de 2025.

Pedro Ivo de Amorim Thiessen
Arquiteto e Urbanista
SPE/SEDURBI