



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIO NA ESTRADA DE ACESSO À BARRAGEM DIONÍSIO MACHADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, NESTE ESTADO

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.098,0 m²

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm ou serviços com similaridade técnica..... 766,34 m²

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm ou serviços com similaridade técnica..... 1.145,11 m²

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ou serviços com similaridade técnica..... 1.425,44 m

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Aracaju, 29 de agosto de 2025.

FERNANDA FEITOSA MELO
Engenheira Civil
DIPLAN/SEDURBI