

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA				1.865.588,50	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				82.934,86	4,51
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	68.628,93	68.628,93	3,74
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	10.970,35	10.970,35	0,59
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	3.335,58	3.335,58	0,18
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.916,96	0,10
01.02.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.200,00	0,62	744,00	0,04
01.02.002	Servente com encargos complementares	h	8,00	26,81	214,48	0,01
01.02.003	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.200,00	0,62	744,00	0,04
01.02.004	Servente com encargos complementares	h	8,00	26,81	214,48	0,01
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				16.837,14	0,90
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	423,90	5.086,80	0,27
01.03.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	310,74	3.107,40	0,17
01.03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	435,84	435,84	0,02
01.03.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	770,02	770,02	0,04
01.03.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.147,48	2.147,48	0,12
01.03.006	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	8,00	661,20	5.289,60	0,28
01.04	FRETES				31.425,96	1,69
01.04.001	FRETE AREIA FINA				5.760,00	0,31
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.000,00	0,96	5.760,00	0,31
01.04.002	FRETE AREIA MÉDIA				960,00	0,05
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.000,00	0,96	960,00	0,05
01.04.003	FRETE AREIA GROSSA				864,00	0,05
01.04.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	900,00	0,96	864,00	0,05
01.04.004	FRETE BRITA				2.764,80	0,15
01.04.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.880,00	0,96	2.764,80	0,15
01.04.005	FRETE PEDRA DE MÃO				9.684,00	0,52
01.04.005.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10.087,50	0,96	9.684,00	0,52
01.04.006	FRETE MATERIAL SUB-BASE				4.680,00	0,25
01.04.006.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.875,00	0,96	4.680,00	0,25
01.04.007	FRETE SEIXO ROLADO				6.713,16	0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.007.001	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	12,00	559,43	6.713,16	0,36
01.05	DESCARTE DE MATERIAL				14.981,40	0,80
01.05.001	Coleta e carga manuais de entulho	t	90,00	19,00	1.710,00	0,09
01.05.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10.350,00	0,96	9.936,00	0,53
01.05.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	90,00	37,06	3.335,40	0,18
01.06	SERVIÇOS PRELIMINARES				67.958,42	3,65
01.06.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.106,47	1,14	1.261,38	0,07
01.06.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.108,74	8,07	8.947,53	0,48
01.06.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	110,64	13,16	1.456,02	0,08
01.06.004	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	221,29	9,88	2.186,35	0,12
01.06.005	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	140,86	384,12	54.107,14	2,90
01.07	PAVIMENTAÇÃO (QUADRA ÁREA DE JOGO)				164.262,71	8,81
01.07.001	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	121,60	217,02	26.389,63	1,41
01.07.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	608,00	9,24	5.617,92	0,30
01.07.003	Lona plástica preta	m2	608,00	7,54	4.584,32	0,25
01.07.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	608,00	46,75	28.424,00	1,52
01.07.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	608,00	16,18	9.837,44	0,53
01.07.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	608,00	33,12	20.136,96	1,08
01.07.007	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	608,00	108,22	65.797,76	3,53
01.07.008	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	290,04	11,98	3.474,68	0,19
01.08	ALAMBRADO				193.665,49	10,38
01.08.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,68	68,77	2.041,09	0,11
01.08.002	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m2	51,00	316,06	16.119,06	0,86
01.08.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	8,25	775,51	6.397,96	0,34
01.08.004	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	127,50	33,68	4.294,20	0,23
01.08.005	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	290,00	429,76	124.630,40	6,68
01.08.006	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1.093,00	24,71	27.008,03	1,45
01.08.007		un	1,00	1.616,03	1.616,03	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.008	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m	m2	12,00	902,51	10.830,12	0,58
01.08.009	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	un	4,00	55,59	222,36	0,01
01.08.010	Fornecimento de cadeado 50mm	m2	14,00	9,92	138,88	0,01
01.08.011	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	14,00	26,24	367,36	0,02
01.09	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1					
01.09	COBERTURA				591.575,13	31,72
01.09.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	94,50	68,77	6.498,77	0,35
01.09.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	74,34	18,91	1.405,77	0,08
01.09.003	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021	m2	1.042,65	532,70	555.419,66	29,77
01.09.004	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	34,48	139,59	4.813,06	0,26
01.09.005	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	68,96	177,30	12.226,61	0,66
01.09.006	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	105,00	58,88	6.182,40	0,33
01.09.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	42,00	32,11	1.348,62	0,07
01.09.008	Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial	un	68,00	44,00	2.992,00	0,16
01.09.009	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	56,00	12,29	688,24	0,04
01.10	CIRCULAÇÕES E PASSEIOS				92.224,11	4,94
01.10.001	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	39,43	217,02	8.557,10	0,46
01.10.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	394,34	9,24	3.643,70	0,20
01.10.003	Lona plástica preta	m2	394,34	7,54	2.973,32	0,16
01.10.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	394,34	114,11	44.998,14	2,41
01.10.005	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	394,34	4,86	1.916,49	0,10
01.10.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	9,84	1.325,87	13.046,56	0,70
01.10.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	9,84	194,46	1.913,49	0,10
01.10.008	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	132,86	48,67	6.466,30	0,35
01.10.009	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	8,00	297,79	2.382,32	0,13
01.10.010	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	510,68	1.021,36	0,05
01.10.011	Pintura de meio fio (caiação)	m	132,86	5,15	684,23	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.012	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	m2	4,32	58,29	251,81	0,01
01.10.013	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	394,34	11,08	4.369,29	0,23
01.11	ARQUIBANCADA				46.882,06	2,52
01.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,52	68,77	1.067,31	0,06
01.11.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	46,56	651,14	30.317,08	1,62
01.11.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	44,40	8,33	369,85	0,02
01.11.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	44,40	48,51	2.153,84	0,12
01.11.005	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	31,05	9,24	286,90	0,02
01.11.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	31,05	16,18	502,39	0,03
01.11.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	2,17	775,51	1.682,86	0,09
01.11.008	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	31,05	4,86	150,90	0,01
01.11.009	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	31,05	11,08	344,03	0,02
01.11.010	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	26,70	267,14	7.132,64	0,38
01.11.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	44,40	58,81	2.611,16	0,14
01.11.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	7,28	36,14	263,10	0,01
01.12	VESTIÁRIOS				165.232,69	8,85
01.12.001	SERVIÇOS INICIAIS				4.592,55	0,26
01.12.001.001	Projeto de Fundações - Fundações rasas	m²	66,70	4,45	296,82	0,02
01.12.001.002	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	66,70	16,06	1.071,20	0,06
01.12.001.003	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	66,70	8,07	538,27	0,03
01.12.001.004	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	6,67	13,16	87,78	0,00
01.12.001.005	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	6,67	217,02	1.447,52	0,08
01.12.001.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,26	68,77	843,12	0,05
01.12.001.007	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	6,72	45,81	307,84	0,02
01.12.002	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (sapatas, arranques, pilares e cintamentos)				55.156,81	2,95
01.12.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	7,50	651,14	4.883,55	0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.002.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	91,58	136,61	12.510,74	0,67
01.12.002.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,24	3.018,95	24.876,15	1,33
01.12.002.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	100,00	15,22	1.522,00	0,08
01.12.002.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	15,11	16,18	244,48	0,01
01.12.002.006	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	66,71	166,69	11.119,89	0,60
01.12.003	PAVIMENTAÇÕES				9.010,61	0,49
01.12.003.001	Lona plástica preta	m2	66,71	7,54	502,99	0,03
01.12.003.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	66,71	46,75	3.118,69	0,17
01.12.003.003	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	1,15	831,51	956,24	0,05
01.12.003.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	57,71	63,89	3.687,09	0,20
01.12.003.005	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,60	112,97	745,60	0,04
01.12.004	ELEVAÇÕES				11.217,24	0,60
01.12.004.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	151,23	66,28	10.023,52	0,54
01.12.004.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	21,70	55,01	1.193,72	0,06
01.12.005	REVESTIMENTOS				35.224,70	1,88
01.12.005.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	301,34	8,33	2.510,16	0,13
01.12.005.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	57,71	26,82	1.547,78	0,08
01.12.005.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	57,71	45,25	2.611,38	0,14
01.12.005.004	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	209,54	47,29	9.909,15	0,53
01.12.005.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	91,90	48,51	4.458,07	0,24
01.12.005.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	209,54	63,89	13.387,51	0,72
01.12.005.007	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,00	160,13	800,65	0,04
01.12.006	ESQUADRIAS				35.858,20	1,92
01.12.006.001	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	3,72	627,60	2.334,67	0,13
01.12.006.002	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,72	255,31	949,75	0,05
01.12.006.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,68	399,05	3.064,70	0,16
01.12.006.004		m2	21,62	1.001,76	21.658,05	1,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02					
01.12.006.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	894,99	1.789,98	0,10
01.12.006.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	1.012,09	3.036,27	0,16
01.12.006.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	2,00	1.512,39	3.024,78	0,16
01.12.007	PINTURA				10.878,08	0,58
01.12.007.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	57,71	53,20	3.070,17	0,16
01.12.007.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	91,90	58,81	5.404,64	0,29
01.12.007.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	34,83	69,00	2.403,27	0,13
01.12.008	BANCOS				3.294,50	0,17
01.12.008.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	2,44	651,14	1.588,78	0,09
01.12.008.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,27	8,33	43,90	0,00
01.12.008.003	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	5,27	47,29	249,22	0,01
01.12.008.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,20	750,21	150,04	0,01
01.12.008.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	4,27	16,18	69,09	0,00
01.12.008.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	18,68	63,89	1.193,47	0,06
01.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				162.458,11	8,65
01.13.001	RAMAL DE ENTRADA				5.855,53	0,30
01.13.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.406,84	1.406,84	0,08
01.13.001.002	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1.208,93	1.208,93	0,06
01.13.001.003	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	207,00	207,00	0,01
01.13.001.004	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	28,03	28,03	0,00
01.13.001.005	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	2,00	37,94	75,88	0,00
01.13.001.006	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	92,52	92,52	0,00
01.13.001.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	18,00	27,34	492,12	0,03
01.13.001.008	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,00	4,69	14,07	0,00
01.13.001.009	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	1,54	6,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.001.010	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	9,00	19,14	172,26	0,01
01.13.001.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	14,27	57,08	0,00
01.13.001.012	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	612,61	612,61	0,03
01.13.001.013	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	203,09	203,09	0,01
01.13.001.014	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	22,95	22,95	0,00
01.13.001.015	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	118,70	118,70	0,01
01.13.001.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	2,00	16,96	33,92	0,00
01.13.001.017	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	40,00	27,27	1.090,80	0,06
01.13.001.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,00	2,56	5,12	0,00
01.13.001.019	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	7,45	7,45	0,00
01.13.002	QUADRA / VESTIÁRIOS / ÁREA EXTERNA				156.602,58	8,35
01.13.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	826,06	826,06	0,04
01.13.002.002	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	62,80	188,40	0,01
01.13.002.003	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	203,09	203,09	0,01
01.13.002.004	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	5,00	103,75	518,75	0,03
01.13.002.005	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	24,92	24,92	0,00
01.13.002.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.360,00	11,65	15.844,00	0,85
01.13.002.007	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	22,76	22,76	0,00
01.13.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	510,00	16,96	8.649,60	0,46
01.13.002.009	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	3,00	136,76	410,28	0,02
01.13.002.010	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	680,00	9,66	6.568,80	0,35
01.13.002.011	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	1,00	35,73	35,73	0,00
01.13.002.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	127,00	7,45	946,15	0,05
01.13.002.013	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	un	4,00	19,78	79,12	0,00
01.13.002.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	100,00	2,56	256,00	0,01
01.13.002.015	Parafuso com bucha S-8	un	300,00	5,40	1.620,00	0,09
01.13.002.016	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	300,00	6,84	2.052,00	0,11
01.13.002.017	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	13,00	75,47	981,11	0,05
01.13.002.018	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	13,00	671,95	8.735,35	0,47
01.13.002.019	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	5,00	24,81	124,05	0,01
01.13.002.020	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	9,28	64,96	0,00
01.13.002.021	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	41,00	14,37	589,17	0,03
	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13.002.022		un	1,00	48,97	48,97	0,00
01.13.002.023	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	30,29	30,29	0,00
01.13.002.024	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	28,19	56,38	0,00
01.13.002.025	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6,00	7.567,75	45.406,50	2,43
01.13.002.026	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	6,00	374,08	2.244,48	0,12
01.13.002.027	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	6,00	368,59	2.211,54	0,12
01.13.002.028	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	161,39	968,34	0,05
01.13.002.029	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	60,18	601,80	0,03
01.13.002.030	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	24,00	2.156,54	51.756,96	2,77
01.13.002.031	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00	171,61	3.432,20	0,18
01.13.002.032	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	2,00	102,24	204,48	0,01
01.13.002.033	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	7,00	128,62	900,34	0,05
01.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				34.128,64	1,81
01.14.001	HIDRÁULICA				7.270,45	0,35
01.14.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	36,16	15,10	546,02	0,03
01.14.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	48,29	17,21	831,07	0,04
01.14.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	1,03	23,26	23,96	0,00
01.14.001.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	9,23	52,20	481,81	0,03
01.14.001.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,27	55,84	405,96	0,02
01.14.001.006	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	1,00	18,51	18,51	0,00
01.14.001.007	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	21,35	21,35	0,00
01.14.001.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,00	10,49	83,92	0,00
01.14.001.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	18,00	10,74	193,32	0,01
01.14.001.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,78	21,78	0,00
01.14.001.011	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	17,09	34,18	0,00
01.14.001.012	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	24,00	14,85	356,40	0,02
01.14.001.013	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	1,00	5,97	5,97	0,00
01.14.001.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4,00	6,63	26,52	0,00
01.14.001.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	14,08	14,08	0,00
01.14.001.016	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	20,00	12,23	244,60	0,01
01.14.001.017	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	1,00	31,92	31,92	0,00
	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.14.001.018		un	1,00	36,36	36,36	0,00
01.14.001.019	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	1,00	40,29	40,29	0,00
01.14.001.020	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	10,75	21,50	0,00
01.14.001.021	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	19,00	10,92	207,48	0,01
01.14.001.022	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	2,00	19,79	39,58	0,00
01.14.001.023	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2,00	21,17	42,34	0,00
01.14.001.024	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9,00	8,33	74,97	0,00
01.14.001.025	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00	10,03	40,12	0,00
01.14.001.026	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	12,17	60,85	0,00
01.14.001.027	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	5,00	65,32	326,60	0,02
01.14.001.028	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	21,11	21,11	0,00
01.14.001.029	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	1,00	32,53	32,53	0,00
01.14.001.030	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	178,80	178,80	0,01
01.14.001.031	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	97,45	97,45	0,01
01.14.001.032	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	125,64	628,20	0,03
01.14.001.033	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	63,81	63,81	0,00
01.14.001.034	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9,00	101,74	915,66	0,05
01.14.001.035	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	1,00	48,87	48,87	0,00
01.14.001.036	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00	1.052,56	1.052,56	0,06
01.14.002	SANITÁRIO				14.856,69	0,81
01.14.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	10,91	20,51	223,76	0,01
01.14.002.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	32,74	48,53	1.588,87	0,09
01.14.002.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	27,04	28,76	777,67	0,04
01.14.002.004	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	10,00	27,94	279,40	0,01
01.14.002.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,50	82,01	123,02	0,01
01.14.002.006	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00	27,93	139,65	0,01
01.14.002.007	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	29,33	87,99	0,00
01.14.002.008	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	56,75	227,00	0,01
01.14.002.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	3,00	66,49	199,47	0,01
01.14.002.010		un	1,00	16,97	16,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022					
01.14.002.011	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	19,51	97,55	0,01
01.14.002.012	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	11,96	47,84	0,00
01.14.002.013	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	14,45	115,60	0,01
01.14.002.014	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	33,00	66,00	0,00
01.14.002.015	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	12,00	14,37	172,44	0,01
01.14.002.016	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	10,00	28,54	285,40	0,02
01.14.002.017	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,00	14,85	178,20	0,01
01.14.002.018	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	17,00	6,99	118,83	0,01
01.14.002.019	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	54,00	5,16	278,64	0,01
01.14.002.020	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	8,00	300,72	2.405,76	0,13
01.14.002.021	Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7,00	79,67	557,69	0,03
01.14.002.022	Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7,00	19,85	138,95	0,01
01.14.002.023	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	5,00	25,78	128,90	0,01
01.14.002.024	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	5,00	45,77	228,85	0,01
01.14.002.025	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1.412,82	1.412,82	0,08
01.14.002.026	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,95 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	2.365,88	2.365,88	0,13
01.14.002.027	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, circular e dimensões internas de 2,50 m	un	1,00	2.593,54	2.593,54	0,14
01.14.003	APARELHOS				12.001,50	0,65
01.14.003.001	Chuveiro plástico sem registro	un	9,00	38,47	346,23	0,02
01.14.003.002	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	5,00	312,95	1.564,75	0,08
01.14.003.003	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa acoplada, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	556,34	1.112,68	0,06
01.14.003.004	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	5,00	578,76	2.893,80	0,16
01.14.003.005	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	8,00	78,86	630,88	0,03
01.14.003.006	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2,00	981,02	1.962,04	0,11
01.14.003.007	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	436,39	3.491,12	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 23,54%
Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.15	ACESSO PAVIMENTADO/ESTACIONAMENTO				168.433,02	9,03
01.15.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	969,40	1,78	1.725,53	0,09
01.15.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	969,40	1,14	1.105,12	0,06
01.15.003	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	130,41	0,57	74,33	0,00
01.15.004	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	130,41	17,42	2.271,74	0,12
01.15.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	969,40	2,54	2.462,28	0,13
01.15.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	271,80	48,67	13.228,51	0,71
01.15.007	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	271,80	11,59	3.150,16	0,17
01.15.008	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	969,40	146,83	142.337,00	7,63
01.15.009	Pintura de meio fio (caiação)	m	271,80	5,15	1.399,77	0,08
01.15.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	969,40	0,70	678,58	0,04
01.16	EQUIPAMENTOS				16.749,43	0,90
01.16.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.698,10	4.698,10	0,25
01.16.002	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	10.501,89	10.501,89	0,56
01.16.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.243,85	1.243,85	0,07
01.16.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	305,59	305,59	0,02
01.17	DIVERSOS				13.922,37	0,74
01.17.001	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	10.536,57	10.536,57	0,56
01.17.002	Limpeza geral	m2	1.106,47	3,06	3.385,80	0,18
Importa o presente orçamento em : (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.865.588,50